

**DODATEK č.1
KE SMLouvĚ O DíLO
ze dne 30.6.2017**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

**„Stavební úpravy objektu MŠ ZŠ Šafaříkova č.p. 961 Uherské
Hradiště“**

Objednatel:

Název: Město Uherské Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 00291471
DIČ: CZ 00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Uvíra
Tel.: 572 525 273, mobil: 733 143 594
E-mail: jan.uvira@mesto-uh.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o.
Sídlo: Otakarova 108, 68601 Uherské Hradiště
IČO: 463 461 71
DIČ: CZ46346171
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 5658
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
č. účtu: 27-668 524 0257/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Dušan Šeda, jednatel
Tel.: 572 551 460
E-mail: stamos@stamos.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Všeťečka
Tel.: 572 551 460
E-mail: stamos@stamos.cz
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Petr Zhoř
Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího: Ing. František Vlček

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.**Úvodní ujednání**

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem „**Stavební úpravy objektu MŠ ZŠ Šafaříkova č.p. 961 Uherské Hradiště**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.6.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“) konkrétně v souladu s jejím článkem 17, odstavcem 17.1 Změna smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna rozsahu předmětu smlouvy a sjednané ceny díla o více-práce a méně-práce, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla.

Předmětem tohoto dodatku je dále změna termínu dokončení z důvodu technologické návaznosti na souběžně realizovaný dvorní objekt, jenž má po dokončení tvořit jeden celek

Rozsah předmětu smlouvy je měněn v důsledku zjištění, které se projevily v průběhu realizace díla.

Rozsah více-prací a méně-prací je blíže specifikován ve změnovém listě a položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku a byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo následovně:

A/ v článku 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ se v odstavci 3.1. Termíny upraví

Termín dokončení stavebních prací (Díla) na 30.05.2018.

B/ V článku 4. „CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY“ se odstavec 4.1. Výše sjednané ceny, pododstavec 1.1.2. doplní o souhrnnou částku více-prací a méně-prací podle tohoto dodatku, a to v následujícím znění:

Cenová úprava dle dodatku č. 1	
Cena dle SOD ze dne 29.6.2017	17.202.945 Kč cena bez DPH
Navýšení podle dodatku č. 1	193.900,- Kč cena bez DPH

Cena Díla celkem bez DPH	17 396 845,- Kč
Výše DPH (21%)	3 653 337,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	21 050 182,- Kč

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo nedotčených tímto dodatkem zůstávají v platnosti

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který zachycuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinností jim z něho plynoucích. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

DOLOŽKA


dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č.1000/60/RM/2017 ze dne 12.6.2017.

Příloha:

Změnový list č.001 ze dne: 10.4.2018
položkový rozpočet více-prací, méně-prací

Objednatel
V Uherském Hradišti dne 23.04.2018

Zhotovitel:
V Uherském Hradišti dne 11.4.2018


Ing. Stanislav Blaha
starosta města




Dušan Šeda
jednatel

Změnový list č. 001

Akce: „ Stavební úpravy objektu MŠ ZŠ Šafaříkova č.p. 961 Uherské Hradiště “

Smlouva o dílo ze dne 30.6.2017

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Uvíra

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o.**
Otakarova 108, PSČ 68601 Uherské Hradiště,
zastoupen: Dušan Šeda, jednatel
IČ: 463 461 71
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Všečetka

Projektant / AD: **GG Archico a.s.**
Zelené nám. 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupen: Ing. arch. Karel Kloupar/ generální ředitel
IČ: 469 944 32
Výkonem AD byl pověřen: Ing. Jan Rýpal

TDO **Ing. František Talák – STINGS**
Vinohradská 1692, 686 05 Uh. Hradiště

Ostatní účastníci -

Cena díla, Celkové náklady akce:

Cena Díla celkem bez DPH	17.202.945,- Kč
Výše DPH (21%)	3.612.618,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	20.815.563,- Kč

1. **Objekt a oddíl stavby:**
SO-01 Hlavní budova
SO-03 Přípojka vodovodu

2. **Popis změny:**

SO-01 Hlavní budova

- 1: Demontáž PVC podlah

Po demontáži původní podlahoviny bylo zjištěno, že pod nášlapnými vrstvami se nachází další vrstvy staršího PVC, které je nutno pro zajištění dalšího postupu prací demontovat.

- 2: Dodávka a montáž překladů

Po vybourání původních zárubní bylo zjištěno, že nad zárubněmi nebyly osazeny překlady. Otvory v příčkách byly dle návrhu statika vyztuženy ocelovými překlady.

- 3: Bourání stropů, doplnění betonů, odpočet tepelné izolace

Při demolici podkladního potěru ve druhém podlaží bylo zjištěno, že skutečná skladba nesouhlasí s předpokládanou. Pod podkladním potěrem se nacházel zteřelý asfaltový pás a násyp bez betonového potěru na stropních nosnících. Bylo rozhodnuto o odstranění asfaltového pásu, vyrovnání nosníků a stropních vložek betonovou mazaninou a pro zachování původní výšky podlahy o nahrazení tepelné izolace podlahy mirelonem.

- 4: Potrubí azbest, odstranění živičné krytiny, průvlak

Po odkrytí stupaček dešťové kanalizace byly odkryty potrubí z azbestocementových materiálů, které musely být nad rámec projektu demontovány a zlikvidovány.

- 5: **Střecha, terasa**
Po odbourání stropní konstrukce terasy bylo zjištěno, že sloupy a průvlak jsou v dobrém technickém stavu. Bylo projednáno zachování využitelných částí a nové řešení terasy. Nové řešení terasy je zřejmé ze změny PD
- 6: **Ostatní práce**
Po demontáži nášlapných vrstev v 1.NP a odbourání potěrů bylo zjištěno, že stávající hydroizolace je nevyhovující. Byla navržena nová hydroizolace přízemí a její napojení na stávající hydroizolaci pod zdívkou. Dále jsou součástí drobné zednické práce jejichž nutnost provedení byla zjištěna po odkrytí konstrukcí.
- 7: **Výměna PZD instal. Kanálu pro rozvody PSV**
Odkrytím topných kanálů a zaměřením jejich skutečného stavu bylo dohodnuto o jejich využití v maximální míře pro vedení instalací. Kanály musely být pro instalace zpřístupněny, vyčištěny a opětovně zakryty.
- 8: **Doplnění izolace podlah**
Dle projektu bylo předpokládáno ponechání původní tepelné izolace. Na základě provedených sond, ale bylo nutno opravit vrstvu hydroizolace pod tepelnou izolaci. Původní tepelná izolace musela být nahrazena novou vrstvou na nové hydroizolační souvrství.
- 9: **Záměna dřevěného fasádního obkladu za profilovaný eps**
Po zvážení nevýhody náročné údržby a omezené trvanlivosti dřevěné zavěšené fasády bylo dohodnuta změna nahrazením profilované fasády z desek EPS s již strojně nanášenou povrchovou úpravou. Změna bude znamenat pro investora cenovou úsporu a snížené nároky na údržbu a trvanlivost.
- 10: **Změny elektro**
Změna obsahuje slaboproudé kabeláže a chráničky dle požadavku investora pro dodávku domácího rozhlasu a přípravy přípojky metropolitní sítě. Tento požadavek byl vznesen v průběhu stavby uživatelem a správcem metropolitní sítě.
- 11: **Změny ZTI ÚT**
Na základě návrhu zhotovitele došlo ke změně materiálu potrubí ústředního vytápění, kterým dochází ke zlepšení kvalitativních parametrů při zachování ceny. Odkrytím topných kanálů a zaměřením jejich skutečného stavu bylo nutné upravit projektem předpokládané trasy instalací ZTI a ÚT. Dále jsou součástí dispoziční úpravy v umístění pračky a dřezu v místnosti 1.12.
- 12: **Změny spojovací krček**
Rozhodnutím o realizaci dvorního objektu byly vyvolány projekční úpravy propojení s tímto objektem v jeden celek. Původní PD předpokládala realizaci obou částí odděleně v letech. Změna byla upravena ve změnové PD. Návaznosti obou objektů mají vliv na dokončení díla hlavní budovy a to v termínu dokončení dvorního objektu tj. 31.5.2018

SO-03 Přípojka vodovodu

- 13: **Odpočet vodovodní přípojky**
Vodovodní přípojka odpočítávána, jelikož nebude realizována. Posouzením stávající přípojky vodovodu za účasti správce objektu bylo prověřeno, že vodovodní přípojka je v dobrém stavu a není třeba ji v současné době měnit za novou. Zhotovitel s odpočtem souhlasí. Objednatel k tomuto řešení přistupuje s ohledem na vyvolané vícenáklady v předchozích bodech.

3. Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno

3.1. stavební deník:	1	strana: 6852026	datum: 28.07.2017
	1	strana: 6852031	datum: 17.08.2017
	1	strana: 6852036	datum: 11.09.2017
	1	strana: 6852038	datum: 15.09.2017
	1	strana: 6852040	datum: 25.09.2017
	2	strana: 6852011	datum: 29.09.2017
	2	strana: 6852016	datum: 13.10.2017
	4	strana: 6851955	datum: 17.01.2018
3.2. kontrolní den číslo:	1	ze dne: 01.08.2017	číslo bodu: 1/1

2	ze dne: 08.08.2017	číslo bodu: 2/3
3	ze dne: 22.08.2017	číslo bodu: 3/2
4	ze dne: 05.08.2017	číslo bodu: 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/7
7	ze dne: 03.10.2017	číslo bodu: 7/1
8	ze dne: 17.10.2017	číslo bodu: 8/2
10	ze dne: 14.11.2017	číslo bodu: 10/1
11	ze dne: 28.11.2017	číslo bodu: 11/4
12	ze dne: 12.12.2017	číslo bodu: 12/6
13	ze dne: 09.01.2018	číslo bodu: 13/2, 13/6
14	ze dne: 23.01.2018	číslo bodu: 14/1
15	ze dne: 06.02.2018	číslo bodu: 15/1, 15/2, 15/9, 15/11
16	ze dne: 20.02.2018	číslo bodu: 16/1, 16/2
17	ze dne: 06.03.2018	číslo bodu: 17/2, 17/3, 17/5, 17/6

3.3 jiný - ze dne: - číslo bodu: -

4. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o.
Obsah cenové nabídky: Změnové rozpočty č. 1 až 13 zohledňující veškeré výše uvedené změny popisované v předchozím bodu.

5. Rekapitulace nákladů:

Cena díla bez DPH dle SoD 17.202.945,- Kč

Náklady dle tohoto změnového listu

Vícepráce činí +1 208 346,- Kč bez DPH
Méněpráce činí - 1 014 446,- Kč bez DPH

Navýšení ceny díla dle příloženého rozpočtu v celkové výši činí

Cena vícepráci bez DPH 193.900,- Kč

Celkový rozsah změn dle tohoto změnového listu činí 2.222.791 Kč bez tj. 12,92% z původní ceny díla ve výši 17.202.945,-Kč bez DPH.

6. Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí

V Uherském Hradišti dne 10.4.2018

Ing. František TALÁK - STINGS
inženýrská činnost ve výstavbě
686 05 Uh. Hradiště, Vinohradská 1692
Provozovna: Palackého nám. 231, Uh. Hradiště
IČO: 645 12 053, mobil: 602 739 247

objednatel

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic
-3-

projektant

zhotovitel

G G ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1291, Tel.: 576 517 107
IČO: 645 54 432, DIČ: CZ46994432 4

Stavba

REKAPITULACE ZMĚN DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 001
K DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 30.6.2017

Stavba : 14-3488

Staveb. úpravy objektu MŠ,ZŠ,Šafaříkova č.p.961,UH

Objednatel : Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19
68670 Uherské Hradiště

IČO : 00291471
DIČ : CZ00291471

Zhotovitel : STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.
Otakarova 108
68601 Uh.Hradiště

IČO : 46346171
DIČ : CZ46346171

Za zhotovitele :

Ing. František PRÁGEL - STINGS
inženýrská činnost ve výstavbě
686 05 Uh. Hradiště, Vinohradská 1692
Provozovna: Palackého nám. 231, Uh. Hradiště
IČO: 648 12 053; mobil: 602 739 247

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		193 900,00
DPH	21 %		40 719,00
Cena celkem za stavbu			234 619

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15%	Základ DPH 21%	DPH celkem	%
MŠŠ_SO SO 01 Hlavní budova	381 745	0	315 492	66 253	162,7
MŠŠ_SO SO 03 Přípojka vodovodu	-147 126	0	-121 592	-25 534	-62,7
MŠŠ_SO SO 04 Přípojka kanalizace	0	0	0	0	0,0
MŠŠ_VO VON Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu	234 619	0	193 900	40 719	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15%	Základ DPH 21%	DPH celkem	%
1	Demontáž PVC podlah	25 950	0	21 446	4 504	11,1
2	Dodávka a montáž překladů	8 464	0	6 995	1 469	3,6
3	Bourání stropů, doplnění betonů, odpočet tepelné izol	86 833	0	71 763	15 070	37,0
4	Potrubí azbest, odstranění živičné krytiny, průvlak	151 505	0	125 211	26 294	64,6
5	Střecha, terasa	-255 991	0	-211 563	-44 428	-109,1
6	Ostatní práce	130 348	0	107 726	22 622	55,6
7	Výměna PZD instal. kanálu pro rozvody PSV	191 232	0	158 043	33 189	81,5
8	Doplnění izolace podlah	175 553	0	145 085	30 468	74,8
9	Záměna dřevěného fas. Obkladu za profilovaný EPS	-102 451	0	-84 670	-17 781	-43,7
10	Změny elektro	16 428	0	13 577	2 851	7,0
11	Změny ZTI ÚT	55 608	0	45 957	9 651	23,7
12	Změny spojovací krček	-101 734	0	-84 076	-17 656	-43,4
13	Odpočet vodovodní přípojky	147 126	0	-121 592	-25 534	-62,7
	Celkem za stavbu	234 619	0	193 900	40 719	100,0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Demontáž PVC podlah	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 963	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	16 483	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	21 446	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		21 446	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		21 446	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0%			21 446 Kč
DPH	21,0%			4 504 Kč
Základ pro DPH	0,0%			0 Kč
DPH	0,0%			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				25 950 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP	Rozpočet :	01
Objekt :	05 VCP		Demontáž PVC podlah

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
776 Podlahy povlakové	0	16 483	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	4 963	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 963	16 483	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	21 446	0
Oborová přírážka	0	0,0	21 446	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	21 446	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	21 446	0
Zařízení staveniště	0	0,0	21 446	0
Provoz investora	0	0,0	21 446	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	21 446	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	21 446	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 01
Objekt :	05 VCP	Demontáž PVC podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 776 Podlahy povlakové						
1	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky 272,0*3	m2	816,00	20,20	16 483,20
Celkem za 776 Podlahy povlakové						16 483,20
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,65	135,50	359,35
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,65	131,50	348,74
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,87	9,50	226,75
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,65	155,50	412,39
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,65	151,50	401,78
7	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	2,65	1 212,00	3 214,22
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						4 963,22

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Dodávka a montáž překladů	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	6 995	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	6 995	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	6 995	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	6 995	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		6 995 Kč	
DPH	21,0 %		1 469 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			8 464 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP	Rozpočet :	02
Objekt :	05 VCP	Dodávka a montáž překladů	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 878	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 743	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	236	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	138	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 995	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 995	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 995	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 995	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 995	0
Zařízení staveniště	0	0,0	6 995	0
Provoz investora	0	0,0	6 995	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	6 995	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 995	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 02
Objekt :	05 VCP	Dodávka a montáž překladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317168112R00	Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm	kus	5,00	202,00	1 010,00
		1.NP:		0,00		
		1.35 schodiště:		0,00		
		PO/1 (1.33-1.36) 800/1970 mm :1		1,00		
		0		0,00		
		2.NP:		0,00		
		T/8 (2.01-2.23) 800/1970 mm :1		1,00		
		T/8 (2.19-2.20) 800/1970 mm :1		1,00		
		T/15 (2.10-2.23) 900/1970 mm :1		1,00		
		T/16 (2.11-2.23) 900/1970 mm :1		1,00		
2	317168124R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x1750 mm	kus	1,00	323,61	323,61
		1. NP:		0,00		
		T/10 (1.33-1.35) 1400/1970 mm:1		1,00		
3	340237212RT2	Zazdívká otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00	211,82	211,82
		1. NP:		0,00		
		PO/01 (1.33-1.36) tl. 15 cm - V 0,20*1,0 m:1		1,00		
4	340238212RT2	Zazdívká otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,30	486,09	145,83
		1. NP:		0,00		
		T/10 (1.33-1.35) tl. 15 cm - V:0,20*1,50		0,30		
5	349231821RT2	Přizdívká ostění z cihel, kapsy do 30 cm tl. s použitím suché maltové směsi	m2	2,20	1 448,32	3 186,30
		1.NP:		0,00		
		PO/01 (1.33-1.36) š.20 cm:0,20*2,0		0,40		
		0		0,00		
		2. NP:		0,00		
		T/8 (2.01-2.23):0,20*2,0		0,40		
		T/8 (2.19-2.20):0,20*2,0		0,40		
		0		0,00		
		T/15 (2.10-2.23):0,30*2,0		0,60		
		T/16 (2.11-2.23):0,20*2,0		0,40		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				4 877,56
Díl: 97		Prorážení otvorů				
6	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	14,00	124,47	1 742,58
		1.NP :2*2		4,00		
		T/10 (1.33-1.35):1*2		2,00		
		PO/01 (1.33-1.36):		0,00		
		0		0,00		
		2.NP:		0,00		
		T/8 (2.01-2.23):1*2		2,00		
		T/8 (2.19-2.20):1*2		2,00		
		T/15 (2.10-2.23):1*2		2,00		
		T/16 (2.11-2.23):1*2		2,00		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				1 742,58
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,27	185,50	236,37
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				236,37
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,21	135,50	28,46

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 02
Objekt :	05 VCP	Dodávka a montáž překladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,21	131,50	27,62
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,89	9,50	17,96
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,21	155,50	32,66
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,21	151,50	31,82
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				138,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Bourání betonu stropů, dopl. bet., d	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	76 203	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-4 440	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	71 763	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	71 763	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	71 763	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			71 763 Kč
DPH	21,0 %			15 070 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				86 833 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP	Rozpočet :	03
Objekt :	05 VCP		Bourání betonu stropů, dopl. bet., odp. iz

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	38 389	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	22 495	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 351	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	-4 440	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	11 969	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	76 203	-4 440	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	71 763	0
Oborová přírážka	0	0,0	71 763	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	71 763	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	71 763	0
Zařízení staveniště	0	0,0	71 763	0
Provoz investora	0	0,0	71 763	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	71 763	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	71 763	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 03
Objekt :	05 VCP	Bourání betonu stropů, dopl. bet., odp. iz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
1	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	243,25	157,82	38 389,02
		2.NP - stáv.místnosti:		0,00		
		0		0,00		
		2.04-2.08,2.12:(18,40-0,15*29)*5,35		75,17		
		2.02,2.07:(5,30-0,15*9)*2,27		8,97		
		0		0,00		
		2.03, 2.09-2.11:(11,60-0,10*19)*3,57		34,63		
		2.14-2.15:(5,30-0,10*9)*1,10		4,84		
		2.18 - 2.23:(18,60-0,10*31)*5,35		82,93		
		2.16, 2.17, 2.22:(9,0-0,10*15)*3,57		26,78		
		2.24:(5,28-0,10*9)*2,27		9,94		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				38 389,02
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
2	965049111RT1	Příplatek, bourání bet. se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	8,17	974,04	7 955,37
		2.NP - stáv.místnosti:		0,00		
		0		0,00		
		2.18:42,94*0,05		2,15		
		2.11:46,33*0,05		2,32		
		2.10:48,99*0,05		2,45		
		2.02:4,28*0,03		0,13		
		2.20:22,52*0,05		1,13		
3	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	7,30	1 100,00	8 027,14
		2.NP - stáv.místnosti:		0,00		
		0		0,00		
		2.04-2.08,2.12:(18,40-0,15*29)*5,35*0,03		2,26		
		2.02,2.07:(5,30-0,15*9)*2,27*0,03		0,27		
		0		0,00		
		2.03, 2.09-2.11:(11,60-0,10*19)*3,57*0,03		1,04		
		2.14-2.15:(5,30-0,10*9)*1,10*0,03		0,15		
		2.18 - 2.23:(18,60-0,10*31)*5,35*0,03		2,49		
		2.16, 2.17, 2.22:(9,0-0,10*15)*3,57*0,03		0,80		
		2.24:(5,28-0,10*9)*2,27*0,03		0,30		
4	711130101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs	m2	292,83	9,13	2 673,54
		2.01:0		0,00		
		2.02:2,38		2,38		
		2.03:14,82		14,82		
		2.04:11,90		11,90		
		2.05:1,76		1,76		
		2.06:1,76		1,76		
		2.07:39,39		39,39		
		2.08:16,24		16,24		
		2.09:10,97		10,97		
		2.10:6,24		6,24		
		2.11:9,62		9,62		
		2.12:28,86		28,86		
		2.13:5,05		5,05		
		2.14:0		0,00		
		2.15:1,60		1,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 03
Objekt :	05 VCP	Bourání betonu stropů, dopl. bet., odp. iz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.16:8,77		8,77		
		2.17:10,09		10,09		
		2.18:50,54		50,54		
		2.19:4,38		4,38		
		2.20:4,27		4,27		
		2.21:7,24		7,24		
		2.22:14,96		14,96		
		2.23:39,39		39,39		
		22.24:2,60		2,60		
		2.25:0		0,00		
		2.26:0		0,00		
5	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	292,83	13,11	3 839,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				22 495,05
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	18,06	185,50	3 350,76
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 350,76
Díl:	713	Izolace tepelné				
7	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá odpočet	m2	274,63	-15,15	-4 160,64
		EPS T 3500 tl. 40 mm:		0,00		
		Odd.771, pol.č. - skladba i:49,42		49,42		
		Odd.771, pol.č. - skladba k:38,96		38,96		
		Odd.776, pol.č. - skladba j :186,25		186,25		
		EPS 100 S tl. 40 mm:		0,00		
		Odd.771, pol.č. - skladba a (m.č. 1.01):0		0,00		
8	713	Dodávka a montáž mirelonu	m2	274,63	25,00	6 865,75
9	28375600R	Deska EPS T 3500 N/m2 tl. 15 mm odpočet	m2	280,12	-25,35	-7 101,11
10	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-43,96	1,01	-44,40
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-4 440,40
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	18,15	135,50	2 459,06
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,15	131,50	2 386,46
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	163,33	9,50	1 551,66
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,15	155,50	2 822,02
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,15	151,50	2 749,42
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				11 968,62

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Potrubí azbest, odstr. živ. kryt., prův	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	12 933	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	113 429	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	126 362	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		126 362	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		126 362	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0%			126 362 Kč
DPH	21,0%			26 536 Kč
Základ pro DPH	0,0%			0 Kč
DPH	0,0%			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				152 898 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP	Rozpočet :	04
Objekt :	05 VCP	Potrubí azbest, odstr. živ. kryt., průvlak	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	2 000	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 307	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 310	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	113 429	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	433	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 151	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 733	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 933	113 429	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	126 362	0
Oborová přírážka	0	0,0	126 362	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	126 362	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	126 362	0
Zařízení staveniště	0	0,0	126 362	0
Provoz investora	0	0,0	126 362	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	126 362	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	126 362	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 04
Objekt :	05 VCP	Potrubi azbest, odstr. živ. kryt., průvlak

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0 Přípravné a pomocné práce						
1	1	Kácení stromů	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
2	2	Odvoz a uložení dřevin	kpl	1,00	500,00	500,00
Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce						2 000,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
3	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m bourání průvlaků terasy ručně 5,0*1,0*2	m2	10,00 10,00	130,69	1 306,90
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						1 306,90
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
4	1	Přistavení kontejneru/doprava azbest	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00
5	2	Odvoz kontejneru na skládku - azbest	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
6	3	Likvidace azbest tr. pr. 125 mm dl. 2,5 m ... hm. 18,1 kg:18,10*6*0,001	t	0,11 0,11	1 930,00	209,60
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						4 309,60
Díl: 711 Izolace proti vodě						
7	628522559R	Pás modifikovaný asfalt Elastodek 40 standard mine zbytek 1. NP:463,18*1,15	m2	532,66 532,66	90,60	48 258,72
8	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena zbytek 1. NP:463,18	m2	463,18 463,18	9,60	4 446,53
9	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vr zbytek 1. NP:463,18	m2	463,18 463,18	70,70	32 746,83
10	11163150R	Lak asfaltový izolační sud nevratný zbytek 1. NP:463,18*0,002	t	0,93 0,93	27 775,00	25 730,76
11	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1 111,83	2,02	2 245,89
Celkem za 711 Izolace proti vodě						113 428,73
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
12	712300834R00	Přípl. za odstranění každé další vrstvy - 4 vrstvy odstranění živič. krytiny - skladba S2 (pol. 197) 51,52*6	m2	309,12 309,12	1,40	432,77
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						432,77
Díl: 97 Prorážení otvorů						
13	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m	m	3,50	328,75	1 150,63
Celkem za 97 Prorážení otvorů						1 150,63
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
14	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,85	135,50	251,31
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,85	131,50	243,90
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,69	9,50	158,58
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,85	155,50	288,41
18	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	0,11	5 000,00	543,00
19	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	1,85	1 212,00	2 247,90
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 733,09

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05 -platný	Střecha, terasa - 2. 3. 2018	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-39 997	Ztižené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	-105 025	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	-66 541	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	-211 563	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	-211 563	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	-211 563	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			-211 563 Kč
DPH	21,0 %			-44 428 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-255 991 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP	Rozpočet :	05 -platný
Objekt :	05 VCP		Střecha, terasa - 2. 3. 2018

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 116	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-14 210	0	0	0	0
5 Komunikace	7 936	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2 969	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7 854	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	142	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-46 349	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-3 456	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-9 585	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	-78 255	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	17 887	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	54 738	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	3 670	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	-19 675	0	0	0
787 Zasklivání	0	-73 805	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	-66 541	0
CELKEM OBJEKT	-39 997	-105 025	0	-66 541	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-145 022	0
Oborová přírážka	0	0,0	-145 022	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-145 022	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-145 022	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-211 563	0
Provoz investora	0	0,0	-211 563	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-211 563	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-211 563	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 05 -platný
Objekt :	05 VCP	Střecha, terasa - 2. 3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (5,0+1,0)*0,60*1,20	m3	4,32 4,32	809,90	3 498,77
2	162201203R00	Vodorovné přemíst výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m (5,0+1,0)*0,60*0,30	m3	1,08 1,08	179,28	193,62
3	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	1,08	158,57	171,26
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,08	101,00	109,08
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 6,0*0,60*0,30	m3	1,08 1,08	23,43	25,30
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (5,0+1,0)*0,60*1,20	m3	4,32 4,32	102,52	442,89
7	58337333R	Štěrkopisek frakce 0-32 A zásyp potrubí:6,0*0,60*0,30*1,80	t	1,94 1,94	347,44	675,42
Celkem za 1 Zemní práce						5 116,34
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
8	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 odpočet pol. 138 3 - terasa:-(4,30*9,90-1,50*1,70)*0,12	m3	-4,80 -4,80	2 525,00	-12 126,06
9	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 odpočet pol. 139 3 - terasa: podkladní:-(4,30*9,90-1,50*1,70)*0,15	m3	-6,00 0,00 -6,00	2 424,00	-14 551,27
10	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm odpočet pol. 141 3 - terasa:-8,41	m3	-8,41 -8,41	50,50	-424,71
11	632421120RT1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 10 mm weber.nivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa 3 - terasa - VCP:40,02	m2	40,02 40,02	322,14	12 892,04
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-14 209,99
Díl: 5 Komunikace						
12	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	63,66	124,67	7 936,49
Celkem za 5 Komunikace						7 936,49
Díl: 8 Trubní vedení						
13	871265211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN100	m	5,00	155,00	775,00
14	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00	52,10	104,20
15	28651652.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	2,00	43,87	87,74
16	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00	98,00	98,00
17	28651705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	1,00	235,40	235,40
18	877353122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200	kus	1,00	105,50	105,50
19	28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	1,00	112,00	112,00
20	721242115R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 100	kus	1,00	1 451,45	1 451,45
Celkem za 8 Trubní vedení						2 969,29
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
21	941941042R00	Montáž lešení leh.řad s podlahami,š.1,2 m, H 30 m 3 - VCP - průvlak:12,0*6,0	m2	72,00 72,00	46,46	3 345,12
22	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 3 - VCP - průvlak:12,0*6,0	m2	72,00 72,00	30,30	2 181,60
23	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m 3 - VCP - průvlak:12,0*6,0	m2	72,00 72,00	32,32	2 327,04
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						7 853,76
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 05 - platný
Objekt :	05 VCP	Střecha, terasa - 2. 3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	1,46	97,37	142,16
		3 - VCP - terasa:		0,00		
		očistění stáv. izolace: 14,60*0,10		1,46		
		Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				142,16
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
25	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé z odpočet pol. 197 - neprovádělo se	m2	-43,76	10,10	-442,02
		1 - střecha terasa - skladba S1, S2:-43,7641		-43,76		
26	712300832R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé z odpočet pol. 198 - neprovádělo se	m2	-125,88	14,14	-1 779,94
		1 - střecha terasa - skladba S1, S2:-125,8799		-125,88		
27	961055111R00	Bourání základů železobetonových odpočet pol. 221 - neprovádělo se	m3	-11,35	1 400,00	-15 890,00
		3- terasa:		0,00		
		-5,60		-5,60		
		-5,75		-5,75		
28	962052314R00	Bourání pilířů železobetonových odpočet pol. 225 - neprovádělo se	m3	-0,99	3 848,10	-3 809,62
		3 - terasa:-0,99		-0,99		
29	963051213R00	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy odpočet pol. 226 - neprovádělo se	m3	-1,14	1 500,00	-1 710,00
		3 - terasa:-1,14		-1,14		
30	965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 odpočet pol. 231 - neprovádělo se	m3	-15,74	1 100,00	-17 308,50
		1 - střecha S1,S2:-15,7350		-15,74		
31	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm odpočet pol. 233 - neprovádělo se	m3	-6,75	505,00	-3 408,75
		3 - terasa:-6,75		-6,75		
32	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl odpočet pol. 236 - neprovádělo se	m3	-23,75	222,20	-5 277,29
		1 - střecha S1, S2:-23,7502		-23,75		
33	967023692R00	Přísekání kamenných nebo jiných ploch do 2 m2	m2	1,49	314,86	467,57
		3 - terasa VCP - průvlak:9,90*0,15		1,49		
34	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 20 x 20 cm	m	14,60	192,41	2 809,19
		A-3-VCP - terasa:14,60		14,60		
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				-46 349,37
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
35	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-18,63	185,50	-3 456,12
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				-3 456,12
Díl: 711		Izolace proti vodě				
36	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	-47,26	9,60	-453,70
		3 - střecha - skladba - S1,S2:-14,75*(4,60-1,0)		-53,10		
		odpočet pol. 285:		0,00		
		0		0,00		
		3- VCP - terasa - napojení izolace:14,60*0,40		5,84		
37	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vr	m2	-47,26	70,70	-3 341,28
		3 - střecha - skladba - S1,S2:-14,75*(4,60-1,0)		-53,10		
		odpočet pol. 285:		0,00		
		0		0,00		
		3- VCP - terasa - napojení izolace:14,60*0,40		5,84		
38	11163150R	Lak asfaltový izolační sud nevratný	t	-0,01	32 683,00	-310,49
		3 - střecha - skladba - S1,S2:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 05 -platný
Objekt :	05 VCP	Střeška, terasa - 2. 3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpočet pol. 295:-14,75*(4,60-1,0)*0,0002		-0,01		
		0		0,00		
		3- VCP - terasa - napojení izolace:14,60*0,40*0,0002		0,00		
39	628522554	Pás modifikovaný asfalt 40 medium mine	m2	-54,35	94,04	-5 110,98
		3 - střeška - skladba - S1,S2:		0,00		
		odpočet pol. 284:-14,75*(4,60-1,0)*1,15		-61,07		
		0		0,00		
		3- VCP - terasa - napojení izolace:14,60*0,40*1,15		6,72		
40	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-92,16	4,00	-368,66
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				-9 585,10
Díl:	712	Živičné krytiny				
41	712311101R00	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 odpočet pol. 299 - neprovádělo se	m2	-169,64	9,60	-1 628,58
		střeška terasa skaldba S1,S2:		0,00		
		1 :-169,6440		-169,64		
42	712363115U00	Izolace prostup -300mm střeška -10°	kus	17,00	250,00	4 250,00
		2 - VCP:		0,00		
		0,5*0,5:9		9,00		
		0,4*0,4:8		8,00		
43	712363117U00	Izolace prostup-1000mm střeška -10°	kus	7,00	606,00	4 242,00
		2 - VCP:		0,00		
		0,6*1,0:2		2,00		
		0,8*1,0:3		3,00		
		1,30*1,0:1		1,00		
		1,0*1,0:1		1,00		
44	712373111R00	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton odpočet pol. 300 - neprovádělo se	m2	-221,16	280,50	-62 035,38
		1:		0,00		
		-125,88		-125,88		
		-95,28		-95,28		
45	713141221R00	Montáž parozábrany, ploché střešky, přelep. spojů odpočet pol. 304 - neprovádělo se	m2	-169,64	40,40	-6 853,62
		1:-169,6440		-169,64		
46	62836108R	Pás asfaltovaný těžký AI + V60 minerál odpočet pol. 307- neprovádělo se	m2	-195,09	79,18	-15 447,27
		1:-195,0905		-195,09		
47	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	-774,73	1,01	-782,48
	Celkem za	712 Živičné krytiny				-78 255,32
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
48	762341016U00	Bednění střech OSB 22 sraz krokve	m2	44,73	364,00	16 281,72
49	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešky	m3	0,98	757,50	745,46
		44,73*0,022		0,98		
50	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	170,27	5,05	859,87
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				17 887,05
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
51	764252205R00	Žlaby z poplastovaného plechu podokapní půlkruhové rš 400	m	10,00	530,50	5 305,00
		10,0		10,00		
52	764259211R00	Kotlík kónický z poplastovaného plechu pro trouby D do 150 mm	kus	1,00	808,00	808,00
53	764554202R00	Odpadní trouby z poplastovaného plechu, kruhové, D 100 mm	m	3,20	370,00	1 184,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 05 -platný
Objekt :	05 VCP	Střecha, terasa - 2. 3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		terasa:3,20		3,20		
54	764731113U00	Oplechování zdi rš 300 - poplastovaný plech	m	14,60	261,00	3 810,60
		14,60		14,60		
55	764171432U00	Tabule závětrná lišta rš 330 poplastovaný plech	m	9,10	255,00	2 320,50
		4,55*2		9,10		
56	764171301U00	Krytina - poplastovaný plech -30°	m2	45,96	887,00	40 762,09
		10,10*4,55		45,96		
57	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	541,90	1,01	547,32
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				54 737,51
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
58	765799312RL2	Montáž fólie na bednění přibitím podstřešní difúzní fólie Tyvek	m2	45,96	79,72	3 663,53
		10,10*4,55		45,96		
59	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,01	774,41	6,76
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				3 670,29
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
60	771553112	Mtž podlaha teraco lepidlo - 9ks/m2	m2	-63,66	303,00	-19 288,98
61	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	-192,89	2,00	-385,78
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				-19 674,76
Díl:	787	Zasklívání				
62	787140530R00	Zasklívání stěn,válcov.s dr.vlož., těsnění,6-8 mm odpočet	m2	-44,73	1 650,00	-73 804,50
	Celkem za	787 Zasklívání				-73 804,50
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
63	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-100,90	135,50	-13 671,39
64	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-100,90	131,50	-13 267,80
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-908,06	9,50	-8 626,59
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-100,90	155,50	-15 689,30
67	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-100,90	151,50	-15 285,72
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-66 540,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06-platný	Ostatní práce - 2. 3. 2018	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	-268	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	107 155	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	839	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		107 726	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		107 726	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		107 726	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0%			107 726 Kč
DPH	21,0%			22 623 Kč
Základ pro DPH	0,0%			0 Kč
DPH	0,0%			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				130 349 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP	Rozpočet :	06-platný
Objekt :	05 VCP	Ostatní práce - 2. 3. 2018	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 346	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	-39 099	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 643	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 841	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	5 891	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	15 682	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 308	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-2 880	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	33 045	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	16 181	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	57 929	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	839	0
CELKEM OBJEKT	-268	107 155	0	839	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	106 887	0
Oborová přírážka	0	0,0	106 887	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	106 887	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	106 887	0
Zařízení staveniště	0	0,0	107 726	0
Provoz investora	0	0,0	107 726	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	107 726	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	107 726	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 06-platný
Objekt :	05 VCP	Ostatní práce - 2. 3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. B 5 - šlapák - vstupní dveře: stěny: (2,15*2+2*(0,80-0,18))*0,56*0,18 podkl. bet.: (2,15+2*0,10)*(0,80+2*0,10)*0,08	m3	0,75	4 277,00	3 192,35
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4 B-5 -šlapák - vstup. dveře: (2,15+0,30*2+0,80)*2*0,30*0,560	m3	1,19	1 111,00	1 325,20
3	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	1,19	179,28	213,85
4	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m3	1,19	158,57	189,14
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	1,19	181,80	216,85
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	1,19	101,00	120,47
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	1,19	23,43	27,95
8	171201211	Skládkovná zemina	t	1,19	50,50	60,24
Celkem za 1 Zemní práce						5 346,05
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
9	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 XC1 odpočet pol. 24 odpočet: Z1:-10,10*0,65*1,0 Z2:-4,05*0,55*1,0	m3	-8,79	2 338,15	-20 558,18
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení odpočet pol. 25 odpočet: Z1:-(10,10+9,50)*1,10 Z2:-(4,05+4,60)*1,10	m2	-31,08	353,50	-10 985,01
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění odpočet pol. 26	m2	-31,08	60,60	-1 883,15
12	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 odpočet pol. 27 odpočet : Z1:-0,35*8,793/15,34	t	-0,20	28 280,00	-5 672,97
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						-39 099,31
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
13	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi B-6 1.32:1,35*2,80*0,15 níka plynoměr 0,80*1,20*0,30	m3	0,86	4 190,55	3 582,92
14	346244371RT2	Zazdívká rýh cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi B-3 - podloubí:26,0*0,20	m2	5,20	780,78	4 060,06
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						7 642,98
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
15	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi B-3 - podloubí:26,0*0,20	m2	5,20	353,99	1 840,75
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 840,75
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
16	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 odpočet - tl. 0,08 m B-3 - podloubí: odpočet tl 0,08 m -25,60*1,90*0,08	m3	-3,89	2 424,00	-9 432,27

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 06-platný
Objekt :	05 VCP	Ostatní práce - 2. 3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 přípočet tl. 0,12 m	m3	5,84	2 625,35	15 323,64
		B-3 - podloubí:		0,00		
		přípočet tl. 0,12 m:25,60*1,90*0,12		5,84		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				5 891,37
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
18	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	57,10	97,37	5 559,63
		B-2- ostatní:		0,00		
		očistění stáv. izolace:		0,00		
		obvod 1. NP:		0,00		
		dlažba:(95,27+51,91+9,24+7,17)*0,10		16,36		
		PVC:(16,53+130,86)*0,10		14,74		
		0		0,00		
		B-3- ostatní:		0,00		
		očistění stáv. izolace:		0,00		
		podloubí:26,0		26,00		
19	953981304R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta POLY	kus	98,00	103,29	10 122,42
		střední zeď 98		98,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 682,05
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
20	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	3,78	130,80	494,42
		B-6 - 1.32:1,35*2,80		3,78		
21	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m	5,60	148,98	834,29
		B-6 - 1.32:2,80*2		5,60		
22	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	16,02	248,43	3 979,35
		1.35:1,48*(5,571+0,20+0,75)		9,65		
		schodiště:		0,00		
		stupnice:1,48*0,298*9		3,97		
		podstupnice:1,48*0,180*9		2,40		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 308,06
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
23	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-15,52	185,50	-2 879,82
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-2 879,82
Díl:	711	Izolace proti vodě				
24	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	50,81	9,60	487,75
		B-2 - ostatní - napojení stáv. izolace:		0,00		
		obvod 1. NP:		0,00		
		dlažba:(95,27+51,91+9,24+7,17)*0,10		16,36		
		PVC:(16,53+130,86)*0,10		14,74		
		0		0,00		
		B-6 - 1.33:7,50*1,80		13,50		
		0		0,00		
		1.02,1.03:(1,25+1,70*2+(2,0+1,32)*2)*(0,10+0,45)		6,21		
25	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vr	m2	50,81	70,70	3 592,09
		B-2 - ostatní - napojení stáv. izolace:		0,00		
		obvod 1. NP:		0,00		
		dlažba:(95,27+51,91+9,24+7,17)*0,10		16,36		
		PVC:(16,53+130,86)*0,10		14,74		
		0		0,00		
		B-6 - 1.33:7,50*1,80		13,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 06-platný
Objekt :	05 VCP	Ostatní práce - 2. 3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0		0,00		
		1.02,1.03:(1,25+1,70*2+(2,0+1,32)*2)*(0,10+0,45)		6,21		
26	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	67,45	333,30	22 482,42
		B-2 - ostatní - napojení stáv. izolace:		0,00		
		obvod 1. NP:		0,00		
		dlažba:(95,27+51,91+9,24+7,17)*0,20		32,72		
		PVC:(16,53+130,86)*0,20		29,48		
		0		0,00		
		B-6 - 1.33:7,50*0,20*2		3,00		
		0		0,00		
		1.01,1.02,1.03:11,29*0,20		2,26		
27	11163150R	Lak asfaltový izolační sud nevratný	t	0,01	32 683,00	333,37
		B-2 - ostatní - napojení stáv. izolace:		0,00		
		obvod 1. NP:		0,00		
		dlažba:(95,27+51,91+9,24+7,17)*0,10*0,0002		0,00		
		PVC:(16,53+130,86)*0,10*0,0002		0,00		
		0		0,00		
		B-6 - 1.33:7,50*1,80*0,0002		0,00		
		0		0,00		
		1.02,1.03:(1,25+1,70*2+(2,0+1,32)*2)*(0,10+0,45)*0,0002		0,00		
28	628522554	Pás modifikovaný asfalt 40 medium mine	m2	58,43	94,04	5 494,63
		B-2 - ostatní - napojení stáv. izolace:		0,00		
		obvod 1. NP:		0,00		
		dlažba:(95,27+51,91+9,24+7,17)*0,10*1,15		18,81		
		PVC:(16,53+130,86)*0,10*1,15		16,95		
		0		0,00		
		B-6 - 1.33:7,50*1,80*1,15		15,53		
		0		0,00		
		1.02,1.03:(1,25+1,70*2+(2,0+1,32)*2)*(0,10+0,45)*1,15		7,14		
29	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	323,90	2,02	654,28
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				33 044,54
Díl:	776	Podlahy povlakové				
30	776210110RT1	Lepení podlah pryžových na stupnice rovné pouze lepení	m	13,32	146,97	1 957,64
		1,48*9		13,32		
31	776210200RT1	Lepení podlah pryžových na podstupnice pouze lepení	m	13,32	161,98	2 157,57
		1,48*9		13,32		
32	776210300RU2	Lepení hran pryžových na stupně včetně dodávky hran - barevná	m	13,32	126,95	1 690,97
		1,48*9		13,32		
33	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	24,56	60,90	1 495,40
		1,35:5,571+5,85+1,55+1,48+0,75*2		15,95		
		0		0,00		
		schodiště:(0,298+0,180)*9*2		8,60		
34	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC pouze položen	m2	9,65	165,14	1 593,78
		1,35:1,48*(5,571+0,20+0,75)		9,65		
35	776525111	Spojování podlah svařování za tepla	m	6,77	35,35	239,32
		13,54*0,5		6,77		
36	776590100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	16,02	3,03	48,53
		1,35:9,6511		9,65		

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 06-platný
Objekt :	05 VCP	Ostatní práce - 2. 3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		schodiště:		0,00		
		stupnice:1,48*0,298*9		3,97		
		podstupnice:1,48*0,180*9		2,40		
37	776590125	Podlahy stěrkování vyrovnávací tmel	m2	16,02	30,30	485,35
38	776590150	Penetrování nášlap ploch podlahy	m2	16,02	15,15	242,67
39	776590210	Podlaha povlaková pastování+leštění	m2	16,02	20,20	323,57
40	28342400	Soklik	m	25,05	18,18	455,34
		1.35:15,951*1,02		16,27		
		0		0,00		
		schodiště:(0,298+0,180)*9*2*1,02		8,78		
41	28410101R	Podlahovina PVC	m2	17,30	310,00	5 362,85
		1.35:1,48*(5,571+0,20+0,75)*1,08		10,42		
		schodiště:		0,00		
		stupnice:1,48*0,298*9*1,08		4,29		
		podstupnice:1,48*0,180*9*1,08		2,59		
42	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	160,53	0,80	128,42
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				16 181,42
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
43	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	279,31	133,32	37 237,61
		110:21,77		21,77		
		111:12,99		12,99		
		112:8,56		8,56		
		113:8,46		8,46		
		114:13,97		13,97		
		115:34,50		34,50		
		116:46,70		46,70		
		122:8,09		8,09		
		123:43,25		43,25		
		126:13,14		13,14		
		127:5,10		5,10		
		128:5,89		5,89		
		130:22,75		22,75		
		131:17,39		17,39		
		132:16,75		16,75		
44	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit tl. 8 mm:279,3100*4	m2	1 117,24	18,52	20 691,28
				1 117,24		
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				57 928,89
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
45	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,27	135,50	172,47
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,27	131,50	167,38
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,46	9,50	108,83
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,27	155,50	197,92
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,27	151,50	192,83
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				839,43

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07-platný	Výměna PZD instal. k. pro rozv. PS	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	142 248	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	7 200	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	8 594	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	158 043	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		158 043	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		158 043	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			158 043 Kč
DPH	21,0 %			33 189 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				191 232 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP	Rozpočet :	07-platný
Objekt :	05 VCP		Výměna PZD instal. k. pro rozv. PSV - 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 930	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	48 233	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 272	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 388	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	40 080	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	31 484	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 862	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	7 200	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	8 594	0
CELKEM OBJEKT	142 248	7 200	0	8 594	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	149 448	0
Oborová přírážka	0	0,0	149 448	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	149 448	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	149 448	0
Zařízení staveniště	0	0,0	158 043	0
Provoz investora	0	0,0	158 043	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	158 043	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	158 043	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 07-platný
Objekt :	05 VCP	Výměna PZD instal. k. pro rozv. PSV - 2.3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-4,29	24,24	-103,99
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	-4,29	191,90	-823,25
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,90	809,90	8 018,01
		B :		0,00		
		kabel el. přípojky - dvůr:9,0*0,60*1,10		5,94		
		výkop kanalizace v souběhu s el. přípojkou 4,0*0,60*1,10		2,64		
		výkop přípojky plynu - křížení kanalizace:2,0*0,60*1,10		1,32		
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	7,92	102,52	811,96
		B - kabel el. přípojky:(9,0+3,0)*0,60*1,10		7,92		
5	58337333R	Štěrkopisek frakce 0-32 A	t	8,71	347,44	3 026,90
		B - výkop el. přípojky:(9,0+3,0)*0,60*1,10*1,10		8,71		
Celkem za 1 Zemní práce						10 929,63
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						
6	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	25,00	157,89	3 947,25
		původní:25		25,00		
7	411121232RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně	kus	40,00	427,25	17 090,00
		dodávky PZD 29/10 149x29x9		40,00		
		40		40,00		
8	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0,50	2 420,60	1 198,20
		PZD 11 ks:1,50*0,30*11*0,10		0,50		
9	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	9,35	436,83	4 084,36
		PZD 11 ks:(1,50+0,20)*(0,30+0,20)*11		9,35		
10	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	9,35	160,59	1 501,52
11	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,00	28 108,30	101,19
		kari 100/100/8 mm - PZD 11 ks:1,50*0,30*7,99*0,001		0,00		
12	413232211	Zazdivka zhlaví stropních desek	kus	130,00	77,00	10 010,00
		nové:40*2		80,00		
		původní:25*2		50,00		
13	41112	Očistění PZD	hod.	12,50	200,00	2 500,00
14	41125	Řezání PZD desek	ks	40,00	100,00	4 000,00
15	4113	Ruční přesun PZD	ks	76,00	50,00	3 800,00
Celkem za 4 Vodovodné konstrukce						48 232,51
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
16	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	1,20	2 525,00	3 030,00
		1.33 ... PZD:7,50*1,60*0,10		1,20		
17	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,20	202,00	242,40
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 272,40
Díl: 8 Trubní vedení						
18	388996141R00	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop	m	3,00	62,61	187,83
19	894431111R00	Osazení plastové trouby korugované prům.600 mm dl. 1,50 mb	kus	1,00	3 200,00	3 200,00
Celkem za 8 Trubní vedení						3 387,83
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
20	963015131R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,12 t vč. očištění závěs ok, manipulace do 8 m od kanálu	kus	76,00	170,00	12 920,00
		76		76,00		
21	964061421	Uvolnění zhlaví desek	kus	152,00	170,00	25 840,00
		76*2		152,00		
22	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,20	1 100,00	1 320,00
		1.33:7,5*1,60*0,10		1,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 07-platný
Objekt :	05 VCP	Výměna PZD instal. k. pro rozv. PSV - 2.3.2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				40 080,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
23	970041130R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm 5 ks dl. 0,65:0,650*5	m	3,25 3,25	2 111,20	6 861,40
24	971042361R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m ² , tl.60cm základy 25/25 cm:7	kus	7,00 7,00	835,38	5 847,66
25	974049164R00	Vysekání rýh v betonových zdech 15x15 cm začištění pro uložení PZD:23,0*2	m	46,00 46,00	408,14	18 774,44
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				31 483,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
26	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	26,21	185,50	4 862,49
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 862,49
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
27	721000	D+mtž revizního poklopu 600/600 mm k zadláždění	ks	1,00	5 700,00	5 700,00
28	767	Dodávka a montáž větrací mřížky FeZn pr. 100 mm	ks	5,00	300,00	1 500,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				7 200,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
29	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,03	135,50	1 765,77
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,03	131,50	1 713,65
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	117,28	9,50	1 114,20
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,03	155,50	2 026,41
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,03	151,50	1 974,28
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				8 594,31

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08 -platný	Doplnění izolace podlah - 2. 3. 2018	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dávavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	145 085	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	145 085	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		145 085	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		145 085	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			145 085 Kč
DPH	21,0 %			30 468 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				175 553 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP	Rozpočet :	08 -platný
Objekt :	05 VCP	Doplnění izolace podlah - 2. 3. 2018	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě	0	99 231	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	45 854	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	145 085	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	145 085	0
Oborová přírážka	0	0,0	145 085	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	145 085	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	145 085	0
Zařízení staveniště	0	0,0	145 085	0
Provoz investora	0	0,0	145 085	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	145 085	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	145 085	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 08 -platný
Objekt :	05 VCP	Doplnění izolace podlah - 2. 3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 711						
Izolace proti vodě						
1	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	359,12	9,60	3 447,52
2	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vr	m2	359,12	70,70	25 389,57
		1.01:0		0,00		
		1.02 :15,47		15,47		
		1.03:2,74		2,74		
		1.04:0		0,00		
		1.05:3,91		3,91		
		1.06:2,60		2,60		
		1.07:4,01		4,01		
		1.08:1,26		1,26		
		1.09:1,26		1,26		
		1.10:21,77		21,77		
		1.11:12,99		12,99		
		1.12:8,56		8,56		
		1.13:8,46		8,46		
		1.14:13,97		13,97		
		1.15:34,50		34,50		
		1.16:46,70		46,70		
		1.17:7,89		7,89		
		1.18:1,58		1,58		
		1.19:2,61		2,61		
		1.20:1,37		1,37		
		1.21:1,37		1,37		
		1.22:8,09		8,09		
		1.23:43,25		43,25		
		1.24:0		0,00		
		1.25:15,50		15,50		
		1.26:13,14		13,14		
		1.27:5,10		5,10		
		1.28:5,89		5,89		
		1.29:0		0,00		
		1.30:22,75		22,75		
		1.31:17,39		17,39		
		1.32:16,75		16,75		
		1.33:0		0,00		
		1.34:3,68		3,68		
		1.35:0		0,00		
		1.36:0		0,00		
		1.37:6,10		6,10		
		1.38 :0		0,00		
		0		0,00		
		příčky :		0,00		
		1.05 - 1.09:(2,35*2+1,25+2,0)*0,10		0,80		
		1.17 - 1.21:(5,35*2+2,21+1,75+1,95+1,40)*0,10		1,80		
		1.27 - 1.28:(2,37*2+0,15+2,15)*0,10		0,70		
		1.34:(2,47+1,10)*0,10		0,36		
		0		0,00		
		dveře:		0,00		
		1.01:1,85*0,50		0,93		

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 08 -platný
Objekt :	05 VCP	Doplnění izolace podlah - 2. 3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.02:1,0*0,50		0,50		
		1.03:0,90*0,50		0,45		
		1.05:0,90*0,50		0,45		
		1.10 + příčka:1,46*0,50		0,73		
		1.11:0,90*0,50		0,45		
		1.12:0,90*0,50		0,45		
		1.13 + příčka:2,26*0,50		1,13		
		1.15:1,50*0,50		0,75		
		1.16:1,0*0,50		0,50		
		1.19,1,22:2,10*0,50		1,05		
		1.23:1,0*0,50		0,50		
		1.25:(0,90+1,20)*0,50		1,05		
		1.26:(0,90+1,0)*0,50		0,95		
		1.30:(1,0+1,45)*0,50		1,23		
		1.31:1,0*0,50		0,50		
		1.32:0,90*0,50		0,45		
		0		0,00		
		odpočet (část pol. 288):-((3,95*2,50)-(2,25*1,70))*1,20		-7,26		
3	11163150R	Lak asfaltový izolační sud nevratný	t	0,72	27 775,00	19 948,01
		359,1170*0,002		0,72		
4	62852265	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 mineral	m2	430,94	112,50	48 480,80
		359,1170*1,20		430,94		
5	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	972,66	2,02	1 964,77
Celkem za		711 Izolace proti vodě				99 230,67
Díl:	713	Izolace tepelné				
6	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	332,72	27,88	9 276,23
		1.01:0		0,00		
		1.02 :0		0,00		
		1.03:2,74		2,74		
		1.04:9,61		9,61		
		1.05:0		0,00		
		1.06:0		0,00		
		1.07:0		0,00		
		1.08:0		0,00		
		1.09:0		0,00		
		1.10:21,77		21,77		
		1.11:12,99		12,99		
		1.12:8,56		8,56		
		1.13:8,46		8,46		
		1.14:13,97		13,97		
		1.15:34,50		34,50		
		1.16:46,70		46,70		
		1.17:0		0,00		
		1.18:0		0,00		
		1.19:0		0,00		
		1.20:0		0,00		
		1.21:0		0,00		
		1.22:0		0,00		
		1.23:43,25		43,25		
		1.24:10,33		10,33		

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 08 -platný
Objekt :	05 VCP	Doplnění izolace podlah - 2. 3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.25:15,50		15,50		
		1.26:13,14		13,14		
		1.27:5,10		5,10		
		1.28:5,89		5,89		
		1.29:0		0,00		
		1.30:22,75		22,75		
		1.31:17,39		17,39		
		1.32:16,75		16,75		
		1.33:0		0,00		
		1.34:3,68		3,68		
		1.35:13,54		13,54		
		1.36:0		0,00		
		1.37:6,10		6,10		
		1.38 :0		0,00		
7	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	332,72	28,21	9 386,03
8	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	604,02	17,02	10 280,42
		ker. sokl:230,06		230,06		
		PVC sokl:311,04		311,04		
		koberec sokl:62,92		62,92		
9	28375766.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100	m3	10,18	1 616,00	16 452,82
		332,72*0,03*1,02		10,18		
10	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	453,96	1,01	458,49
	Celkem za	713 Izolace tepelné				45 854,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	09- platný	Záměna dřevěného fas. obkladu za	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-84 670	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-84 670	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-84 670	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-84 670	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	-84 670 Kč
DPH	21,0 %	-17 781 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-102 451 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP	Rozpočet :	09- platný
Objekt :	05 VCP		Záměna dřevěného fas. obkladu za profi

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	-84 670	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-84 670	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	-84 670	0
Oborová přírážka	0	0,0	-84 670	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-84 670	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-84 670	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-84 670	0
Provoz investora	0	0,0	-84 670	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-84 670	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-84 670	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 09- platný
Objekt :	05 VCP	Záměna dřevěného fas. obkladu za profilovaný EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1	622311130R00	Zateplovací systém fasáda, profilovaný EPS F	m2	170,43	190,00	32 381,61
2	622471331	Nátěr stěn vnějších silikonová barva vč. penetrace	m2	170,43	70,00	11 930,07
3	283759203	Dodávka deska fasádní profilovaná EPS 70 F 170,4295*1,10	m2	187,47 187,47	610,00	114 358,23
4	PCSILIKONSPAF	Silikonování spar vnější omítky, styk rámu s omítk	m	-352,23	55,55	-19 566,38
5	PCSKLADBAS7	Dřevěný fasádní obklad horizontální vč. svislých h	m2	-170,43	1 313,00	-223 773,93
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				-84 670,42

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10-platný	Změny elektro - platný 2. 3. 2018	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	13 577	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	13 577	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		13 577	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		13 577	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			13 577 Kč
DPH	21,0 %			2 851 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				16 428 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP	Rozpočet :	10-platný
Objekt :	05 VCP	Změny elektro - platný 2. 3. 2018	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	13 577	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	13 577	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	13 577	0
Provoz investora	0	0,0	13 577	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	13 577	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	13 577	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 10-platný
Objekt :	05 VCP	Změny elektro - platný 2. 3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	01	Kopeflex 70	m	50,00	49,00	2 450,00
2	02	Kopeflex 40	m	22,00	38,00	836,00
3	03	Cyky 3 x 1,5 - přívod pro rozhlas	m	180,00	20,70	3 726,00
4	04	Instalační krabice	ks	10,00	76,00	760,00
5	05	Cyky 3 x 2,5 - přívod pro pračku	m	18,00	27,40	493,20
6	06	Cyky 5 x 2,5 - přívod pro sporák	m	34,00	38,90	1 322,60
7	07	UTP cat 6 - 02	m	28,00	23,00	644,00
8	08	UTP venkovní - přívod internetového signálu	m	39,00	29,00	1 131,00
9	09	Chráníčka pro UTP venkovní kabel	m	4,00	36,00	144,00
10	10	Průraz přes stěnu	ks	3,00	100,00	300,00
11	11	Podružný materiál	kpl	1,00	360,00	360,00
12	12	Přidružené výkony	kpl	1,00	810,00	810,00
13	13	Přesun hmot	kpl	1,00	600,00	600,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				13 576,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11-platný	Změny - ZTI, ÚT, plyn - 2. 3. 2018	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	45 957	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	45 957	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		45 957	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	45 957	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0%		45 957 Kč	
DPH	21,0%		9 651 Kč	
Základ pro DPH	0,0%		0 Kč	
DPH	0,0%		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			55 608 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Safaříkova UH - VCP	Rozpočet :	11-platný
Objekt :	05 VCP	Změny - ZTI, ÚT, plyn -	2. 3. 2018

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720-0 ZTI, ÚT, plyn	0	45 957	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	45 957	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	45 957	0
Oborová přírážka	0	0,0	45 957	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	45 957	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	45 957	0
Zařízení staveniště	0	0,0	45 957	0
Provoz investora	0	0,0	45 957	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	45 957	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	45 957	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 11-platný
Objekt :	05 VCP	Změny - ZTI, ÚT, plyn - 2. 3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	720-0	ZTI, ÚT, plyn				
1	1	Záměna potrubí vedené na povrchu kanálu	kpl	1,00	0,00	0,00
2	2	Změny vedení potrubí vody a ÚT v topném kanálu	kpl	1,00	37 363,00	37 363,00
3	3	ZTI - pračka , dřez č. m. 112	kpl	1,00	8 593,60	8 593,60
	Celkem za	720-0 ZTI, ÚT, plyn				45 956,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12	Změny - spojovací krček - platný 19	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-21 330	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-61 845	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	-903	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-84 078	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-84 078	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-84 078	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0%				-84 078 Kč
DPH	21,0%				-17 656 Kč
Základ pro DPH	0,0%				0 Kč
DPH	0,0%				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-101 734 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP	Rozpočet :	12
Objekt :	05 VCP	Změny - spojovací krček - platný 19. 3.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	662	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-6 209	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2 026	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-17 123	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	-453	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-235	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	-7 257	0	0	0
761 Konstrukce sklobetonové	0	-47 437	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-2 000	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 109	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	9 703	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	34 601	0	0	0
781 Obklady keramické	0	17 637	0	0	0
784 Malby	0	36	0	0	0
799 Ostatní	0	-68 237	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	-903	0
CELKEM OBJEKT	-21 330	-61 845	0	-903	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-83 175	0
Oborová přírážka	0	0,0	-83 175	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-83 175	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-83 175	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-84 078	0
Provoz investora	0	0,0	-84 078	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-84 078	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-84 078	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 12
Objekt :	05 VCP	Změny - spojovací krček - platný 19. 3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
1	311238115R00	Zdivo keramické P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	m2	0,88	750,00	662,25
		dveře HL 8:		0,00		
		odp. odvor:-2,55*2,60		-6,63		
		přípočet dveře:1,0*2,50+0,735*1,90*2		5,29		
		0		0,00		
		přípočet parapet na v. 1,30:(0,75*7+0,15*2)*(1,30-0,90)		2,22		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				662,25
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
2	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25	m3	-0,30	3 535,00	-1 060,50
		Venkovní schodiště do haly:-2,0*1,0*0,15		-0,30		
3	430361921R00	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí pr	t	-0,01	30 895,90	-240,99
		Venkovní schodiště do haly:-2,0*1,0*1,30*3,014*0,001		-0,01		
4	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	-4,95	283,81	-1 404,86
		Venkovní schodiště do haly:-1,35+1,65+1,95)		-4,95		
5	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	-3,04	1 072,62	-3 258,08
		Venkovní schodiště do haly:- (0,15+0,3)*(1,35+0,3+1,65+0,6+1,95+0,9)		-3,04		
6	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	-3,04	80,50	-244,52
		Venkovní schodiště do haly:- (0,15+0,3)*(1,35+0,3+1,65+0,6+1,95+0,9)		-3,04		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-6 208,95
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
7	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	9,17	15,00	137,56
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	-14,09	30,30	-427,02
		HL/7:-0,75*1,9)*2		-2,85		
		HL/8:-((0,735*1,9)*2+(1,0*2,75))		-5,54		
		SB/5:(1,5*1,9)-(1,5*1,9)		0,00		
		SB/6:(1,5*1,9)-(1,5*1,9)		0,00		
		SB/10:(0,7*1,9)		1,33		
9	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	9,17	252,50	2 315,65
		dveře HL 8:		0,00		
		odp. odvor:-2,55*2,60		-6,63		
		přípočet dveře:1,0*2,50+0,735*1,90*2		5,29		
		0		0,00		
		parapet zdi na v. 1,30:(0,75*7+0,15*2+0,99+1,05+0,493)*1,30		10,51		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				2 026,20
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
10	622300131R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm odpočet pol. 112	m2	-6,21	70,70	-439,22
11	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním odpočet pol. 113	m2	-6,21	101,00	-627,46
12	622311134R00	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.140 mm lambda= odpočet pol. 115	m2	-6,21	868,60	-5 396,18
		sokl + nadpraží:		0,00		
		stěna - luxfery:-4,90*(0,875+0,120)		-4,88		
		stěna - dveře:-2,55*2,60		-6,63		
		odpočet - otvor dveří:1,0*2,5+0,735*1,90*2		5,29		
13	622311152R00	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 20 mm lambda= odpočet pol. 117	m2	-4,84	838,30	-4 059,47
		sokl + nadpraží:		0,00		
		luxfery:-4,90*(0,15+0,20+0,30)		-3,19		
		dveře:-2,55*(0,15+0,20+0,30)		-1,66		

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 12
Objekt :	05 VCP	Změny - spojovací krček - platný 19. 3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	622311523R00	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 120 mm lambda=0. odpočet pol. 120	m2	-5,11	999,90	-5 107,49
		sokl :		0,00		
		luxfery:-4,90*(0,875+0,120)		-4,88		
		dveře:-2,55*0,15		-0,38		
		otvor dveří:1,0*0,15		0,15		
15	622311563R00	Zateplovací systém parapetu, XPS tl. 30 mm lambda odpočet pol. 122	m2	-1,50	303,00	-454,50
		HL 7 - 2 ks:-0,75*2		-1,50		
		SB 5 - 1 ks:0		0,00		
		SB 6 - 1 ks:0		0,00		
		SB 10:0		0,00		
16	622405912	KZS soklová lišta tl 1mm odpočet pol. 112	m	-6,45	70,70	-456,02
		sokl + nadpraží:		0,00		
		stěna - luxfery:-4,90		-4,90		
		stěna - dveře:-2,55		-2,55		
		odp. dveře:+1,0		1,00		
17	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 % odpočet pol. 129	m2	-6,21	45,50	-282,67
18	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 odpočet pol. 131	m2	-6,21	10,10	-62,75
19	28375707R	Deska izolační fasádní EPS 70F odpočet pol. 134	m3	-0,20	1 212,00	-237,19
		sokl + nadpraží:		0,00		
		stěna - luxfery:-4,90*(0,875+0,120)*0,03*1,05		-0,15		
		stěna - dveře:-2,55*2,60*0,03*1,05		-0,21		
		odpočet - otvor dveří:(1,0*2,5+0,735*1,90*2)*0,03*1,05		0,17		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-17 122,94
Díl:	64	Výplně otvorů				
20	648991113RT2	Osazení parapet desk plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	-1,50	301,67	-452,51
		HL 7 - 2 ks:-0,75*2		-1,50		
		HL 8 - 1 ks:0		0,00		
		SB 5 - 1 ks:0		0,00		
		SB 6 - 1 ks:0		0,00		
		SB 10 - 1 ks:0		0,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				-452,51
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
21	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-1,26	185,50	-234,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-234,50
Díl:	730	Ústřední vytápění				
22	730-1	ÚT - záměna otopů těles za konvektory	kpl	1,00	-7 257,00	-7 257,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				-7 257,00
Díl:	761	Konstrukce sklobetonové				
23	761621030R00	Sklobet. okna tl.8 cm H do 4m, tvár.1908/W barev.	m2	-8,61	5 291,00	-45 555,51
		SB/5:(1,7*2,1)-1,70*2,10		0,00		
		SB/6:(1,7*2,1)-1,70*2,10		0,00		
		SB/10:(1,7*2,1)-0,70*2,10		2,10		
24	998761202R00	Přesun hmot pro sklobeton. konstr. výšky do 12 m	%	-455,56	4,13	-1 881,44
	Celkem za	761 Konstrukce sklobetonové				-47 436,95
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
25	764510250R00	Oplechování parapetů včetně rohů z poplastovaného	m	-5,60	353,50	-1 979,60

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 12
Objekt :	05 VCP	Změny - spojovací krček - platný 19. 3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		HL 7 - 2 ks:-0,75*2		-1,50		
		HL 8 - 1 ks:0		0,00		
		SB 5 - 1 ks:-0,70		-0,70		
		SB 6 - 1 ks:-1,70		-1,70		
		SB 10 - 1 ks:-1,70		-1,70		
26	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-19,80	1,01	-19,99
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-1 999,59
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
27	PC767HL/7	Al okno 750/1900mm U=1,5 W/m2.K vč kování,lišt mik	ks	-2,00	12 473,50	-24 947,00
28	PC767HL/8	Al stěna 2470/2750mm U=1,5 W/m2.K s dveřmi vč.pani	ks	-1,00	62 014,00	-62 014,00
29	7670001	Dodávka a montáž zábradlí vč. nátěru	mb	14,19	2 500,00	35 480,00
		4 ks:(0,235+0,46+2,158+0,46+0,235)*4		14,19		
30	7670002	Dodávka a montáž dvojitého madla - nájezd - rampa vč. nátěru	mb	12,30	800,00	9 840,00
		rampa:7,20+3,50+1,60		12,30		
31	7670003	Dodávka a montáž madla - k nájezdu vč. nátěru	mb	1,00	400,00	400,00
		0,60+0,40		1,00		
32	7670004	Repase zábradlí - dovaření a nátěr zábradlí broušení a nátěr madla	ks	2,00	2 500,00	5 000,00
33	7670005	Dodávka květináče vč. ukotvení	ks	4,00	2 620,00	10 480,00
34	7670006	Dodávka a montáž lavečka vč. ukotvení	ks	4,00	6 715,00	26 860,00
35	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	10,99	0,90	9,89
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 108,89
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
36	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel	m2	10,33	345,00	3 563,85
		1.24:10.33		10,33		
37	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	11,00	39,29	432,19
		1.24:11,0		11,00		
38	PCKERAMSOKL	Keramický soklík dle výběru objednatele - D+M	m	11,00	140,00	1 540,00
		1.24:4,0+2.60+4,40		11,00		
39	PCKPMDLAZBA	Keramická protiskluzná mrazuvzdorná dlažba č. m. 1.24	m2	11,36	350,00	3 977,05
		1.24:10,33*1,10		11,36		
40	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	95,13	2,00	190,26
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				9 703,35
Díl:	776	Podlahy povlakové				
41	28342400	Soklík	m	30,12	18,18	547,56
		29,528*1,02		30,12		
42	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC místnost 2.02	m	29,53	60,90	1 798,26
		č.m. 2.02:2,264*2+5,30+1,80+0,50*2-0,90		11,73		
		5,35*2+5,30+1,80		17,80		
43	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásu PVC pouze položen	m2	37,82	165,14	6 246,29
		2,02:		0,00		
		přípočet :2,264*5,30		12,00		
		0,50*3,50		1,75		
		5,35*5,30		28,36		
		0		0,00		
		odpočet:-4,28		-4,28		
44	776525111	Spojování podlah svařování za tepla	m	18,91	35,35	668,54
		č.m. 2.02:37,8242*0,5		18,91		
45	776590100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah č.m. 2.02	m2	37,82	3,03	114,61

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 12
Objekt :	05 VCP	Změny - spojovací krček - platný 19. 3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	776590125	Podlahy stěrkování vyrovnávací tmel č.m. 2.02	m2	37,82	30,30	1 146,07
47	776590150	Penetrování nášlap ploch podlahy č.m. 2.02	m2	37,82	15,15	573,04
48	776590210	Podlaha povlaková pastování+leštění č.m. 2.02	m2	37,82	20,20	764,05
49	28410101R	Podlahovina MARMOLEUM	m2	40,85	550,00	22 467,56
		2,02:		0,00		
		připočet : 2,264*5,30*1,08		12,96		
		0,50*3,50*1,08		1,89		
		5,35*5,30*1,08		30,62		
		0		0,00		
		odpočet původní: -4,28*1,08		-4,62		
50	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	343,26	0,80	274,61
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				34 600,57
Díl:	781	Obklady keramické				
51	781111111R00	Řezání obkladaček a dlažby	m	45,90	67,10	3 079,89
		parapet:		0,00		
		jednostranné: 3,35+2,40+7,20+1,90+1,70+1,75+6,85+2,20		27,35		
		oboustranné: 5,45*2		10,90		
		0		0,00		
		řezání kolem sloupků + 20%: 38,25/100*20		7,65		
52	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel 24.01.2018	m2	2,72	345,00	939,26
		chodba - svislá plocha:		0,00		
		šikmá - rampa: 7,20*0,45/2		1,62		
		+ 0,45 - rampa: 2,45*0,45		1,10		
53	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	14,31	37,88	542,19
		chodba - svislá plocha:		0,00		
		šikmá - rampa: 7,20*0,45/2		1,62		
		+ 0,45 - rampa: 2,45*0,45		1,10		
		0		0,00		
		parapet:		0,00		
		jednostranné: (3,35+2,40+7,20+1,90+1,70+1,75+6,85+2,20)/0,30/11		8,29		
		oboustranné: (5,45*2)/0,30/11		3,30		
		0		0,00		
54	781451906U00	Broušení hran dlažby parapety	mb	38,25	48,00	1 836,00
		parapet:		0,00		
		jednostranné: 3,35+2,40+7,20+1,90+1,70+1,75+6,85+2,20		27,35		
		oboustranné: 5,45*2		10,90		
55	781675116R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel	m	38,25	141,90	5 427,68
		parapet:		0,00		
		jednostranné: 3,35+2,40+7,20+1,90+1,70+1,75+6,85+2,20		27,35		
		oboustranné: 5,45*2		10,90		
56	PCKERPDLAZB	Keramická protiskluzná dlažba parapety, šikminy rampa	m2	15,62	350,00	5 466,06
		chodba - svislá plocha:		0,00		
		šikmá - rampa: 7,20*0,45/2*1,10		1,78		
		+ 0,45 - rampa: 2,45*0,45*1,10		1,21		
		0		0,00		
		parapet:		0,00		
		jednostranné: (3,35+2,40+7,20+1,90+1,70+1,75+6,85+2,20)*0,30*1,10		9,03		
		oboustranné: (5,45*2)*0,30*1,10		3,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 12
Objekt :	05 VCP	Změny - spojovací krček - platný 19. 3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	172,91	2,00	345,82
Celkem za 781 Obklady keramické						17 636,90
Díl:	784	Malby				
58	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	0,88	11,00	9,71
59	784195222R00	Malba tekutá, barva 2 x	m2	0,88	30,00	26,49
Celkem za 784 Malby						36,20
Díl:	799	Ostatní				
60	PCKKVÉTINT01	Ocel.květináč 0,9/0,4 m vč. opláštění Vermikulit vč	kpl	-4,00	7 878,00	-31 512,00
61	PCKKVÉTINT02	Ocel.květináč 0,56/0,4 m vč. opláštění Vermikulit v	kpl	-1,00	6 363,00	-6 363,00
62	PCSEDÁKINT03	Ocel.sedák nerez 1,33/0,6m vč. opláštění Vermikulit	kpl	-4,00	7 590,50	-30 362,00
Celkem za 799 Ostatní						-68 237,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
63	1	Úprava elektro - odpočet kabeláže pro konvektory Kabel JYTY-Cu - folie pevně uložený 7*1 mm	mb	-31,90	25,00	-797,50
		1:- (3,0+0,70)		-3,70		
		2:- (3,0+2,70)		-5,70		
		3:- (3,0+5,80)		-8,80		
		4:- (0,70+3,60)		-4,30		
		5:- (0,50+8,90)		-9,40		
64	1	Úprava elektro - odpočet kabeláže pro konvektory Ukončení vodičů v rozvaděči+zapojení do 2,50 mm ²	ks	-5,00	21,00	-105,00
		-5		-5,00		
Celkem za M21 Elektromontáže						-902,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13	Odpočet vodov. přípojky - SO 03 - 2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/01	Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-121 592	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-121 592	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-121 592	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-121 592	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			-121 592 Kč
DPH	15,0 %			-18 239 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-139 831 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH - VCP	Rozpočet :	13
Objekt :	05 VCP	Odpočet vodov. přípojky - SO 03 - 2. 3.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	-121 592	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-121 592	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-121 592	0
Oborová přírážka	0	0,0	-121 592	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-121 592	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-121 592	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-121 592	0
Provoz investora	0	0,0	-121 592	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-121 592	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-121 592	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/01 Stav. úpravy objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova UH -	Rozpočet: 09 -platný
Objekt :	05 VCP	Odpočet vodov. přípojky - SO 03 - 2. 3. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	PC - SO 03	SO 03 - Přípojka vodovodu viz samostatný soupis prací	kpl	1,00	-121 592,12	-121 592,12
	Celkem za	8 Trubní vedení				-121 592,12