


## Nabídkový rozpočet statického zajištění stávající opěrné zdi Pod vyhlídkou Ferraty, Pastýřská stěna, Děčín

Pořadové číslo položky	Popis položky	Měrná jednotka	Množství jednotek	C E N A	
				jednotková (Kč)	celkem cena (Kč)
1	Vrty, délka 4m včetně příslušenství a injektáže	ks	6,00	2 500,00	15 000,00
2	Výroba a instalace ocelových třmenů profilu U	ks	3,00	4 500,00	13 500,00
3	Vysekávání kapes pro uložení třmenů do pískovce včetně plombování	ks	6,00	1 500,00	9 000,00
4	Instalace odvodnění opěrné zdi jádrovým vrtem, osazení odtokových rour u paty opěrky	soubor	1,00	8 500,00	8 500,00
5	Přezdění pískovcového zdiva opěrné zdi včetně materiálu	m3	2,00	5 050,00	10 100,00
6	Vyčištění spár, vysekání a vyfoukání	soubor	1,00	6 800,00	6 800,00
7	Hloubkové spárování spárovací hmotou včetně materiálu	soubor	1,00	9 550,00	9 550,00
8	Zakonzervování koruny opěrné zdi do přepadu včetně materiálu	soubor	1,00	5 300,00	5 300,00
9	PHM do centrál a do kompresoru	soubor	1,00	4 300,00	4 300,00
10	Zřízení horo úvazu	ks	6,00	1 200,00	7 200,00
11	Výroba a instalace dřevěné přechodové lávky délky do 4 m, smrková kulatina a fixace ocel. Kotvami v prostoru nad OZ	soubor	1,00	8 500,00	8 500,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>97 750,00</b>	

Zpracováno pro: **STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN**

Zpracoval: Ing.Pavel Vohánka

Dne: 4.4.2018



## Nabídkový rozpočet na sanaci pískovcových bloků, Ferraty, Pastýřská stěna, Děčín

Pořadové číslo položky	Popis položky	Měrná jednotka	Množství jednotek	CENA	
				jednotková (Kč)	celkem cena (Kč)
1	Vyzdívání a spárování pískovcové poruchy v prostoru nástupu od parkoviště, vyzdívání štípaným pískovcem a hloubkové spárování cementovou směsí	m3	0,50	24 800,00	12 400,00
2	Uajištění volného pískovcového bloku v prostoru výlezu cesty č.6, provizorní zajištění provizornímu lany a vrtanými kotvami, vrtání stabilních kotev vč. příslušenství a injektáže, spárování a plombování	ks	2,00	5 050,00	10 100,00
3	Zajištění a částečné odstranění pískovcového bloku v prostoru výlezu z cesty č. 7, provizorní zajištění bloku sítěmi, lany a kotvami, částečné odstranění bloku vzduchovými kladivy, plombování spár, vrtání stabilních kotev včetně příslušenství a injektáže 4ks	m3	1,50	16 100,00	24 150,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>46 650,00</b>

Zpracováno pro: **STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN**

Zpracoval: Ing.Pavel Vohánka

Dne: 4.4.2018

