


# Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

Název stavby:	<b>Zřízení prostor pro sociálně terapeutické dílny</b>	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.	IČ/DIČ:	29029210/CZ29029210
Lokalita:	Ulice Školní 926, Kopřivnice	Zhotovitel:	STASEKO PLUS s.r.o.	IČ/DIČ:	25853473/CZ25853473
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	1085
JKSO:	8019613	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	22.11.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	873 736,70	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	2 840 166,71	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	1 934 364,37	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	1 445 842,85			Provozní vlivy		0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	18 564,63			Ostatní		0,00
	Montáž	677 444,61			NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00					
<b>Přesun hmot a sutí</b>		739 567,56					
<b>ZRN celkem</b>		8 529 687,40	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
					<b>ORN celkem</b>		0,00
					<b>ORN celkem z obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0 Kč</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0 Kč</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0 Kč</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>8 529 687 Kč</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>8 529 687 Kč</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>1 791 234 Kč</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>10 320 922 Kč</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

**Informace pro uchazeče k VŘ:**

- a) veškeré položky na přípravě, dopravě, montáži, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů.
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- h) součástí jednotlivých cen jsou i vícenásobky související s výstavbou v nepříznivém klimatu: období, průběžný úklid staveniště a přílehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- i) pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
- j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.

**Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!**

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

## Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby:	Zřízení prostor pro sociálně terapeutické dílny	Doba výstavby:	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
Druh stavby:	Stavební úpravy	Začátek výstavby:	Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Lokalita:	Ulice Školní 926, Kopřivnice	Konec výstavby:	Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.
JKSO:	8019613	Zpracováno dne: 22.11.2017	Zpracoval: Bohuslav Hemala

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 00	Přípravné a bourací práce	3 398,98	577 075,31	580 474,29	218,58
SO 01.1	Rekonstrukce a opravy vnitřních prostor	756 823,85	1 222 847,71	1 979 671,56	172,40
SO 01.2	Venkovní terasa a závětrí	289 196,93	193 029,84	482 226,77	17,91
SO 01.3	ZTI	23 846,28	193 868,23	217 714,51	17,70
SO 01.4	Vzduchotechnika	32 140,00	9 837,50	41 977,50	0,09
SO 01.5	Ustřední topení	15 730,44	156 007,31	171 737,75	5,24
SO 01.6	Elektroinstalace	109 649,00	310 136,66	419 785,66	1,04
SO 02	Zateplení obálky budovy - mimo trafostanici	848 032,85	817 623,76	1 665 656,61	81,70
SO 03.1	Příprava území a HTU	22 805,75	566 278,60	589 084,35	684,59
SO 03.2	Zpevněné plochy a úprava sjezdu	301 148,40	490 466,23	791 614,63	466,81
SO 03.3	Opěrné stěny a venkovní schodiště	36 404,90	39 523,16	75 928,06	12,06
SO 03.4	Úpravy přípojky vodovodu	1 250,30	3 425,40	4 675,70	0,13
SO 03.5	Úpravy vnějších kanalizací	4 542,65	62 570,67	67 113,32	8,14
SO 03.6	Úprava stávajícího sdělovacího vedení	13 156,43	53 199,67	66 356,10	9,32
SO 03.7	Úprava el.vedení NN	16 663,29	67 412,24	84 075,53	8,89
SO 03.8	Veřejné osvětlení	4 582,16	59 369,21	63 951,37	2,26
SO 03.9	Sadové úpravy	171 035,25	112 354,10	283 389,35	2,50
SO 04	Stavební úpravy - trafostanice	140 978,49	248 225,53	389 204,02	41,30
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	166 686,28	166 686,28	0,00
ZS	Zařízení staveniště	35 279,76	353 084,31	388 364,07	39,25

**Celkem:**

**8 529 687 Kč**

## Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin

Název stavby:	Zřízení prostor pro sociálně terapeutické dílny	Doba výstavby:	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
Druh stavby:	Stavební úpravy	Začátek výstavby:	Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Lokalita:	Ulice Školní 926, Kopřivnice	Konec výstavby:	Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.
JKSO:	8019613 Zpracováno dne: 22.11.2017	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 00		Přípravné a bourací práce	3 398,98	577 075,31	580 474,29	218,58
SO 00	1	Zemní práce	0,00	63 346,25	63 346,25	6,31
SO 00	4	Vodorovné konstrukce	1 774,08	13 277,52	15 051,60	0,11
SO 00	71	Izolace	0,00	4 334,87	4 334,87	3,20
SO 00	72	Zdravotně technické instalace	0,00	1 222,00	1 222,00	0,16
SO 00	76	Konstrukce	0,00	8 171,79	8 171,79	2,07
SO 00	77	Podlahy	0,00	5 358,65	5 358,65	0,16
SO 00	9	Dokončovací práce, demolice	1 624,90	473 221,63	474 846,53	206,57
SO 01.1		Rekonstrukce a opravy vnitřních prostor	756 823,85	1 222 847,71	1 979 671,56	172,40
SO 01.1	1	Zemní práce	28 922,80	10 406,18	39 328,98	72,31
SO 01.1	3	Svislé a kompletní konstrukce	63 078,77	169 797,58	232 876,35	18,69
SO 01.1	4	Vodorovné konstrukce	169,83	25 294,03	25 463,86	3,16
SO 01.1	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	55 580,00	109 682,86	165 262,86	68,24
SO 01.1	71	Izolace	92 714,04	35 877,37	128 591,41	2,07
SO 01.1	76	Konstrukce	366 399,31	152 154,73	518 554,03	3,09
SO 01.1	77	Podlahy	92 211,66	136 326,35	228 538,01	1,28
SO 01.1	78	Dokončovací práce	57 554,62	94 991,59	152 546,21	2,83
SO 01.1	9	Dokončovací práce, demolice	192,81	73 741,04	73 933,85	0,72
SO 01.2		Venkovní terasa a závěť	289 196,93	193 029,84	482 226,77	17,91
SO 01.2	1	Zemní práce	456,30	5 133,98	5 590,28	0,81
SO 01.2	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevnování hornin	3 187,22	356,01	3 543,23	2,86
SO 01.2	5	Komunikace	5 179,41	2 576,20	7 755,60	9,25
SO 01.2	71	Izolace	12 122,08	13 858,28	25 980,37	0,27
SO 01.2	76	Konstrukce	268 251,91	144 342,16	412 594,08	1,73
SO 01.2	78	Dokončovací práce	0,00	3 157,68	3 157,68	0,01
SO 01.2	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	4 606,68	4 606,68	2,97
SO 01.3		ZTI	23 846,28	193 868,23	217 714,51	17,70
SO 01.3	1	Zemní práce	5 328,75	18 901,82	24 230,57	7,25
SO 01.3	4	Vodorovné konstrukce	0,00	1 101,15	1 101,15	0,20
SO 01.3	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	0,00	2 943,70	2 943,70	4,96
SO 01.3	72	Zdravotně technické instalace	15 717,53	58 394,93	74 112,46	0,56
SO 01.3	73	Ústřední vytápění	2 800,00	112,85	2 912,85	0,00
SO 01.3	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	24 158,52	24 158,52	4,73
SO 01.4		Vzduchotechnika	32 140,00	9 837,50	41 977,50	0,09
SO 01.4	72	Zdravotně technické instalace	32 140,00	9 837,50	41 977,50	0,09
SO 01.5		Ústřední topení	15 730,44	156 007,31	171 737,75	5,24
SO 01.5	3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	1 151,44	1 151,44	0,17
SO 01.5	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	2 181,02	1 743,91	3 924,93	2,20
SO 01.5	73	Ústřední vytápění	13 549,42	31 802,51	45 351,93	0,56
SO 01.5	78	Dokončovací práce	0,00	37,66	37,66	0,00
SO 01.5	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	46 581,71	46 581,71	2,31
SO 01.6		Elektroinstalace	109 649,00	310 136,66	419 785,66	1,04
SO 01.6	9	Dokončovací práce, demolice	109 649,00	275 817,93	385 466,93	1,04
SO 02		Zateplení obálky budovy - mimo trafostanici	848 032,85	817 623,76	1 665 656,61	81,70
SO 02	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevnování hornin	3 568,11	17 583,52	21 151,63	37,09
SO 02	4	Vodorovné konstrukce	10 260,23	2 563,68	12 823,91	11,50
SO 02	5	Komunikace	916,73	931,35	1 848,08	3,95
SO 02	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	3 962,75	175 983,00	179 945,75	17,79
SO 02	71	Izolace	272 284,44	150 565,48	422 849,92	4,07
SO 02	76	Konstrukce	533 090,69	62 523,57	595 614,26	1,96
SO 02	78	Dokončovací práce	23 949,90	23 086,07	47 035,97	0,24
SO 02	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	55 354,35	55 354,35	5,10
SO 03.1		Příprava území a HTÚ	22 805,75	566 278,60	589 084,35	684,59
SO 03.1	1	Zemní práce	0,00	200 992,52	200 992,52	95,56
SO 03.1	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevnování hornin	0,00	1 345,43	1 345,43	2,62
SO 03.1	5	Komunikace	22 805,75	53 038,55	75 844,30	586,41
SO 03.1	8	Trubní vedení	0,00	1 559,80	1 559,80	0,01
SO 03.1	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	95 341,79	95 341,79	0,00
SO 03.2		Zpevněné plochy a úprava sjezdu	301 148,40	490 466,23	791 614,63	466,81
SO 03.2	1	Zemní práce	0,00	27 331,07	27 331,07	0,00
SO 03.2	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevnování hornin	0,00	15 936,48	15 936,48	10,96
SO 03.2	3	Svislé a kompletní konstrukce	43 139,93	36 412,06	79 551,99	36,49
SO 03.2	5	Komunikace	222 457,76	134 807,61	357 265,38	347,94
SO 03.2	8	Trubní vedení	2 884,16	500,77	3 384,92	3,06
SO 03.2	9	Dokončovací práce, demolice	32 666,55	97 665,23	130 331,78	68,36
SO 03.3		Opěrné stěny a venkovní schodiště	36 404,90	39 523,16	75 928,06	12,06
SO 03.3	1	Zemní práce	0,00	2 478,38	2 478,38	0,00
SO 03.3	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevnování hornin	812,78	96,52	909,29	0,91
SO 03.3	3	Svislé a kompletní konstrukce	12 072,60	12 261,75	24 334,34	9,46
SO 03.3	4	Vodorovné konstrukce	15 657,45	2 815,47	18 472,92	0,95
SO 03.3	5	Komunikace	172,53	28,78	201,31	0,67
SO 03.3	76	Konstrukce	7 689,55	11 674,50	19 364,05	0,07
SO 03.3	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	1 808,55	1 808,55	0,00
SO 03.4		Úpravy přípojky vodovodu	1 250,30	3 425,40	4 675,70	0,13
SO 03.4	72	Zdravotně technické instalace	1 110,30	2 773,52	3 883,82	0,13
SO 03.4	9	Dokončovací práce, demolice	140,00	95,60	235,60	0,00
SO 03.5		Úpravy vnějších kanalizací	4 542,65	62 570,67	67 113,32	8,14
SO 03.5	1	Zemní práce	2 903,25	32 084,33	34 987,58	5,68
SO 03.5	72	Zdravotně technické instalace	41,08	13 771,10	13 812,18	0,53
SO 03.5	8	Trubní vedení	1 598,33	828,74	2 427,07	1,93
SO 03.6		Úprava stávajícího sdělovacího vedení	13 156,43	53 199,67	66 356,10	9,32
SO 03.6	1	Zemní práce	0,00	25 369,50	25 369,50	0,00
SO 03.6	9	Dokončovací práce, demolice	13 156,43	26 341,80	39 498,23	9,32
SO 03.7		Úprava el.vedení NN	16 663,29	67 412,24	84 075,53	8,89
SO 03.7	1	Zemní práce	0,00	36 219,84	36 219,84	0,00



Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 03.7	9	Dokončovací práce, demolice	16 663,29	30 175,17	46 838,46	8,89
SO 03.8		Veřejné osvětlení	4 582,16	59 369,21	63 951,37	2,26
SO 03.8	1	Zemní práce	0,00	465,04	465,04	0,00
SO 03.8	9	Dokončovací práce, demolice	4 582,16	49 011,82	53 593,98	2,26
SO 03.9		Sadové úpravy	171 035,25	112 354,10	283 389,35	2,50
SO 03.9	1	Zemní práce	71 404,00	106 058,73	177 462,73	2,17
SO 03.9	9	Dokončovací práce, demolice	99 631,25	5 451,12	105 082,37	0,33
SO 04		Stavební úpravy - trafostanice	140 978,49	248 225,53	389 204,02	41,30
SO 04	1	Zemní práce	0,00	12 421,42	12 421,42	0,90
SO 04	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	808,08	3 982,19	4 790,27	8,40
SO 04	3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	10 604,70	10 604,70	0,31
SO 04	4	Vodorovné konstrukce	2 323,66	580,60	2 904,26	2,61
SO 04	5	Komunikace	970,43	957,39	1 927,82	4,11
SO 04	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	407,03	48 587,89	48 994,91	9,05
SO 04	71	Izolace	46 129,17	25 983,98	72 113,15	1,09
SO 04	76	Konstrukce	88 175,59	12 350,26	100 525,85	0,38
SO 04	78	Dokončovací práce	926,27	3 617,80	4 544,06	0,05
SO 04	9	Dokončovací práce, demolice	1 238,26	43 234,45	44 472,71	14,40
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	166 686,28	166 686,28	0,00
VORN	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	166 686,28	166 686,28	0,00
ZS		Zařízení staveniště	35 279,76	353 084,31	388 364,07	39,25
ZS	1	Zemní práce	0,00	9 317,62	9 317,62	11,42
ZS	5	Komunikace	3 692,96	18 742,91	22 435,87	8,51
ZS	76	Konstrukce	7 506,80	49 673,68	57 180,48	1,23
ZS	8	Trubní vedení	10 080,00	5 782,40	15 862,40	2,79
ZS	9	Dokončovací práce, demolice	14 000,00	239 897,60	253 897,60	15,29

**Celkem: 7 016 241 Kč**

## Soupis prací a dodávek – rekapitulace podskupin

Název stavby:	Zřízení prostor pro sociálně terapeutické dílny	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
Druh stavby:	Stavební úpravy	Začátek výstavby:	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Lokalita:	Ulice Školní 926, Kopřivnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	STASEKO PLUS s.r.o.
JKSO:	8019613	Zpracováno dne:	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 00		Přípravné a bourací práce	3 398,98	577 075,31	580 474,29	218,58
SO 00	1	Zemní práce	0,00	6 330,88	6 330,88	0,00
SO 00	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	1 917,18	1 917,18	6,31
SO 00	13	Hloubené vykopávky	0,00	37 987,56	37 987,56	0,00
SO 00	16	Přemístění výkopku	0,00	17 110,64	17 110,64	0,00
SO 00	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	1 774,08	12 625,92	14 400,00	0,11
SO 00	711	Izolace proti vodě	0,00	600,27	600,27	0,07
SO 00	712	Izolace stěch (živičné krytiny)	0,00	3 734,60	3 734,60	3,13
SO 00	725	Zařizovací předměty	0,00	1 222,00	1 222,00	0,16
SO 00	762	Konstrukce tesařské	0,00	2 204,92	2 204,92	1,89
SO 00	764	Konstrukce klempířské	0,00	5 966,88	5 966,88	0,18
SO 00	776	Podlahy povlakové	0,00	5 358,65	5 358,65	0,16
SO 00	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	1 624,90	4 373,60	5 998,50	0,00
SO 00	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	11 380,50	11 380,50	0,15
SO 00	96	Bourání konstrukcí	0,00	143 629,61	143 629,61	158,64
SO 00	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	52 215,66	52 215,66	47,78
SO 00	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	57,64	57,64	0,00
SO 00	S	Přesuny sutí	0,00	270 358,80	270 358,80	0,00
SO 01.1		Rekonstrukce a opravy vnitřních prostor	756 823,85	1 222 847,71	1 979 671,56	172,40
SO 01.1	17	Konstrukce ze zemin	28 922,80	10 406,18	39 328,98	72,31
SO 01.1	31	Zdi podpěrné a volné	58 318,86	156 965,77	215 284,63	13,16
SO 01.1	34	Stěny a příčky	4 759,91	121 432,98	126 192,89	5,54
SO 01.1	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	169,83	80 126,67	80 296,50	3,16
SO 01.1	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	46 218,49	46 218,49	17,23
SO 01.1	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	167 181,41	167 181,41	50,72
SO 01.1	64	Výplně otvorů	55 580,00	6 870,00	62 450,00	0,29
SO 01.1	711	Izolace proti vodě	48 375,02	29 919,97	78 294,99	1,71
SO 01.1	713	Izolace tepelné	44 339,02	9 328,84	53 667,86	0,37
SO 01.1	766	Konstrukce truhlářské	284 140,00	23 772,66	307 912,66	0,74
SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	82 259,31	193 418,56	275 677,87	2,35
SO 01.1	771	Podlahy z dlaždic	18 997,72	6 959,40	25 957,12	0,47
SO 01.1	776	Podlahy povlakové	73 213,94	79 832,00	153 045,94	0,42
SO 01.1	777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	85 809,19	85 809,19	0,39
SO 01.1	781	Obklady (keramické)	50 433,35	38 302,98	88 736,33	2,28
SO 01.1	783	Nátěry	0,00	24 364,80	24 364,80	0,04
SO 01.1	784	Malby	7 121,27	61 043,67	68 164,94	0,52
SO 01.1	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	28 742,56	28 742,56	0,69
SO 01.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	192,81	12 536,05	12 728,86	0,01
SO 01.1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	3 600,00	3 600,00	0,02
SO 01.1	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	36 015,54	36 015,54	0,00
SO 01.2		Venkovní terasa a závětrí	289 196,93	193 029,84	482 226,77	17,91
SO 01.2	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	760,84	760,84	0,00
SO 01.2	13	Hloubené vykopávky	0,00	1 081,83	1 081,83	0,00
SO 01.2	16	Přemístění výkopku	0,00	3 244,21	3 244,21	0,00
SO 01.2	17	Konstrukce ze zemin	456,30	47,10	503,40	0,81
SO 01.2	27	Základy	3 187,22	214,78	3 402,00	2,86
SO 01.2	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	2 726,41	863,47	3 589,88	7,28
SO 01.2	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	2 453,00	2 251,08	4 704,08	1,98
SO 01.2	712	Izolace stěch (živičné krytiny)	6 188,66	16 851,64	23 040,30	0,10
SO 01.2	713	Izolace tepelné	5 933,43	1 922,27	7 855,70	0,17
SO 01.2	762	Konstrukce tesařské	26 170,90	8 309,45	34 480,35	0,52
SO 01.2	763	Dřevostavby	5 556,63	4 947,20	10 503,83	0,12
SO 01.2	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	236 524,38	138 837,32	375 361,70	1,09
SO 01.2	783	Nátěry	0,00	5 498,55	5 498,55	0,01
SO 01.2	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	0,00	4 714,20	4 714,20	2,97
SO 01.2	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	3 485,90	3 485,90	0,00
SO 01.3		ZTI	23 846,28	193 868,23	217 714,51	17,70
SO 01.3	13	Hloubené vykopávky	0,00	14 272,20	14 272,20	0,00
SO 01.3	16	Přemístění výkopku	0,00	811,14	811,14	0,00
SO 01.3	17	Konstrukce ze zemin	5 328,75	1 788,49	7 117,24	7,25
SO 01.3	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00
SO 01.3	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	0,00	1 260,00	1 260,00	0,20
SO 01.3	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	5 571,30	5 571,30	4,96
SO 01.3	721	Vnitřní kanalizace	32,56	32 594,70	32 627,26	0,22
SO 01.3	722	Vnitřní vodovod	9 025,61	30 272,37	39 297,98	0,13
SO 01.3	725	Zařizovací předměty	6 659,36	59 843,20	66 502,56	0,18
SO 01.3	726	Instalační prefabrikáty	0,00	19 513,65	19 513,65	0,02
SO 01.3	732	Strojovny	2 800,00	150,00	2 950,00	0,00
SO 01.3	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	1 231,20	1 231,20	0,02
SO 01.3	96	Bourání konstrukcí	0,00	3 163,50	3 163,50	3,76
SO 01.3	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	16 934,00	16 934,00	0,95
SO 01.3	S	Přesuny sutí	0,00	4 432,48	4 432,48	0,00
SO 01.4		Vzduchotechnika	32 140,00	9 837,50	41 977,50	0,09
SO 01.4	728	Vzduchotechnika	32 140,00	9 837,50	41 977,50	0,09
SO 01.5		Ústřední topení	15 730,44	156 007,31	171 737,75	5,24
SO 01.5	34	Stěny a příčky	0,00	2 240,00	2 240,00	0,17
SO 01.5	63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 181,02	1 281,31	3 462,33	2,20
SO 01.5	732	Strojovny	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.5	733	Rozvod potrubí	4 478,14	41 578,56	46 056,70	0,36
SO 01.5	734	Armatury	7 263,52	12 259,48	19 523,00	0,00
SO 01.5	735	Otopná tělesa	1 807,76	51 710,88	53 518,64	0,20
SO 01.5	783	Nátěry	0,00	48,00	48,00	0,00
SO 01.5	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01.5	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	26 215,50	26 215,50	2,31
SO 01.5	S	Přesuny sutí	0,00	2 193,58	2 193,58	0,00
SO 01.6		Elektroinstalace	109 649,00	310 136,66	419 785,66	1,04
SO 01.6	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
SO 01.6	M20	Rozvaděč RE	7 287,00	4 880,00	12 167,00	0,02
SO 01.6	M20	Rozvaděč RMS	16 864,00	8 375,00	25 239,00	0,07
SO 01.6	M21	Elektromontáže	85 498,00	114 733,70	200 231,70	0,94
SO 01.6	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	9 280,00	9 280,00	0,00
SO 01.6	S	Přesuny sutí	0,00	161 867,96	161 867,96	0,00
SO 02		Zateplení obálky budovy - mimo trafostanici	848 032,85	817 623,76	1 665 656,61	81,70
SO 02	21	Úprava podloží a základové spáry	3 568,11	21 944,53	25 512,64	37,01
SO 02	28	Zpevňování hornin a konstrukcí	0,00	16 206,80	16 206,80	0,08
SO 02	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	10 260,23	1 990,39	12 250,62	11,50
SO 02	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	637,79	132,97	770,76	2,45
SO 02	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	278,94	2 720,32	2 999,26	1,50
SO 02	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů	0,00	74 493,13	74 493,13	0,77
SO 02	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	20 253,60	20 253,60	1,39
SO 02	62	Úprava povrchů vnější	3 962,75	268 337,34	272 300,09	15,62
SO 02	711	Izolace proti vodě	0,00	69 405,44	69 405,44	0,68
SO 02	712	Izolace střeš (živičné krytiny)	88 493,59	157 110,50	245 604,09	1,68
SO 02	713	Izolace tepelné	183 790,85	20 676,15	204 467,00	1,71
SO 02	762	Konstrukce tesařské	24 332,15	17 808,63	42 140,78	1,10
SO 02	764	Konstrukce klempířské	12 512,64	19 218,24	31 730,88	0,21
SO 02	766	Konstrukce truhlářské	496 245,90	36 586,35	532 832,25	0,65
SO 02	786	Čalounické úpravy	23 949,90	32 029,84	55 979,74	0,24
SO 02	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	0,00	2 694,87	2 694,87	1,70
SO 02	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	39 422,04	39 422,04	3,40
SO 02	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	16 592,62	16 592,62	0,00
SO 03.1		Příprava území a HTU	22 805,75	566 278,60	589 084,35	684,59
SO 03.1	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	39 330,50	39 330,50	93,20
SO 03.1	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	43 282,72	43 282,72	2,36
SO 03.1	13	Hloubené vykopávky	0,00	5 610,00	5 610,00	0,00
SO 03.1	16	Přemístění výkopku	0,00	104 736,20	104 736,20	0,00
SO 03.1	17	Konstrukce ze zemin	0,00	8 052,54	8 052,54	0,00
SO 03.1	21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	2 400,00	2 400,00	2,62
SO 03.1	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	22 805,75	264 724,85	287 530,60	586,41
SO 03.1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00	2 800,00	2 800,00	0,01
SO 03.1	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	41 232,59	41 232,59	0,00
SO 03.1	S	Přesuny sutí	0,00	54 109,20	54 109,20	0,00
SO 03.2		Zpevněné plochy a úprava sjezdu	301 148,40	490 466,23	791 614,63	466,81
SO 03.2	13	Hloubené vykopávky	0,00	20 247,00	20 247,00	0,00
SO 03.2	16	Přemístění výkopku	0,00	7 084,07	7 084,07	0,00
SO 03.2	21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	76 000,00	76 000,00	10,96
SO 03.2	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	43 139,93	63 426,67	106 566,60	36,49
SO 03.2	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	103 300,58	16 323,04	119 623,62	257,47
SO 03.2	57	Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch	172,47	4 248,29	4 420,76	1,32
SO 03.2	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	118 984,72	159 610,44	278 595,16	89,16
SO 03.2	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	2 884,16	419,14	3 303,30	3,06
SO 03.2	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	32 666,55	72 448,67	105 115,22	68,20
SO 03.2	96	Bourání konstrukcí	0,00	638,00	638,00	0,16
SO 03.2	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	70 020,90	70 020,90	0,00
SO 03.3		Opěrné stěny a venkovní schodiště	36 404,90	39 523,16	75 928,06	12,06
SO 03.3	13	Hloubené vykopávky	0,00	1 836,00	1 836,00	0,00
SO 03.3	16	Přemístění výkopku	0,00	642,38	642,38	0,00
SO 03.3	27	Základy	812,78	54,82	867,60	0,91
SO 03.3	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	12 072,60	19 609,80	31 682,40	9,46
SO 03.3	43	Schodiště	15 657,45	2 747,55	18 405,00	0,95
SO 03.3	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	172,53	42,12	214,65	0,67
SO 03.3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	7 689,55	12 781,93	20 471,48	0,07
SO 03.3	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	1 808,55	1 808,55	0,00
SO 03.4		Úpravy přípojky vodovodu	1 250,30	3 425,40	4 675,70	0,13
SO 03.4	722	Vnitřní vodovod	1 110,30	3 329,80	4 440,10	0,13
SO 03.4	M23	Montáže potrubí	140,00	95,60	235,60	0,00
SO 03.5		Úpravy vnějších kanalizací	4 542,65	62 570,67	67 113,32	8,14
SO 03.5	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	3 108,15	3 108,15	1,73
SO 03.5	13	Hloubené vykopávky	0,00	21 043,80	21 043,80	0,00
SO 03.5	16	Přemístění výkopku	0,00	2 454,59	2 454,59	0,00
SO 03.5	17	Konstrukce ze zemin	2 903,25	4 138,00	7 041,25	3,95
SO 03.5	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	1 339,80	1 339,80	0,00
SO 03.5	721	Vnitřní kanalizace	41,08	25 232,15	25 273,23	0,53
SO 03.5	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	1 598,33	5 254,18	6 852,50	1,93
SO 03.6		Úprava stávajícího sdělovacího vedení	13 156,43	53 199,67	66 356,10	9,32
SO 03.6	13	Hloubené vykopávky	0,00	21 225,75	21 225,75	0,00
SO 03.6	17	Konstrukce ze zemin	0,00	4 143,75	4 143,75	0,00
SO 03.6	H28	Vedení elektrická a dráhy visuté	0,00	2 330,25	2 330,25	0,00
SO 03.6	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	14 005,60	14 005,60	0,00
SO 03.6	M23	Montáže potrubí	3 879,75	3 250,00	7 129,75	0,04
SO 03.6	M46	Zemní práce při montážích	9 276,68	8 244,32	17 521,00	9,28
SO 03.7		Úprava el. vedení NN	16 663,29	67 412,24	84 075,53	8,89
SO 03.7	13	Hloubené vykopávky	0,00	30 303,84	30 303,84	0,00
SO 03.7	17	Konstrukce ze zemin	0,00	5 916,00	5 916,00	0,00
SO 03.7	H28	Vedení elektrická a dráhy visuté	0,00	2 222,75	2 222,75	0,00
SO 03.7	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	15 525,44	15 525,44	0,00
SO 03.7	M23	Montáže potrubí	7 507,50	6 227,00	13 734,50	0,07
SO 03.7	M46	Zemní práce při montážích	9 155,79	7 217,21	16 373,00	8,82
SO 03.8		Veřejné osvětlení	4 582,16	59 369,21	63 951,37	2,26
SO 03.8	16	Přemístění výkopku	0,00	465,04	465,04	0,00
SO 03.8	H28	Vedení elektrická a dráhy visuté	0,00	564,75	564,75	0,00
SO 03.8	M21	Elektromontáže	4 450,00	36 395,58	40 845,58	0,16
SO 03.8	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
SO 03.8	M46	Zemní práce při montážích	132,16	10 943,84	11 076,00	2,10
SO 03.9		Sadové úpravy	171 035,25	112 354,10	283 389,35	2,50
SO 03.9	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	17 409,00	17 409,00	0,00
SO 03.9	16	Přemístění výkopku	0,00	42 006,00	42 006,00	0,00

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 03.9	17	Konstrukce ze zemin	0,00	860,10	860,10	0,00
SO 03.9	18	Povrchové úpravy terénu	71 404,00	46 601,25	118 005,25	2,17
SO 03.9	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	99 631,25	2 757,75	102 389,00	0,33
SO 03.9	H23	Plochy a úpravy území	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00
SO 03.9	S	Přesuny sutí	0,00	810,00	810,00	0,00
SO 04		Stavební úpravy - trafostanice	140 978,49	248 225,53	389 204,02	41,30
SO 04	1	Zemní práce	0,00	1 395,20	1 395,20	0,00
SO 04	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	274,03	274,03	0,90
SO 04	13	Hloubené vykopávky	0,00	7 413,12	7 413,12	0,00
SO 04	16	Přemístění vykopku	0,00	3 339,07	3 339,07	0,00
SO 04	21	Úprava podloží a základové spáry	808,08	4 969,84	5 777,92	8,38
SO 04	28	Zpevňování hornin a konstrukcí	0,00	3 670,40	3 670,40	0,02
SO 04	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	14 447,52	14 447,52	0,31
SO 04	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	2 323,66	450,77	2 774,43	2,61
SO 04	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	655,61	136,69	792,30	2,51
SO 04	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	314,82	2 796,36	3 111,18	1,60
SO 04	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů	0,00	20 755,99	20 755,99	0,21
SO 04	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	5 425,39	5 425,39	0,66
SO 04	62	Úprava povrchů vnější	407,03	67 384,97	67 791,99	3,80
SO 04	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	7 033,10	7 033,10	4,38
SO 04	711	Izolace proti vodě	1 868,50	12 917,69	14 786,19	0,18
SO 04	712	Izolace střeš (živičné krytiny)	13 108,67	26 430,76	39 539,43	0,64
SO 04	713	Izolace tepelné	31 152,00	3 297,06	34 449,06	0,27
SO 04	762	Konstrukce tesařské	4 355,11	3 146,51	7 501,62	0,20
SO 04	764	Konstrukce klempířské	1 020,48	3 408,54	4 429,02	0,06
SO 04	766	Konstrukce truhlářské	82 800,00	7 668,44	90 468,44	0,12
SO 04	784	Malby	926,27	3 876,60	4 802,87	0,05
SO 04	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	1 211,39	6 064,83	7 276,22	1,77
SO 04	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	10 620,80	10 620,80	0,79
SO 04	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	26,87	1 746,91	1 773,78	0,00
SO 04	96	Bourání konstrukcí	0,00	6 369,22	6 369,22	11,37
SO 04	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	622,10	622,10	0,47
SO 04	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	5 958,48	5 958,48	0,00
SO 04	S	Přesuny sutí	0,00	16 605,15	16 605,15	0,00
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	166 686,28	166 686,28	0,00
VORN	M	Montážní přírázky	0,00	166 686,28	166 686,28	0,00
ZS		Zařízení staveniště	35 279,76	353 084,31	388 364,07	39,25
ZS	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	1 394,00	1 394,00	11,42
ZS	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	4 347,75	4 347,75	0,00
ZS	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	3 689,00	3 689,00	0,00
ZS	58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch	3 692,96	24 483,21	28 176,17	8,51
ZS	762	Konstrukce tesařské	0,00	36 000,00	36 000,00	0,43
ZS	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	7 506,80	18 730,00	26 236,80	0,80
ZS	83	Potrubí z trub kameninových	10 080,00	12 000,00	22 080,00	2,79
ZS	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	0,00	20 200,00	20 200,00	5,39
ZS	96	Bourání konstrukcí	0,00	8 325,00	8 325,00	9,90
ZS	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	5 934,00	5 934,00	0,00
ZS	M21	Elektromontáže	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00
ZS	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	14 000,00	2 900,00	16 900,00	0,00
ZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí	0,00	186 100,00	186 100,00	0,00
ZS	M46	Zemní práce při montážích	0,00	11 705,04	11 705,04	0,00
ZS	S	Přesuny sutí	0,00	10 556,31	10 556,31	0,00

Celkem:

8 529 687 Kč

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:	Zřízen prostor pro sociálně terapeutické dílny			Doba výstavby:		Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánkova 1163/12					
Druh stavby:	Stavební úpravy			Začátek výstavby:		Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.					
Lokalita:	Ulice Školní 926, Kopřivnice			Konec výstavby:		Zhotovitel:	STASEK PLUS s.r.o.					
JKSO:	8019613 Zpracování dne: 22.11.2017			Zpracoval:	Bohuslav Hemala							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklad (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava	
	<b>SO 00</b>		<b>Přípravné a bourací práce</b>				<b>3 398,98</b>	<b>577 075,31</b>	<b>580 474,29</b>	<b>218,38</b>		
	<b>SO 00</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>	<b>6 330,88</b>	<b>6 330,88</b>	<b>0,00</b>		
	SO 00	100001500R00	Dobíjení stěny	m2	39,568	160,00	0,00	6 330,88	6 330,88	0,00	RTS II / 2017	
	<b>SO 00</b>	<b>11</b>	<b>Přípravné a přídržné práce</b>				<b>0,00</b>	<b>1 917,18</b>	<b>1 917,18</b>	<b>0,00</b>		
	SO 00	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	45,756	41,90	0,00	1 917,18	1 917,18	0,14	RTS II / 2017	
	<b>SO 00</b>	<b>13</b>	<b>Hlubší výkopové práce</b>				<b>0,00</b>	<b>37 987,56</b>	<b>37 987,56</b>	<b>0,00</b>		
	SO 00	139601103R00	Ruční výkop sam. rříh a šachel v horním tř. 4-okap chodník a izolace	m3	32,468	1 170,00	0,00	37 987,56	37 987,56	0,00	RTS II / 2017	
	<b>SO 00</b>	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>17 110,64</b>	<b>17 110,64</b>	<b>0,00</b>		
	SO 00	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	32,468	105,00	0,00	3 409,14	3 409,14	0,00	RTS II / 2017	
	SO 00	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	324,680	17,20	0,00	5 584,50	5 584,50	0,00	RTS II / 2017	
	SO 00	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	32,468	250,00	0,00	8 117,00	8 117,00	0,00	RTS II / 2017	
	<b>SO 00</b>	<b>41</b>	<b>Střopy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				<b>1 774,08</b>	<b>12 625,92</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>		
	SO 00	411354171R00	Podpěrná konstr. stropu do 5 kPa - zřízení	m2	48,000	200,00	1 774,08	7 825,92	9 600,00	0,00	RTS II / 2017	
	SO 00	411354172R00	Podpěrná konstr. stropu do 5 kPa - odstranění	m2	48,000	100,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	RTS II / 2017	
	<b>SO 00</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>0,00</b>	<b>600,27</b>	<b>600,27</b>	<b>0,00</b>		
	SO 00	711130101R00	Odstr. izolace proti vlh.vodor. pásy na sucho, 1vrs	m2	58,850	10,20	0,00	600,27	600,27	0,00	RTS II / 2017	
	<b>SO 00</b>	<b>712</b>	<b>Izolace střech (živice krytiny)</b>				<b>0,00</b>	<b>3 734,60</b>	<b>3 734,60</b>	<b>0,00</b>		
	SO 00	712300833R13	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	223,629	16,70	0,00	3 734,60	3 734,60	0,01	1,13	RTS II / 2017
	<b>SO 00</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>0,00</b>	<b>1 222,00</b>	<b>1 222,00</b>	<b>0,00</b>		
	SO 00	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,000	270,00	0,00	270,00	270,00	0,03	0,03	RTS II / 2017
	SO 00	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,000	637,00	0,00	637,00	637,00	0,02	0,02	RTS II / 2017
	SO 00	725240811R00	Demontáž srochových kabin bez vrátkových armatur	ks	1,000	203,00	0,00	203,00	203,00	0,08	0,08	RTS II / 2017
	SO 00	725240812R00	Demontáž srochových mís bez vrátkových armatur	ks	1,000	112,00	0,00	112,00	112,00	0,02	0,02	RTS II / 2017
	<b>SO 00</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesáří</b>				<b>0,00</b>	<b>2 204,92</b>	<b>2 204,92</b>	<b>0,00</b>		
	SO 00	762900065RA0	Demontáž dřevotřískových podlah	m2	53,910	40,90	0,00	2 204,92	2 204,92	0,04	1,89	RTS II / 2017
	<b>SO 00</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempříské</b>				<b>0,00</b>	<b>5 966,88</b>	<b>5 966,88</b>	<b>0,00</b>		
	SO 00	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetu	m	20,400	54,10	0,00	1 103,64	1 103,64	0,00	0,54	RTS II / 2017
	SO 00	764421870R00	Demontáž oplechování říms.rš od 400 do 500 mm	m	17,550	71,00	0,00	1 246,05	1 246,05	0,00	0,54	RTS II / 2017
	SO 00	764421850R00	Demontáž oplechování říms.rš od 250 do 330 mm-okapový plech	m	31,150	71,00	0,00	2 211,65	2 211,65	0,00	0,65	RTS II / 2017
	SO 00	7644430810R00	Demontáž oplechování záhl. říš do 250 mm	m	17,550	49,70	0,00	872,24	872,24	0,00	0,16	RTS II / 2017
	SO 00	764445801R00	Demontáž opěrných trub kružových D 75 a 100 mm	m	6,844	40,80	0,00	283,32	283,32	0,00	0,02	RTS II / 2017
	SO 00	764359810R00	Demontáž kolíků kónického, sklon do 30°	m	1,736	144,00	0,00	249,98	249,98	0,00	0,02	RTS II / 2017
	<b>SO 00</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>0,00</b>	<b>5 358,65</b>	<b>5 358,65</b>	<b>0,00</b>		
	SO 00	776511820R12	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	53,910	99,40	0,00	5 358,65	5 358,65	0,00	0,16	RTS II / 2017
	<b>SO 00</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>1 624,90</b>	<b>4 373,60</b>	<b>5 998,50</b>	<b>0,00</b>		
	SO 00	919735123R00	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	27,900	215,00	1 624,90	4 373,60	5 998,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>SO 00</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výška</b>				<b>0,00</b>	<b>11 380,50</b>	<b>11 380,50</b>	<b>0,00</b>		
	SO 00	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m-bourání vnitřních konstrukcí	m2	126,450	90,00	0,00	11 380,50	11 380,50	0,00	0,15	RTS II / 2017
	<b>SO 00</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>143 629,61</b>	<b>143 629,61</b>	<b>158,64</b>		
	SO 00	96806112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	34,000	20,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 00	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	2,000	20,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 00	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,150	179,80	0,00	1 279,85	1 279,85	0,06	0,46	RTS II / 2017
	SO 00	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,600	234,00	0,00	2 480,40	2 480,40	0,08	0,62	RTS II / 2017
	SO 00	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	10,000	210,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 00	968095001R00	Bourání parapetu dřevěných š. do 25 cm	m	20,400	39,00	0,00	803,76	803,76	0,01	0,23	RTS II / 2017
	SO 00	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu okenního jednokř. pl. 2 m2	m2	19,080	115,00	0,00	2 194,20	2 194,20	0,03	0,61	RTS II / 2017
	SO 00	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,890	180,00	0,00	340,20	340,20	0,09	0,17	RTS II / 2017
	SO 00	962033243R00	Bourání zdva z dutých cihel nebo trámk na MVC	m3	11,016	487,00	0,00	5 364,79	5 364,79	1,18	12,96	RTS II / 2017
	SO 00	965042141R13	Bourání mazin betonových tl. 10 cm. nad 4 m2-střecha	m3	5,454	2 260,00	0,00	12 326,04	12 326,04	2,30	12,00	RTS II / 2017
	SO 00	965082933R11	Odstranění plynosilikátové vrstvy vstř. tl. 150 mm. plocha nad 2 m2	m3	27,271	2 100,00	0,00	57 269,10	57 269,10	1,40	38,18	RTS II / 2017
	SO 00	965082923R00	Odstranění náspy tl. do 10 cm. plocha nad 2 m2-skvára	m3	13,903	2 100,00	0,00	29 196,30	29 196,30	1,40	19,46	RTS II / 2017
	SO 00	967031734R00	Přisekání plošné zdva cihelného na MVC tl. 30 cm	m2	20,760	380,00	0,00	7 888,80	7 888,80	0,55	11,32	RTS II / 2017
	SO 00	967031733R00	Přisekání plošné zdva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	3,465	262,00	0,00	907,83	907,83	0,28	0,95	RTS II / 2017
	SO 00	965100032RA0	Bourání dlažeb keramických	m2	4,440	75,90	0,00	374,95	374,95	0,02	0,10	RTS II / 2017
	SO 00	965011338R00	Bourání ořízek cihelných tl. 15 cm	m2	60,370	93,10	0,00	5 620,45	5 620,45	0,28	0,68	RTS II / 2017
	SO 00	961044111R00	Bourání základu z betonu prosleho	m3	4,904	2 520,00	0,00	12 358,08	12 358,08	2,00	2,81	RTS II / 2017
	SO 00	965043441R14	Bourání podkladů bet. poter tl. 15 cm. nad 4 m2-shbieřka mazinna tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	8,826	1 950,00	0,00	16 820,70	16 820,70	2,30	16,98	RTS II / 2017
	SO 00	965043441R15	Bourání podkladů bet. poter tl. 15 cm. nad 4 m2	m3	8,164	1 950,00	0,00	15 958,80	15 958,80	2,30	16,00	RTS II / 2017
	SO 00	962032241R00	Bourání zdva z cihel pálených na MC-fimsy	m3	2,970	649,00	0,00	1 927,53	1 927,53	1,95	5,90	RTS II / 2017
	<b>SO 00</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>52 215,66</b>	<b>52 215,66</b>	<b>0,00</b>		
	SO 00	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	233,198	64,80	0,00	15 111,23	15 111,23	0,05	0,75	RTS II / 2017
	SO 00	978059531R00	Odsákní vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	7,350	74,70	0,00	549,05	549,05	0,07	0,50	RTS II / 2017
	SO 00	978059631R00	Odsákní vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	18,951	97,20	0,00	1 845,04	1 845,04	0,08	0,68	RTS II / 2017
	SO 00	974031866R00	Vysávání nř zed cihelných vřah, nosníku 15 x 25 cm	m3	64,700	232,00	0,00	15 022,00	15 022,00	0,07	4,21	RTS II / 2017
	SO 00	971035641R00	Vybourání otv. zed cihel pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC	m3	15,366	1 200,00	0,00	18 439,20	18 439,20	1,95	29,99	RTS II / 2017
	SO 00	976071111R00	Vybourání kovových zárubní a madel	m	2,000	137,00	0,00	274,00	274,00	0,04	0,07	RTS II / 2017
	SO 00	978036121R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 10 %	m2	211,995	8,22	0,00	1 742,14	1 742,14	0,01	0,95	RTS II / 2017
	<b>SO 00</b>	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>57,64</b>	<b>57,64</b>	<b>0,00</b>		
	SO 00	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,262	220,00	0,00	57,64	57,64	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>SO 00</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny sutě</b>				<b>0,00</b>	<b>270 358,80</b>	<b>270 358,80</b>	<b>0,00</b>		
	SO 00	979082111R00	Průstavení sutě do výšky do 10 m	t	218,323	230,00	0,00	50 214,29	50 214,29	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 00	979082112R00	Příplatek k vnitřní dopravě sutě za dalších 5 m	t	218,323	22,00	0,00	4 803,11	4 803,11	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 00	979094211R00	Nakládání nebo odkládání vybourané sutě	t	218,323	280,00	0,00	61 130,44	61 130,44	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 00	979081111R00	Odvoz sutě a vřbur. hmot na skládku do 1 km	t	218,323	180,00	0,00	39 298,14	39 298,14	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 00	97										



C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.I.	Množství	Jednot.	Nakłady (Kč)			Hmotnost (t)		Cena za soustavu
							cená (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
101	SO 01.1	631361921RT2	Osazení zarábání svařovanou sítí	t	0,520	36 400,00	0,00	18 928,00	18 928,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
	SO 01.1	64	Výplně otvorů				55 580,00	6 870,00	62 450,00	0,00	0,00	
102	SO 01.1	62942211R00	Osazení zárubně do sádkartonu, příčky tl. 75 mm	kus	1,000	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
103	SO 01.1	553330206	Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl. 75/1970/600 s těsněním	kus	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
104	SO 01.1	642942212R00	Osazení zárubně do sádkartonu, příčky tl. 100 mm	kus	5,000	575,00	0,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
105	SO 01.1	5533302116	Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl. 100/1970/700 L, P s těsněním	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
106	SO 01.1	5533302126	Zárubeň obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl.100/1970/800 L, P s těsněním	kus	4,000	6 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
107	SO 01.1	642941210R00	Osazení pouzdra pro posuv. dveře jednotn., do SDK	kus	3,000	1 140,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
108	SO 01.1	5533353045	Pouzdro pro Dd11+13 - posuvné dveře do SDK příčky tl.100mm 90x1970	kus	3,000	7 860,00	0,00	23 580,00	23 580,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
	SO 01.1	711	Izolace proti vodě				48 375,02	29 819,97	78 294,99	0,00	0,00	
109	SO 01.1	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za sludena	m2	143,990	27,00	0,00	3 887,73	3 887,73	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
110	SO 01.1	711114559R00	Izolace proti vlh. vodorozdí pásy přilievání	m2	143,990	81,00	1 170,64	10 492,55	11 663,19	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
111	SO 01.1	62833161	Pás asfaltovaný ležký 450g/m2, se skelnou vložkou 200g/m2	m2	165,589	138,00	0,00	22 851,28	22 851,28	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
112	SO 01.1	711141559R00	Izolace proti vlh. vodorozdí pásy přilievání	m2	143,990	81,00	1 170,64	10 492,55	11 663,19	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
113	SO 01.1	62836115	Pás SBS modifikovaný asf. ležký s nosnou vložkou AL folie, plošná hmotnost min.60g/m2	m2	165,589	140,00	0,00	23 182,46	23 182,46	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
114	SO 01.1	71177278R00	Opacování prostupu přírub termostátů D do 200 mm	m	10,000	169,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
115	SO 01.1	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr vč.dod.	m2	20,688	41,20	0,00	852,35	852,35	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
116	SO 01.1	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	20,688	51,60	0,00	1 067,50	1 067,50	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
117	SO 01.1	998771101R00	Prěsuv hmoty pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,707	842,00	0,00	1 437,29	1 437,29	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
	SO 01.1	713	Izolace tepelné				44 339,02	9 328,84	53 667,86	0,00	0,00	
118	SO 01.1	713121111R00	Izolace tepelná podlahy na suchu, jednovrstvá	m2	143,990	17,50	0,00	2 519,83	2 519,83	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
119	SO 01.1	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	14,543	2 800,00	40 720,40	0,00	40 720,40	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
120	SO 01.1	713191100R19	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	165,589	8,00	0,00	2 699,10	2 699,10	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
121	SO 01.1	713121118R00	Montáž dilatační páska podél stěn	m	179,140	21,00	0,00	3 833,60	3 833,60	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
122	SO 01.1	283140639	Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl.10x60mm	m	180,931	20,00	3 618,62	0,00	3 618,62	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
123	SO 01.1	9987713101R00	Prěsuv hmoty pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,365	757,00	0,00	276,31	276,31	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
	SO 01.1	766	Konstrukce truhlářské				284 140,00	23 772,66	307 912,66	0,00	0,00	
124	SO 01.1	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevřivých 1kl, do 0,8 m	kus	1,000	552,00	0,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
125	SO 01.1	611601201	Ddř01-Dveře vnitřní CPL, plně 1kl, 60x197 cm a větrací mřížka 80x300	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
126	SO 01.1	611601202	Ddř08-Dveře vnitřní CPL, plně 1kl, 70x197 cm a větrací mřížka 80x300	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
127	SO 01.1	611601203	Ddř09-Dveře vnitřní CPL, plně 1kl, 80x197 cm	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
128	SO 01.1	611601203	Ddř09-Dveře vnitřní CPL, plně 1kl, 80x197 cm	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
129	SO 01.1	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	9,000	1 190,00	0,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
130	SO 01.1	611601204	Ddř11+13-Dveře vnitřní CPL, plně 1kl, 90x197 cm do posuvných dveří, zámeček a mušle pro posuvné dveře	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
131	SO 01.1	611601203	Ddř09-Dveře vnitřní CPL, plně 1kl, 80x197 cm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
132	SO 01.1	611601204	Ddř11+13-Dveře vnitřní CPL, plně 1kl, 90x197 cm do posuvných dveří, zámeček a mušle pro posuvné dveře	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
133	SO 01.1	611601202	Ddř08-Dveře vnitřní CPL, plně 1kl, 70x197 cm a větrací mřížka 80x300	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
134	SO 01.1	611601203	Ddř09-Dveře vnitřní CPL, plně 1kl, 80x197 cm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
135	SO 01.1	611601204	Ddř11+13-Dveře vnitřní CPL, plně 1kl, 90x197 cm do posuvných dveří, zámeček a mušle pro posuvné dveře	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
136	SO 01.1	61181537	Zárubeň obložková NORMAL s, 80cm/šť, 36-50cm CPL s těsněním	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
137	SO 01.1	61181538	Zárubeň obložková NORMAL s, 70cm/šť, 36-50cm CPL s těsněním	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
138	SO 01.1	61181538	Zárubeň obložková NORMAL s, 80cm/šť, 36-50cm CPL s těsněním	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
139	SO 01.1	61168509 A	Ddř12-stěp.plně otevřené CPL posuvné dveře s pouzdrům (2100+2100)*2500mm s CPL zárubni do sádkartonu, příčky 125mm, zámeček a mušle pro pos. dveře	m2	1,000	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
140	SO 01.1	61181558	Zárubeň obložková pео pos. dveře doviti š, 180cm/šť, 6-17cm CPL	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
141	SO 01.1	61181513	Zárubeň obložková pro pos. dveře š, 90cm/šť, 6-17cm CPL	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
142	SO 01.1	766711021R00	Montáž vnitřních dveří a stěn s vřodněním	m	25,580	127,00	0,00	3 248,66	3 248,66	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
143	SO 01.1	55341401	Zábradlí s madlem terasy dL6,7 a v, 1,1m, systémové montované Al(ellox)zábradlí pro ochozy a boční kolejov. madla, vřod. bez skloněných(44,2vřet	m	10,000	7 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
144	SO 01.1	55341411	Ddř14-1ks Stěna s dveřmi, posuvnými Al proskl.(990+900)*2000 fix+pos. s rám, zárubni, bezp.čiré sklo, zámeček +mušle pro pos. dveře	m2	3,580	18 000,00	64 440,00	0,00	64 440,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
145	SO 01.1	766664911R00	Vřevážní otvor v dveřních křídlech komolitovan, pro větrací mřížku80*300,400,500mm	kus	5,000	220,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
146	SO 01.1	767193809R00	Připílatek za M+dodávka dveřní mřížky větrací PVC oboustranné 80*300,400,500mm	kus	5,000	333,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
147	SO 01.1	766670021R00	Montáž klíky a štítky	kus	13,000	250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
148	SO 01.1	549146450	Bezpečnostní kování Klíka-klíka Cr s cylindrickou vložkou v systému generálního klíče/dělená rozeta	kus	12,000	3 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
149	SO 01.1	54914582	Klíky se štítem mezi 80/90 se zaj, Cr, pro dveře WC a koupelien tl. 40 - 45 mm stavební kování	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
150	SO 01.1	9987766101R00	Prěsuv hmoty pro truhlářské konst., výšky do 6 m	t	0,739	659,00	0,00	487,00	487,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
	SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				82 259,31	193 418,56	275 677,87	0,00	0,00	
151	SO 01.1	767587001RT9	Podhledy rošt. kazety 60 x 60 cm,včetně dodávky kazet GN(skrýty rošt)	m2	143,760	700,00	0,00	100 632,00	100 632,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
152	SO 01.1	767137513R00	Montáž obložení plechem barovaným - přištřením do L profilu - podlahy	m2	86,970	265,00	0,00	23 047,05	23 047,05	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
153	SO 01.1	15484143	Profil trapezový TR 60/23x1,2mm -Pz oboustranné poplastovaný	m2	93,928	540,00	50 721,12	0,00	50 721,12	0,00	1,25	RTS 8 / 2017
154	SO 01.1	76799001ORAA	Atypické ocelové konstrukce P10-přilievání pásoviny tl.10mm do pásnice U200 v místě Lnosniku včetně dodávky pásoviny	kg	28,630	220,00	0,00	6 298,60	6 298,60	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
155	SO 01.1	220261614R00	Vřivání otvoru v konstrukci pr, 17 mm-pásnice U 200 tl.8,5mm	kus	120,000	448,00	0,00	53 760,00	53 760,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
156	SO 01.1	43134543	Vřeváž. do ocele pr. do 15mm	kg	10,000	156,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
157	SO 01.1	767995101R00	Vřeváž a montáž kov. atypických klíčů, do 5 kg	kg	17,971	99,40	0,00	1 786,32	1 786,32	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
158	SO 01.1	31171820	Ampule -polysterové lepidlo pro oc.kov.pr.16mmdl.250mm do oibelných vřeváž	kus	120,000	20,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
159	SO 01.1	31171317 A	Kovka pro chem.kování CHI - M16x250/105GV	kus	120,000	150,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
160	SO 01.1	76799001ORAA	Atypické Pz ocelové konstrukce z L 50/50/5mm profilu(rám) kotvených do nosníků La v nosníku pro osazení podlahových roštů	kg	37,740	100,00	0,00	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
161	SO 01.1	767990120R00	Montáž podlahových roštů - šroubování	kg	90,060	26,80	578,19	1 836,42	2 413,61	0,00	0,00	RTS 8 / 2017
162	SO 01.1	55347141	Rošt podlahový 30/3 svařovaný "SP" 500x1000 mm	kus	5,000	1 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	



Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.I.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cena za soustavu	
							cena (Kč)	Dodávka	Montáž	celkem	Celkem		
209	SO 01.2	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	6.156	250,00	0,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
	<b>SO 01.2 17</b>		<b>Konstrukce ze zemín</b>				<b>456,30</b>	<b>47,10</b>	<b>503,40</b>		<b>0,01</b>		
210	SO 01.2	171102111R00	Uložení sypaniny do náspyvu v aktivní zóně	m3	0.507	92,90	0,00	47,10	47,10	0,00	0,00	RTS II / 2017	
211	SO 01.2	5833586A	Komentová ležné frakce 8-16 kačiček prarý VL	m3	1.537	900,00	0,00	456,30	456,30	1,60	0,01	RTS II / 2017	
	<b>SO 01.2 27</b>		<b>Základy</b>				<b>3 187,22</b>	<b>214,78</b>	<b>3 402,00</b>		<b>2,86</b>		
212	SO 01.2	275313611R00	Beton základových patek prouž C 16/20	m3	3.004	3 000,00	0,00	3 187,22	214,78	3 402,00	2,83	2,86	RTS II / 2017
	<b>SO 01.2 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>2 726,41</b>	<b>863,47</b>	<b>3 589,88</b>		<b>7,38</b>		
213	SO 01.2	564871111R00	Podklad ze šterkové pod. z minerální loustky 25 cm fr.8/16mm	m2	5.072	250,00	1 066,39	201,61	1 268,00	0,53	2,80	RTS II / 2017	
214	SO 01.2	564851111R00	Podklad ze šterkové pod. fr.16-32 po zhutnění loustky 15 cm	m2	10.148	106,00	864,61	211,08	1 075,69	0,33	3,36	RTS II / 2017	
215	SO 01.2	564811111R00	Podklad ze šterkové pod. fr.8-16 po zhutnění loustky 5 cm	m2	10.148	44,30	293,07	156,49	449,56	0,11	1,12	RTS II / 2017	
216	SO 01.2	568111111R00	Zřízení vrstev z geotextilie tloušť 1,5, s, do 3 m	m2	10.148	29,00	0,00	294,29	294,29	0,00	0,00	RTS II / 2017	
217	SO 01.2	63955037	Geotextilie m šarž	m2	11.163	45,00	502,94	0,00	502,94	0,00	0,01	RTS II / 2016	
	<b>SO 01.2 59</b>		<b>Dlažba a předlažba pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>2 453,00</b>	<b>2 251,08</b>	<b>4 704,08</b>		<b>1,98</b>		
218	SO 01.2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drát. tl. 4 cm	m2	9.620	234,00	0,00	2 251,08	2 251,08	0,07	0,71	RTS II / 2017	
219	SO 01.2	59245110	Dlažba sklad., 120x10x6 cm přírodní betonová-zámková	m2	9.620	250,00	0,00	2 453,00	0,00	0,13	1,27	RTS II / 2017	
	<b>SO 01.2 712</b>		<b>Izolace střech (živící krytiny)</b>				<b>6 188,66</b>	<b>16 851,64</b>	<b>23 040,30</b>		<b>8,18</b>		
220	SO 01.2	712372121RS1	Krytina sítěch do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo	m2	21.440	332,00	0,00	7 118,08	7 118,08	0,00	0,00	RTS II / 2017	
221	SO 01.2	28322137	Fólie hydroizolační střešní z mPVC tl. 1,5, skelná vložka, hm. 1800g/m2, μ=1500, klasifikace Broof(3)	m2	24.656	251,00	6 188,66	0,00	6 188,66	0,00	0,05	RTS II / 2017	
222	SO 01.2	712378001R00	Okapový prvek RS 150 mm-Systémové lemování přístežku pro lepení síťové fólie z poplastovaného plechu min. tl. 0,6 mm včetně přípojek a kotvících m.	m	19.800	250,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
223	SO 01.2	712378004R00	Lemování zdi RS 250 mm-Systémové lemování zdi pro lepení síťové fólie z poplastovaného plechu min. tl. 0,6 mm, včetně přípojek a kotvících m.	m	13.500	290,00	0,00	3 915,00	3 915,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
224	SO 01.2	712491171R21	Povlaková krytina stěch do 30°, podklad, textlie, 1 vrstva - včetně dodávky textlie 300g/m2	m2	21.440	36,70	0,00	786,85	786,85	0,00	0,00	RTS II / 2017	
225	SO 01.2	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0.101	809,00	0,00	81,71	81,71	0,00	0,00	RTS II / 2017	
	<b>SO 01.2 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>5 933,43</b>	<b>1 922,27</b>	<b>7 855,70</b>		<b>8,17</b>		
226	SO 01.2	713131131R00	Izolace tepelné stěn lepením	m2	21.440	128,00	953,01	1 791,31	2 744,32	0,00	0,06	RTS II / 2017	
227	SO 01.2	63151437	Spádové deska z minerální plát. N tl. 20-70 mm	m2	21.854	230,00	4 980,42	0,00	4 980,42	0,01	0,11	RTS II / 2017	
228	SO 01.2	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0.173	757,00	0,00	130,96	130,96	0,00	0,00	RTS II / 2017	
	<b>SO 01.2 762</b>		<b>Konstrukce tesákové</b>				<b>26 170,90</b>	<b>8 309,45</b>	<b>34 480,35</b>		<b>8,28</b>		
229	SO 01.2	762523104R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	12.935	98,90	0,00	1 279,27	1 279,27	0,00	0,00	RTS II / 2017	
230	SO 01.2	611981858	Prkno terasové dřevěné Modřín Slezký 28x125 mm	m2	13.970	1 400,00	19 558,00	0,00	19 558,00	0,02	0,21	RTS II / 2017	
231	SO 01.2	762911111R00	Impregnační řeziva mačením, koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo izdivo, přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu	m2	33.528	40,00	0,00	1 341,12	1 341,12	0,00	0,00	RTS II / 2017	
232	SO 01.2	762595000R00	Spoicovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0.362	250,00	0,00	90,50	90,50	0,00	0,00	RTS II / 2017	
233	SO 01.2	762341220R00	M. bed. sítěch rovin, z asf. ome. desek šroubovaním	m2	21.440	230,00	0,00	4 931,20	4 931,20	0,00	0,00	RTS II / 2017	
234	SO 01.2	60725035	Deska dřevostrojová 3 N tl. 22 mm	m2	23.155	260,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,01	0,08	RTS II / 2017	
235	SO 01.2	762495000R00	Spoicovací a ochranné prostředky, odložení stěn, stropů	m2	21.440	27,60	592,80	-0,86	591,94	0,01	0,01	RTS II / 2012	
236	SO 01.2	998762102R00	Přesun hmot pro tesákové konstrukce, výšky do 12 m	t	0.518	1 290,00	0,00	668,22	668,22	0,00	0,00	RTS II / 2017	
	<b>SO 01.2 763</b>		<b>Dřevostavby</b>				<b>5 556,63</b>	<b>4 947,20</b>	<b>10 503,83</b>		<b>8,18</b>		
237	SO 01.2	763752112R00	Montáž podlah - rámu, polštářů, pl. do 150 cm2	m	27.010	87,10	0,00	2 352,57	2 352,57	0,00	0,00	RTS II / 2017	
238	SO 01.2	60515202	Hranol SMJD 1 100x80 délká nad 6000 cm	m3	0.002	8 000,00	16,00	0,00	16,00	0,53	0,00	RTS II / 2017	
239	SO 01.2	60515303	Hranol konstrukční masivní KVH NSI 100x100mm l=5m	m3	0.075	8 000,00	600,00	0,00	600,00	0,50	0,04	RTS II / 2017	
240	SO 01.2	763792102R00	Montáž ostatních dílců z pásku s, do 100 mm	m	27.040	19,40	0,00	524,58	524,58	0,00	0,00	RTS II / 2017	
241	SO 01.2	63512892	Fráza SM Jlak tl. 40 mm dl. 3,5 m s, 100-250 mm	m3	49.900	110,00	992,60	0,124	539,00	0,01	0,07	RTS II / 2017	
242	SO 01.2	763793122R00	Montáž spoj. prostředků ocelových -desek	m	12.000	27,60	0,00	331,20	331,20	0,00	0,00	RTS II / 2017	
243	SO 01.2	311755107	Úhelník BVUJ - 60 x 100 x 10 x 100	kus	12.000	18,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	RTS II / 2012	
244	SO 01.2	3114840232	Vrut pro dřevostavby 4,5 x 50 drážka	1000 k	0.141	750,00	105,75	0,00	105,75	0,00	0,00	RTS II / 2017	
245	SO 01.2	762911111R00	Impregnační řeziva mačením, koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo izdivo, přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu	m2	18.375	40,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
246	SO 01.2	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu-balka trámová	kus	12.000	74,50	26,88	867,12	894,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
247	SO 01.2	31175201	Balka trámová LB4-100 - do betonové oávk	kus	12.000	300,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
248	SO 01.2	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0.121	1 130,00	0,00	136,73	136,73	0,00	0,00	RTS II / 2017	
	<b>SO 01.2 767</b>		<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>236 524,38</b>	<b>138 837,32</b>	<b>375 361,70</b>		<b>1,98</b>		
249	SO 01.2	953941110R00	Osazení zábradlí - terasy	m	6.700	240,00	73,97	1 534,03	1 608,00	0,01	0,09	RTS II / 2012	
250	SO 01.2	55341401	Zábradlí s madlem terasy dl.6,7 a v.1,m, systémové montované Al(elox)zábradlí pro ochozy a boční kolvení, elox, madlo, vřpřh-bez skloněných(44,2)vcet	m	6.700	7 000,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,02	0,13	RTS II / 2017	
251	SO 01.2	767995103R00	Vtřeba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	519.700	108,00	0,00	56 127,60	56 127,60	0,00	0,00	RTS II / 2017	
252	SO 01.2	14587794	Profil obdélník, uzavř. svařovaný S235 100x60x4 mm	t	0.508	250,00	12 700,00	0,00	12 700,00	1,00	0,51	RTS II / 2017	
253	SO 01.2	76799010RAAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kausk PB/180x80mm pro propoi a kotvení sloupků+otvory	kg	8.000	200,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
254	SO 01.2	767422101R00	Kotvy, kovové fasády roští -kompl. opláštění	m2	44.900	1 850,00	4 818,24	78 154,26	82 972,50	0,00	0,00	RTS II / 2017	
255	SO 01.2	55392994	Kotvy, tvárné, podstaty, vlnitky-závozy, zinkováno-zábradlí u schodiště	m	49.000	110,00	5 379,00	0,00	5 379,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
256	SO 01.2	55358503	Fasádní oblčák ze svislými prvky- vlnitky-závozy, zinkováno-zábradlí u schodiště	m2	47.093	3 538,81	166 653,18	0,00	166 653,18	0,01	0,24	RTS II / 2012	
257	SO 01.2	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1.092	972,00	0,00	1 061,42	1 061,42	0,00	0,00	RTS II / 2017	
	<b>SO 01.2 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>0,00</b>	<b>5 498,55</b>	<b>5 498,55</b>		<b>0,01</b>		
258	SO 01.2	783124220R00	Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email	m2	20.365	270,00	0,00	5 498,55	5 498,55	0,00	0,01	RTS II / 2017	
	<b>SO 01.2 91</b>		<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>0,00</b>	<b>4 714,20</b>	<b>4 714,20</b>		<b>2,97</b>		
259	SO 01.2	916561111R124	Osazení záhon, obrubníků do lože z C 12/15 s opeřov, včetně obrubníků ABO 4 - 5 50/5-2-k okap chodníku	m	19.400	243,00	0,00	4 714,20	4 714,20	0,15	2,97	RTS II / 2017	
	<b>SO 01.2 H99</b>		<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>3 485,90</b>	<b>3 485,90</b>		<b>0,06</b>		
260	SO 01.2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	15.845	220,00	0,00	3 485,90	3 485,90	0,00	0,00	RTS II / 2017	
	<b>SO 01.3</b>		<b>ZTI</b>				<b>23 846,28</b>	<b>193 856,23</b>	<b>217 714,51</b>		<b>17,04</b>		
	<b>SO 01.3 13</b>		<b>Houběné vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>14 272,20</b>	<b>14 272,20</b>		<b>0,06</b>		
261	SO 01.3	1397111101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	7.929	1 800,00	0,00	14 272,20	14 272,20	0,00	0,06	RTS II / 2017	
	<b>SO 01.3 16</b>		<b>Přemístění vykopků</b>				<b>0,00</b>	<b>811,14</b>	<b>811,14</b>		<b>0,00</b>		
262	SO 01.3	161101101R00	Svislé přemístění vykopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7.929	79,20	0,00	585,16	585,16	0,00	0,00	RTS II / 2017	
263	SO 01.3	162201101R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 20 m	m3	7.929	28,50	0,00	225,98	225,98	0,00	0,00	RTS II / 2017	
	<b>SO 01.3 17</b>		<b>Konstrukce ze zemín</b>				<b>5 328,75</b>	<b>1 788,49</b>	<b>7 117,24</b>		<b>7,26</b>		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.I.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							cena (Kč)	Dodávka	Montáž	celkem	Jednot.	
318	SO 01.3	72584511R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
319	SO 01.3	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,000	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
320	SO 01.3	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15	kus	17,000	270,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
321	SO 01.3	725229102R00	Montáž van ocel, a plastových s uzávěři, HL 500-5/4	soubor	1,000	1 690,00	784,60	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
322	SO 01.3	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,000	4 170,00	113,00	4 057,00	4 170,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
323	SO 01.3	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,181	539,00	0,00	97,56	97,56	0,00	0,00	RIS II / 2017
324	SO 01.3	551620243	DN50/40 Sifon pro dvoudřevě s přípojkou	kus	1,000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
325	SO 01.3	55145352	Set sprchových hadice, rúdice, hadice 150 cm držák malý průměr 68 mm	kus	1,000	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
326	SO 01.3	55220570	Vana plechová smaltovaná dL, 150 1500x700x390	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
327	SO 01.3	55220102 M	Vanička sprchová 80 LA	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
<b>SO 01.3 726 Instalace prefabrikátů</b>												
328	SO 01.3	726211123R00	PodumJVC, předstěnové instalace, h 108 cm	kus	3,000	6 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,01	0,00	RIS II / 2017
329	SO 01.3	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,021	650,00	0,00	13,65	13,65	0,00	0,00	RIS II / 2017
<b>SO 01.3 732 Strojířny</b>												
330	SO 01.3	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 15	soubor	1,000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
331	SO 01.3	4261097595	Čerpadlo oběhové makroobřezné, pro cirkulaci TV 15/1, PN 6, mosaz	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	RIS II / 2016
<b>SO 01.3 94 Lešení a stavební výtahy</b>												
332	SO 01.3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	13,680	90,00	0,00	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	RIS II / 2017
<b>SO 01.3 96 Bourání konstrukcí</b>												
333	SO 01.3	965042241R00	Bourání mrazeni betonových I, nad 10 cm, nad 4 m2	m3	1,710	1 850,00	0,00	3 163,50	3 163,50	0,20	0,76	RIS II / 2017
<b>SO 01.3 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>												
334	SO 01.3	979092111R00	Vykližení ulehle suti z pldo 15 m2/ hl, 2 m-ručně	m3	2,050	4 500,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,22	0,45	RIS II / 2017
335	SO 01.3	970051100R00	Vrtání jádrov do Žb do D 100 mm	m	1,250	2 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
336	SO 01.3	974049155R00	Vysekáni rýh v betonových zdech 10x20 cm	m	8,500	445,00	0,00	3 782,50	3 782,50	0,05	0,40	RIS II / 2017
337	SO 01.3	974049153R00	Vysekáni rýh v betonových zdech 10x10 cm	m	4,500	317,00	0,00	1 426,50	1 426,50	0,02	0,10	RIS II / 2017
<b>SO 01.3 S Přesuny suti</b>												
338	SO 01.3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,262	230,00	0,00	980,26	980,26	0,00	0,00	RIS II / 2017
339	SO 01.3	979081111R00	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	4,262	230,00	0,00	767,16	767,16	0,00	0,00	RIS II / 2017
340	SO 01.3	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	42,620	25,00	0,00	1 065,50	1 065,50	0,00	0,00	RIS II / 2017
341	SO 01.3	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,262	380,00	0,00	1 619,56	1 619,56	0,00	0,00	RIS II / 2016
<b>SO 01.4 728 Vzduchotechnika</b>												
342	SO 01.4	728212712R00	Montáž špičků nebo hlavice plech,kruh,do d 200 mm	kus	4,000	190,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
343	SO 01.4	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	13,000	100,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
344	SO 01.4	72811212R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	47,000	110,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
345	SO 01.4	728115111R00	Montáž potrubí ohebného neizol., z AL, do d 100 mm	m	0,500	85,00	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00	RIS II / 2017
346	SO 01.4	72813521R00	Montáž lalíového ventilu kruhové do d 100 mm	kus	1,000	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
347	SO 01.4	72813522R00	Montáž lalíového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	2,000	130,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
348	SO 01.4	728146111R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	2,000	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
349	SO 01.4	728214612R00	Mříž ventilátoru axiál, nízkotl., nástěnná d 200 mm	kus	3,000	180,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
350	SO 01.4	728211212R00	Mříž ventilátoru radiál, nízkotl., potrubí do d 200mm	kus	1,000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
351	SO 01.4	72821212R00	Montáž obložku plechového kruhového do d 200 mm	kus	1,000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
352	SO 01.4	728212312R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm	kus	1,000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
353	SO 01.4	42972150	Hlavice vřutková velikost 200	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,01	0,05	RIS II / 2017
354	SO 01.4	42981161	Potrubí Spirální vinutá roura z pozinkovaného plechu 100/3, délka 3 m	kus	1,400	650,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,01	RIS II / 2017
355	SO 01.4	42981162	Potrubí Spirální vinutá roura z pozinkovaného plechu 125/3, délka 3 m	kus	1,200	400,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,01	RIS II / 2017
356	SO 01.4	4298150120	Hadice ohebná AL 102mmx10	kus	1,000	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
357	SO 01.4	429302VD	Ventil lalíový odváděcí plastový bílý 100 mm	kus	1,000	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	RIS II / 2016
358	SO 01.4	429303VD	Ventil lalíový odváděcí plastový bílý 125 mm	kus	2,000	220,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	RIS II / 2016
359	SO 01.4	42972740	Mřížka kruhová z 100mm, na konec potrubí	kus	2,000	200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
360	SO 01.4	42951581VD	Pružná manžeta d 125 mm	ks	2,000	230,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	RIS II / 2016
361	SO 01.4	429301VD	Digestof podvěsná, 3 rychlostní, osvětlení, výkon min. 325 m3/h	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,01	0,01	RIS II / 2016
362	SO 01.4	429303VD	Digestof nástěnná, 3 rychlostní, osvětlení, recirkulace, výkon 320/180 m3/h	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,01	0,01	RIS II / 2016
363	SO 01.4	429148014	Axiální ventilátor nástěnný d 100 mm 200 m3/h, 230 V 50 Hz	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
364	SO 01.4	429148024	Axiální ventilátor nástěnný d 125 mm 300 m3/h, 230 V 50 Hz	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
365	SO 01.4	429204VD	Radialní ventilátor potrubní 280 m3/h d 125 mm 230 V 50 Hz	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	RIS II / 2016
366	SO 01.4	429823003	Obložka segmentová 90°, d 125 mm Pz plech	kus	2,000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	RIS II / 2016
367	SO 01.4	429823004	Rozbočka 1 90° d = 125 mm, d1 =100 mm, Pz plech	kus	1,000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
368	SO 01.4	42975011	Obložka d 125 mm, pozinkovaná	kus	2,000	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	RIS II / 2016
<b>SO 01.5 Ústřední topení</b>												
<b>SO 01.5 34 Stěny a příčky</b>												
369	SO 01.5	340271415R00	Zasílka obvod, n,0,25 m2, p,robet,tvár, tl,15 cm	kus	8,000	280,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,02	0,17	RIS II / 2017
<b>SO 01.5 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>												
370	SO 01.5	631312141R00	Doplnění rýh betonem v osadovacích mazináčích	m3	0,881	3 930,00	2 181,02	1 281,31	3 462,33	2,50	2,30	RIS II / 2017
<b>SO 01.5 732 Strojířny</b>												
371	SO 01.5	732110811R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm	m	0,000	59,10	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	RIS II / 2017
<b>SO 01.5 733 Rozvod potrubí</b>												
372	SO 01.5	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	56,000	19,30	206,64	874,16	1 080,80	0,00	0,36	RIS II / 2017
373	SO 01.5	73311106R00	Potrubí závit, křížně svarované nízkotl., DN 25	m	5,000	230,00	587,50	812,50	1 400,00	0,01	0,04	RIS II / 2017
374	SO 01.5	733890801R00	Přemístění vycouraných hmot - potrubí, H do 6 m	m	0,180	1 040,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00	RIS II / 2017
375	SO 01.5	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	12,000	415,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,02	RIS II / 2017
376	SO 01.5	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	32,500	405,00	0,00	13 162,50	13 162,50	0,00	0,03	RIS II / 2017
377	SO 01.5	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	8,500	300,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,01	RIS II / 2017
378	SO 01.5	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	50,000	260,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,04	RIS II / 2017
379	SO 01.5	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	30,000	87,10	0,00	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
380	SO 01.5	733182001R01	Montáž návlekových izolací na potrubí, 15-28 mm	m	101,000	30,00	0,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,04	RIS II / 2016
381	SO 01.5	998733101R00	Přesun hmot pro rozvod potrubí, výšky do 6 m	t	0,355	1 040,00	0,00	369,20	369,20	0,00	0,00	RIS II / 2017
382	SO 01.5	631547114	Pozdro potrubní izolací mat. kamenná vln Al folie 28/30 mm	m	5,000	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
383	SO 01.5	283772333	Trubice izolační 15x20 mm z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou s podélným samolepicím uzávěrem	m	48,000	30,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
384	SO 01.5	283772344	Trubice izolační 18x20 mm z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou s podélným samolepicím uzávěrem	m	8,000	33,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
385	SO 01.5	28377236	Trubice izolační 22x20 mm z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou s podélným samolepicím uzávěrem	m	30,000	36,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	RIS II / 2017

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.I.	Množství	Jednot.	Nakлады (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
430	SO 01.6	909 R00	Demontáže původní el. instalace, osvětlovací, hromosvodů	h	20,000	220,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
431	SO 01.6	900 RT3	sekání drátěk, kapes pro krabice	h	30,000	220,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
			<b>Rozvaděč RE</b>				<b>7 287,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>12 167,00</b>			
432	SO 01.6	220110561R00	Montáž celoploché rozvaděče A 1 do zdi	kus	1,000	520,00	0,00	520,00	520,00	0,01	0,01	RIS II / 2016
433	SO 01.6	210120402R00	Jistič vzduch, 1pólový do 25 A LIV-IMP-1 s krytem	kus	4,000	90,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	RIS II / 2016
434	SO 01.6	210230027E00	Revize a zprovoznění rozvaděče PE včetně kompletace	kus	1,000	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RIS II / 2016
435	SO 01.6	35711643	Rozvaděč elektromotory plastový ER 222/PV7P.620 x 640 x 250 mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,01	0,01	RIS II / 2017
436	SO 01.6	34561142	PEN mústek	kus	1,000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
437	SO 01.6	35822001010	Jistič do 80 A 1 pól, charakteristika B, LTN-2B-1	kus	1,000	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
438	SO 01.6	35822001015	Jistič do 80 A 1 pól, charakteristika B, LTN-16B-1	kus	1,000	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
439	SO 01.6	35822001020	Jistič do 80 A 3 pól, charakteristika B, LTN-50B-1	kus	1,000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
440	SO 01.6	34195	Material pro elektroinstalaci-pomocny	ks	1,000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
			<b>Rozvaděč RMS</b>				<b>16 884,00</b>	<b>8 375,00</b>	<b>25 239,00</b>			
441	SO 01.6	220110561R00	Montáž celoploché rozvaděče A 1 do zdi	kus	1,000	520,00	0,00	520,00	520,00	0,01	0,01	RIS II / 2016
442	SO 01.6	210120402R00	Jistič vzduch, 1pólový	kus	3,000	100,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RIS II / 2016
443	SO 01.6	210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skřini	kus	3,000	140,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	RIS II / 2016
444	SO 01.6	210120463R00	Jistič vzduch, 3pólový ve skřini nad 25 A	kus	3,000	160,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RIS II / 2016
445	SO 01.6	210110501RT1	Vypínač 40A/3p	kus	1,000	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	RIS II / 2016
446	SO 01.6	21080064RT1	Vodič nm a vn CVA 10z/ž uložení pevné, včetně dodávky vodiče 10z/ž	m	3,000	25,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	RIS II / 2016
447	SO 01.6	220890202R00	kusová zkouška	h	1,500	2 500,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	RIS II / 2016
448	SO 01.6	35711821	Skříně rozvaděče 300x500x120mm zapuštěný vč. masky a dvířek	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
449	SO 01.6	35822001013	Jistič do 80 A 1 pól, charakteristika B, LTN-10B-1	kus	9,000	60,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
450	SO 01.6	35822001015	Jistič do 80 A 1 pól, charakteristika B, LTN-16B-1	kus	17,000	57,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
451	SO 01.6	35822001016	Jistič do 80 A 1 pól, charakteristika B, LTN-20B-1	kus	4,000	95,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
452	SO 01.6	35822002313	Jistič do 80 A 3 pól, charakteristika B, LTN-16B-3	kus	3,000	380,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
453	SO 01.6	35889037 A	Přepětová ochrana SPD I/F-C/ 3F+PEN	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	RIS II / 2016
454	SO 01.6	35889029 A	Chránič proudový OF40/4/030 OF40	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	RIS II / 2016
455	SO 01.6	62799990023	duřinka 10mm2	kus	100,000	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
456	SO 01.6	34561141	mústek PEN, N, PE	kus	3,000	45,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
457	SO 01.6	34195	Material pro elektroinstalaci-pomocny	ks	1,000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
			<b>SO 01.6 M21 Elektromontáže</b>				<b>85 498,00</b>	<b>114 733,70</b>	<b>200 231,70</b>		<b>0,84</b>	
458	SO 01.6	210190002R00	Montáž celoploché rozvodnic do váhy 50 kg	kus	2,000	800,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
459	SO 01.6	210201062R00	Svtildo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné	kus	41,000	250,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
460	SO 01.6	34814156	Svtildo zářivkové 4x18W, do podhledu, lesklá mřížka, el. předradník	kus	41,000	95,00	38 950,00	0,00	38 950,00	0,01	0,37	RIS II / 2017
461	SO 01.6	34752121	Trubička zink, LT 18W 18/7621, studeň bílá	m	164,000	80,00	13 120,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	RIS II / 2016
462	SO 01.6	210201093R00	Svtildo zářivkové 2x58W IP54	kus	1,000	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
463	SO 01.6	34831151	Svtildo zářivkové 2x58W IP54	kus	1,000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
464	SO 01.6	210201041R00	Svtildo zářivkové 2316120 2x20W strop, vaničkové	kus	7,000	220,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
465	SO 01.6	210200036R00	Svtildo nástěnné E27/60W IP44	kus	4,000	190,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
466	SO 01.6	210201054R00	Svtildo zářivkové 20 W nástěnné	kus	18,000	190,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
467	SO 01.6	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	240,000	18,60	0,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
468	SO 01.6	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	12,000	24,80	0,00	297,60	297,60	0,00	0,00	RIS II / 2017
469	SO 01.6	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	32,000	46,30	0,00	1 481,60	1 481,60	0,00	0,00	RIS II / 2017
470	SO 01.6	210110001RT2	Spínač nástěnný jednob. - faz. 1, obvč, prosředí, včetně dodávky spínače	kus	16,000	120,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
471	SO 01.6	210110003RT1	Spínač nástěnný serový - faz. 5, obvč, prosředí, včetně dodávky spínače	kus	2,000	150,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
472	SO 01.6	210110004RT1	Spínač nástěnný sřídávy - faz. 6, obvč, prosředí, včetně dodávky spínače	kus	4,000	130,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
473	SO 01.6	210110054RT2	Spínač zapuštěný dvójty, fazení 6+6, včetně dodávky spínače	kus	4,000	140,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
474	SO 01.6	210110005RT1	Spínač nástěnný křídový - faz. 7, obvč, prosředí, včetně dodávky spínače	kus	5,000	135,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
475	SO 01.6	210110001RT2	Spínač nástěnný jednob. - faz. 1, IP44, včetně dodávky spínače	kus	1,000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
476	SO 01.6	210110005RT1	Spínač žaluziový, obvč, prosředí, včetně dodávky spínače	kus	6,000	250,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
477	SO 01.6	210110082RT1	Spínač speciální srovnákový 20A/400V včetně dodávky spor, p.řip.	kus	2,000	450,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
478	SO 01.6	210110501RT1	Vypínač 40A/3p nástěnný, včetně dodávky vypínače	kus	1,000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
479	SO 01.6	210111011RT6	Kabel CYKY 2x16mm2 uložení pod omítkou včetně dodávky kabelu	kus	55,000	180,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
480	SO 01.6	210140521R00	Svtildo signalizační + zapojení	kus	1,000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
481	SO 01.6	211150301R00	Montáž časového relé	kus	3,000	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
482	SO 01.6	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč. dodávky KU 1904+vičko+2xšroub	kus	100,000	35,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
483	SO 01.6	210010322RT1	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97	kus	42,000	120,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
484	SO 01.6	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč. dodávky krabice 1903+svork+vičko	kus	35,000	115,00	0,00	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
485	SO 01.6	210800101RT1	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložení pod omítkou včetně dodávky kabelu 2x1,5	m	102,000	22,00	0,00	2 244,00	2 244,00	0,00	0,01	RIS II / 2017
486	SO 01.6	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložení pod omítkou včetně dodávky kabelu 3x1,5	m	86,000	25,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,01	RIS II / 2017
487	SO 01.6	210800105RT2	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložení pod omítkou včetně dodávky kabelu 3x1,5	m	22,000	25,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
488	SO 01.6	210800105RT2	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložení pod omítkou včetně dodávky kabelu 3x1,5	m	182,000	25,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
489	SO 01.6	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložení pod omítkou včetně dodávky kabelu 3x2,5	m	231,000	31,00	0,00	7 161,00	7 161,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
490	SO 01.6	210800114RT1	Kabel CYKY 750 V 4x1/2/2,5 mm2 uložení pod omítkou včetně dodávky kabelu 4x1/2	m	32,000	175,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
491	SO 01.6	210800117RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1 mm2 uložení pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x1	m	68,000	70,00	0,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
492	SO 01.6	210800608RT1	Vodič nm a vn CVA 16 mm2 uložení v trubkách včetně dodávky vodiče CVA 16	m	32,000	54,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,01	RIS II / 2017
493	SO 01.6	210800607RT1	Vodič nm a vn CVA 10 mm2 uložení v trubkách včetně dodávky vodiče CVA 10	m	62,000	38,00	0,00	2 356,00	2 356,00	0,00	0,01	RIS II / 2017
494	SO 01.6	210800605RT1	Vodič nm a vn CVA 4 mm2 uložení v trubkách včetně dodávky vodiče CVA 4	m	45,000	22,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
495	SO 01.6	210220001RT2	Vedení uzemňovací na povrchu PzZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	12,000	45,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
496	SO 01.6	210220021RT1	Vedení uzemňovací ve zemi FeZn do 120 mm2, včetně páska FeZn 30 x 4 mm	m	70,000	50,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,07	RIS II / 2017
497	SO 01.6	210220010R00	Náťer zemnicích páska do 120 mm2	m	10,000	40,00	0,00	400,00				



Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.I.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
551	SO 02	622481211R1R2	Montáž výtuzné sítě (perilyky) do stěrky-stěny,včetně výtuzné sítě a stěrkyového tmelu-rohy kolem oken 45stuňu 200*500mm	m2	4,000	210,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
552	SO 02	620991121R00	Zakravnání vnitřní vnějších otvorů z lešení	m2	36,310	41,00	0,00	1 488,71	1 488,71	0,00	0,00	RTS II / 2017
553	SO 02	622421491R00	Doplňky zálet, systémy, rohová lišta s okamčičkou	m	58,200	90,00	0,00	5 238,00	5 238,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
554	SO 02	622421492R00	Doplňky zálet, systémy, okenní lišta s tkaninou	m	42,800	85,00	0,00	3 638,00	3 638,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
555	SO 02	622421494R00	Doplňky zálet, systémy, odparacetální lišta s tkan	m	9,400	86,00	0,00	808,40	808,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
556	SO 02	622311524R1V1	Zálet, systém ETICS sokl,perimetr II, 140 mm,zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou nad terémem,Součinitel tepelné vodivosti izolantu min,0,034 W/mK.	m2	28,265	910,00	0,00	25 721,15	25 721,15	0,01	0,00	RTS II / 2017
557	SO 02	622311514R00	Izolace soklu, perimetr II, 140 mm, bez PU-pod terémem	m2	37,410	780,00	0,00	29 179,80	29 179,80	0,01	0,00	RTS II / 2017
558	SO 02	622311734R1V1	Zálet,syst. fasáda, miner.desky KV 140 mm,zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou	m2	135,480	760,00	0,00	102 964,80	102 964,80	0,03	3,74	RTS II / 2017
559	SO 02	622311830R1V1	Zálet,syst. fasáda, miner.desky PV 60 mm,zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou	m2	14,088	1 120,00	0,00	15 778,56	15 778,56	0,02	0,00	RTS II / 2017
560	SO 02	622421211R1R2	Omítka vnější stěn, MVČ, hrubá zateplení	m2	21,843	250,00	0,00	5 460,75	5 460,75	0,04	0,78	RTS II / 2017
561	SO 02	34624432R1R2	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm	m2	9,760	825,00	2 084,15	3 039,85	5 124,00	0,14	1,18	RTS II / 2017
562	SO 02	622451132R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 3	m2	58,500	480,00	0,00	28 080,00	28 080,00	0,06	3,29	RTS II / 2017
563	SO 02	620452105R00	Vnější omítka cem, rovná ořípatek za další 1 cm	m2	160,686	130,00	0,00	20 889,18	20 889,18	0,02	3,41	RTS II / 2017
564	SO 02	622422121R00	Oprava vnějších omítek vápen, štuk, II, do 10 %	m2	118,995	100,00	0,00	11 899,50	11 899,50	0,01	1,53	RTS II / 2017
565	SO 02	711	Izolace proti vodě				0,00	69 405,44	69 405,44		0,68	
565	SO 02	711212003R12	Stěrka hydroizolační silikátová(4kg/m 2vrstvy),tloušťka vrstvy 4,0 mm-sokl	m2	107,554	640,00	0,00	68 834,56	68 834,56	0,01	0,68	RTS II / 2017
566	SO 02	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,678	842,00	0,00	570,88	570,88	0,00	0,00	RTS II / 2017
567	SO 02	712378001R00	Izolace střeš (živné křivím) K05 - Okapový prvek R5 150 mm--Systémové lemování atiky pro lepení střešní fólie z poplastovaného plechu min,tl,0,6mm,včetně příponek a kotvičho m.	m	31,250	180,00	0,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,04	RTS II / 2017
568	SO 02	712378004R00	K06 - Atikový okap R5 250 mm--Systémové lemování atiky pro lepení střešní fólie z poplastovaného plechu min,tl,0,6mm,včetně příponek a kotvičho m.	m	17,630	225,00	0,00	3 966,75	3 966,75	0,00	0,03	RTS II / 2017
569	SO 02	712378006R00	K07- Rohová lišta vnější R5 100 mm,systémový poplast, plech k lepení střešní fólie tl,0,6mm	m	17,210	130,00	0,00	2 237,30	2 237,30	0,00	0,01	RTS II / 2017
570	SO 02	712378007R00	K08 - Rohová lišta vnitřní R5 100 mm,systémový poplast, plech k lepení střešní fólie tl,0,6mm	m	17,210	130,00	0,00	2 237,30	2 237,30	0,00	0,01	RTS II / 2017
571	SO 02	712378008R00	Pásek svíslý R5 50 mm,systémový poplast, plech k lepení střešní fólie tl,0,6mm	m	2,416	100,00	0,00	241,60	241,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
572	SO 02	712373111R1U1	Křivina střeš do 10° folie, 6 kotvič/m2, na beton,tl, izolace od 260-400 mm, fólie ve specifikaci	m2	175,577	650,00	0,00	114 125,05	114 125,05	0,00	0,00	RTS II / 2017
573	SO 02	712371801R00	Povlaková křivina střeš do 10°, folii PVC-sklímny a atika-kotveno na listy	m2	12,370	120,00	0,00	1 484,40	1 484,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
574	SO 02	28322137	Fólie hydroizolační střešní z mPVC tl, 1,5, skelná vložka,hm,1800g/m2, µ=1500,klasifikace Broof(t3)	m2	216,139	251,00	54 250,89	0,00	54 250,89	0,00	0,41	RTS II / 2017
575	SO 02	712491117R1Z1	Povlaková křivina střeš do 30°, podklad, textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	187,947	36,70	0,00	6 897,65	6 897,65	0,00	0,04	RTS II / 2017
576	SO 02	711111001R2Z	Izolace proti vlhkosti vodou, nátěr ALP za studena	m2	193,189	27,00	0,00	5 216,10	5 216,10	0,00	0,06	RTS II / 2017
577	SO 02	712341559R00	Povlaková křivina střeš do 10°, NAPP přitavením-parotěsná zábrana	m2	193,189	84,30	3 583,66	12 702,17	16 285,83	0,00	0,07	RTS II / 2017
578	SO 02	62833161	Pás asfaltovaný tlévký 4500g/m2, se skelnou vložkou 200g/m2	m2	222,167	138,00	30 659,05	0,00	30 659,05	0,00	0,00	RTS II / 2017
579	SO 02	71177278R00	Opracování prostupů přírub termoplast,D do 200 mm	kus	6,800	169,00	0,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
580	SO 02	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny,výšky do 6 m	t	1,685	809,00	0,00	1 363,17	1 363,17	0,00	0,00	RTS II / 2017
581	SO 02	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK	m2	175,577	100,00	0,00	17 557,70	17 557,70	0,00	0,06	RTS II / 2017
582	SO 02	28375972	Deska spadová EPS 150	m3	15,073	3 000,00	45 219,00	0,00	45 219,00	0,03	0,38	RTS II / 2017
583	SO 02	28375705	Deska izolální stabilizov, EPS 150 1000 x 500 mm	m3	46,107	2 800,00	129 099,60	0,00	129 099,60	0,03	1,15	RTS II / 2017
584	SO 02	713141123R00	Izolace tepelná střeš bodové lep, tmelem, 1vrstvá-zateplení stěry střešy tl,80mm	m2	7,573	70,00	0,00	530,11	530,11	0,00	0,00	RTS II / 2017
585	SO 02	28375705	Deska izolální stabilizov, EPS 150 1000 x 500 mm	m3	0,612	2 800,00	1 713,60	0,00	1 713,60	0,03	0,00	RTS II / 2017
586	SO 02	713141123R00	Izolace tepelná střeš bodové lep, tmelem, 1vrstvá-atikový spád	m2	7,237	70,00	0,00	506,59	506,59	0,00	0,01	RTS II / 2017
587	SO 02	28375460	Polystyren extrudovaný XPS	m3	0,585	7 000,00	4 095,00	0,00	4 095,00	0,03	0,00	RTS II / 2017
588	SO 02	713131131R00	Izolace tepelná střeš lepením zateplení u žal,kastličky	m2	9,450	128,00	0,00	1 209,60	1 209,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
589	SO 02	28375460	Polystyren extrudovaný XPS	m3	0,954	3 400,00	3 243,60	0,00	3 243,60	0,03	0,02	RTS II / 2017
590	SO 02	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,707	757,00	0,00	1 292,20	1 292,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
591	SO 02	762	Konstrukce tesarské				24 332,15	17 808,63	42 140,78		1,18	
591	SO 02	762441112R00	Montáž obložení atiky,dřevotřípeková desky,1vrst,šroubováním-přesah zateplení-firma a uzavěra firmy	m2	23,661	105,00	0,00	2 484,41	2 484,41	0,00	0,00	RTS II / 2017
592	SO 02	607150003	Deska dřevotřípeková tl,30 mm - přesah střešy-firma nad	m2	25,554	400,00	10 221,60	0,00	10 221,60	0,01	0,32	RTS II / 2017
593	SO 02	762441112R00	Montáž obložení atiky,dřevotřípeková desky,1vrst,šroubováním-přesah okapový	m2	18,582	120,00	0,00	2 229,84	2 229,84	0,00	0,00	RTS II / 2017
594	SO 02	60725039	Deska dřevotřípeková 3 N - 4PD tl, 22 mm	m2	20,069	250,00	5 017,25	0,00	5 017,25	0,01	0,06	RTS II / 2017
595	SO 02	762441112R00	Montáž obložení atiky,dřevotřípeková desky,1vrst,šroubováním-rošt pro okapový přesah á do 525mm	m2	4,125	120,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
596	SO 02	60725039	Deska dřevotřípeková 3 N - 4PD tl, 22 mm	m2	4,538	250,00	1 134,50	0,00	1 134,50	0,01	0,06	RTS II / 2017
597	SO 02	762441112R00	Montáž obložení atiky,dřevotřípeková desky,1vrst,šroubováním-atika	m2	9,455	120,00	0,00	1 181,40	1 181,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
598	SO 02	60725039	Deska dřevotřípeková 3 N - 4PD tl, 22 mm	m2	10,633	250,00	2 658,25	0,00	2 658,25	0,01	0,14	RTS II / 2017
599	SO 02	762311103R00	Montáž kotěvních želez, příložek, patek, láhél-sádra pro jednu příčku -6ks uhehnik 60x80x80	m	62,500	150,00	0,00	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
600	SO 02	317255106	Uhehnik BVU - 60 x 80 x 80	kus	378,750	10,00	3 787,50	0,00	3 787,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
601	SO 02	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci-pro dřevotřípekovou desku	m3	11,610	45,00	0,00	522,45	522,45	0,00	0,00	RTS II / 2017
602	SO 02	60598002	Rezivo - fošny, hranoly,kovovév špalíky 80/40/40mm dl,cca430mm á 500mm	m3	0,041	7 500,00	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
603	SO 02	762911121R00	Impregnace feziva tlakovakou,vodou ředitelný fungicidni a insekticidni přípravek na dřevo i zdivo,	m3	0,941	2 900,00	0,00	102,50	102,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
604	SO 02	762395000R00	Spojovací a ochranné prostřešky pro střešy	m3	1,467	822,00	1 205,55	0,32	1 205,87	0,02	0,03	RTS II / 2017
605	SO 02	998762102R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,099	1 290,00	0,00	1 417,71	1 417,71	0,00	0,00	RTS II / 2017
606	SO 02	764410291R00	Konstrukce klempířské Montáž oplechování parapetu Pz	m	9,400	280,00	0,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
607	SO 02	553420544	K02-Parapet vnější tažený Al S, 300 mm, tažený plech Al tl,1,5mm a povrchovou úpravou elaxováním dl,2200mm	m	7,776	480,00	3 732,48	0,00	3 732,48	0,00	0,01	RTS II / 2017
608	SO 02	553420544	K02-Parapet vnější tažený Al S, 300 mm, tažený plech Al tl,1,5mm a povrchovou úpravou elaxováním dl,2200mm	m	2,376	680,00	1 140,48	0,00	1 140,48	0,00	0,00	RTS II / 2017
609	SO 02	553420563	Boční krytka parapetu S,260 - 360 mm	m	14,000	40,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
610	SO 02	764454202R00	K03-Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm, včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odsokků, výpusť vody a p	m	6,944	480,00	0,00	3 333,12	3 333,12	0,00	0,02	RTS II / 2017
611	SO 02	13851072	Tabule plech,Pz poplastovaný tl, 0,7 mm, -rozdíl materiálů	m2	2,475	480,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,01	0,01	RTS II / 2017
612	SO 02	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	m2	1,736	500,00	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
613	SO 02	13851072	Tabule plech,Pz poplastovaný tl, 0,7 mm, -rozdíl materiálů	m2	0,375	480,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
614	SO 02	764352010RA0	K04 - Žlab z Pz plechu, podokapní příkružný	m	31,750	380,00	0,00	12 065,00	12 065,00	0,00	0,06	RTS II / 2017
615	SO 02	13851072	Tabule plech,Pz poplastovaný tl, 0,7 mm, -rozdíl materiálů	m2	11,316	480,00	5 431,68	0,00	5 431,68	0,01	0,06	RTS II / 2017
616	SO 02	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,212	1 510,00	0,00	320,12				

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.I.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Nakłady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
651	SO 02	999281105R00	Prěsuv hmot pro opravu a údržbu do výšky 6 m	t	75,421	22 000,00	0,00	16 592,62	16 592,62	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>SO 03.1</b>		<b>Příprava území a HTÚ</b>					<b>22 805,75</b>	<b>566 278,60</b>	<b>589 084,35</b>	<b>684,59</b>	
	<b>SO 03.1.11</b>		<b>Přípravné a přírůzné práce</b>					<b>0,00</b>	<b>39 330,50</b>	<b>39 330,50</b>	<b>90,20</b>	
652	SO 03.1	113107222RAB	Odstanění asfaltové křivky části hřiště, včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km, Položka obsahuje: skládka dle TP 170, D1-N-6-IV-PlI: -	m2	24,440	31,00	0,00	733,20	733,20	1,03	25,20	RTS II / 2017
653	SO 03.1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	260,115	41,90	0,00	10 898,82	10 898,82	0,14	36,90	RTS II / 2017
654	SO 03.1	113201111R00	Výrůbní obrubník chodníkůvých a parkových	m	139,600	83,80	0,00	11 698,48	11 698,48	0,25	32,11	RTS II / 2017
655	SO 03.1	115100001RAA	Čerpaní vody na výšku 10 m, do 500 l včetně pohotovosti čerpač soupravy	h	160,000	100,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>SO 03.1.12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>					<b>0,00</b>	<b>43 282,72</b>	<b>43 282,72</b>	<b>3,36</b>	
656	SO 03.1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3-sanace	m3	60,000	194,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
657	SO 03.1	121011100R00	Semutí omítky, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	73,000	90,00	0,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
658	SO 03.1	120910121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách- ostatní bet.plochy-základy	m3	1,024	5 530,00	0,00	5 662,72	5 662,72	2,30	2,38	RTS II / 2017
659	SO 03.1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	75,000	194,00	0,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
660	SO 03.1	122302209R00	Příplatek za lepištví - odkop pro silnice v hor. 4	m3	135,000	36,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>SO 03.1.13</b>		<b>Hloubené výkopávky</b>					<b>0,00</b>	<b>5 610,00</b>	<b>5 610,00</b>	<b>0,00</b>	
661	SO 03.1	132301110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,600	520,00	0,00	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
662	SO 03.1	132301119R00	Příplatek za lepištví - hloubení rýh 60 cm v hor. 4	m3	6,600	330,00	0,00	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>SO 03.1.16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>					<b>0,00</b>	<b>104 736,20</b>	<b>104 736,20</b>	<b>0,00</b>	
663	SO 03.1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	184,600	105,00	0,00	19 383,00	19 383,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
664	SO 03.1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	1 846,000	17,20	0,00	31 751,20	31 751,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
665	SO 03.1	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy/zemina, staré podkladní vrstvy a přeb skryvka)	m3	184,600	28,00	0,00	5 168,00	5 168,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
666	SO 03.1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	30,000	63,80	0,00	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>SO 03.1.17</b>		<b>Konstrukce ze zemín</b>					<b>0,00</b>	<b>8 052,54</b>	<b>8 052,54</b>	<b>0,00</b>	
667	SO 03.1	171103291R00	Příplatek za každé % zhuštění nad 100 do 103%/PS	m3	272,600	27,90	0,00	7 605,54	7 605,54	0,00	0,00	RTS II / 2017
668	SO 03.1	171201201R00	Uložení sypných na skl-sypných na výšku přes 2m-mezi-deponii	m3	30,000	14,90	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>SO 03.1.21</b>		<b>Úprava podloží a základové spáry</b>					<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2,62</b>	
669	SO 03.1	212810010RAB	Tratovy z PVC drenážních flexibilních trubek, geotextilie po obvodě rýhy- lože štěrpkopisek a obrys kamenivo, trubky d 80 mm	m	6,000	400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,44	2,62	RTS II / 2017
	<b>SO 03.1.56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>					<b>22 805,75</b>	<b>264 724,85</b>	<b>287 530,60</b>	<b>586,41</b>	
670	SO 03.1	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skt. do 1,5, š. do 3 m	m2	414,650	29,00	0,00	12 024,85	12 024,85	0,00	0,00	RTS II / 2017
671	SO 03.1	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm se zhuštěním-násvp	m3	206,000	950,00	0,00	195 700,00	195 700,00	2,20	494,02	RTS II / 2017
672	SO 03.1	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm se zhuštěním-sanace	m3	60,000	950,00	0,00	57 000,00	57 000,00	2,20	152,24	RTS II / 2017
673	SO 03.1	67352030	Geotextilie šířky 2,14 m/2	m2	456,115	50,00	0,00	22 805,75	22 805,75	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>SO 03.1.89</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení</b>					<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,01</b>	
674	SO 03.1	895191111R00	Drenážní šachice normální z PE sklopné vzdušné - pro případné čerpaní vody při montážích	kus	1,000	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,01	0,01	RTS II / 2017
	<b>SO 03.1.H22</b>		<b>Komunikace pozemní a letišť</b>					<b>0,00</b>	<b>41 232,59</b>	<b>41 232,59</b>	<b>0,00</b>	
675	SO 03.1	998222011R00	Prěsuv hmot, pozemní komunikace, kryt z kaméniva	t	589,037	70,00	0,00	41 232,59	41 232,59	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>SO 03.1.S</b>		<b>Prěsuvy suti</b>					<b>0,00</b>	<b>54 109,20</b>	<b>54 109,20</b>	<b>0,00</b>	
676	SO 03.1	979081111R00	Odvoz suti a vrbour, hmot na skládku do 1 km	t	95,557	180,00	0,00	17 200,26	17 200,26	0,00	0,00	RTS II / 2017
677	SO 03.1	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	985,570	15,00	0,00	14 783,55	14 783,55	0,00	0,00	RTS II / 2017
678	SO 03.1	979990103R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt, Položka je určena pro suti o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).	t	70,359	250,00	0,00	17 589,75	17 589,75	0,00	0,00	RTS II / 2017
679	SO 03.1	979990121R00	Poplatek za suti, 25,198	t	25,198	180,00	0,00	4 535,64	4 535,64	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>SO 03.2</b>		<b>Zpevněné plochy a úprava sjezdu</b>					<b>301 148,40</b>	<b>490 466,23</b>	<b>791 614,63</b>	<b>496,81</b>	
	<b>SO 03.2.13</b>		<b>Hloubené výkopávky</b>					<b>0,00</b>	<b>20 247,00</b>	<b>20 247,00</b>	<b>0,00</b>	
680	SO 03.2	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	23,820	520,00	0,00	12 386,40	12 386,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
681	SO 03.2	132201119R00	Příplatek za lepištví - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	23,820	330,00	0,00	7 860,60	7 860,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>SO 03.2.16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>					<b>0,00</b>	<b>7 084,07</b>	<b>7 084,07</b>	<b>0,00</b>	
682	SO 03.2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	23,820	33,40	0,00	795,59	795,59	0,00	0,00	RTS II / 2017
683	SO 03.2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	23,820	160,00	0,00	3 811,20	3 811,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
684	SO 03.2	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor. 1-4	m3	23,820	104,00	0,00	2 477,28	2 477,28	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>SO 03.2.21</b>		<b>Úprava podloží a základové spáry</b>					<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>16,96</b>	
685	SO 03.2	212810010RAD	Tratovy z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrpkopisek a obrys kamenivo, trubky d 160 mm	m	15,000	400,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,44	6,55	RTS II / 2017
686	SO 03.2	213150010RAB	Vsak štěrpkový obrys 12m3 k silničnímu žlabu	soubor	1,000	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4,41	4,41	RTS II / 2017
	<b>SO 03.2.38</b>		<b>Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů</b>					<b>43 139,93</b>	<b>63 426,67</b>	<b>106 566,60</b>	<b>36,49</b>	
687	SO 03.2	380321442R00	Beton komplet, konstrukce železový C 25/30 do 30 cm	m3	12,960	3 260,00	0,00	36 517,91	37 519,62	2,59	30,58	RTS II / 2017
688	SO 03.2	380356231R00	Bednění kompl.konstr.neomtl,BO pl.rovinových,řřiz.	m2	27,000	797,00	6 622,02	14 896,98	21 519,00	0,06	1,71	RTS II / 2017
689	SO 03.2	380356232R00	Bednění kompl.konstr.neomtl,BO pl.rovinových,odbed.	m2	27,000	160,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
690	SO 03.2	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R)	t	1,166	33 000,00	0,00	38 478,00	38 478,00	1,03	1,03	RTS II / 2017
	<b>SO 03.2.56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>					<b>103 390,58</b>	<b>119 628,62</b>	<b>119 628,62</b>	<b>297,47</b>	
691	SO 03.2	564851111R00	Podklad ze štěrku do zhuštění llošťky 15 cm ŠDA fr. 0/63 mm	m2	132,500	106,00	11 289,00	2 755,00	2 755,00	0,33	4,66	RTS II / 2017
692	SO 03.2	564861111R00	Podklad ze štěrku do zhuštění llošťky 20 cm	m2	2,500	139,00	287,55	59,95	347,50	0,44	1,10	RTS II / 2017
693	SO 03.2	564871111R00	Podklad ze štěrku do zhuštění llošťky 25 cm ŠDA fr. 0/63	m2	246,300	171,00	35 420,40	6 696,90	42 117,30	0,55	177,52	RTS II / 2017
694	SO 03.2	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+ ACP 22+ do 3 m tl. 7 cm	m2	9,100	321,00	2 503,59	417,51	2 921,10	0,18	1,68	RTS II / 2017
695	SO 03.2	567123814R00	Podklad z kam.zpev.cementem,dálnice K2C1 il, 15 cm	m2	185,780	324,00	53 800,03	6 392,69	60 192,72	0,44	76,09	RTS II / 2017
	<b>SO 03.2.57</b>		<b>Kryty štěrpkových a živinových pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>					<b>172,47</b>	<b>4 248,29</b>	<b>4 420,76</b>	<b>1,32</b>	
696	SO 03.2	573111111R00	Postřik živinový infiltr., posv, asfalt, 0,60ka/m2	m2	9,100	11,60	82,45	23,11	105,56	0,01	0,05	RTS II / 2017
697	SO 03.2	573211111R00	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,400	8,00	90,02	9,18	99,20	0,00	0,01	RTS II / 2017
698	SO 03.2	577131211R00	Beton asfalt, ACC 9 nebo ACC 11, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	12,400	340,00	0,00	4 216,00	4 216,00	0,10	1,26	RTS II / 2017
	<b>SO 03.2.59</b>		<b>Dlažby a předzábvy pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>					<b>118 984,72</b>	<b>159 610,44</b>	<b>278 595,16</b>	<b>88,16</b>	
699	SO 03.2	596215021R00	Kladien zámkové dlažby Il, 6 cm do drt. Il, 4 cm	m2	105,220	234,00	0,00	24 621,48	24 621,48	0,07	7,78	RTS II / 2017
700	SO 03.2	596215040R00	Kladien zámkové dlažby Il, 8 cm do drt. Il, 4 cm	m2	185,780	248,00	0,00	46 073,44	46 073,44	0,07	13,73	RTS II / 2017
701	SO 03.2	596921113R00	Kladien bet.veget. dlaždic, lože 30 mm, pl. do 500 m2	m2	82,000	220,00	0,00	18 040,00	18 040,00	0,03	2,58	RTS II / 2017
702	SO											

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.I.	Množství	Jednot.	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
752	SO 03.3	55399994	<b>Rozměry</b> Kotvy, trubky apod., typické výrobky - žárově zinkovány - zábradlí u schodiště	kg	69,905	110,00	7 689,55	0,00	7 689,55	0,00	0,07	RTS II / 2017
	SO 03.3	H22	<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				0,00	1 808,55	1 808,55	0,00	0,00	
753	SO 03.3	998223011R00	Presun hmot., pozemní komunikace, kryt dlaždicový	t	12,057	150,00	0,00	1 808,55	1 808,55	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 03.4		<b>Úpravy přípojky vodovodu</b>				1 250,30	3 425,40	4 675,70	0,00	0,10	
	SO 03.4	H22	<b>Vnitřní vodovod</b>				1 110,30	3 329,80	4 440,10	0,00	0,13	
754	SO 03.4	722174216R00	Montáž potrubí z plastu rovné poly., svar. D 50 mm	m	6,000	92,00	0,00	552,00	552,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
755	SO 03.4	722173916R00	Společný rozvod vodov. plast. poly., D 50 mm	kus	3,000	86,10	0,00	198,30	198,30	0,00	0,00	RTS II / 2017
756	SO 03.4	722181243R00	Izolace nálevkové tl. stěny 13 mm.V poloze je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	6,000	114,00	461,34	222,66	684,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
757	SO 03.4	722260801R00	Demontáž vodoměrů přírubových DN 50	m	1,000	121,00	0,00	121,00	121,00	0,01	0,01	RTS II / 2017
758	SO 03.4	722269101R00	Montáž vodoměru přírubového šroubového DN 50	m	1,000	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,01	0,01	RTS II / 2017
759	SO 03.4	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	6,000	14,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
760	SO 03.4	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 50	m	6,000	33,30	18,96	180,84	199,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
761	SO 03.4	722110811R00	Demontáž potrubí z liht. trub. přírubových DN 80	m	3,000	257,00	0,00	771,00	771,00	0,04	0,11	RTS II / 2017
762	SO 03.4	286134703	Trubka vodovodní PE 100 SDR 11 50x4,6 mm	m	6,300	100,00	630,50	0,00	630,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 03.4	M23	<b>Montáže potrubí</b>				0,00	95,60	235,60	0,00	0,00	
763	SO 03.4	230031030R00	Montáž potrubí spojující do PN 6, DN 100	kus	2,000	47,80	0,00	95,60	95,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
764	SO 03.4	42973206	Příruba kruhová plochá d 100 mm	kus	2,000	70,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 03.5		<b>Úpravy vnějších kanalizací</b>				4 542,65	62 570,67	67 113,32	0,00	0,16	
	SO 03.5	H11	<b>Připravené a přídržné práce</b>				0,00	3 108,15	3 108,15	0,00	1,78	
765	SO 03.5	111301111R00	Savnutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	52,000	49,70	2 584,40	0,00	2 584,40	0,00	0,00	RTS II / 2012
766	SO 03.5	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	12,500	41,90	0,00	523,75	523,75	0,14	1,73	RTS II / 2012
	SO 03.5	H13	<b>Hloubené výkopky</b>				0,00	21 043,80	21 043,80	0,00	0,00	
767	SO 03.5	132301210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNE	m3	31,260	570,00	0,00	17 818,20	17 818,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
768	SO 03.5	132301219R00	Příplatek za lepištví - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	31,260	60,00	0,00	1 875,60	1 875,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
769	SO 03.5	131100101R0A	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4	m3	1,500	300,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
770	SO 03.5	139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4	m3	0,500	1 800,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 03.5	H16	<b>Přemístění výkopků</b>				0,00	2 454,59	2 454,59	0,00	0,00	
771	SO 03.5	161101101R00	Savnutí přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	33,260	73,80	0,00	2 454,59	2 454,59	0,00	0,00	RTS II / 2012
	SO 03.5	H17	<b>Konstrukce ze zemín</b>				2 903,25	4 138,00	7 041,25	0,00	0,00	
772	SO 03.5	174101101R00	Zásvp jam, rýh, šachet se zhuňněním	m3	26,470	79,50	0,00	2 104,37	2 104,37	0,00	0,00	RTS II / 2017
773	SO 03.5	175101101R00	Obsvp potrubí bez prohození svařpení	m3	4,785	425,00	0,00	2 033,63	2 033,63	0,00	0,00	RTS II / 2017
774	SO 03.5	58152190	Písek kopaný - lože potrubí	t	3,950	735,00	2 903,25	0,00	2 903,25	1,00	3,95	RTS II / 2017
	SO 03.5	H19	<b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>				0,00	1 339,80	1 339,80	0,00	0,00	
775	SO 03.5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	4,785	280,00	0,00	1 339,80	1 339,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 03.5	H21	<b>Vnitřní kanalizace</b>				41,88	25 225,15	25 275,28	0,00	0,00	
776	SO 03.5	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	13,500	510,00	0,00	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
777	SO 03.5	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	16,300	575,00	0,00	9 372,50	9 372,50	0,00	0,04	RTS II / 2017
778	SO 03.5	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	10,250	650,00	0,00	6 662,50	6 662,50	0,00	0,04	RTS II / 2017
779	SO 03.5	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	29,850	18,20	17,20	522,43	539,63	0,00	0,00	RTS II / 2017
780	SO 03.5	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	10,250	24,00	23,88	222,12	246,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
781	SO 03.5	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	16,000	85,60	0,00	1 369,60	1 369,60	0,03	0,43	RTS II / 2017
782	SO 03.5	998721101R00	Presun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,533	515,00	0,00	274,50	274,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 03.5	H28	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				1 599,33	5 254,18	6 853,50	0,00	1,98	
783	SO 03.5	894431211RA0	Šachta, D 400 mm, dl. šachty cca 1,5 m, přílné	kus	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,04	0,04	RTS II / 2012
784	SO 03.5	899623131R00	Obetonování potrubí nebo žlabů stok betonem C 8/10	m3	0,750	2 470,00	1 598,33	254,18	1 852,50	2,33	1,88	RTS II / 2012
	SO 03.6		<b>Úprava stávajícího sdělovacího vedení</b>				13 156,43	53 199,67	66 356,10	0,00	0,20	
	SO 03.6	H13	<b>Hloubené výkopky</b>				0,00	21 225,75	21 225,75	0,00	0,00	
785	SO 03.6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	9,750	1 800,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
786	SO 03.6	130001101R00	Příplatek za ztlížení hloubení v blízkosti vedení	m3	9,750	377,00	0,00	3 675,75	3 675,75	0,00	0,00	RTS II / 2012
	SO 03.6	H17	<b>Konstrukce ze zemín</b>				0,00	4 143,75	4 143,75	0,00	0,00	
787	SO 03.6	175101101R00	Obsvp potrubí bez prohození svařpení	m3	9,750	425,00	0,00	4 143,75	4 143,75	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 03.6	H28	<b>Vedení elektrická a dráhy visuté</b>				0,00	2 330,25	2 330,25	0,00	0,00	
788	SO 03.6	998289011R00	Presun hmot pro kabelovody jakéhokoli rozsahu	t	9,321	250,00	0,00	2 330,25	2 330,25	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 03.6	M22	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>				0,00	14 005,60	14 005,60	0,00	0,00	
789	SO 03.6	220890084R00	Účast projektanta/technika na stavbě-součinnost se správcem sítě	h	24,000	500,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
790	SO 03.6	220270331R00	Zařazení vodiče, do chráničky ohebné dělené	kus	54,500	36,80	0,00	2 005,60	2 005,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 03.6	M23	<b>Montáže potrubí</b>				3 879,75	3 250,00	7 129,75	0,00	0,00	
791	SO 03.6	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	47,500	65,00	0,00	3 087,50	3 087,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
792	SO 03.6	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	2,850	65,00	0,00	162,50	162,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
793	SO 03.6	3457114705	Trubka kabelová pulená chránička 110mm	m	49,875	40,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
794	SO 03.6	3457114605	Rozpěrka pro chráničku PVC D 110 mm	kus	51,000	35,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
795	SO 03.6	3457114724	Trubka kabelová chránička 110mm	m	2,625	38,00	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 03.6	M46	<b>Zemní práce při montážích</b>				9 276,68	8 244,32	17 521,00	0,00	0,00	
796	SO 03.6	460700011RT1	Vyznačení kabelového vedení sdělovacího, spoluúčast se správcem vedení, osazení kolíků a vyznačení barvou	kus	8,000	1 340,00	8 138,48	2 581,52	10 720,00	0,58	0,58	RTS II / 2017
797	SO 03.6	460420224RT1	Rekonstrukce kab.lože, kryt chlýh š.80 cm, lože a zásvp ze štrkopiesku	m	57,000	95,00	0,00	5 415,00	5 415,00	0,08	0,88	RTS II / 2017
798	SO 03.6	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1., neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	7,000	198,00	1 138,20	247,80	1 386,00	0,02	0,11	RTS II / 2017
	SO 03.7		<b>Úprava el.vedení NN</b>				16 563,29	67 412,24	84 075,53	0,00	0,00	
	SO 03.7	H13	<b>Hloubené výkopky</b>				0,00	30 303,84	30 303,84	0,00	0,00	
799	SO 03.7	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	13,920	1 800,00	0,00	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
800	SO 03.7	130001101R00	Příplatek za ztlížení hloubení v blízkosti vedení	m3	13,920	377,00	0,00	5 247,84	5 247,84	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 03.7	H17	<b>Konstrukce ze zemín</b>				0,00	5 916,00	5 916,00	0,00	0,00	
801	SO 03.7	175101101R00	Obsvp potrubí bez prohození svařpení	m3	13,920	425,00	0,00	5 916,00	5 916,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 03.7	H28	<b>Vedení elektrická a dráhy visuté</b>				0,00	2 222,75	2 222,75	0,00	0,00	
802	SO 03.7	998289011R00	Presun hmot pro kabelovody jakéhokoli rozsahu	t	8,891	250,00	0,00	2 222,75	2 222,75	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 03.7	M22	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>				0,00	15 525,44	15 525,44	0,00	0,00	
803	SO 03.7	220890084R00	Účast projektanta/technika na stavbě-součinnost se správcem sítě	h	24,000	500,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
804	SO 03.7											



Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.I.	Množství	Jednot.	Nakłady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
846	SO 03.8	460570254R00	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 4, se zhuštnutím	m	20,000	90,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
847	SO 03.8	460420001RT3	Zřízení kabel, lože v rýze š, do 65 cm ze zeminy	m	22,000	35,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
<b>SO 03.9</b>							<b>171 035,25</b>	<b>112 354,10</b>	<b>283 389,35</b>			
<b>SO 03.9 11</b>							<b>0,00</b>	<b>17 409,00</b>	<b>17 409,00</b>			
848	SO 03.9	112101111R00	Kácení stromů lisaťných průměru 20 cm, svah 1:5	kus	3,000	380,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
849	SO 03.9	112101113R00	Kácení stromů lisaťných průměru 40 cm, svah 1:5	kus	4,000	1 600,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
850	SO 03.9	112201111R00	Odstřelení pařeží o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	3,000	423,00	0,00	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
851	SO 03.9	112201113R00	Odstřelení pařeží o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	4,000	2 150,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
<b>SO 03.16</b>							<b>0,00</b>	<b>42 006,00</b>	<b>42 006,00</b>			
852	SO 03.9	162201455R00	Vod.přemístění větví lisaťných, D 30cm do 3000 m	kus	3,000	25,30	0,00	75,90	75,90	0,00	0,00	RIS II / 2017
853	SO 03.9	162201456R00	Vod.přemístění větví lisaťných, D 50cm do 3000 m	kus	4,000	133,00	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
854	SO 03.9	162201465R00	Vod.přemístění kmenů lisaťných, D 30cm do 3000 m	kus	3,000	353,00	0,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
855	SO 03.9	162201466R00	Vod.přemístění kmenů lisaťných, D 50cm do 3000 m	kus	4,000	775,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
856	SO 03.9	162201475R00	Vodorovné přemístění pařeží D 30 cm do 3000 m	kus	3,000	77,60	0,00	232,80	232,80	0,00	0,00	RIS II / 2017
857	SO 03.9	162201476R00	Vodorovné přemístění pařeží D 50 cm do 3000 m	kus	4,000	291,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
858	SO 03.9	162301011R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor,1-4 do 500 m	m3	3,500	63,80	0,00	223,30	223,30	0,00	0,00	RIS II / 2017
859	SO 03.9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor,1-4 v množství do 100 m3	m3	3,500	160,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
860	SO 03.9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor,1-4 do 10000 m	m3	53,000	227,00	0,00	12 031,00	12 031,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
861	SO 03.9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor,1-4 za další 1 km	m3	530,000	17,20	0,00	9 116,00	9 116,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
862	SO 03.9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor,1-4 v množství do 100 m3	m3	53,000	160,00	0,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
863	SO 03.9	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor,1-4	m3	53,000	104,00	0,00	5 512,00	5 512,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
<b>SO 03.9 17</b>							<b>0,00</b>	<b>860,10</b>	<b>860,10</b>			
864	SO 03.9	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	3,000	74,70	0,00	224,10	224,10	0,00	0,00	RIS II / 2017
865	SO 03.9	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	4,000	159,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
<b>SO 03.18</b>							<b>71 404,00</b>	<b>46 601,25</b>	<b>118 005,25</b>			
<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU</b>												
866	SO 03.9	18480612R00	Rez průklesem netrlných stromů D koruny do 4 m	m2	1,000	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
867	SO 03.9	18480614R00	Rez průklesem netrlných stromů D koruny do 8 m	m2	2,000	336,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
868	SO 03.9	181301103R00	Rozroštění ornice, rovina, ll, 15-20 cm do 500m2	m2	265,000	54,40	0,00	14 416,00	14 416,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
869	SO 03.9	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	265,000	15,00	0,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
870	SO 03.9	18340312R00	Obdělení půdy oráním do 20 cm v rovině	m2	265,000	1,85	0,00	490,25	490,25	0,00	0,00	RIS II / 2017
871	SO 03.9	18340315R00	Obdělení půdy smekováním, v rovině	m2	265,000	0,58	0,00	153,70	153,70	0,00	0,00	RIS II / 2017
872	SO 03.9	18340315R00	Obdělení půdy hrabáním, v rovině	m2	265,000	3,04	0,00	805,60	805,60	0,00	0,00	RIS II / 2017
873	SO 03.9	18340316R00	Obdělení půdy vládním, v rovině	m2	265,000	0,36	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00	RIS II / 2017
874	SO 03.9	184802111R00	Chem. odplevelení před zálož. postřikem, v rovině	m2	265,000	1,74	26,50	434,60	461,10	0,00	0,00	RIS II / 2017
875	SO 03.9	183101111R00	Hloub. lamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	m3	75,000	5,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
876	SO 03.9	18310115R00	Hloub. lamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5-stromy	m3	7,000	382,00	0,00	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
877	SO 03.9	18410210R00	Výsadba dřevin s bařem D do 10 cm, v rovině	kus	30,000	25,40	18,30	743,70	762,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
878	SO 03.9	184102111R00	Výsadba dřevin s bařem D do 20 cm, v rovině	kus	45,000	39,20	27,45	1 736,55	1 764,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
879	SO 03.9	184102116R00	Výsadba dřevin s bařem D do 80 cm, v rovině-lisaťné stromy	kus	7,000	890,00	34,09	6 195,91	6 230,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
880	SO 03.9	18492109R00	Mulčování rostlin ll, do 0,1 m rovna	m2	22,000	45,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
881	SO 03.9	18490112R00	Osazení kůly dřevné s vřzváním, dl, kůly do 3 m	kus	21,000	35,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
882	SO 03.9	18420212R00	Ukovení dřeviny kůly D do 10 cm, dl, do 3 m	kus	7,000	320,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
883	SO 03.9	18450111R00	Zhotovení obalu kmene z uly, 1vrstva, v rovině, včetně dodávky uly	m2	7,000	65,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
884	SO 03.9	18580214R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,009	22 400,00	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00	RIS II / 2017
885	SO 03.9	18580431R00	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2-stromy	m3	1,100	326,00	44,66	313,94	358,60	0,00	0,00	RIS II / 2017
886	SO 03.9	180402111R00	Založení trávníku parkového všeřem v rovině	m2	250,000	18,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
887	SO 03.9	18580432R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2-trávník	m3	5,000	103,00	203,00	312,00	515,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
888	SO 03.9	185851111R00	Dovoz vody pro zářlkvy rostlin do 6 km	m3	6,100	650,00	0,00	3 965,00	3 965,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
889	SO 03.9	10364200	Omace pro ozemňovací úpravu	m3	53,000	400,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
890	SO 03.9	25234000_A	Herbicid foliální bal, po 1 l	l	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
891	SO 03.9	02654935	SPB. Spiraee bumaldá "Anthony Waterer" - tavolník, vel. 30/40	kus	30,000	40,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,13	RIS II / 2017
892	SO 03.9	026503249	CB. Carpinus betulus - habr (žvý pvl), vel. 80/100	kus	45,000	110,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,45	RIS II / 2017
893	SO 03.9	02656036	PCN Prunus cerasifera 'Nigra' - okrasná řeřeř, obv. 16/18	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
894	SO 03.9	02656036	PCN Prunus cerasifera 'Nigra' - okrasná řeřeř, obv. 16/18	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
895	SO 03.9	10391100	Mulč - kura fr, 20-80 mm, ll, 100 mm	m3	2,200	900,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	1,30	RIS II / 2017
896	SO 03.9	605190035	Pařlzáda dřevná frézovaná kulatá d=80 mm l=3,0 m	kus	21,000	100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,16	RIS II / 2017
897	SO 03.9	10291505_A	Frezální podtl kondiceřní a tabule	ka	8,800	450,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
898	SO 03.9	00572400	Směs travní parková L, běžná zářeř PROF	ka	6,250	120,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
<b>SO 03.9 95</b>							<b>99 631,25</b>	<b>2 757,75</b>	<b>102 389,00</b>			
899	SO 03.9	953943125R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus	kus	6,000	429,00	118,44	2 455,56	2 574,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
900	SO 03.9	74910303	Lavička s opěradlem 1700x650x80 mm kov/jasan/jasan Konstrukce z litiny a oceli s podkladní povrchovou vrstvou zinku a křevého práškového laku, sedák	kus	4,000	16 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,10	RIS II / 2017
901	SO 03.9	74910617	Stojan na kola pozink jednoramenný na 5 kol, Pevná kovová konstrukce je chráněna žárovým zinkem, počet stání 5 delka (v mm) 2060 šířka (v mm) 605	kus	2,000	12 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,10	RIS II / 2017
902	SO 03.9	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	1,000	315,00	12,81	302,19	315,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
903	SO 03.9	74910205	Koš odpadkový 50 liseř 320x70x105 mm, Konstrukce z litiny a oceli s práškovou barvou s podkladní vrstvou zinku, Jasanové dřevě ošetřeno ochrannou	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
<b>SO 03.9 H23</b>							<b>0,00</b>	<b>1 910,00</b>	<b>1 910,00</b>			
904	SO 03.9	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnícké a krajin. úpravu do 5km	t	2,500	764,00	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
<b>SO 03.9 S</b>							<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>			
905	SO 03.9	979999997R00	Poplatek za skládku-dřevní hmota	t	3,000	270,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	RIS II / 2017
<b>SO 04</b>							<b>140 978,49</b>	<b>248 225,53</b>	<b>389 204,02</b>			
<b>SO 04 1</b>							<b>0,00</b>	<b>1 395,20</b>	<b>1 395,20</b>			
906	SO 04	100001500R00	Dobiřeni stěny	m2	8,720	160,00	0,00	1 395,20	1 395,20	0,00	0,00	RIS II / 2017
<b>SO 04 11</b>							<b>0,00</b>	<b>274,03</b>	<b>274,03</b>			
907	SO 04	113106121R00	Připravne a přidržené práce	m2	6,540	41,90	0,00	274,03	274,03	0,14	0,00	RIS II / 2017
<b>SO 04 13</b>							<b>0,00</b>	<b>7 413,12</b>	<b>7 413,12</b>			
908	SO 04	139601103R00	Hřoubené základy z betonových dlaždic na sucho	m3	6,336	1 170,00	0,00	7 413,12	7 413,12	0,00	0,00	RIS II / 2017
<b>SO 04 16</b>							<b>0,00</b>	<b>3 339,07</b>	<b>3 339,07</b>			
909	SO 04	1623011										

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.I.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cena		
							cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Jednot.	celkem		celková	
953	SO 04	62833161	Pás asfaltovaný těžký 4500q/m2, se skelnou vložkou 200q/m2	m2	12,880	138,00	1 777,44	0,00	1 777,44	0,00	0,00	0,09	RTS II / 2017	
954	SO 04	71121003RT2	Stěrka hydroizolační silikátová(4kg/h x 2vrstvy),lhouřka vrstvy 4,0 mm-soški	m2	18,530	640,00	0,00	11 859,20	11 859,20	0,00	0,00	0,12	RTS II / 2017	
955	SO 04	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,183	842,00	0,00	154,09	154,09	0,00	0,00	0,03	RTS II / 2017	
956	SO 04	712378001R00	<b>Izolace střešních (závěsné krytiny)</b> K05 - Okapový prvěk RS 150 mm-Systémové lemování atiky pro lepení střešní fólie z poplastovaného plechu min,tl,0,6mm,včetně přípojnky a kotvičného m.	m	4,750	180,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
957	SO 04	712378004R00	K06 - Atikový okap RS 250 mm-Systémové lemování atiky pro lepení střešní fólie z poplastovaného plechu min,tl,0,6mm,včetně přípojnky a kotvičného m.	m	5,890	225,00	0,00	1 325,25	1 325,25	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
958	SO 04	712378006R00	K07- Rohová lišta vnější RS 100 mm,systémový poplast, plech k lepení střešní fólie tl,0,6mm	m	5,890	130,00	0,00	765,70	765,70	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
959	SO 04	712378007R00	K08 - Rohová lišta vnitřní RS 100 mm,systémový poplast, plech k lepení střešní fólie tl,0,6mm	m	5,890	130,00	0,00	765,70	765,70	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
960	SO 04	712378008R00	Pásek svíslý RS 50 mm,systémový poplast, plech k lepení střešní fólie tl,0,6mm	m	0,894	100,00	0,00	88,40	88,40	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
961	SO 04	712378111RU1	Krytina střeš do 10° fólie, 6 kotvičm2, na beton,tl, izolace od 260-400 mm, fólie ve specifikaci	m2	27,313	650,00	0,00	17 763,45	17 763,45	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
962	SO 04	712371801R00	Povlaková krytina střeš do 10°, fólii PVC-Sklmým a atika-kotveno na listy	m2	4,329	250,00	0,00	519,48	519,48	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
963	SO 04	28322137	Fólie hydroizolační střeš do 2mPVC tl, 1,5, skelná vložka,hm,1800q/m2 , µ=1500,klasifikace Broof(t3)	m2	32,938	121,00	8 267,44	0,00	8 267,44	0,00	0,00	0,06	RTS II / 2017	
964	SO 04	712491171RZ1	Povlaková krytina střeš do 30°, podklad, textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie 300q/m2	m2	31,642	36,70	0,00	1 161,26	1 161,26	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
965	SO 04	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. náěr ALP za studena	m2	27,313	27,00	0,00	737,45	737,45	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
966	SO 04	712341559R00	Povlaková krytina střeš do 10°, NÁIP přítlavením-parotésná zábrana	m2	27,313	84,30	506,66	1 795,83	2 302,49	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
967	SO 04	62833161	Pás asfaltovaný těžký 4500q/m2, se skelnou vložkou 200q/m2	m2	31,410	138,00	4 334,58	0,00	4 334,58	0,00	0,00	0,14	RTS II / 2017	
968	SO 04	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,256	809,00	0,00	207,10	207,10	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
969	SO 04	712300833RT3	Odstavení povlakové krytiny střeš do 10° 3vrstvé	m2	27,313	16,70	0,00	456,13	456,13	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
970	SO 04	713141125R00	<b>Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK</b>	m2	27,313	100,00	0,00	2 731,30	2 731,30	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
971	SO 04	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	7,172	2 800,00	20 081,60	0,00	20 081,60	0,00	0,00	0,18	RTS II / 2017	
972	SO 04	28375792	Deska spádová EPS 150	m3	2,322	3 900,00	9 055,80	0,00	9 055,80	0,00	0,00	0,06	RTS II / 2017	
973	SO 04	713141123R00	Izolace tepelná střeš bodové lep, tmelem ,1vrstvá-zateplení stěny střechy tl,80mm	m2	2,651	70,00	0,00	185,57	185,57	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
974	SO 04	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	0,212	2 800,00	593,60	0,00	593,60	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
975	SO 04	713141123R00	Izolace tepelná střeš bodové lep, tmelem ,1vrstvá-atikový spád	m2	2,533	70,00	0,00	177,31	177,31	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
976	SO 04	28375792	Polystyren extrudovaný XPS	m3	0,203	7 000,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
977	SO 04	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,268	757,00	0,00	202,88	202,88	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
978	SO 04	762441112R00	<b>Konstrukce tesářské</b> Montáž obložení atiky,řevěštlépková desky,1vrst,šroubováním-přesah zateplení-firma a uzavěra římsy	m2	3,629	105,00	0,00	381,05	381,05	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
979	SO 04	607150003	Deska řevěštlépková tl,30 mm - přesah střechy-firma nad	m2	3,919	400,00	1 567,60	0,00	1 567,60	0,00	0,00	0,09	RTS II / 2017	
980	SO 04	762441112R00	Montáž obložení atiky,řevěštlépková desky,1vrst,šroubováním-přesah okapový	m2	2,850	120,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
981	SO 04	60725039	Deska řevěštlépková 3 N - 4PD tl, 22 mm	m2	3,078	250,00	769,50	0,00	769,50	0,00	0,00	0,04	RTS II / 2017	
982	SO 04	762441112R00	Montáž obložení atiky,řevěštlépková desky,1vrst,šroubováním-rošt pro okapový přesah á do 525mm	m2	0,627	120,00	0,00	75,24	75,24	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
983	SO 04	60725039	Deska řevěštlépková 3 N - 4PD tl, 22 mm	m2	0,690	250,00	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
984	SO 04	762441112R00	Montáž obložení atiky,řevěštlépková desky,1vrst,šroubováním-atika	m2	3,446	120,00	0,00	413,52	413,52	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
985	SO 04	60725039	Deska řevěštlépková 3 N - 4PD tl, 22 mm	m2	3,722	250,00	930,50	0,00	930,50	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
986	SO 04	762311103R00	Montáž kotvení želez, příložek, patek, táhel-sada pro jednu příčku -6ks uhehnik 60x80x80	kus	9,200	150,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
987	SO 04	311755106	Uhehnik BV/U - 60 x 80 x 80	kus	57,570	10,00	575,70	0,00	575,70	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
988	SO 04	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci-před řevěštliskovou deskou	m2	4,730	45,00	0,00	212,85	212,85	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
989	SO 04	60596002	Rezv - fošny, hranoly-kónkyvy spalný 80/40/40mm dl,cca430mm á 500mm	m3	0,015	7 500,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
990	SO 04	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovou,vodou ředitelný fungicid a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo.	m3	0,012	2 500,00	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
991	SO 04	762395000R00	Sojiovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,276	822,00	226,81	0,06	226,87	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
992	SO 04	998762102R00	Přesun hmot pro tesářské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,201	1 290,00	0,00	259,29	259,29	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
993	SO 04	76454202R00	<b>Konstrukce klempířské</b> K03-Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm, včetně nákladů na dodání dřeví, manžet, odboček, kolien, odsoků, výpusti vody a	m	1,056	480,00	0,00	506,88	506,88	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
994	SO 04	13851072	Tabule plech,Pz poplastovaný tl, 0,7mm, -rozřídí materiál	m2	0,376	480,00	180,48	0,00	180,48	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
995	SO 04	76435921R00	Kotlík z Pz plechu,kónkyk pro trouby D do 100 mm	kus	0,264	500,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
996	SO 04	13851072	Tabule plech,Pz poplastovaný tl, 0,7mm, -rozřídí materiál	m2	0,057	480,00	27,36	0,00	27,36	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
997	SO 04	764352010R00	K04 - Žlab z Pz plechu podokapní oútkruhový	m	4,750	340,00	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
998	SO 04	13851072	Tabule plech,Pz poplastovaný tl, 0,7mm, -rozřídí materiál	m2	1,693	480,00	812,64	0,00	812,64	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
999	SO 04	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,028	1 510,00	0,00	42,28	42,28	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
1000	SO 04	764421870R00	Demontáž oplechování říms,řs od 400 do 500 mm	m	5,750	71,00	0,00	408,25	408,25	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
1001	SO 04	764421850R00	Demontáž oplechování říms,řs od 250 do 330 mm-okapový plech	m	4,750	71,00	0,00	337,25	337,25	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
1002	SO 04	764430810R00	Demontáž oplechování září, řs do 250 mm	m	5,750	49,70	0,00	285,78	285,78	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
1003	SO 04	764430810R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	1,056	40,80	0,00	43,08	43,08	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
1004	SO 04	764359810R00	Demontáž kotlíku,kónkyk, sklon do 30°	kus	0,264	144,00	0,00	38,02	38,02	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
1005	SO 04	766601213RT3	<b>Konstrukce truhlářské</b> Těsnění dveří spárny, ostění, PT fólie + PP fólie	m	13,000	200,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
1006	SO 04	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypněžením	m	5,600	320,00	0,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
1007	SO 04	61168709 A	D01 2ks AL dvojřk,dveře (900*600)*2400mm O+O páka-plně sávkvětrací žaluzie bez pož,na součetní prostupu tepla,šedá-šedá,klika/klika bezpeč,zámek	m2	17,200	11 500,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,12	RTS II / 2017	
1008	SO 04	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,116	659,00	0,00	76,44	76,44	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
1009	SO 04	784161401R00	<b>Malby</b> Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x	m2	76,236	18,00	926,27	445,98	1 375,25	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
1010	SO 04	784165512R00	Malba teklá akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	76,236	45,00	0,00	3 430,62	3 430,62	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
1011	SO 04	916561111RT4	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b> Osazení záhon,obrubník do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubnicku ABO 4 - 5 50x25-k okap chodníku	m	11,540	243,00	0,00	2 804,22	2 804,22	0,00	0,00	1,77	RTS II / 2017	
1012	SO 04	919735123R00	Řezání slávacího betonového krytu tl, 10 - 15 cm	m	20,800	215,00	1 211,39	3 260,61	4 472,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
1013	SO 04	941955002R00	<b>Lešení a stavební výška</b> Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m-vnitřní	m2	10,000	115,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
1014	SO 04	941941031R00	Montáž lešení leh,kónkyk podlahami,š,do 1 m, h 10 m	m2	42,140	50,00	0,00	2 107,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
1015	SO 04	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pod,1031	m2	84,280	40,00	0,00	3 371,20	3 371,20	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
1016	SO 04	941941501R00	Doprava 1 m2 řasného lešení (dřovo z odvoz)	m2	2 607,000	0,40	0,00	1 042,80	1 042,80	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Nakłady (Kč)			Hodnotnost (t)		Cenová soustava
							cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
1057	ZS	998226011R00	Rozměry									
1058	ZS	998226095R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný i demontáž	t	27,183	231,00	0,00	6 279,27	6 279,27	0,00	0,00	RTS II / 2017
1059	ZS	53381188	Přesun hmot, komunik, panelové, přípl, dalších 5km	t	271,830	30,00	0,00	8 154,90	8 154,90	0,00	0,00	RTS II / 2017
1060	ZS	581112001RA0	Panel sříhání IZD 300x200x22 20 tun/ten amortizace li,10x přeložení ZS 4007,45cena 1ks/10)	kus	0,400	8 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	ZS	762	Kryt komunikace z betonu li, 15 cm-dobetonový panelu	m2	4,500	1 500,00	0,00	6 750,00	6 750,00	1,17	5,27	RTS II / 2017
			<b>Konstrukce tesafské</b>				<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>		<b>0,43</b>	
1061	ZS	762088116R00	Zakrytí provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálu sypkých,stavby při výstavbě zdívo-krov a pod)	kus	3,000	12 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,14	0,43	RTS II / 2017
	ZS	767	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>7 506,80</b>	<b>18 730,00</b>	<b>26 236,80</b>		<b>0,88</b>	
1062	ZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	74,920	150,00	0,00	11 238,00	11 238,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
1063	ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	74,920	100,00	0,00	7 492,00	7 492,00	0,01	0,89	RTS II / 2017
1064	ZS	553437218	Panel mobilní ohrady 305 cm s bránou dvoikřídlovou(ten amortizace 4466,75kč/10)	kus	0,100	7 000,00	0,00	700,00	700,00	0,05	0,01	RTS II / 2017
1065	ZS	553437205	Panel mobilní ohrady 305x163 cm(ten amortizace2511,89kč/10)	kus	2,431	2 800,00	0,00	6 806,80	6 806,80	0,04	0,10	RTS II / 2017
	ZS	83	<b>Potrubi z trub kameninových</b>				<b>10 080,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>22 080,00</b>		<b>2,78</b>	
1066	ZS	831230110RA0	Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště	m	15,000	800,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,19	2,79	RTS II / 2017
1067	ZS	08211320	Voda pitná - vodné(předpoklad 168dnux1,5m3)	m3	252,000	40,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	ZS	91	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>0,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 200,00</b>		<b>5,38</b>	
1068	ZS	914992001R00	Značení dopravní a vývěšní značky včetně stojanu - dent(značení stavby a vjezdů/výjezdů vozidel)	kus	488,000	25,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
1069	ZS	917862111RU2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubniku 1000/150/250	m	20,000	400,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,27	5,39	RTS II / 2017
	ZS	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>8 325,00</b>	<b>8 325,00</b>		<b>9,96</b>	
1070	ZS	965042241RT4	Bourání mazanin betonových li, nad 10 cm, nad 4 m2	m3	4,500	1 850,00	0,00	8 325,00	8 325,00	2,03	9,96	RTS II / 2017
	ZS	H01	<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>5 934,00</b>	<b>5 934,00</b>		<b>0,00</b>	
1071	ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buněk, příplatek do 5 km	t	3,450	820,00	0,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
1072	ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buněk, přípl. za dalších 5 km	t	34,500	90,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	ZS	M21	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>6 720,00</b>	<b>6 720,00</b>		<b>0,00</b>	
1073	ZS	210-0000001VD	Platba za spotřebovanou el.energií(předpoklad 168dní x8kW)	kWh	1 344,000	5,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	
	ZS	M22	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>				<b>14 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>16 900,00</b>		<b>0,00</b>	
1074	ZS	220110583R00	Montáž celoploš.rozvaděče - provizorní zapojení	kus	2,000	1 450,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
1075	ZS	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	ZS	M43	<b>Montáže oceľových konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>186 100,00</b>	<b>186 100,00</b>		<b>0,00</b>	
1076	ZS	430941002R00	Demont. typ, objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	34,500	800,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
1077	ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	34,500	1 000,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
1078	ZS	430-pronajem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 3ks	měsíc	24,000	4 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	
1079	ZS	430-pronajem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad 1ks na 8 měsíců)	měsíc	8,000	3 500,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
	ZS	M46	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>0,00</b>	<b>11 705,04</b>	<b>11 705,04</b>		<b>0,00</b>	
1080	ZS	460620013R00	Provizorní úprava terénu po zařízení staveniště(nebourané plochy)	m2	390,676	25,20	0,00	9 845,04	9 845,04	0,00	0,00	RTS II / 2017
1081	ZS	460030082RT2	Výmění obrubniku, lože MC, ležatých-od provizorní komunikace výměna	m	20,000	93,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	ZS	S	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>10 556,31</b>	<b>10 556,31</b>		<b>0,00</b>	
1082	ZS	979083513R00	Vodorovné přemístění sutí do 1 km	t	15,299	100,00	0,00	1 529,90	1 529,90	0,00	0,00	RTS II / 2017
1083	ZS	979081111R00	Odvoz sutí a vybur, hmot na skládku do 1 km	t	15,299	180,00	0,00	2 753,82	2 753,82	0,00	0,00	RTS II / 2017
1084	ZS	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	152,990	16,00	0,00	2 447,84	2 447,84	0,00	0,00	RTS II / 2017
1085	ZS	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton-šterkopisek	t	15,299	250,00	0,00	3 824,75	3 824,75	0,00	0,00	RTS II / 2017

Celkem:

8 529 687 Kč