



Informace pro uchazeče k VR.

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
  - b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
  - c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
  - d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
  - e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a přejezu.
  - f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
  - g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
  - h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
  - i) pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
  - j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.
- Nedílnou součástí výkazu výměr (šlepečo rozpočtu) je projektová dokumentace i! Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následně změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

## Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby:	Zřízení prostor pro sociálně terapeutické dílny	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12		
Druh stavby:	Elektroinstalace - Slaboproudé rozvody	Začátek výstavby:	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.		
Lokalita:	Ulice Školní 926, Kopřivnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	STASEKO PLUS s.r.o.		
JKSO:	8019613	Zpracováno dne:	Zpracoval:	Bohuslav Hemala		
<b>Objekt</b>	<b>Zkrácený popis</b>		<b>Náklady (Kč)</b>			
			<b>Dodávka</b>	<b>Montáž</b>	<b>Celkem</b>	<b>Hmotnost (t)</b>
SO 01.6	Elektroinstalace - EZS	96 106,00	57 814,91	153 920,91	0,07	
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	
			<b>Celkem:</b>		<b>184 821 Kč</b>	

## Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin

Název stavby:	Zřízení prostor pro sociálně terapeutické dílny	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Elektroinstalace - Slaboproudé rozvody	Začátek výstavby:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
Lokalita:	Ulice Školní 926, Kopřivnice	Konec výstavby:	Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
JKSO:	8019613 Zpracováno dne: 22.11.2017	Zhotovitel:	STASEKO PLUS s.r.o.
		Zpracoval:	Bohuslav Hemala

  

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01.6		Elektroinstalace - EZS	96 106,00	57 814,91	153 920,91	0,07
SO 01.6	9	Dokončovací práce, demolice	96 106,00	56 365,51	152 471,51	0,07
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00
VORN	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>183 372 Kč</b>	



## Soupis prací a dodávek – rekapitulace podskupin

Název stavby:	Zřízení prostor pro sociálně terapeutické dílny	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Elektroinstalace - Slaboproudé rozvody	Začátek výstavby:	Město Koprivnice, Štefánikova 1163/12
Lokalita:	Ulice Školní 926, Koprivnice	Konec výstavby:	Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
JKSO:	8019613	Zpracováno dne: 22.11.2017	Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.
		Zpracovali: Bohuslav Hemala	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01.6		Elektroinstalace - EZS	96 106,00	57 814,91	153 920,91	0,07
SO 01.6	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00
SO 01.6	M21	Elektromontáže	0,00	8 619,00	8 619,00	0,01
SO 01.6	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	96 106,00	34 610,00	130 716,00	0,05
SO 01.6	S	Přesuny suti	0,00	835,91	835,91	0,00
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00
VORN	M	Montážní přírážky	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>184 821 Kč</b>	

## Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:	Zřízení prostor pro sociálně terapeutické dílny	Doba výstavby:	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
Druh stavby:	Elektroinstalace - Slaboproudé rozvody	Začátek výstavby:	Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Lokalita:	Ulice Školní 926, Kopřivnice	Konec výstavby:	Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.
JKSO:	8019613	Zpracováno dne: 22.11.2017	Zpracoval: Bohuslav Hemala

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Genov. souvzava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			<b>Elektroinstalace - EZS</b>				<b>98 106,00</b>	<b>67 814,91</b>	<b>153 920,91</b>			<b>0,01</b>
			<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>			<b>0,00</b>
1	SO 01.6	905 R00	školení obsluhy (data, EZS)	h	20,000	250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS // 2017
2	SO 01.6	900 RT3	sekání drážek, kapes	h	35,000	250,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	RTS // 2017
			<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>8 619,00</b>	<b>8 619,00</b>			<b>0,01</b>
3	SO 01.6	210010002RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23, 16 mm,včetně dodávky trubky PVC 2316	m	150,000	31,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,01	RTS // 2017
4	SO 01.6	210010003RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23, 23 mm,včetně dodávky trubky PVC 2323	m	25,000	31,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	RTS // 2017
5	SO 01.6	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KU 1904+vičko+2xšroub	kus	40,000	35,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	RTS // 2017
6	SO 01.6	210010311RT1	Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky 1902+vičko	kus	40,000	26,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	RTS // 2017
7	SO 01.6	210010312RT1	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruhová včetně dodávky KO 97+vičko	kus	25,000	26,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	RTS // 2017
8	SO 01.6	210010313RT1	Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová vč.dodávky KO 125+vičko	kus	4,000	26,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	RTS // 2017
			<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>				<b>98 106,00</b>	<b>34 610,00</b>	<b>130 716,00</b>			<b>0,05</b>
9	SO 01.6	222325301R00	Ústředna EZS na připravené úchytné body	kus	1,000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	RTS // 2017
10	SO 01.6	371205010	Ústředna EZS (2x linka EZS)	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS // 2017
11	SO 01.6	374567990008	ST konektor	kus	4,000	240,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	RTS // 2017
12	SO 01.6	222330856R00	Dálkový přenos na PCO pomocí GSM modulu-montáž	kus	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS // 2017
13	SO 01.6	371205015	Dálkový přenos na PCO pomocí GSM modulu	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	RTS // 2017
14	SO 01.6	222325101R00	Koncentrátor EZS na připravené úchytné body	kus	5,000	600,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS // 2017
15	SO 01.6	371205017	Koncentrátor EZS	kus	5,000	3 200,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	RTS // 2017
16	SO 01.6	220711115R00	Montáž komunikačního modulu GSM/GPRS/SMS	kus	1,000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	RTS // 2017
17	SO 01.6	371202510	GSM komunikátor	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS // 2017
18	SO 01.6	222490571R00	GSM brána	kus	1,000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	RTS // 2017
19	SO 01.6	222325004R00	Stropní detektor na předem připravené úchytné body	kus	12,000	400,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	RTS // 2017
20	SO 01.6	448961012	Kouřový detektor EZS	kus	12,000	3 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	RTS // 2017
21	SO 01.6	220711301R00	Montáž detektoru	kus	9,000	200,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS // 2017
22	SO 01.6	371661030	Psychové špižo EZS vnitřní dosah min 8m	kus	9,000	400,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	RTS // 2017
23	SO 01.6	222323324R00	Tlačítkové tablo EZS - montáž	kus	2,000	400,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	RTS // 2017
24	SO 01.6	38229800	Tlačítkové tablo EZS	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS // 2017
25	SO 01.6	220711308R00	Montáž magnetičkové spínače - dveřní, okenní	kus	4,000	650,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	RTS // 2017
26	SO 01.6	38229030	Dveřní magnet	kus	4,000	492,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	RTS // 2017
27	SO 01.6	220711402R00	Montáž poplachové sířeny vnější	kus	1,000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS // 2017
28	SO 01.6	371661020	Vnější sířena s blikáním EZS	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	RTS // 2017
29	SO 01.6	220110582R00	Montáž rozvaděče	kus	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS // 2017
30	SO 01.6	357311025	Datový RACK skříně 18U, 19" 900x600x495mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS // 2017
31	SO 01.6	222290971R00	Patch panel -montáž	kus	1,000	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS // 2017
32	SO 01.6	371201011	Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS // 2017
33	SO 01.6	222290981R00	Vyřazovací panel-montáž	kus	2,000	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	RTS // 2017
34	SO 01.6	371201010	vyřazovací panel	kus	2,000	400,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	RTS // 2017
35	SO 01.6	222080201R00	Optický kabel v trubce	m	10,000	10,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS // 2017
36	SO 01.6	341333037	optický kabel 7x vlákno MM62,5/125 multimod	m	10,000	50,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	RTS // 2017
37	SO 01.6	222411001R00	Montáž napájecího panelu	kus	1,000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	RTS // 2017
38	SO 01.6	55146002	Napájecí panel 6x2x5, 230V +SPD	kus	1,000	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	RTS // 2017
39	SO 01.6	222310011R00	Optická police-montáž	kus	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS // 2017
40	SO 01.6	35410102	optická police	kus	1,000	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,01	0,01	RTS // 2017
41	SO 01.6	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat 6 pod omítku	kus	4,000	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS // 2017
42	SO 01.6	371202013	zásuvka 2xRJ45/Cat 5E	kus	4,000	150,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	RTS // 2017
43	SO 01.6	220280226R00	Montáž datového kabelu	m	471,000	10,00	0,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	RTS // 2017
44	SO 01.6	371201303	Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e	m	100,000	20,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS // 2017
45	SO 01.6	34121055	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm	m	32,000	26,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	RTS // 2017
46	SO 01.6	34121050	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	125,000	6,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	RTS // 2017
47	SO 01.6	34121044	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm	m	214,000	4,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	RTS // 2017
48	SO 01.6	220890202R00	Revize oživení a odzkoušení systému EZS	h	65,000	150,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	RTS // 2017
49	SO 01.6	220060354R00	měření datové sítě (strukt, kabeláže) vč. protokolů	kus	1,000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RTS // 2017
50	SO 01.6	34195	Materiál pro elektroinstalaci-pomocny	ks	1,000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	RTS // 2017
			<b>Přesuny suti</b>				<b>0,00</b>	<b>835,91</b>	<b>835,91</b>			<b>0,00</b>
51	SO 01.6	979081111R00	Odvoz suti a vzbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,658	180,00	0,00	118,44	118,44	0,00	0,00	RTS // 2017
52	SO 01.6	979081121R00	Připíatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,580	16,00	0,00	105,28	105,28	0,00	0,00	RTS // 2017
53	SO 01.6	979082111R00	Vnitřnostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,658	230,00	0,00	151,34	151,34	0,00	0,00	RTS // 2017
54	SO 01.6	979082121R00	Připíatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m	t	1,316	22,00	0,00	28,95	28,95	0,00	0,00	RTS // 2017
55	SO 01.6	979084111R00	Nakládání nebo překládání vzbouraných hmot	t	0,658	300,00	0,00	197,40	197,40	0,00	0,00	RTS // 2017
56	SO 01.6	97990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	0,100	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	RTS // 2017
57	SO 01.6	97990103R00	Poplatek za skládku suti - beton,cihla	t	0,558	250,00	0,00	139,50	139,50	0,00	0,00	RTS // 2017
	<b>VORN</b>		<b>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>30 900,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>VORN</b>	<b>M</b>	<b>Montážní přírázky</b>				<b>0,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>30 900,00</b>			<b>0,00</b>
58	VORN	220890084R00	Vypracování výrobní a dílenské dokumentace	h	12,000	500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS // 2017
59	VORN	220890084R00	Zkoušky a revize v ZRN neuvedené (vyjádření, revize, zkoušky atd. nutné pro kolaudaci)	h	12,000	500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS // 2017
60	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	h	25,000	500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	RTS // 2017
61	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)(u pol.s % se vepisuje množství automaticky z cen položek - není nulová)	%	8 000,000	0,40	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS // 2017
62	VORN	201 R00	Koordiniční a kompletační činnost generálního dodavatele(u pol.s % se vepisuje množství automaticky z cen položek - není nulová)	%	8 000,000	0,40	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS // 2017

**Celkem: 184 821 Kč**