

K+V_ Stavební rozpočet

Název stavby: **Obnova kanalizace a vodovodu Milevsko II. etapa**
 Druh stavby: II.etapa
 Lokalita: Švermova ul. a Na Pankrací, Milevsko 399 01

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Cena Celkem
11.			Napojení stávající studny a vodárenského objektu na dešťovou stoku D; Doplnění gaigru u č.p. 445				
			Odvodnění stávající studny				20 374,96
8	01	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 <i>0,8*1,5*8,0</i>	m3	9,60	225,00	2 160,00
9	01	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	9,60	5,00	48,00
480		971026461R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 60 cm, MC	ks	1,00	751,00	751,00
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <i>0,8*8,0</i>	m2	6,40	11,00	70,40
421	05.1	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm	m	8,00	152,00	1 216,00
481		28651700.A	Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC	ks	1,00	104,00	104,00
482		28651654.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	ks	1,00	52,00	52,00
317	04.1	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	1,00	250,00	250,00
327	04.1	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	1,00	350,00	350,00
23	01	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm <i>0,8*8,0*0,1</i>	m3	0,64	676,00	432,64
19	01	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem <i>0,8*8,0*0,4</i>	m3	2,56	512,00	1 310,72
254	04	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem <i>0,8*1,0*8,0 zásyp zeminou</i>	m3	6,40	105,00	672,00
460	06	979087212	Naložení na dopravní prostředky <i>3,2*1,6</i>	t	5,12	15,00	76,80
15	01	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	3,20	72,00	230,40
18	01	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	3,20	10,00	32,00
483		977151224	Vrtání šachetní skruže, otvor do DN 150	kus	1,00	5 119,00	5 119,00
91	02	899001101VD	Napojení potrubí se stávající kanal.šachtou	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
91	02	899001101VD	Napojení potrubí se stávající studnou	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
91	02	899001101VD	Napojení potrubí se stávající vpustí	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
			Přepojení odvodnění stávajícího vodárenského objektu				12 465,10
8	01	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 - 40% <i>0,8*1,5*2,0</i>	m3	2,40	225,00	540,00
9	01	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	2,40	5,00	12,00
5	01	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,00	650,00	650,00
44	01	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	8,00	150,00	1 200,00
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <i>0,8*2,0</i>	m2	1,60	11,00	17,60
484		721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm	m	2,00	545,00	1 090,00
317	04.1	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	1,00	250,00	250,00
429	05.1	28651690.A	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC, 160/ 125 PVC	kus	1,00	351,00	351,00
485			Navrtávka UR400/KG150 D+M	kus	1,00	5 346,00	5 346,00
91	02	899001101VD	Napojení potrubí se stávající jímkou	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
19	01	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	0,50	512,00	256,00
254	04	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem	m3	1,90	105,00	199,50
460	06	979087212	Naložení na dopravní prostředky <i>0,5*1,6</i>	t	0,80	15,00	12,00
15	01	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	0,50	72,00	36,00
18	01	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	0,50	10,00	5,00
			Doplnění gaigru u č.p. 445				1 380,00
314	04.1	721242115R00	Lapač sřešních splavenin litinový DN 100	kus	1,00	1 380,00	1 380,00

CELKEM

34 220,06

Odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDI:

.....

.....

.....