

Stavební rozpočet

Název stavby: **Milevsko - oprava komunikací v ul. Švermova - II.etapa**

Druh stavby: II.etapa

Lokalita: Švermova ul. a Na Pankrací, Milevsko 399 01

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Cena
							Celkem
14.			KOMUNIKACE ŠVERMOVA - odstranění stávajících konstrukčních vrstev a doplnění konstrukčních vrstev ze ŠD u nových silničních obrub				
Rozšíření konstrukčních vrstev pod velkým tarasem (129 m*1,5 = 193,5 m2*0,4 = 77,4m3)							83 243,70
238	04	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	77,40	165,00	12 771,00
239	04	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	77,40	5,00	387,00
248	04	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	77,40	72,00	5 572,80
253	04	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	77,40	10,00	774,00
15		564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 193,5 m2 *2	m2	387,000	159,20	61 610,40
306	04.1	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	193,50	11,00	2 128,50
Rozšíření konstrukčních vrstev pro obruby							110 697,20
<i>Pravá strana od st.0,00-0,45m (45*1 = 45m2)</i> <i>Pravá strana od Pankrací - konec úseku (60m*1 = 60m2)</i> <i>Levá strana od st.60 - 278m (odečet 100m VP č.10) (278-60-100 = 118m*1 = 118m2)</i>							
237	04	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm (asfalt,kostky)	m2	223,00	65,00	14 495,00
			(60+118+45)*1				
248	04	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	22,30	72,00	1 605,60
238	04	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	89,20	165,00	14 718,00
			223*0,4				
248	04	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	89,20	72,00	6 422,40
306	04.1	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	223,00	11,00	2 453,00
15		564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	446,000	159,20	71 003,20
			223*2vrstvy				
		CELKEM					193 940,90

Odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....

Za TDI:

.....