

Stavební rozpočet

Název stavby: **Milevsko - oprava komunikací v ul. Švermova - II.etapa**
 Druh stavby: II.etapa
 Lokalita: Švermova ul. a Na Pankrací, Milevsko 399 01

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Cena Celkem
15. KOMUNIKACE ŠVERMOVA - úpravy v průjezdech 7 RD (doplnění zahradních obrub a zámkové dlažby)							
1	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic 28m*0,4	m2	11,200	45,00	504,00
293	04.1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 11,2*0,22	m3	2,46	650,00	1 599,00
7	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,460	72,00	177,12
460	06	979087212	Naložení na dopravní prostředky	t	4,42	15,00	66,30
22	221	5648611144	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	11,200	143,28	1 604,74
30	221	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	11,200	159,00	1 780,80
31	MAT	592453040	dlažba se zámkem 20x10x6 cm přírodní	m2	11,760	103,10	1 212,46
49	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	28,000	172,00	4 816,00
50	MAT	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	58,000	17,82	1 033,56

CELKEM

12 793,97

Odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....

Za TDI:

.....