

K+V_ Stavební rozpočet

Název stavby: **Milevsko - oprava komunikací v ul. Švermova - II.etapa - NA PANKRACÍ**

Druh stavby: II.etapa

Lokalita: Švermova ul. a Na Pankrací, Milevsko 399 01

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Cena
							Celkem
16. KOMUNIKACE Na Pankrací - Polovegetační tvárnice podél obrub u velkého tarasu							
6		122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2 <i>100,2*1*0,25</i>	m3	25,050	65,00	1 628,25
7		162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,050	72,00	1 803,60
13		181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <i>100,2*1</i>	m2	100,200	11,00	1 102,20
38		596412210R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 100 m2	m2	80,160	212,000	16 993,92
39		596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky <i>100,2*0,8*0,1*0,405 výpln drtí</i>	m3	3,246	806,000	2 616,66
40		583414054	Kamenivo drcené frakce 4/8 B <i>100,2*0,8*0,1*0,405 *1,9 výpln drtí</i>	t	6,168	456,00	2 812,75
41		59245257	Dlažba zatravňovací Beast Vega 100mm přírodní <i>80,16/0,24</i>	ks	334,000	69,00	23 046,00
14		564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm <i>100,2*1</i>	m2	100,200	119,40	11 963,88
			Betonová opěra tvánic <i>100,2*0,2*0,2/2</i>	m3	2,044	2 475,000	5 058,90

CELKEM

67 026,16

Poznámka: Za betonovou opěru tvánic není možno držet záruku.

Případná opěra ze zahradních obrubníků 100,2 m *(172+17,82)= 19 019,96 Kč

Odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....

Za TDI:

.....