

K+V_Stavební rozpočet							
Název stavby:		Milevsko - oprava komunikací v ul. Švermova - II.etapa					
Druh stavby:		II.etapa					
Lokalita:		Švermova ul. a Na Pankrací, Milevsko 399 01					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Cena Celkem
17. KOMUNIKACE ŠVERMOVA - Polovegetační tvárnice před RD p.č. 357, 359, 358, 398, 391, 414, 80							
6		122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	25,050	65,00	1 628,25
			93*0,25				
7		162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,050	72,00	1 803,60
13		181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	93,000	11,00	1 023,00
			93				
59		596412210R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 100 m2	m2	93,000	212,000	19 716,00
60		596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky	m3	3,767	806,000	3 035,80
			93*0,1*0,405 výpln drtí				
61		583414054	Kamenivo drcené frakce 4/8 B	t	7,156	456,00	3 263,30
			93*0,1*0,405 *1,9 výpln drtí				
62		59245257	Dlažba zatravňovací Beast Vega 100mm přírodní 80*60cm	ks	399,125	69,00	27 539,63
			93/0,24 + 3% ztratiné				
14		564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	93,000	119,40	11 104,20
63		598291115	Řezání dlažby 100mm	m	45,000	188,000	8 460,00
CELKEM							77 573,78

Odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....

Za TDI:

.....