

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Milevsko - oprava komunikací v ul. Švermova - II.etapa - NA PANKRACÍ**

Druh stavby: II.etapa

Lokalita: Švermova ul. a Na Pankrací, Milevsko 399 01

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Cena Celkem
<b>18. KOMUNIKACE Na Pankrací - rozšíření vjezdu u RD p.č. 304, žulová dlažba před RD p.č. 475, 476</b>							
<b>Rozšíření vjezdu u RD p.č. 304</b>							<b>8 282,75</b>
6		122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2 <i>5*2,5*0,4</i>	m3	5,000	65,00	325,00
7		162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,000	72,00	360,00
13		181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <i>5*2,5</i>	m2	12,500	11,00	137,50
16	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	12,500	199,00	2 487,50
25	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	5,000	183,50	917,50
27	MAT	592175090	obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	10,000	33,61	336,10
22		596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	12,500	159,00	1 987,50
23	MAT	592453000	dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm přírodní	m2	12,700	136,35	1 731,65
<b>Žulová dlažba před RD p.č. 475, 476</b>							<b>9 693,40</b>
6		122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2 <i>19*1*0,3</i>	m3	5,700	65,00	370,50
7		162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,700	72,00	410,40
13		181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <i>5*2,5</i>	m2	12,500	11,00	137,50
3	221	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	6,000	85,00	510,00
42		591111111	Kladení z kostek velkých, lože z kameniva 50mm	m2	19,000	435,00	8 265,00
<b>CELKEM</b>							<b>17 976,15</b>

Odsouhlasil:

Za zhotovitele:

.....

Za objednatele:

.....

Za TDI:

.....