

Stavební rozpočet

Název stavby: **Milevsko - oprava komunikací v ul. Švermova - II.etapa**

Druh stavby: II.etapa

Lokalita: Švermova ul. a Na Pankrací, Milevsko 399 01

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Cena
							Celkem
20. KOMUNIKACE ŠVERMOVA - vícepráce v místě opěrné zídky z betonových palisád							
100	02	9690211VD	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	25,00	150,00	3 750,00
103	02	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,60	42,00	25,20
459	06	R2	Poplatek za skládku ostatního materiálu	t	0,60	1,00	0,60
3	01	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	43,70	250,00	10 925,00
5	01	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	43,70	650,00	28 405,00
			43,7*1*1				0,00
64		132501101	Hloubení rýh 60cm v hor.6 strojně	m3	1,80	2 358,00	4 244,40
			<i>bourání skály pro plyn.potrubí, plynové přípojky, pro palisády</i>				
65		132753101	Hloubení rýh 60cm v hor.6 strojně	m3	1,500	5 724,00	8 586,00
			<i>ruční bourání skály v místě kabelů pro plyn.potrubí, plynové přípojky, pro palisády</i>				
17	2	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	43,70	30,00	1 311,00
20	2	175101101RT2	Obsyp kabelu štěrkokopískem frakce 0 - 22 mm	m3	5,24	250,00	1 310,00
			43,7*0,6*0,2				
23	2	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem 43,7*0,6*1	m3	26,22	105,00	2 753,10
24	2	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	26,22	35,00	917,70

CELKEM

62 228,00

Odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....

Za TDI:

.....