

OBJEDNÁVKA č. 181213

Kód : 030 /1

Datum vystavení : 25.04.2018

Středisko - Veřejné osvětlení

**Odběratel :**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Na Brně 362

500 08 Hradec Králové 8

IČ : 64809447

DIČ : CZ64809447

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

**Dodavatel :**

ERMO spol. s r.o.

Na Střezině 694/1

500 03 Hradec Králové 3

IČ : 15062201

DIČ : CZ15062201

Číslo organizace : 201137

Poptávkový list: 801245  
Požadované datum dodání: 30.04.2018  
Forma úhrady: Platebním příkazem  
Poznámka: smlouva 2239  
Stavební a montážní práce (režim PDP)

**Objednáváme u Vás:**


Výměna stožárů J8 ulice Petra Jilemnického - 7ks

Cena bez DPH    Cena s DPH

82 138,00    99 386,98

**Celkem Kč    99 387,00**



  
Bc. Tomáš Pospíšil  
ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:

V případě dotazů se, prosím, obraťte na tento kontakt:

- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.

- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.

Položkový rozpočet :

**CENOVÁ NABÍDKA**

Datum : 0

Reference :

**Smlouva 2239**

Platnost : - - -

Zákazník / Investor :

**TS-HK obj.**

Předmět rozpočtu :

**Výměna stožárů-koroze J8-J10.**

řádek	položka		cena CZK	QTY množství	cena celkem CZK
	číslo	popis			
<b>A. MONTÁŽ :</b>					
001	0	kompletní demontáž patice P1		ks 1	
002	0	odpojení zemního bodu		ks 1	
003	0	zapojení zemního bodu včetně pospojování patice		ks 1	
004	0	montáž nové elektrovýzbroje SV 9/35/4		ks 1	
005	0	kompletní zapojení výzbroje		ks 1	
006	0	demontáž stávajícího svítidla		ks 1	
007	0	montáž nového svítidla		ks 1	
008	0	zap. stávajícího svítidla vč. kabelu Cyky 3x1,5-10m		ks 1	
009	0	izolace(asfalt. nátěr) v místě vetknutí(zesílení)stož.		ks 1	
010	0	demontáž výložníku V1		ks 1	
011	0	montáž výložníku		ks 1	
012	0	demontáž stávajícího betonového kroužku		ks 1	
013	0	montáž nových chrániček na stávající kabely AYKY 4x35 v místě betonového kroužku		ks 2	
<b>B. MATERIÁL :</b>					
015	0	betonová roura 30/150		ks 1	
016	0	beton B20 cena za 1 m3		m3 0,6	
017	0	elektrovýzbroj SV 9.35.4		ks 1	
018	0	0		ks 0	
<b>D. ZEMNÍ PRÁCE :</b>					
019	0	výkop pro základ stožáru roura 30x150cm		ks 1	
020	0	zabetonování stožárů J10-J8 beton B20		ks 1	
021	0	vyrovnání a uložení stožárů J10-J8 do základu		ks 1	
022	0	uložení betonové sutě na skládku		m3 0,6	
023	0	odkopání stávajícího betonového prefabrikátu		ks 1	
024	0	včetně vytažení a demontáže stožáru			
<b>E. OSTATNÍ :</b>					
025	0	revize dle ČSN 331500		ks 1	
026	0	demontáž a montáž dopravní značky páskou		ks 1	
027	0	Bandimex 16mm včetně materiálu		0 0	
028	0	očištění a nátěr výložníku V1 barvou Komaprim		ks 1	
029	0	očištění a 2x nátěr patice barvou Komaprim 3v1		ks 1	
030	0	demontáž stávající výzbroje		ks 1	
031	0	kompletace a nové utěsnění patice včetně šroubů		ks 1	
032	0	cena kab. spojky+montáž na kabel AYKY 4x35		ks 2	
033	0	demontáž a montáž identifikačního štítku		ks 1	
034	0	doprava demontovaných dílů na stř.VO v areálu TS		km 5	
035	0	kabelová spojka+montáž na kabel AYKY 4x4		ks 1	
<b>F. H Z S (hodinová zúčtovací sazba) :</b>					
036	0	automobil s hydraulickou rukou		h 3	
037	0	montážní plošina + obsluha		h 2	
038	0	DIO+zajištění stavby dle TP 66		ks 1	

**REKAPITULACE CELKEM :**