

## CENOVÁ NABÍDKA

10.4.2018

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
<b>Měna: CZK</b>						
<b>Stavba: N23180138 - Karlovice - Oprava místní komunikace v k.ú. Karlovice</b>						
<b>Objekt: 01 - Soupis prací pro opravu místní komunikace</b>						
<b>1 - Zemní práce</b>						
001	12911	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU Položka obsahuje přečištění vozovky před provedením spojovacího postřiku	1 087,00	m2	5,00	5 435,00
002	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Seříznutí krajnice vozovky v tl. 100 mm - 286m * 0,5m * 2	28,60	m3	345,00	9 867,00
003	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU Pročištění příkopů pro zajištění odvodnění komunikace - 101 m * 0,25m3/m	25,50	m3	350,00	8 925,00
<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>					<b>24 227,00</b>	
<b>5 - Komunikace</b>						
004	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	1 087,00	m2	12,00	13 044,00
005	574A03C	VYSPRAVENÍ VÝTLUKŮ ASFALTOVÝM BETONEM	6,00	t	2 360,00	14 160,00
006	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 S - vyrovnání nerovností v prům. TL. 40 MM	1 087,00	m3	198,00	215 226,00
007	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 S - obrusná vrstva TL. 40 MM	1 087,00	m3	204,00	221 748,00
008	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	25,60	m3	980,00	25 088,00
<b>Součet za 5 - Komunikace</b>					<b>489 266,00</b>	
<b>Celkem</b>	<b>Objekt: 01 - Soupis prací pro opravu místní komunikace</b>				<b>513 493,00</b>	
<b>CELKEM</b>	<b>Stavba: N23180138 - Karlovice - Oprava místní komunikace v k.ú. Karlovice</b>				<b>513 493,00</b>	

