

**SLEPÝ ROZPOČET**

<b>Rozpočet</b>	<b>01</b>	<b>Oprava oken a fasády - rozpočet vý</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>02</b>	<b>Oprava oken a fasády budova č.9</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>A-2017-07</b>	<b>Stavební opravy Kasárna Lázně Bohdaneč</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier Novotná s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier Novotná s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel	Bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	A-2017-07
Rozpočtoval			Počet listů	

**ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		
R	PSV celkem		
N	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	ZRN+HZS		
	ZRN+ost.náklady+HZS		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		160 000 Kč
DPH	21,0 %		33 600 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>193 600 Kč</b>

Poznámka :

**Dodavatel do ceny zahrne i příplatek za složitější montáž v souvislosti se stávajícími mřížemi, které nesmí být demontovány ani poškozeny!!**

Stavba :	<b>A-2017-07 Stavební opravy Kasárna Lázně Bohdaneč</b>	Rozpočet : 01
Objekt :	<b>02 Oprava oken a fasády budova č.9</b>	Oprava oken a fasády - rozpočet výchozí

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy					
9 Ostatní konstrukce, bourání					
96 Bourání konstrukcí					
97 Prorážení otvorů					
99 Staveništní přesun hmot					
766 Konstrukce truhlářské					
781 Obklady keramické					
783 Nátěry					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
<b>CELKEM OBJEKT</b>					

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN				
<b>CELKEM VRN</b>				

## Slepý rozpočet

Stavba :	A-2017-07 Stavební opravy Kasárna Lázně Bohdaneč	Rozpočet: 01
Objekt :	02 Oprava oken a fasády budova č.9	Oprava oken a fasády - rozpočet výchozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						
1	602011105R00	Postřik maltou sanační	m2	26,10		
		sokl fasády:				
		čelní				
		strana:0,7*5,45+0,5*0,6*2+6,3*0,65+0,45*0,55*2+0,65*1,2+0,65*5,65				13,75
		+0,45*0,65				1,10
		0,65*1,23+0,33*0,9				2,13
		zadní strana:0,3*7,1				9,12
		boční strana:0,55*9,5+0,55*3+0,4*5,6				0,01
		zaokrouhlení:26,1-26,0915				
2	602011121RT3	Omítka jádrová sanační tloušťka vrstvy 30 mm	m2	26,10		
3	602011151R00	Štuk na stěnách sanační	m2	26,10		
4	622421491R00	Dodávka+montáž rohové lišty	m	7,85		
		sokl fasády:0,55*4+0,65*7+0,7+0,4				7,85
5	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 včetně penetrace	m2	26,10		
6	6-01	Zednické zapravení po výměně oken včetně opravy maleb, ev. email. nátěru	m	64,20		
		7*(2*1,8+2*1,5)				46,20
		3*4*1,5				18,00
7	6-02	Zednické zapravení po výměně oken včetně opravy maleb, ev. email. nátěru a obkladu	m	18,00		
		5*(0,6*2+1,2*2)				18,00
8	6-03	Oprava omítky vnější - prasklina zdiva otlučení, vyškrobání, očištění, výplň, zapravení	m	5,00		
9	6-04	Oprava omítky utřezého rohu zdiva soklu otlučení, vyškrobání, očištění, výplň, zapravení	m2	0,50		
<b>Celkem za</b>		<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						
10	9-01	Průběžný a závěrečný úklid včetně umytí oken a parapetů	soubor	1,00		
11	9-02	Přemístění nábytku od oken a zpětné nastěhování	soubor	1,00		
12	9-03	Zakrývání nábytku, počítačů, podlahových krytin fólií	soubor	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
13	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	3,60		
		0,6*1,2*5				3,60
14	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	25,65		
		1,8*1,5*7				18,90
		1,5*1,5*3				6,75
15	968091001R00	Bourání parapetů keramických š. do 30 cm	m	3,00		
		0,6*5				3,00
16	968095001R00	Bourání parapetů plast/dřevo šířky do 25 cm	m	17,10		
		7*1,8+3*1,5				17,10
17	96-01	Demontáž horizontálních žaluzií plocha do 1m2	kus	20,00		
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						
18	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	26,10		
		sokl:				
		čelní				
		strana:0,7*5,45+0,5*0,6*2+6,3*0,65+0,45*0,55*2+0,65*1,2+0,65*5,65				13,75
		+0,45*0,65				1,10
		0,65*1,23+0,33*0,9				2,13
		zadní strana:0,3*7,1				

## Slepý rozpočet

Stavba :	A-2017-07 Stavební opravy Kasárna Lázně Bohdaneč	Rozpočet: 01
Objekt :	02 Oprava oken a fasády budova č.9	Oprava oken a fasády - rozpočet výchozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
		boční strana:0,55*9,5+0,55*3+0,4*5,6		9,12
		zaokrouhlení:26,1-26,0915		0,01
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>		
19	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,35
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>		
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>		
20	766-01	Dodávka+montáž plastového okna 1800x1500mm bílá barva, dvojsklo, OS2 (dvojkřídle se sloupkem) <i>minimálně pětikomorový profil, Uw = 1,2 a nebo lepší</i>	kus	7,00
21	766-02	Dodávka+montáž plastového okna 600x1200mm bílá barva, dvojsklo, OS1, neprůhledné sklo <i>minimálně pětikomorový profil, Uw = 1,2 a nebo lepší</i>	kus	5,00
22	766-03	Dodávka+montáž plastového okna 1500x1500mm bílá barva, dvojsklo, OS2 (dvojkřídle bez sloupku) <i>minimálně pětikomorový profil, Uw = 1,2 a nebo lepší</i>	kus	3,00
23	766-04	Dodávka+montáž vnitřního parapetu, plast bílý, šířka 250mm <i>7*1,8+3*1,5</i>	m	17,10
				17,10
24	766-05	Dodávka+montáž vnitřní žaluzie rozměr skla cca 650x1300mm	kus	14,00
25	766-06	Dodávka+montáž vnitřní žaluzie rozměr skla cca 550x1300mm	kus	6,00
26	766-07	Dodávka+montáž reflexních folií na okna, vnitřní, propustnost s 40 % reflexí <i>14*0,65*1,3+6*0,55*1,3</i>	m2	16,12
				16,12
27	766-08	Napojení nových oken na stávající venkovní parapet <i>7*1,8+3*1,5+5*0,6</i>	m	20,10
				20,10
28	766-09	Dodávka+montáž vnějšího palubkového obkladu stěn včetně roštu a nátěru <i>nad vchodovými dveřmi:0,5*2*1,9</i>	m2	1,90
				1,90
29	766-10	Dodávka+montáž ukončovací lišty palub. obkladu včetně nátěru <i>nad vchodovými dveřmi:1,9*4</i>	m	7,60
				7,60
30	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 010,76
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>		
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>		
31	781670016RA0	Obklad parapetu keramický šířka 30 cm včetně dodávk obkladu <i>parapet:0,6*5</i> <i>ostění:0,75*2*5</i>	m	10,50
				3,00
				7,50
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>		
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>		
32	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm <i>nátěr vchodových dveří:1,5*2*2</i>	m2	6,00
				6,00
33	783-01	Obnova bezpečnostního nátěru schodu <i>1,6+1,6</i>	m	3,20
				3,20
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti <i>3,4982-1,9583</i>	t	1,54
				1,54
35	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	1,96

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>A-2017-07 Stavební opravy Kasárna Lázně Bohdaneč</b>	Rozpočet: 01
Objekt :	<b>02 Oprava oken a fasády budova č.9</b>	Oprava oken a fasády - rozpočet výchozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,42		
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	47,81		
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,42		
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	6,83		
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				