

Krycí list nabídky



Zadavatel

Společnost: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
odbor správy majetku
Husova 3, 601 67 Brno

Uchazeč

Společnost: ISS stavtrade s.r.o.
Sídlo: Březinova 745/27a, 616 00 Brno
IČ: 29303192
DIČ: CZ29303192
zastoupený: Davidem Zezulou, jednatelem společnosti

Cenová nabídka na akci:

„SR Radnická 12 – vybudování nového vstupu - vícepráce“

Na základě Vaší výzvy ze dne 9.3.2018 předkládáme nabídku na realizaci víceprací při realizaci akce „SR Radnická 12 – vybudování nového vstupu“


Vzhledem k požadovaným změnám v zadání díla a k navýšení jeho rozsahu žádáme současně o prodloužení termínu realizace o jeden měsíc, tj. do 31.5.2018.

Cenová nabídka:

Vícepráce	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH 21%
1. Provedení výkladce z tvrdého dřeva	105.000,00	22.050,00	127.050,00
2. Stavební úpravy úklidové komory	29.454,11	6.185,36	35.639,47
3. Přidružené opravy vnější fasády	34.041,91	7.148,80	41.190,71
4. Úpravy elektroinstalace	73.748,20	15.487,12	89.235,32
Celková cena za realizaci víceprací:	242.244,22	50.871,29	293.115,51

Příloha: Položkové rozpočty víceprací dle čl. 5 výzvy

V Brně dne. 4.4.2018



VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	04.04.2018	SR Radnická 12 - vstup	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Provedení výkládce z tvrdého dřeva		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	SR Radnická 12.- vybudování nového vstupu		Náklady na m.j	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Statutární město Brno, IČ: 44992785			
Dodavatel	ISS stavtrade s.r.o., IČ: 29303192		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	105 000,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	105 000,00	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	105 000,00	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	105 000,00	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 04.04.2018	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21		
DPH	21		105 000,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		22 050,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			127 050,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	SR Radnická 12 - vybudování nového vstupu	Rozpočet :	04.04.2018
Objekt :	1 Provedení výkladce z tvrdého dřeva		SR Radnická 12 - vstup

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			105 000	0,00
Oborová přírážka			105 000	0,00
Přesun stavebních kapacit			105 000	0,00
Mimostaveništní doprava			105 000	0,00
Zařízení staveniště			105 000	0,00
Provoz investora			105 000	0,00
Kompletační činnost (IČD)			105 000	0,00
Rezerva rozpočtu			105 000	0,00
CELKEM VRN				0,00

Slepý rozpočet

Stavba :	SR Radnická 12 - vybudování nového vstupu	Rozpočet: 04.04.2018
Objekt :	1 Provedení výkladce z tvrdého dřeva	SR Radnická 12 - vstup

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	766001VP	Příplatek za provedení výkladce z tvrdého dřeva (dub) finální povrchová úprava: matný silnovrstvý krycí nátěr RAL7032	kpl	1,00	105 000,00	105 000,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				105 000,00

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	04.04.2018	SR Radnická 12 - vstup	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Stavební úpravy úklidové komory		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	SR Radnická 12 - vybudování nového vstupu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Statutární město Brno, IČ:44992785			
Dodavatel	ISS stavtrade s.r.o., IČ:29303192		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	6 740,13	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	22 713,98	Oborová příražka	0
N	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	29 454,11	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	29 454,11	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	29 454,11	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum : 04.04.2018		Datum :	
Podpis :				
Základ pro DPH			29 454,11 Kč	
DPH	21,0 %		6 185,36 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč	
DPH	0,0 %		0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			35 639,47 Kč	

Poznámka :

Stavba :	SR Radnická 12 - vybudování nového vstupu	Rozpočet :	04.04.2018
Objekt :	2 Stavební úpravy úklidové komory	SR Radnická 12 - vstup	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	3 706,42	0,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	5 309,51	0,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod	0,00	6 328,49	0,00	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty	0,00	6 328,49	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
781 Obklady (keramické)	0,00	2 147,50	0,00	0,00	0,00
21 Elektroinstalace	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na po	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	333,71	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	6 740,13	22 713,98	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			29 454,11	0,00
Oborová přírážka			29 454,11	0,00
Přesun stavebních kapacit			29 454,11	0,00
Mimostaveništní doprava			29 454,11	0,00
Zařízení staveniště			29 454,11	0,00
Provoz investora			29 454,11	0,00
Kompletační činnost (IČD)			29 454,11	0,00
Rezerva rozpočtu			29 454,11	0,00
CELKEM VRN			29 454,11	0,00

Rozpočet

Stavba :	SR Radnická 12 - vybudování nového vstupu	Rozpočet: 04.04.2018
Objekt :	2 Stavební úpravy úklidové komory	SR Radnická 12 - vstup

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
1	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m ² vápennou štukovou omítkou	kus	2,00	495,49	990,98
2	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m ² vápennou štukovou omítkou po dem. zásobníku vody	kus	2,00	190,50	381,00
3	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková 0,2*(7,6+1,5)	m ²	1,82	952,99	1 734,44
4	61001VD	Příplatek za práci v omezeném prostoru za registrem topení	kpl	1,00	600,00	600,00
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						3 706,42
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
5	721170956R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 140	kus	1,00	1 724,00	1 724,00
6	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	103,50	103,50
7	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00	682,01	682,01
8	721001VD	Úprava stávajícího přípojovacího potrubí k výlevce - zaslepení	kpl	1,00	600,00	600,00
9	721002VD	Zednické připomoci pro odbočku kanalizace obnažení vedení svislé kanalizace DN 125 zazdění potrubí kanalizace po vsazení odbočky a vyvedení přípojovacího potrubí	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						5 309,51
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
10	722202221R00	Komplet nástěnný MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	1,00	417,50	417,50
11	722172311R00	Potrubí z PPR, studená D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. 1+1,5+1,8+1,5+1,8	m	7,60	270,00	2 052,00
12	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. 1+1,5+1,8+1,5+1,8	m	7,60	274,50	2 086,20
13	722170911R00	Oprava potrubí z PE trubek, vsazení odbočky D 32	kus	2,00	508,01	1 016,02
14	722172351R00	Křížení potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	2,00	185,00	370,00
15	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	291,51	291,51
16	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 2*(1+1,8)	m	5,60	17,01	95,26
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						6 328,49
Díl: 725 Zařizovací předměty						
17	725330820R00	Demontáž výlevky	soubor	1,00	186,49	186,49
18	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový do 200 l	soubor	1,00	273,99	273,99
19	725539102R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 50 l	soubor	1,00	2 044,99	2 044,99
20	725711901R00	Zpětná montáž výlevky	kus	1,00	1 597,99	1 597,99
21	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00	290,00	290,00
22	725001VD	Ostatní práce při demontáži a zpětné montáži ohřivače demontáž a zpětná montáž armatur demontáž a zpětná montáž expanzní nádoby kotevní materiál apod.	kpl	1,00	800,00	800,00
Celkem za 725 Zařizovací předměty						5 193,46
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						
23	771001VD	Oprava podlahy z keram. dlaždic doplnění, zapravení oprava vč. dodávky materiálu	kpl	1,00	2 100,00	2 100,00
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic						2 100,00
Díl: 781 Obklady (keramické)						
24	781471110R00	Obklad vnitř.stěn, keram. rezný, hladký, MC, 30x20 cm 1,8*1,2	m ²	2,16	567,99	1 226,86
25	597813701	Obkládačka 25x33 bílá lesk 2,16*1,1	m ²	2,38	333,11	791,47
				2,38		

12

Rozpočet

Stavba :	SR Radnická 12 - vybudování nového vstupu	Rozpočet: 04.04.2018
Objekt :	2 Stavební úpravy úklidové komory	SR Radnická 12 - vstup

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	2,16	7,20	15,55
27	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	2,16	52,60	113,62
Celkem za 781 Obklady (keramické)						2 147,50
Díl:	21	Elektroinstalace				
28	21001VD	Úprava vnitřních elektrorozvodů v místě bourání dveří přemístění svítidla	kpl	1,00	500,00	500,00
Celkem za 21 Elektroinstalace						500,00
Díl:	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
29	95001VD	Vnitrostaveništní přesun a odvoz sutí	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
30	95002VD	Dopravní náklady, přesuny hmot	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						2 700,00
Díl:	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 2,16*1,1	m2	2,38	140,51	333,71
Celkem za 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						333,71

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	04.04.2018 SR Radnická 12 - vstup	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
3	Přidružené opravy vnější fasády	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	SR Radnická 12 - vybudování nového vstupu	Naklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Statutární město Brno, IČ:44992785		
Dodavatel	ISS stavtrade s.r.o., IČ:29303192	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	24 938,18	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	9 103,74	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	34 041,91	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	34 041,91	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	34 041,91	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 04.04.2018	Datum :
Podpis :		

Základ pro DPH		41,91 Kč
DPH 21,01%		7 148,80 Kč
Základ pro DPH 0,0%		0,00 Kč
DPH 0,0%		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		41 190,71 Kč

Poznámka :

Stavba :	SR Radnická 12 - vybudování nového vstupu	Rozpočet :	04.04.2018
Objekt :	3 Přidružené opravy vnější fasády		SR Radnická 12 - vstup

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úprava povrchů vnější	17 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	8 658,01	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	5 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	445,73	0,00	0,00	0,00
997 Přesun sutě	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	24 938,18	9 103,74	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			34 041,91	0,00
Oborová přírážka			34 041,91	0,00
Přesun stavebních kapacit			34 041,91	0,00
Mimostaveništní doprava			34 041,91	0,00
Zařízení staveniště			34 041,91	0,00
Provoz investora			34 041,91	0,00
Kompletační činnost (IČD)			34 041,91	0,00
Rezerva rozpočtu			34 041,91	0,00
CELKEM VRN			34 041,91	0,00

Rozpočet

Stavba :	SR Radnická 12 - vybudování nového vstupu	Rozpočet: 04.04.2018
Objekt :	3 Přidružené opravy vnější fasády	SR Radnická 12 - vstup

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62						
Úprava povrchů vnější						
1	622-001VD	Vytvoření a zapravení nuty nad oplechováním římsy	m	5,70	350,00	1 995,00
2	622-002VD	Doplnění a reprofilace středové římsy část římsy u svodu doplnění, vytažení, obnovení profilace	m	2,50	3 200,00	8 000,00
3	622-003VD	Oprava středové římsy očistění, reprofilace 5,7-2,5	m	3,20	1 600,00	5 120,00
4	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II 5,7*0,8+0,5*3,5	m2	6,31	337,35	2 128,68
Celkem za 62 Úprava povrchů vnější						17 243,68
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
5	632451022RV	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm, ve spádu vyrovnání pod oplechováním římsy 5,7*0,35	m2	2,00	346,00	692,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						692,00
Díl: 764						
Konstrukce klempířské						
6	764421870R00	Demontáž oplechování říms, rš od 400 do 500 mm	m	5,70	40,89	233,07
7	764521260RT2	Oplechování říms z Cu plechu, rš 400 mm nalepení Enkolitem	m	5,70	983,00	5 603,10
8	764001VD	Cu průchodka svodu římsou atypický výrobek	ks	1,00	1 900,00	1 900,00
9	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	3,50	30,71	107,49
10	764554291R00	Montáž trub Cu odpadních kruhových	m	3,50	187,50	656,25
11	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,86	85,00	158,10
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						8 658,01
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
12	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m práce celkem na 5 dnů, nebudou následovat přímo po sobě, lešení bude vždy demontováno	sada	5,00	492,01	2 460,05
13	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	5,00	353,49	1 767,45
14	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	den	5,00	273,00	1 365,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						5 592,50
Díl: 97						
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
15	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % otlučení výdutě středu fasády 5,7*3,7-1,6*2,4*2-5	m2	8,41	53,00	445,73
Celkem za 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						445,73
Díl: 997						
Přesun sutě						
16	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,50	450,00	675,00
17	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,50	50,00	75,00
18	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (předpoklad 20 km)	t	28,50	10,00	285,00
19	99701380	Poplatek za uložení stavebního tříděného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,50	250,00	375,00
Celkem za 997 Přesun sutě						1 410,00

DODAVATEL:
 ISS stavtráde s.r.o.
 Březinova 745/27a, 61600 Brno
 IČ:29303192, DIČ:CZ29303192

ODBÉRATEL:
 Statutární město Brno

Název	Kusů	Mj	Za Mj bez DPH		Celkem bez DPH		Celkem bez DPH
			Material	Práce	Material	Práce	
Silnoproudé rozvody:							
Kabelová spojka do 4x2,5mm	48	KS	300,00 Kč	200,00 Kč	14 400,00 Kč	9 600,00 Kč	24 000,00 Kč
Kabelová spojka do 5x10mm	2	KS	897,00 Kč	250,00 Kč	1 794,00 Kč	500,00 Kč	2 294,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x 2,5	48	M	17,90 Kč	20,00 Kč	859,20 Kč	960,00 Kč	1 819,20 Kč
Kabel CYKY-J 5x10	10	M	110,00 Kč	20,00 Kč	1 100,00 Kč	200,00 Kč	1 300,00 Kč
Elektroměr 3f.	1	ks	1 450,00 Kč	450,00 Kč	1 450,00 Kč	450,00 Kč	1 900,00 Kč
listič 3f. 20A	1	ks	650,00 Kč	250,00 Kč	650,00 Kč	250,00 Kč	900,00 Kč
Jprava rozvaděče	1	kpl	300,00 Kč	1 300,00 Kč	300,00 Kč	1 300,00 Kč	1 600,00 Kč
Podružný rozvaděč 24M	1	ks	1 150,00 Kč	650,00 Kč	1 150,00 Kč	650,00 Kč	1 800,00 Kč
listič 1f. 16A	1	ks	150,00 Kč	120,00 Kč	150,00 Kč	120,00 Kč	270,00 Kč
listič 1f. 10A	1	ks	150,00 Kč	120,00 Kč	150,00 Kč	120,00 Kč	270,00 Kč
Jprava/přepojení vnitřních elektrorozvodů	1	kpl	1 200,00 Kč	2 500,00 Kč	1 200,00 Kč	2 500,00 Kč	3 700,00 Kč
Slaboproudé rozvody:							
concovka RJ 45	50	KS	60,00 Kč	95,00 Kč	3 000,00 Kč	4 750,00 Kč	7 750,00 Kč
amec RJ 45	50	KS	25,00 Kč	25,00 Kč	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč	2 500,00 Kč
rabice 250	4	KS	250,00 Kč	250,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
kabel UTP cat. 5e	50	M	13,90 Kč	10,00 Kč	695,00 Kč	500,00 Kč	1 195,00 Kč
hubka 3240	3	M	25,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	75,00 Kč	150,00 Kč
statní náklady:							
podružný materiál	1	KPL	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč
organizace prací	1	KPL	- Kč	1 800,00 Kč	- Kč	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
právní připomoci	1	KPL	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč	4 500,00 Kč
úplatek za práci v noci	1	KPL	- Kč	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
vikendy, 4 noci							

ena za materiál	32 723,20 Kč	CELKEM bez DPH:	73 748,20 Kč
ena za práci	41 025,00 Kč		
		DPH 21%:	15 487,12 Kč
		CELKEM vč. DPH:	89 235,32 Kč

- sah nabídky:
- řepojení trasy silnoproudých rozvodů
 - řepojení trasy slaboproudých rozvodů
 - Osazení podružného elektrorozvaděče se samostatným měřením spotřeby v rozvaděči na chodbě
 - řepojení stávajících vnitřních elektrorozvodů do podružného rozvaděče

