

# Soupis prací

Datum: 3.8.2016

Stavba : 10220

MS Hudcova 435/47, Brno - Medlánky

Objednatel :

UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00  
Brno

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5,  
639 00 Brno

IČO : 29235421

DIČ : CZ29235421

|                              |      | Rozpočtové náklady  |
|------------------------------|------|---------------------|
| Základ pro DPH               | 15 % | 0,00                |
| DPH                          | 15 % | 0,00                |
| Základ pro DPH               | 21 % | 1 499 841,00        |
| DPH                          | 21 % | 314 966,60          |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      | <b>1 814 807,60</b> |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem      | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem     | %            |
|--|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 01 Rekonstrukce teras                      | 1 814 806        | 0                  | 1 499 840          | 314 966        | 100,0        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    | <b>1 814 806</b> | <b>0</b>           | <b>1 499 840</b>   | <b>314 966</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu           | Číslo a název rozpočtu | Cena celkem      | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem     | %            |
|-------------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 01                      | Terasa 1               | 245 293          | 0                  | 202 721            | 42 571         | 13,5         |
| 02                      | Terasa 2               | 317 842          | 0                  | 262 679            | 55 163         | 17,5         |
| 03                      | Terasa 3               | 245 322          | 0                  | 202 746            | 42 577         | 13,5         |
| 04                      | Terasa 4               | 292 637          | 0                  | 241 849            | 50 788         | 16,1         |
| 05                      | Zábradlí 1             | 141 599          | 0                  | 117 024            | 24 575         | 7,8          |
| 06                      | Zábradlí 2             | 132 814          | 0                  | 109 764            | 23 050         | 7,3          |
| 07                      | Zábradlí 3             | 141 599          | 0                  | 117 024            | 24 575         | 7,8          |
| 08                      | Zábradlí 4             | 142 398          | 0                  | 117 684            | 24 714         | 7,8          |
| 09                      | Schodiště 1            | 58 868           | 0                  | 48 651             | 10 217         | 3,2          |
| 10                      | Schodiště 2            | 96 433           | 0                  | 79 697             | 16 736         | 5,3          |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                        | <b>1 814 806</b> | <b>0</b>           | <b>1 499 840</b>   | <b>314 966</b> | <b>100,0</b> |


## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

| Název vedlejšího nákladu  | Cena celkem |
|---------------------------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0           |
| Oborová přírážka          | 0           |
| Přesun stavebních kapacit | 0           |
| Mimostaveništní doprava   | 0           |
| Zařízení staveniště       | 0           |
| Provoz investora          | 0           |
| Kompletační činnost (IČD) | 0           |
| Rezerva rozpočtu          | 0           |
| <b>Celkem za stavbu</b>   | <b>0</b>    |

## SOUPIS PRACÍ

|                      |  |                       |                 |     |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------|-----|
| <b>Rozpočet</b>      | 10220/01-1                                     | Terasa 1 - var.dlažba | JKSO            | 801 |
| <b>Objekt</b>        |  |                       | SKP             |     |
| <b>01</b>            | <b>Rekonstrukce teras</b>                      |                       | Měrná jednotka  | m3  |
| <b>Stavba</b>        |  |                       | Počet jednotek  | 0   |
| <b>10220</b>         | <b>MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky</b>      |                       | Náklady na m.j. | 0   |
| Projektant           | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |                       | Typ rozpočtu    |     |
| Zpracovatel projektu | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |                       |                 |     |
| Objednatel           | UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno    |                       |                 |     |
| Dodavatel            |  |                       | Zakázkové číslo |     |
| Rozpočtoval          | BUILDPower/www.cenovasoustava.cz               |                       | Počet listů     |     |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |   | Ostatní rozpočtové náklady |                           |                       |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Z                            | HSV celkem  | 153 704                    | Ztížené výrobní podmínky  | 0                     |
| R                            | PSV celkem  | 47 010                     | Oborová přírážka          | 0                     |
| N                            | M práce celkem  | 0                          | Přesun stavebních kapacit | 0                     |
|                              | M dodávky celkem  | 0                          | Mimostaveništní doprava   | 0                     |
| ZRN                          | celkem  | 200 714                    | Zařízení staveniště       | 2 007                 |
|                              |   |                            | Provoz investora          | 0                     |
| HZS                          |   | 0                          | Kompletační činnost (IČD) | 0                     |
| ZRN+HZS                      |   | 200 714                    | Ostatní náklady neuvedené | 0                     |
| ZRN+ost.náklady+HZS          |   | 202 721                    | Ostatní náklady celkem    | 2 007                 |
| <b>Vypracoval</b>            |   | <b>Za zhotovitele</b>      |                           | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      | Ing. Iva Janáčková  | Jméno :                    |                           | Jméno :               |
| Datum :                      | 7.9.2015  | Datum :                    |                           | Datum :               |
| Podpis :                     |  | Podpis:                    |                           | Podpis:               |
| Základ pro DPH               | 21,0 %  |                            |                           | 202 721 Kč            |
| DPH                          | 21,0 %  |                            |                           | 42 571 Kč             |
| Základ pro DPH               | 0,0 %   |                            |                           | 0 Kč                  |
| DPH                          | 0,0 %   |                            |                           | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |   |                            |                           | <b>245 293 Kč</b>     |

Poznámka :

|          |  |                       |            |
|----------|--|-----------------------|------------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet :            | 10220/01-1 |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Terasa 1 - var.dlažba |            |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV            | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 9 Ostatní konstrukce, bourání   | 147 567        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot      | 6 137          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0              | 47 010        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>153 704</b> | <b>47 010</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Zařízení staveniště       | 0  | 1,0 | 200 714  | 2 007        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>2 007</b> |

## Soupis prací


|          |  |                       |
|----------|--|-----------------------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet: 10220/01-1  |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Terasa 1 - var.dlažba |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství  | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|---|----|---|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 9</b>    |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |   |           |                   |
| 1                | 216904112R00  | Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb<br><span style="color: blue;">35,46*1,45</span>  | m2 | 51,42<br><span style="color: blue;">51,42</span>  | 150,00    | 7 712,55          |
| 2                | 622421143RX0  | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 zapravení<br><span style="color: blue;">35,46*0,2</span>  | m2 | 7,09<br><span style="color: blue;">7,09</span>  | 350,00    | 2 482,20          |
| 3                | 631312611R00  | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 - SIKA Screed 100<br><span style="color: blue;">35,46*1,45*0,06</span>   | m3 | 3,09<br><span style="color: blue;">3,09</span>  | 18 700,00 | 57 689,50         |
| 4                | 711140101R00  | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst<br><span style="color: blue;">35,46*1,45</span>  | m2 | 51,42<br><span style="color: blue;">51,42</span>  | 10,00     | 514,17            |
| 5                | 764323820R00  | Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm<br>lišta: <span style="color: blue;">35,46</span><br>okapnička: <span style="color: blue;">35,46</span> | m  | 70,92<br><span style="color: blue;">35,46</span><br><span style="color: blue;">35,46</span>   | 20,00     | 1 418,40          |
| 6                | 965042141R00  | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2<br><span style="color: blue;">35,46*1,45*0,05</span>   | m3 | 2,57<br><span style="color: blue;">2,57</span>  | 2 000,00  | 5 141,80          |
| 7                | 965081713R00  | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2<br><span style="color: blue;">35,46*1,45</span>  | m2 | 51,42<br><span style="color: blue;">51,42</span>  | 40,00     | 2 056,68          |
| 8                | 974031135R00  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 20 cm<br><span style="color: blue;">35,46+1,45*2</span>   | m  | 38,36<br><span style="color: blue;">38,36</span>  | 100,00    | 3 836,00          |
| 9                | 90001         | Začištění zdiva drážky<br><span style="color: blue;">35,46+1,45*2</span>  | m  | 38,36<br><span style="color: blue;">38,36</span>  | 20,00     | 767,20            |
| 13               | 90005         | Hydroizolace Sika Bond T8   | m2 | 57,59   | 511,09    | 29 435,46         |
| 15               | 90008         | Ošetření klempířských prvků Sika Primer 3N, polyuretanový tmel Sikaflex 11 FC   | m  | 35,46   | 300,00    | 10 638,00         |
| 16               | 90009         | Ukončovací balkónová lišta elox.AL  | m  | 35,46   | 405,00    | 14 361,30         |
| 17               | 90010         | Ochrana fasády  | m  | 38,36   | 20,00     | 767,20            |
| 18               | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP   | t  | 7,82  | 240,00    | 1 875,83          |
| 19               | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t  | 7,82  | 250,00    | 1 953,99          |
| 20               | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t  | 148,50  | 15,00     | 2 227,55          |
| 21               | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  | t  | 7,82  | 200,00    | 1 563,20          |
| 22               | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m   | t  | 15,63   | 20,00     | 312,64            |
| 23               | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění  | t  | 7,82  | 10,00     | 78,16             |
| 24               | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti   | t  | 7,82  | 350,00    | 2 735,59          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |   |           | <b>147 567,43</b> |
| <b>Díl: 99</b>   |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |    |   |           |                   |
| 25               | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m   | t  | 8,18  | 750,00    | 6 136,76          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>   |    |   |           | <b>6 136,76</b>   |
| <b>Díl: 771</b>  |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>  |    |   |           |                   |
| 26               | 771130111R00  | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm do Sika Bond T8<br><span style="color: blue;">35,45+1,45*2</span>   | m  | 38,35<br><span style="color: blue;">38,35</span>  | 75,00     | 2 876,25          |
| 27               | 771575109R00  | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm do Sika Bond T8<br><span style="color: blue;">35,46*1,45</span>   | m2 | 51,42<br><span style="color: blue;">51,42</span>  | 570,00    | 29 307,69         |
| 28               | 77101         | Dlažba - dodávka<br><span style="color: blue;">51,417*1,15</span><br>6<br><span style="color: blue;">-0,1295</span>                                       | m2 | 65,00<br><span style="color: blue;">59,13</span><br><span style="color: blue;">6,00</span><br><span style="color: blue;">-0,13</span> | 227,00    | 14 755,02         |
| 29               | 998771101R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m   | t  | 0,24  | 290,00    | 70,83             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>  |    |   |           | <b>47 009,79</b>  |

## SOUPIS PRACÍ

|                      |  |   |                 |     |
|----------------------|--|---|-----------------|-----|
| <b>Rozpočet</b>      | 10220/02                                       | Terasa 2 - var.dlažba                     | JKSO            | 801 |
| <b>Objekt</b>        |  |   | SKP             |     |
| <b>01</b>            |  | <b>Rekonstrukce teras</b>                 | Měrná jednotka  | m3  |
| <b>Stavba</b>        |  |   | Počet jednotek  | 0   |
| <b>10220</b>         |  | <b>MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky</b> | Náklady na m.j. | 0   |
| Projektant           | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |   | Typ rozpočtu    |     |
| Zpracovatel projektu | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |   |                 |     |
| Objednatel           | UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno    |   |                 |     |
| Dodavatel            |  |   | Zakázkové číslo |     |
| Rozpočtoval          | BUILDPower/www.cenovasoustava.cz               |   | Počet listů     |     |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |         | Ostatní rozpočtové náklady |                       |
|--|---------|----------------------------|-----------------------|
| HSV celkem   | 199 126 | Ztížené výrobní podmínky   | 0                     |
| Z PSV celkem   | 60 952  | Oborová přírážka           | 0                     |
| R M práce celkem   | 0       | Přesun stavebních kapacit  | 0                     |
| N M dodávky celkem   | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0                     |
| ZRN celkem   | 260 079 | Zařízení staveniště        | 2 601                 |
|  |         | Provoz investora           | 0                     |
| HZS  | 0       | Kompletační činnost (IČD)  | 0                     |
| ZRN+HZS  | 260 079 | Ostatní náklady neuvedené  | 0                     |
| ZRN+ost.náklady+HZS  | 262 679 | Ostatní náklady celkem     | 2 601                 |
| <b>Vypracoval</b>  |         | <b>Za zhotovitele</b>      | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno : Ing. Iva Janáčková   |         | Jméno :                    | Jméno :               |
| Datum : 7.9.2015   |         | Datum :                    | Datum :               |
| Podpis :  |         | Podpis:                    | Podpis:               |
| Základ pro DPH   | 21,0 %  |                            | 262 679 Kč            |
| DPH  | 21,0 %  |                            | 55 163 Kč             |
| Základ pro DPH   | 0,0 %   |                            | 0 Kč                  |
| DPH  | 0,0 %   |                            | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>   |         |                            | <b>317 842 Kč</b>     |

Poznámka :

|          |  |                       |          |
|----------|--|-----------------------|----------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet :            | 10220/02 |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Terasa 2 - var.dlažba |          |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV            | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 9 Ostatní konstrukce, bourání   | 189 147        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot      | 9 979          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0              | 60 952        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>199 126</b> | <b>60 952</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Zařízení staveniště       | 0  | 1,0 | 260 079  | 2 601        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>2 601</b> |

## Soupis prací

|          |  |                       |
|----------|--|-----------------------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet: 10220/02    |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Terasa 2 - var.dlažba |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství                | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|---|----|-------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 9</b>    |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |                         |           |                   |
| 1                | 216904112R00  | Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb<br>14,48*1,45*2+6,5*1,5+1,45*1,45*2<br>4,4*1,41                            | m2 | 62,15<br>55,95<br>6,20  | 150,00    | 9 322,65          |
| 2                | 318261112R00  | Zdivo plot.z tvárnic,tl.190<br>2,8*2,8  | m2 | 7,84<br>7,84            | 1 250,00  | 9 800,00          |
| 3                | 622421143RX0  | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 zapravení<br>(14,48*2+1,55*2+6,5)*0,5                                       | m2 | 19,28<br>19,28          | 350,00    | 6 748,00          |
| 4                | 631312611R00  | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20<br>(14,48*1,45*2+6,5*1,5+1,45*1,45*2+4,4*1,41)*0,06                                  | m3 | 3,73<br>3,73            | 18 700,00 | 69 734,17         |
| 5                | 711140101R00  | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přítav.,1vrst<br>14,48*1,45*2+6,5*1,5+1,45*1,45*2<br>4,4*1,41                          | m2 | 62,15<br>55,95<br>6,20  | 10,00     | 621,51            |
| 6                | 764323820R00  | Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm<br>14,48*2+1,85*2<br>14,48*2+1,85*2                                       | m  | 65,32<br>32,66<br>32,66 | 20,00     | 1 306,40          |
| 7                | 962032231R00  | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC<br>2,8*2,8*0,2  | m3 | 1,57<br>1,57            | 600,00    | 940,80            |
| 8                | 965042141R00  | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2<br>62,151*0,05   | m3 | 3,11<br>3,11            | 2 000,00  | 6 215,20          |
| 9                | 965081713R00  | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2  | m2 | 62,15                   | 40,00     | 2 486,04          |
| 10               | 974031135R00  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 20 cm<br>14,48*2+1,45*2+1,8*2+0,3*2+4,4+1,41  | m  | 41,87<br>41,87          | 100,00    | 4 187,00          |
| 11               | 90001         | Začištění zdiva drážky  | m  | 41,87                   | 20,00     | 837,40            |
| 12               | 90002         | Demontáž a zpětná montáž ocelové mříže  | ks | 2,00                    | 500,00    | 1 000,00          |
| 16               | 90005         | Hydroizolace Sika Bond T8   | m2 | 69,26                   | 505,01    | 34 978,00         |
| 18               | 90008         | Ošetření klempířských prvků Sika Primer 3N, polyuretanový tmel Sikaflex 11 FC<br>14,48*2+1,85*2+0,3*2                       | m  | 33,26<br>33,26          | 300,00    | 9 978,00          |
| 19               | 90009         | Ukončovací balkónová lišta elox.AL  | m  | 33,26                   | 405,00    | 13 470,30         |
| 20               | 90010         | Ochrana fasády  | m  | 41,87                   | 20,00     | 837,40            |
| 21               | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP   | t  | 12,13                   | 240,00    | 2 912,20          |
| 22               | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t  | 12,13                   | 250,00    | 3 033,55          |
| 23               | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t  | 230,55                  | 15,00     | 3 458,24          |
| 24               | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  | t  | 12,13                   | 200,00    | 2 426,84          |
| 25               | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m   | t  | 24,27                   | 20,00     | 485,37            |
| 26               | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění  | t  | 12,13                   | 10,00     | 121,34            |
| 27               | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti   | t  | 12,13                   | 350,00    | 4 246,97          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |                         |           | <b>189 147,38</b> |
| <b>Díl: 99</b>   |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |    |                         |           |                   |
| 28               | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m   | t  | 13,31                   | 750,00    | 9 978,79          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>   |    |                         |           | <b>9 978,79</b>   |
| <b>Díl: 771</b>  |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>  |    |                         |           |                   |
| 29               | 771130111R00  | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm do Sika Bond T8<br>1,45+14,48+1,85+1,45+1,41+4,4+0,3*2+1,45+1,85+14,48+1,45 | m  | 44,87<br>44,87          | 75,00     | 3 365,25          |
| 30               | 771575109R00  | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm do Sika Bond T8<br>14,48*1,45*2+6,5*1,5+1,45*1,45*2+1,41*4,4                    | m2 | 62,15<br>62,15          | 570,00    | 35 426,07         |
| 31               | 77101         | Dlažba - dodávka<br>62,151*1,45<br>7  | m2 | 97,12<br>90,12<br>7,00  | 227,00    | 22 045,99         |

## Soupis prací

|          |   |                       |
|----------|---|-----------------------|
| Stavba : | <b>10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky</b> | Rozpočet: 10220/02    |
| Objekt : | <b>01 Rekonstrukce teras</b>                    | Terasa 2 - var.dlažba |


| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|--|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| 32   | 998771101R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t  | 0,30     | 390,00    | 115,13           |
| <b>Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b> |               |   |    |          |           | <b>60 952,45</b> |



## SOUPIS PRACÍ

|                      |  |                       |                 |     |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------|-----|
| <b>Rozpočet</b>      | 10220/03                                       | Terasa 3 - var.dlažba | JKSO            | 801 |
| <b>Objekt</b>        |  |                       | SKP             |     |
| <b>01</b>            | <b>Rekonstrukce teras</b>                      |                       | Měrná jednotka  | m3  |
| <b>Stavba</b>        |  |                       | Počet jednotek  | 0   |
| <b>10220</b>         | <b>MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky</b>      |                       | Náklady na m.j. | 0   |
| Projektant           | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |                       | Typ rozpočtu    |     |
| Zpracovatel projektu | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |                       |                 |     |
| Objednatel           | UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno    |                       |                 |     |
| Dodavatel            |  |                       | Zakázkové číslo |     |
| Rozpočtoval          | BUILDpower/www.cenovasoustava.cz               |                       | Počet listů     |     |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |   | Ostatní rozpočtové náklady |                       |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| HSV celkem                   | 153 704   | Ztížené výrobní podmínky   | 0                     |
| Z PSV celkem                 | 47 034  | Oborová přírážka           | 0                     |
| R M práce celkem             | 0   | Přesun stavebních kapacit  | 0                     |
| N M dodávky celkem           | 0   | Mimostaveništní doprava    | 0                     |
| ZRN celkem                   | 200 738   | Zařízení staveniště        | 2 007                 |
|                              |   | Provoz investora           | 0                     |
| HZS                          | 0   | Kompletační činnost (IČD)  | 0                     |
| ZRN+HZS                      | 200 738   | Ostatní náklady neuvedené  | 0                     |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 202 746   | Ostatní náklady celkem     | 2 007                 |
| <b>Vypracoval</b>            |   | <b>Za zhotovitele</b>      | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      | Ing. Iva Janáčková  | Jméno :                    | Jméno :               |
| Datum :                      | 7.9.2015  | Datum :                    | Datum :               |
| Podpis :                     |  | Podpis:                    | Podpis:               |
| Základ pro DPH               | 21,0 %  |                            | 202 746 Kč            |
| DPH                          | 21,0 %  |                            | 42 577 Kč             |
| Základ pro DPH               | 0,0 %   |                            | 0 Kč                  |
| DPH                          | 0,0 %   |                            | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |   |                            | <b>245 323 Kč</b>     |

Poznámka :

|          |  |                       |          |
|----------|--|-----------------------|----------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet :            | 10220/03 |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Terasa 3 - var.dlažba |          |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV            | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 9 Ostatní konstrukce, bourání   | 147 567        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot      | 6 137          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0              | 47 034        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>153 704</b> | <b>47 034</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Zařízení staveniště       | 0  | 1,0 | 200 738  | 2 007        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>2 007</b> |

## Soupis prací

|          |  |                       |
|----------|--|-----------------------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet: 10220/03    |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Terasa 3 - var.dlažba |


| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství  | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|---|----|---|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 9</b>    |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |   |           |                   |
| 1                | 216904112R00  | Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb<br><span style="color: blue;">35,46*1,45</span>                    | m2 | 51,42<br><span style="color: blue;">51,42</span>  | 150,00    | 7 712,55          |
| 2                | 622421143RX0  | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 zapravení<br><span style="color: blue;">35,46*0,2</span>            | m2 | 7,09<br><span style="color: blue;">7,09</span>  | 350,00    | 2 482,20          |
| 3                | 631312611R00  | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20<br><span style="color: blue;">35,46*1,45*0,06</span>                         | m3 | 3,09<br><span style="color: blue;">3,09</span>  | 18 700,00 | 57 689,50         |
| 4                | 711140101R00  | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přítav.,1vrst<br><span style="color: blue;">35,46*1,45</span>                  | m2 | 51,42<br><span style="color: blue;">51,42</span>  | 10,00     | 514,17            |
| 5                | 764323820R00  | Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm<br>lišta:35,46<br>okapnička:35,46                                 | m  | 70,92<br><span style="color: blue;">35,46</span><br><span style="color: blue;">35,46</span>   | 20,00     | 1 418,40          |
| 6                | 965042141R00  | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2<br><span style="color: blue;">35,46*1,45*0,05</span>                 | m3 | 2,57<br><span style="color: blue;">2,57</span>  | 2 000,00  | 5 141,80          |
| 7                | 965081713R00  | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2<br><span style="color: blue;">35,46*1,45</span>                      | m2 | 51,42<br><span style="color: blue;">51,42</span>  | 40,00     | 2 056,68          |
| 8                | 974031135R00  | Vysekání ryh ve zdi cihelné 5 x 20 cm<br><span style="color: blue;">35,46+1,45*2</span>                             | m  | 38,36<br><span style="color: blue;">38,36</span>  | 100,00    | 3 836,00          |
| 9                | 90001         | Začištění zdiva drážky<br><span style="color: blue;">35,46+1,45*2</span>  | m  | 38,36<br><span style="color: blue;">38,36</span>  | 20,00     | 767,20            |
| 13               | 90005         | Hydroizolace Sika Bond T8   | m2 | 57,59   | 511,09    | 29 435,46         |
| 15               | 90008         | Ošetření klempířských prvků Sika Primer 3N, polyuretanový tmel Sikaflex 11 FC                                       | m  | 35,46   | 300,00    | 10 638,00         |
| 16               | 90009         | Ukončovací balkónová lišta elox.AL  | m  | 35,46   | 405,00    | 14 361,30         |
| 17               | 90010         | Ochrana fasády  | m  | 38,36   | 20,00     | 767,20            |
| 18               | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP   | t  | 7,82  | 240,00    | 1 875,83          |
| 19               | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t  | 7,82  | 250,00    | 1 953,99          |
| 20               | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t  | 148,50  | 15,00     | 2 227,55          |
| 21               | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  | t  | 7,82  | 200,00    | 1 563,20          |
| 22               | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m   | t  | 15,63   | 20,00     | 312,64            |
| 23               | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění  | t  | 7,82  | 10,00     | 78,16             |
| 24               | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti   | t  | 7,82  | 350,00    | 2 735,59          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |   |           | <b>147 567,43</b> |
| <b>Díl: 99</b>   |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |    |   |           |                   |
| 25               | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m   | t  | 8,18  | 750,00    | 6 136,76          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>   |    |   |           | <b>6 136,76</b>   |
| <b>Díl: 771</b>  |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>  |    |   |           |                   |
| 26               | 771130111R00  | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm do Sika Bond T8<br><span style="color: blue;">35,45+1,45*2</span>   | m  | 38,35<br><span style="color: blue;">38,35</span>  | 75,00     | 2 876,25          |
| 27               | 771575109R00  | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm do Sika Bond T8<br><span style="color: blue;">35,46*1,45</span>         | m2 | 51,42<br><span style="color: blue;">51,42</span>  | 570,00    | 29 307,69         |
| 28               | 77101         | Dlažba - dodávka<br><span style="color: blue;">51,417*1,15</span><br>6<br><span style="color: blue;">-0,1295</span> | m2 | 65,00<br><span style="color: blue;">59,13</span><br><span style="color: blue;">6,00</span><br><span style="color: blue;">-0,13</span> | 227,00    | 14 755,02         |
| 29               | 998771101R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m   | t  | 0,24  | 390,00    | 95,25             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>  |    |   |           | <b>47 034,21</b>  |

## SOUPIS PRACÍ

|                      |  |                       |                 |     |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------|-----|
| <b>Rozpočet</b>      | 10220/04                                       | Terasa 4 - var.dlažba | JKSO            | 801 |
| <b>Objekt</b>        |  |                       | SKP             |     |
| <b>01</b>            | <b>Rekonstrukce teras</b>                      |                       | Měrná jednotka  | m3  |
| <b>Stavba</b>        |  |                       | Počet jednotek  | 0   |
| <b>10220</b>         | <b>MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky</b>      |                       | Náklady na m.j. | 0   |
| Projektant           | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |                       | Typ rozpočtu    |     |
| Zpracovatel projektu | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |                       |                 |     |
| Objednatel           | UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno    |                       |                 |     |
| Dodavatel            |  |                       | Zakázkové číslo |     |
| Rozpočtoval          | BUILDPower/www.cenovasoustava.cz               |                       | Počet listů     |     |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  | Ostatní rozpočtové náklady |                           |       |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| Z                           | HSV celkem       | 184 498                    | Ztížené výrobní podmínky  | 0     |
| R                           | PSV celkem       | 54 957                     | Oborová přírážka          | 0     |
| N                           | M práce celkem   | 0                          | Přesun stavebních kapacit | 0     |
| N                           | M dodávky celkem | 0                          | Mimostaveništní doprava   | 0     |
| ZRN                         | celkem           | 239 455                    | Zařízení staveniště       | 2 395 |
|                             |                  |                            | Provoz investora          | 0     |
| HZS                         |                  | 0                          | Kompletační činnost (IČD) | 0     |
| ZRN+HZS                     |                  | 239 455                    | Ostatní náklady neuvedené | 0     |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 241 849                    | Ostatní náklady celkem    | 2 395 |

| Vypracoval                   |   | Za zhotovitele |  | Za objednatele    |            |
|------------------------------|---|----------------|--|-------------------|------------|
| Jméno :                      | Ing. Iva Janáčková  | Jméno :        |  | Jméno :           |            |
| Datum :                      | 7.9.2015  | Datum :        |  | Datum :           |            |
| Podpis :                     |  | Podpis:        |  | Podpis:           |            |
| Základ pro DPH               | 21,0 %  |                |  |                   | 241 849 Kč |
| DPH                          | 21,0 %  |                |  |                   | 50 788 Kč  |
| Základ pro DPH               | 0,0 %   |                |  |                   | 0 Kč       |
| DPH                          | 0,0 %   |                |  |                   | 0 Kč       |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |   |                |  | <b>292 638 Kč</b> |            |

Poznámka :

|          |  |                       |          |
|----------|--|-----------------------|----------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet :            | 10220/04 |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Terasa 4 - var.dlažba |          |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV            | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 9 Ostatní konstrukce, bourání   | 175 228        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot      | 9 270          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0              | 54 957        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>184 498</b> | <b>54 957</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Zařízení staveniště       | 0  | 1,0 | 239 455  | 2 395        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>2 395</b> |

## Soupis prací

|          |  |                       |
|----------|--|-----------------------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet: 10220/04    |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Terasa 4 - var.dlažba |


| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství                              | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|---|----|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 9</b>    |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |                                       |           |                   |
| 1                | 216904112R00  | Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb<br><i>14,48*1,45*2+6,5*1,5+1,45*1,45*2</i>                           | m2 | 55,95<br><i>55,95</i>                 | 150,00    | 8 392,05          |
| 2                | 318261112R00  | Zdivo plot.z tvárnic.tl.190<br><i>2,8*2,8</i>   | m2 | 7,84<br><i>7,84</i>                   | 1 250,00  | 9 800,00          |
| 3                | 622421143RX0  | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 zapravení<br><i>(14,48*2+1,5*2+6,5)*0,5</i>                           | m2 | 19,23<br><i>19,23</i>                 | 350,00    | 6 730,50          |
| 4                | 631312611R00  | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20<br><i>(14,48*1,45*2+6,5*1,5+1,45*1,45*2)*0,06</i>                              | m3 | 3,36<br><i>3,36</i>                   | 18 700,00 | 62 772,16         |
| 5                | 711140101R00  | Odstr.izolace proti vlhk.vodorr. pásy přitav.,1vrst<br><i>14,48*1,45*2+6,5*1,5+1,45*1,45*2</i>                        | m2 | 55,95<br><i>55,95</i>                 | 10,00     | 559,47            |
| 6                | 764323820R00  | Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm<br><i>14,48*2+1,5*2+1,85*2</i><br><i>14,48*2+1,5*2+1,85*2</i>       | m  | 71,32<br><i>35,66</i><br><i>35,66</i> | 20,00     | 1 426,40          |
| 7                | 962032231R00  | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC<br><i>2,8*2,8*0,2</i>   | m3 | 1,57<br><i>1,57</i>                   | 600,00    | 940,80            |
| 8                | 965042141R00  | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2<br><i>55,947*0,05</i>  | m3 | 2,80<br><i>2,80</i>                   | 2 000,00  | 5 594,80          |
| 9                | 965081713R00  | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2  | m2 | 55,95                                 | 40,00     | 2 237,88          |
| 10               | 974031135R00  | Vysekání ryh ve zdi cihelné 5 x 20 cm<br><i>14,48*2+1,45*2+1,8*2+0,3*2</i>  | m  | 36,06<br><i>36,06</i>                 | 100,00    | 3 606,00          |
| 11               | 90001         | Začištění zdiva drážky  | m  | 36,06                                 | 20,00     | 721,20            |
| 15               | 90005         | Hydroizolace Sika Bond T8   | m2 | 62,12                                 | 500,66    | 31 102,50         |
| 17               | 90008         | Ošetření klempířských prvků Sika Primer 3N, polyuretanový tmel Sikaflex 11 FC<br><i>14,48*2+1,85*2+1,55*2</i>         | m  | 35,76<br><i>35,76</i>                 | 300,00    | 10 728,00         |
| 18               | 90009         | Ukončovací balkónová lišta elox.AL  | m  | 35,76                                 | 405,00    | 14 482,80         |
| 19               | 90010         | Ochrana fasády  | m  | 36,06                                 | 20,00     | 721,20            |
| 20               | 979011111R00  | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP   | t  | 11,21                                 | 240,00    | 2 690,16          |
| 21               | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t  | 11,21                                 | 250,00    | 2 802,25          |
| 22               | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t  | 212,97                                | 15,00     | 3 194,57          |
| 23               | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m  | t  | 11,21                                 | 200,00    | 2 241,80          |
| 24               | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m   | t  | 22,42                                 | 20,00     | 448,36            |
| 25               | 979093111R00  | Uložení sutí na skládku bez zhutnění  | t  | 11,21                                 | 10,00     | 112,09            |
| 26               | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební sutí   | t  | 11,21                                 | 350,00    | 3 923,15          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |                                       |           | <b>175 228,15</b> |
| <b>Díl: 99</b>   |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |    |                                       |           |                   |
| 27               | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m   | t  | 12,36                                 | 750,00    | 9 269,55          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>   |    |                                       |           | <b>9 269,55</b>   |
| <b>Díl: 771</b>  |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>  |    |                                       |           |                   |
| 28               | 771130111R00  | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm do Sika Bond T8<br><i>1,45+14,48+1,85+1,45+1+1,45+1,85+14,48+1,45</i> | m  | 39,46<br><i>39,46</i>                 | 75,00     | 2 959,50          |
| 29               | 771575109R00  | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm do Sika Bond T8<br><i>14,48*1,45*2+6,5*1,5+1,45*1,45*2</i>                | m2 | 55,95<br><i>55,95</i>                 | 570,00    | 31 889,79         |
| 30               | 77101         | Dlažba - dodávka<br><i>55,947*1,45</i><br><i>7</i>  | m2 | 88,12<br><i>81,12</i><br><i>7,00</i>  | 227,00    | 20 003,94         |
| 31               | 998771101R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m   | t  | 0,27                                  | 390,00    | 103,64            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>  |    |                                       |           | <b>54 956,88</b>  |

## SOUPIS PRACÍ

|                      |  |            |                 |     |
|----------------------|--|------------|-----------------|-----|
| <b>Rozpočet</b>      | 10220/05                                       | Zábradlí 1 | JKSO            | 801 |
| <b>Objekt</b>        |  |            | SKP             |     |
| <b>01</b>            | <b>Rekonstrukce teras</b>                      |            | Měrná jednotka  | m3  |
| <b>Stavba</b>        |  |            | Počet jednotek  | 0   |
| <b>10220</b>         | <b>MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky</b>      |            | Náklady na m.j. | 0   |
| Projektant           | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |            | Typ rozpočtu    |     |
| Zpracovatel projektu | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |            |                 |     |
| Objednatel           | UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno    |            |                 |     |
| Dodavatel            |  |            | Zakázkové číslo |     |
| Rozpočtoval          | BUILDPower/www.cenovasoustava.cz               |            | Počet listů     |     |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |         | Ostatní rozpočtové náklady |       |
|-----------------------------|---------|----------------------------|-------|
| HSV celkem                  | 115 866 | Ztížené výrobní podmínky   | 0     |
| Z PSV celkem                | 0       | Oborová přírážka           | 0     |
| R M práce celkem            | 0       | Přesun stavebních kapacit  | 0     |
| N M dodávky celkem          | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0     |
| ZRN celkem                  | 115 866 | Zařízení staveniště        | 1 159 |
|                             |         | Provoz investora           | 0     |
| HZS                         | 0       | Kompletační činnost (IČD)  | 0     |
| ZRN+HZS                     | 115 866 | Ostatní náklady neuvedené  | 0     |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 117 024 | Ostatní náklady celkem     | 1 159 |

| Vypracoval                   |   | Za zhotovitele |  | Za objednatele |                   |
|------------------------------|---|----------------|--|----------------|-------------------|
| Jméno :                      | Ing. Iva Janáčková  | Jméno :        |  | Jméno :        |                   |
| Datum :                      | 7.9.2015  | Datum :        |  | Datum :        |                   |
| Podpis :                     |  | Podpis:        |  | Podpis:        |                   |
| Základ pro DPH               | 21,0 %  |                |  |                | 117 024 Kč        |
| DPH                          | 21,0 %  |                |  |                | 24 575 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %   |                |  |                | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0 %   |                |  |                | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |   |                |  |                | <b>141 599 Kč</b> |

Poznámka :

|          |  |            |          |
|----------|--|------------|----------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet : | 10220/05 |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Zábradlí 1 |          |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                  | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 115 866        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>          | <b>115 866</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Zařízení staveniště       | 0  | 1,0 | 115 866  | 1 159        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>1 159</b> |



## Soupis prací


|          |  |                    |
|----------|--|--------------------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet: 10220/05 |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Zábradlí 1         |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 9</b>    |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |          |           |                   |
| 1                | 976071111R00  | Vybourání kovových zábradlí a madel   | m  | 35,46    | 130,00    | 4 609,80          |
| 2                | 90001         | Zábradlí - sloupek 60/35, madlo 80/30 výplň - hliníkový profil, cementotříšková deska tl.16mm | m  | 35,46    | 3 000,00  | 106 380,00        |
| 3                | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP   | t  | 3,55     | 240,00    | 851,04            |
| 4                | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t  | 3,55     | 250,00    | 886,50            |
| 5                | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t  | 67,37    | 15,00     | 1 010,61          |
| 6                | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  | t  | 3,55     | 200,00    | 709,20            |
| 7                | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m   | t  | 7,09     | 20,00     | 141,84            |
| 8                | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění  | t  | 3,55     | 10,00     | 35,46             |
| 9                | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti   | t  | 3,55     | 350,00    | 1 241,10          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |          |           | <b>115 865,55</b> |

## SOUPIS PRACÍ

|                      |  |            |                 |     |
|----------------------|--|------------|-----------------|-----|
| <b>Rozpočet</b>      | 10220/06                                       | Zábradlí 2 | JKSO            | 801 |
| <b>Objekt</b>        |  |            | SKP             |     |
| <b>01</b>            | <b>Rekonstrukce teras</b>                      |            | Měrná jednotka  | m3  |
| <b>Stavba</b>        |  |            | Počet jednotek  | 0   |
| <b>10220</b>         | <b>MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky</b>      |            | Náklady na m.j. | 0   |
| Projektant           | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |            | Typ rozpočtu    |     |
| Zpracovatel projektu | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |            |                 |     |
| Objednatel           | UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno    |            |                 |     |
| Dodavatel            |  |            | Zakázkové číslo |     |
| Rozpočtoval          | BUILDpower/www.cenovasoustava.cz               |            | Počet listů     |     |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady   |                       | Ostatní rozpočtové náklady |                   |
|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| HSV celkem  | 108 677               | Ztížené výrobní podmínky   | 0                 |
| Z PSV celkem  | 0                     | Oborová přírážka           | 0                 |
| R M práce celkem  | 0                     | Přesun stavebních kapacit  | 0                 |
| N M dodávky celkem  | 0                     | Mimostaveništní doprava    | 0                 |
| ZRN celkem  | 108 677               | Zařízení staveniště        | 1 087             |
|   |                       | Provoz investora           | 0                 |
| HZS   | 0                     | Kompletační činnost (IČD)  | 0                 |
| ZRN+HZS   | 108 677               | Ostatní náklady neuvedené  | 0                 |
| ZRN+ost.náklady+HZS   | 109 764               | Ostatní náklady celkem     | 1 087             |
| <b>Vypracoval</b>   | <b>Za zhotovitele</b> | <b>Za objednatele</b>      |                   |
| Jméno : Ing. Iva Janáčková  | Jméno :               | Jméno :                    |                   |
| Datum : 7.9.2015  | Datum :               | Datum :                    |                   |
| Podpis :<br> | Podpis:               | Podpis:                    |                   |
| Základ pro DPH  | 21,0 %                |                            | 109 764 Kč        |
| DPH   | 21,0 %                |                            | 23 050 Kč         |
| Základ pro DPH  | 0,0 %                 |                            | 0 Kč              |
| DPH   | 0,0 %                 |                            | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>  |                       |                            | <b>132 815 Kč</b> |

Poznámka :

|          |  |            |          |
|----------|--|------------|----------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet : | 10220/06 |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Zábradlí 2 |          |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                  | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 108 677        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>          | <b>108 677</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Zařízení staveniště       | 0  | 1,0 | 108 677  | 1 087        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>1 087</b> |

## Soupis prací

|          |  |                    |
|----------|--|--------------------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet: 10220/06 |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Zábradlí 2         |


| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství              | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|---|----|-----------------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 9</b>    |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |                       |           |                   |
| 1                | 976071111R00  | Vybourání kovových zábradlí a madel<br><i>14,48*2+0,3*2+1,85*2</i>                            | m  | 33,26<br><i>33,26</i> | 130,00    | 4 323,80          |
| 2                | 90001         | Zábradlí - sloupek 60/35, madlo 80/30 výplň - hliníkový profil, cementotříšková deska tl.16mm | m  | 33,26                 | 3 000,00  | 99 780,00         |
| 3                | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP   | t  | 3,33                  | 240,00    | 798,24            |
| 4                | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t  | 3,33                  | 250,00    | 831,50            |
| 5                | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t  | 63,19                 | 15,00     | 947,91            |
| 6                | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  | t  | 3,33                  | 200,00    | 665,20            |
| 7                | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m   | t  | 6,65                  | 20,00     | 133,04            |
| 8                | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění  | t  | 3,33                  | 10,00     | 33,26             |
| 9                | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti   | t  | 3,33                  | 350,00    | 1 164,10          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |                       |           | <b>108 677,05</b> |

## SOUPIS PRACÍ

|                      |  |            |                 |     |
|----------------------|--|------------|-----------------|-----|
| <b>Rozpočet</b>      | 10220/07                                       | Zábradlí 3 | JKSO            | 801 |
| <b>Objekt</b>        |  |            | SKP             |     |
| <b>01</b>            | <b>Rekonstrukce teras</b>                      |            | Měrná jednotka  | m3  |
| <b>Stavba</b>        |  |            | Počet jednotek  | 0   |
| <b>10220</b>         | <b>MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky</b>      |            | Náklady na m.j. | 0   |
| Projektant           | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |            | Typ rozpočtu    |     |
| Zpracovatel projektu | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |            |                 |     |
| Objednatel           | UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno    |            |                 |     |
| Dodavatel            |  |            | Zakázkové číslo |     |
| Rozpočtoval          | BUILDPower/www.cenovasoustava.cz               |            | Počet listů     |     |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |         | Ostatní rozpočtové náklady |       |
|-----------------------------|---------|----------------------------|-------|
| HSV celkem                  | 115 866 | Ztížené výrobní podmínky   | 0     |
| Z PSV celkem                | 0       | Oborová přírážka           | 0     |
| R M práce celkem            | 0       | Přesun stavebních kapacit  | 0     |
| N M dodávky celkem          | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0     |
| ZRN celkem                  | 115 866 | Zařízení staveniště        | 1 159 |
|                             |         | Provoz investora           | 0     |
| HZS                         | 0       | Kompletační činnost (IČD)  | 0     |
| ZRN+HZS                     | 115 866 | Ostatní náklady neuvedené  | 0     |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 117 024 | Ostatní náklady celkem     | 1 159 |

| Vypracoval                   |   | Za zhotovitele |  | Za objednatele |                   |
|------------------------------|---|----------------|--|----------------|-------------------|
| Jméno :                      | Ing. Iva Janáčková  | Jméno :        |  | Jméno :        |                   |
| Datum :                      | 7.9.2015  | Datum :        |  | Datum :        |                   |
| Podpis :                     |  | Podpis:        |  | Podpis:        |                   |
| Základ pro DPH               | 21,0 %  |                |  |                | 117 024 Kč        |
| DPH                          | 21,0 %  |                |  |                | 24 575 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %   |                |  |                | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0 %   |                |  |                | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |   |                |  |                | <b>141 599 Kč</b> |

Poznámka :

|          |  |            |          |
|----------|--|------------|----------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet : | 10220/07 |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Zábradlí 3 |          |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                  | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 115 866        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>          | <b>115 866</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Zařízení staveniště       | 0  | 1,0 | 115 866  | 1 159        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>1 159</b> |

## Soupis prací

|          |  |                    |
|----------|--|--------------------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet: 10220/07 |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Zábradlí 3         |


| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 9</b>    |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |          |           |                   |
| 1                | 976071111R00  | Vybourání kovových zábradlí a madel   | m  | 35,46    | 130,00    | 4 609,80          |
| 2                | 90001         | Zábradlí - sloupek 60/35, madlo 80/30 výplň - hliníkový profil, cementotříšková deska tl.16mm | m  | 35,46    | 3 000,00  | 106 380,00        |
| 3                | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP   | t  | 3,55     | 240,00    | 851,04            |
| 4                | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t  | 3,55     | 250,00    | 886,50            |
| 5                | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t  | 67,37    | 15,00     | 1 010,61          |
| 6                | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  | t  | 3,55     | 200,00    | 709,20            |
| 7                | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m   | t  | 7,09     | 20,00     | 141,84            |
| 8                | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění  | t  | 3,55     | 10,00     | 35,46             |
| 9                | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti   | t  | 3,55     | 350,00    | 1 241,10          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |          |           | <b>115 865,55</b> |

## SOUPIS PRACÍ

|                      |  |            |                 |     |
|----------------------|--|------------|-----------------|-----|
| <b>Rozpočet</b>      | 10220/08                                       | Zábradlí 4 | JKSO            | 801 |
| <b>Objekt</b>        |  |            | SKP             |     |
| <b>01</b>            | <b>Rekonstrukce teras</b>                      |            | Měrná jednotka  | m3  |
| <b>Stavba</b>        |  |            | Počet jednotek  | 0   |
| <b>10220</b>         | <b>MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky</b>      |            | Náklady na m.j. | 0   |
| Projektant           | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |            | Typ rozpočtu    |     |
| Zpracovatel projektu | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |            |                 |     |
| Objednatel           | UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno    |            |                 |     |
| Dodavatel            |  |            | Zakázkové číslo |     |
| Rozpočtoval          | BUILDpower/www.cenovasoustava.cz               |            | Počet listů     |     |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |         | Ostatní rozpočtové náklady |       |
|-----------------------------|---------|----------------------------|-------|
| HSV celkem                  | 116 519 | Ztížené výrobní podmínky   | 0     |
| Z PSV celkem                | 0       | Oborová přírážka           | 0     |
| R M práce celkem            | 0       | Přesun stavebních kapacit  | 0     |
| N M dodávky celkem          | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0     |
| ZRN celkem                  | 116 519 | Zařízení staveniště        | 1 165 |
|                             |         | Provoz investora           | 0     |
| HZS                         | 0       | Kompletační činnost (IČD)  | 0     |
| ZRN+HZS                     | 116 519 | Ostatní náklady neuvedené  | 0     |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 117 684 | Ostatní náklady celkem     | 1 165 |

| Vypracoval                   |   | Za zhotovitele |  | Za objednatele |                   |
|------------------------------|---|----------------|--|----------------|-------------------|
| Jméno :                      | Ing. Iva Janáčková  | Jméno :        |  | Jméno :        |                   |
| Datum :                      | 7.9.2015  | Datum :        |  | Datum :        |                   |
| Podpis :                     |  | Podpis:        |  | Podpis:        |                   |
| Základ pro DPH               | 21,0 %  |                |  |                | 117 684 Kč        |
| DPH                          | 21,0 %  |                |  |                | 24 714 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %   |                |  |                | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0 %   |                |  |                | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |   |                |  |                | <b>142 398 Kč</b> |

Poznámka :



|          |  |            |          |
|----------|--|------------|----------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet : | 10220/08 |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Zábradlí 4 |          |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                  | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 116 519        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>          | <b>116 519</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Zařízení staveniště       | 0  | 1,0 | 116 519  | 1 165        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 0        | 0            |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>1 165</b> |

## Soupis prací

|          |  |                    |
|----------|--|--------------------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet: 10220/08 |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Zábradlí 4         |


| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 9</b>    |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |          |           |                   |
| 1                | 976071111R00  | Vybourání kovových zábradlí a madel<br><span style="color: blue;">14,48*2+1,5*2+1,85*2</span> | m  | 35,66    | 130,00    | 4 635,80          |
|                  |               |   |    | 35,66    |           |                   |
| 2                | 90001         | Zábradlí - sloupek 60/35, madlo 80/30 výplň - hliníkový profil, cementotříšková deska tl.16mm | m  | 35,66    | 3 000,00  | 106 980,00        |
| 3                | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP   | t  | 3,57     | 240,00    | 855,84            |
| 4                | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t  | 3,57     | 250,00    | 891,50            |
| 5                | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t  | 67,75    | 15,00     | 1 016,31          |
| 6                | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  | t  | 3,57     | 200,00    | 713,20            |
| 7                | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m   | t  | 7,13     | 20,00     | 142,64            |
| 8                | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění  | t  | 3,57     | 10,00     | 35,66             |
| 9                | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti   | t  | 3,57     | 350,00    | 1 248,10          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |          |           | <b>116 519,05</b> |

## SOUPIS PRACÍ

|                      |  |             |                 |     |
|----------------------|--|-------------|-----------------|-----|
| <b>Rozpočet</b>      | 10220/09                                       | Schodiště 1 | JKSO            | 801 |
| <b>Objekt</b>        |  |             | SKP             |     |
| <b>01</b>            | <b>Rekonstrukce teras</b>                      |             | Měrná jednotka  | m3  |
| <b>Stavba</b>        |  |             | Počet jednotek  | 0   |
| <b>10220</b>         | <b>MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky</b>      |             | Náklady na m.j. | 0   |
| Projektant           | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |             | Typ rozpočtu    |     |
| Zpracovatel projektu | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |             |                 |     |
| Objednatel           | UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno    |             |                 |     |
| Dodavatel            |  |             | Zakázkové číslo |     |
| Rozpočtoval          | BUILDpower/www.cenovasoustava.cz               |             | Počet listů     |     |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |        | Ostatní rozpočtové náklady |     |
|-----------------------------|--------|----------------------------|-----|
| HSV celkem                  | 48 170 | Ztížené výrobní podmínky   | 0   |
| Z PSV celkem                | 0      | Oborová přírážka           | 0   |
| R M práce celkem            | 0      | Přesun stavebních kapacit  | 0   |
| N M dodávky celkem          | 0      | Mimostaveništní doprava    | 0   |
| ZRN celkem                  | 48 170 | Zařízení staveniště        | 482 |
|                             |        | Provoz investora           | 0   |
| HZS                         | 0      | Kompletační činnost (IČD)  | 0   |
| ZRN+HZS                     | 48 170 | Ostatní náklady neuvedené  | 0   |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 48 651 | Ostatní náklady celkem     | 482 |

| Vypracoval                   |   | Za zhotovitele |  | Za objednatele |                  |
|------------------------------|---|----------------|--|----------------|------------------|
| Jméno :                      | Ing. Iva Janáčková  | Jméno :        |  | Jméno :        |                  |
| Datum :                      | 7.9.2015  | Datum :        |  | Datum :        |                  |
| Podpis :                     |  | Podpis:        |  | Podpis:        |                  |
| Základ pro DPH               | 21,0 %  |                |  |                | 48 651 Kč        |
| DPH                          | 21,0 %  |                |  |                | 10 217 Kč        |
| Základ pro DPH               | 0,0 %   |                |  |                | 0 Kč             |
| DPH                          | 0,0 %   |                |  |                | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |   |                |  |                | <b>58 868 Kč</b> |

Poznámka :

|          |  |            |          |
|----------|--|------------|----------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet : | 10220/09 |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Schodiště  | 1        |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                  | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 48 170        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot    | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>          | <b>48 170</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč         |
|---------------------------|----|-----|----------|------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 0        | 0          |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 0        | 0          |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 0        | 0          |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 0        | 0          |
| Zařízení staveniště       | 0  | 1,0 | 48 170   | 482        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 0        | 0          |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 0        | 0          |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 0        | 0          |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>482</b> |

## Soupis prací

|          |  |                    |
|----------|--|--------------------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet: 10220/09 |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Schodiště 1        |


| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství                           | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|---|----|------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 9</b>    |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |                                    |           |                  |
| 1                | 216904112R00  | Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb<br><i>1,25*0,5*10</i><br><i>3*0,5*2</i>      | m2 | 9,25<br><i>6,25</i><br><i>3,00</i> | 750,00    | 6 937,50         |
| 2                | 976071111R00  | Vybourání kovových zábradlí a madel<br><i>2,7*2</i>   | m  | 5,40<br><i>5,40</i>                | 130,00    | 702,00           |
| 3                | 90001         | Zábradlí - sloupek 60/35, madlo 80/30 výplň - hliníkový profil, cementotříšková deska tl.16mm | m  | 5,40                               | 3 000,00  | 16 200,00        |
| 7                | 90005         | Stěrka Sikagard 720 EpoCem  | m2 | 9,25                               | 2 550,00  | 23 587,50        |
| 11               | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP   | t  | 0,54                               | 240,00    | 129,60           |
| 12               | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t  | 0,54                               | 250,00    | 135,00           |
| 13               | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t  | 10,26                              | 15,00     | 153,90           |
| 14               | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  | t  | 0,54                               | 200,00    | 108,00           |
| 15               | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m   | t  | 1,08                               | 20,00     | 21,60            |
| 16               | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění  | t  | 0,54                               | 10,00     | 5,40             |
| 17               | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti   | t  | 0,54                               | 350,00    | 189,00           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |                                    |           | <b>48 169,50</b> |
| <b>Díl: 99</b>   |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |    |                                    |           |                  |
| 18               | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m   | t  | 0,00                               | 750,00    | 0,14             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>   |    |                                    |           | <b>0,14</b>      |

## SOUPIS PRACÍ

|                      |  |             |                 |     |
|----------------------|--|-------------|-----------------|-----|
| <b>Rozpočet</b>      | 10220/10                                       | Schodiště 2 | JKSO            | 801 |
| <b>Objekt</b>        |  |             | SKP             |     |
| <b>01</b>            | <b>Rekonstrukce teras</b>                      |             | Měrná jednotka  | m3  |
| <b>Stavba</b>        |  |             | Počet jednotek  | 0   |
| <b>10220</b>         | <b>MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky</b>      |             | Náklady na m.j. | 0   |
| Projektant           | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |             | Typ rozpočtu    |     |
| Zpracovatel projektu | HB Projekt Plus, Jaroslava Foglara 862/5, Brno |             |                 |     |
| Objednatel           | UMČ Brno - Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno    |             |                 |     |
| Dodavatel            |  |             | Zakázkové číslo |     |
| Rozpočtoval          | BUILDPower/www.cenovasoustava.cz               |             | Počet listů     |     |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     | Ostatní rozpočtové náklady |                           |     |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-----|
| Z                           | HSV celkem          | 78 908                     | Ztížené výrobní podmínky  | 0   |
| R                           | PSV celkem          | 0                          | Oborová přírážka          | 0   |
| N                           | M práce celkem      | 0                          | Přesun stavebních kapacit | 0   |
| N                           | M dodávky celkem    | 0                          | Mimostaveništní doprava   | 0   |
| ZRN                         | ZRN celkem          | 78 908                     | Zařízení staveniště       | 789 |
|                             |                     |                            | Provoz investora          | 0   |
| HZS                         | HZS                 | 0                          | Kompletační činnost (IČD) | 0   |
| ZRN+HZS                     | ZRN+HZS             | 78 908                     | Ostatní náklady neuvedené | 0   |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | ZRN+ost.náklady+HZS | 79 697                     | Ostatní náklady celkem    | 789 |

| Vypracoval                   |   | Za zhotovitele |  | Za objednatele |                  |
|------------------------------|---|----------------|--|----------------|------------------|
| Jméno :                      | Ing. Iva Janáčková  | Jméno :        |  | Jméno :        |                  |
| Datum :                      | 7.9.2015  | Datum :        |  | Datum :        |                  |
| Podpis :                     |  | Podpis:        |  | Podpis:        |                  |
| Základ pro DPH               | 21,0 %  |                |  |                | 79 697 Kč        |
| DPH                          | 21,0 %  |                |  |                | 16 736 Kč        |
| Základ pro DPH               | 0,0 %   |                |  |                | 0 Kč             |
| DPH                          | 0,0 %   |                |  |                | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |   |                |  |                | <b>96 434 Kč</b> |

Poznámka :

|          |  |            |          |
|----------|--|------------|----------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet : | 10220/10 |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Schodiště  | 2        |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                  | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 78 908        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot    | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>          | <b>78 908</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč         |
|---------------------------|----|-----|----------|------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 0        | 0          |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 0        | 0          |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 0        | 0          |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 0        | 0          |
| Zařízení staveniště       | 0  | 1,0 | 78 908   | 789        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 0        | 0          |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 0        | 0          |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 0        | 0          |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>789</b> |

## Soupis prací

|          |  |                    |
|----------|--|--------------------|
| Stavba : | 10220 MŠ Hudcova 435/47, Brno - Medlánky | Rozpočet: 10220/10 |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce teras                    | Schodiště 2        |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 9</b>    |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |          |           |                  |
| 1                | 216904112R00  | Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb  | m2 | 15,00    | 750,00    | 11 250,00        |
|                  |               | 1,25*0,5*16   |    | 10,00    |           |                  |
|                  |               | 5*0,5*2   |    | 5,00     |           |                  |
| 2                | 976071111R00  | Vybourání kovových zábradlí a madel   | m  | 9,00     | 130,00    | 1 170,00         |
|                  |               | 4,5*2   |    | 9,00     |           |                  |
| 3                | 90001         | Zábradlí - sloupek 60/35, madlo 80/30 výplň - hliníkový profil, cementotříšková deska tl.16mm | m  | 9,00     | 3 000,00  | 27 000,00        |
| 7                | 90005         | Stěrka Sikagard 720 EpoCem  | m2 | 15,00    | 2 550,00  | 38 250,00        |
| 11               | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP   | t  | 0,90     | 240,00    | 216,00           |
| 12               | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t  | 0,90     | 250,00    | 225,00           |
| 13               | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t  | 17,10    | 15,00     | 256,50           |
| 14               | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  | t  | 0,90     | 200,00    | 180,00           |
| 15               | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m   | t  | 1,80     | 20,00     | 36,00            |
| 16               | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění  | t  | 0,90     | 10,00     | 9,00             |
| 17               | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti   | t  | 0,90     | 350,00    | 315,00           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>  |    |          |           | <b>78 907,50</b> |
| <b>Díl: 99</b>   |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |    |          |           |                  |
| 18               | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m   | t  | 0,00     | 750,00    | 0,22             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>   |    |          |           | <b>0,22</b>      |