

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: n317043 - DĚČÍN - Oprava komunikace a zárubní zdi Děčín - Dolní Žleb

02 - ZMĚNY

01 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 schválený

002 - Méněpráce - odvodnění

001	272313511	základ z betonu prostého C12/15 pod zdi	-5,000	M3	2 550,00	-12 750,00	21%	-15 427,50
002	132332202	Výkop rýhy pro kanalizaci (u kostela)	-14,000	M3	950,00	-13 300,00	21%	-16 093,00
003	132332202	Výkop rýhy u gabionu	-16,000	M3	950,00	-15 200,00	21%	-18 392,00
004	175111101	Osypání potrubí ručně	-31,500	M3	290,00	-9 135,00	21%	-11 053,35
005	175111109	Příplatek za prohoz	-31,500	M3	150,00	-4 725,00	21%	-5 717,25
006	935113211	Osazení příčného odvodňovače bet.do 200 mm	-5,000	M	400,00	-2 000,00	21%	-2 420,00
007	272313511	Specifikace odvodňovače	-5,000	M	4 550,00	-22 750,00	21%	-27 527,50
008	566231111	Podklad ze šterkopísku 100mm-pod potrubí	-22,500	M2	70,00	-1 575,00	21%	-1 905,75
009	919535555	Obetonování potrubí bet.CS-12/15	-10,000	M3	2 950,00	-29 500,00	21%	-35 695,00
010	871350410	Montáž potr.Js-250-korugované SN-10	-36,000	M	95,00	-3 420,00	21%	-4 138,20
011	877360310	Montáž tvarovek(kolena,odbočky	-3,000	ks	150,00	-450,00	21%	-544,50
012	s	specifikace potrubí Js-250 KG	-6,000	ks	2 950,00	-17 700,00	21%	-21 417,00
013	s	specifikace tvarovek	-3,000	ks	550,00	-1 650,00	21%	-1 996,50
014	894812111	Revizní šachta	-1,000	ks	4 500,00	-4 500,00	21%	-5 445,00
015	s	specifikace šachty	-1,000	ks	14 500,00	-14 500,00	21%	-17 545,00

Součet za 002 - Méněpráce - odvodnění

-153 155,00

-185 317,55

01 - Vícepráce - gabionová zeď

001	R ploka	Gabionová zeď (oka 100x100)	13,000	M3	5 200,00	67 600,00	21%	81 796,00
002	N3	Zřízení drenážní jámy (vsakovací jámka)	2,000	M3	2 250,00	4 500,00	21%	5 445,00
003	N2	Podklad ze ŠD tl. 150	35,000	M2	150,00	5 250,00	21%	6 352,50
004	N1	Bourání zdiva z kamene na MC	2,000	M3	1 000,00	2 000,00	21%	2 420,00
005	181951102	úprava pláně se zhutněním pod základy zdi	4,000	M2	21,00	84,00	21%	101,64
006	171101105	uložení zeminy do zhutněných násypů	5,000	M3	80,00	400,00	21%	484,00
007	132301101	Výkop rýhy pro základ zdi	10,000	M3	850,00	8 500,00	21%	10 285,00
008	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	1,000	KUS	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00

Součet za 01 - Vícepráce - gabionová zeď

93 334,00

112 934,14


CELKEM 01 - ZMĚNOVÝ LIST C. 1 schválený

-59 821,00

-72 383,41

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	-59 821,00	-12 562,41	-72 383,41	23
CELKEM		-59 821,00	-12 562,41	-72 383,41	



CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: n317043 - DĚČÍN - Oprava komunikace a zárubní zdi Děčín - Dolní Žleb

02 - ZMĚNY

02 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

001 - Rozšíření gabionové zdi

001	132301101	Výkop rýhy pro základ zdi	12,000	M3	850,00	10 200,00	21%	12 342,00
002	122301401	Vykopávky-stupně v zářezu	18,000	M3	130,00	2 340,00	21%	2 831,40
003	171101105	uložení zeminy do zhutněných násypů	30,000	M3	80,00	2 400,00	21%	2 904,00
004	122301402	těžení zeminy v zemnicích do 1000 m3 tř.4	30,000	M3	110,00	3 300,00	21%	3 993,00
005	181951102	úprava pláňe se zhutněním pod základy zdi	10,000	M2	21,00	210,00	21%	254,10
006	153311112	zřízení geomříže jako zpevnění svahu	50,000	M2	45,00	2 250,00	21%	2 722,50
007	g	specifikace geomříže	50,000	M2	145,00	7 250,00	21%	8 772,50
008	182101101	úprava svahu výkopu zem.tř. 4	50,000	M2	35,00	1 750,00	21%	2 117,50
009	182301132	rozprostření ornice ve svahu 150 mm	50,000	M2	30,00	1 500,00	21%	1 815,00
010	d	dopravní opatření	1,000	ks	2 500,00	2 500,00	21%	3 025,00
011	o	Ochrana podzemních sítí	1,000	ks	1 500,00	1 500,00	21%	1 815,00
012	R ploka	Gabionová zeď (oka 100x100)	20,000	M3	5 200,00	104 000,00	21%	125 840,00
013	N1	Bourání zdíva z kamene na MC	12,800	M3	1 000,00	12 800,00	21%	15 488,00
014	N2	Podklad ze ŠD tl. 150	10,000	M2	150,00	1 500,00	21%	1 815,00

Součet za 001 - Rozšíření gabionové zdi **153 500,00** **185 735,00**

002 - Odbourání skály

001	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	48,000	T	165,00	7 920,00	21%	9 583,20
002	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	787,200	T	9,00	7 084,80	21%	8 572,61
003	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	48,000	T	210,00	10 080,00	21%	12 196,80
004	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	48,000	T	90,00	4 320,00	21%	5 227,20
005	001Di	Odbourání skály ve výkopu pro gabionovou zeď	12,000	HOD	985,00	11 820,00	21%	14 302,20

Součet za 002 - Odbourání skály **41 224,80** **49 882,01**

CELKEM 02 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 **194 724,80** **235 617,01**

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	194 724,80	40 892,21	235 617,01	19
CELKEM		194 724,80	40 892,21	235 617,01	

