

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZA PROVEDENÍ NAVRHOVANÝCH RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ

<u>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</u> -----	
1 - pronájem a postavení zpevněného lešení v řece okolo zadní strany balustrády ----	64.000 Kč
2 - postupné rozebírání obou boků balustrády -----	35.000 Kč
práce s autojeřábem cca 12 hodin -----	27.500 Kč
3 - rozbrání kamenné podezdívky u obou stran balustrády a uložení -----	21.000 Kč
4 - vykopání základů do zámrzové hloubky cca 80cm pro znovu osazení kamenné podezdívky -----	15.000 Kč
5 - vylití vykopaných základů armovaným betonem -----	20.000 Kč
6 - vykopání dvou dvou nástupních schodů na levé straně a jejich uložení -----	12.000 Kč
7 - vykopání základů pro nástupní schody na pravé straně -----	7.000 Kč
8 - vylití obou základů armovaným betonem -----	14.000 Kč
9 - vyzdvižení z řeky dva dva díly žulové balustrády -----	5.000 Kč
<u>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE CELKEM</u> -----	<u>220.500 Kč</u>
<u>PENETRACE A HYDROFOBIZACE VŠECH ŽULOVÝCH ČÁSTÍ</u> -----	
penetrace POROSIL RZ - spotřeba 19 ltr. -----	21.000 Kč
hydrofobizece Porosil RZV - spotřeba 10 ltr. -----	6.000 Kč
<u>PENETRACE A HYDROFOBIZACE celkem</u> -----	<u>27.000 Kč</u>
<u>VYZDĚNÍ BOČNÍCH KAMENNÝCH ZÍDEK POD BALUSTRÁDOU</u> -----	<u>21.600 Kč</u>
<u>PROVEDENÍ VŠECH TMELŮ S DOPLŇKŮ ŽULY včetně cen použitých materiálů</u> -----	<u>97.000 Kč</u>
<u>SPÁROVÁNÍ VŠECH DÍLŮ BALUSTRÁDY</u> -----	<u>37.000 Kč</u>
<u>LAŽŮRNÍ PATINOVÁNÍ VŠECH TMELŮ A DOPLŇKŮ</u> -----	<u>32.000 Kč</u>
<b>Celková cena za všechny restaurátorské postupy a materiály</b> -----	<b>435.100 Kč</b>
<b>DPH 15%</b> -----	<b>65.365 Kč</b>
<b>Konečná cena včetně DPH 15%</b> -----	<b>500.365 Kč</b>

za výtvarný a restaurátorský  
ATELIER OM  
akademický sochař a restaurátor  
**Otakar Jan Marcin**  
V Nové Vsi u Leštiny 24