

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Oprava havarijního stavu fasády budovy finančního úřadu na Masarykové náměstí

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Karviná

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Stanislav Lupieňski

Rozpočet číslo

Dne

17.10.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	110 290,91	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	98 910,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	27 455,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	236 655,91	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 236 655,91

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	236 655,91	49 697,74

Cena s DPH 286 353,65

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



Stanislav Lupieňski
stavební firma
Rudé armády 910
734 01 Karviná - Mizerov

IČO: 13620240

DIČ: CZ6492280335

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava havarijního stavu fasády budovy finančního úřadu na Masarykově náměstí

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Karviná

Zpracoval: Stanislav Lupieňski

Datum: 17.10.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	110 290,91	110 290,91	5,322	3,712
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00	55 833,00	55 833,00	4,974	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	54 457,91	54 457,91	0,348	3,712
99	Přesun hmot	0,00	54 457,91	54 457,91	0,348	3,712
PSV	Práce a dodávky PSV	98 910,00	27 455,00	126 365,00	0,567	0,470
764	Konstrukce klempířské	98 910,00	27 455,00	126 365,00	0,567	0,470
	Celkem	98 910,00	137 745,91	236 655,91	5,889	4,182

ROZPOČET

Stavba: Oprava havarijního stavu fasády budovy finančního úřadu na Masarykové náměstí
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Karvina

Zpracoval: Stanislav Lupieňski

Datum: 17.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení										
1	011	620411135	Nátěr vnější omítky vápennou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení, vč penetrace	m2	71,000	140,00	0,00	9 940,00	9 940,00	0,129
2	014	622425121	Oprava vnějších omítek štukových - lokální opravy od parkoviště	ks	7,000	995,00	0,00	6 965,00	6 965,00	0,158
3	014	622425621	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti V v rozsahu do 65 % - přední - uliční část, ZNP-patro	m2	64,000	600,00	0,00	38 400,00	38 400,00	4,666
4	014	624401112	Vyspravení poškozených hran spáry MC s podkladem CHS 1200	m	4,000	132,00	0,00	528,00	528,00	0,021
							0,00	110 290,91	110 290,91	5,322
							0,00	55 833,00	55 833,00	4,974

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 Přesun hmot										
5	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	5,322	550,00	0,00	2 927,10	2 927,10	0,000
6	003	941941041	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	134,000	41,00	0,00	5 494,00	5 494,00	0,268
7	003	941941291	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití	m2	134,000	34,50	0,00	4 623,00	4 623,00	0,000
8	003	941941292	použití vysokozdvizné plošiny	hod	24,000	625,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,000
9	003	941941841	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	134,000	25,50	0,00	3 417,00	3 417,00	0,000
10	003	944941101	Ochranné zábradlí objektů vnější trubkové do 15°	m	7,000	102,00	0,00	714,00	714,00	0,007
11	003	944941101	Záchytná síť z umělých vláken nebo ocelových drátů	m2	134,000	88,00	0,00	11 792,00	11 792,00	0,009
12	003	944945012	Montáž záchytné stříšky š do 2 m zřizované současně s lešením	m	16,000	127,00	0,00	2 032,00	2 032,00	0,064
13	003	944945192	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD měsíc použití	m	16,000	41,50	0,00	664,00	664,00	0,000
14	003	944945812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m zřizované současně s lešením	m	16,000	31,00	0,00	496,00	496,00	0,000
							0,00	54 457,91	54 457,91	0,348
							0,00	54 457,91	54 457,91	0,348

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
15	013	978015371	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC střešní srovnání V až VII o rozsahu do 65 % vč. vyškrobání spár	m ²	64,000	30,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,000
16	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	4,182	164,00	0,00	685,85	685,85	0,000
17	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,182	282,00	0,00	1 179,32	1 179,32	0,000
18	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,120	10,50	0,00	389,76	389,76	0,000
19	013	979082111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,182	166,00	0,00	694,21	694,21	0,000
20	013	979082121	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	37,120	18,70	0,00	694,14	694,14	0,000
21	013	979098111	Poplatek za skládku bez příměsí	t	4,182	415,00	0,00	1 735,53	1 735,53	0,000
							98 910,00	27 455,00	126 365,00	0,567

PSV

Práce a dodávky PSV

764

Konstrukce klempířské

23	764	764351820	Demontáž žlab podokapní hranatý rovný rš 400 mm do 30°	m	120,000	18,70	0,00	2 244,00	2 244,00	0,000
26	764	764451204	Montážní vysokozdvíhací plošina	hod	12,000	498,00	0,00	5 976,00	5 976,00	0,053
31	764	764541314	Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	35,000	545,00	15 155,00	3 920,00	19 075,00	0,099
30	764	764541315	Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	85,000	710,00	48 875,00	11 475,00	60 350,00	0,322
32	764	764548303	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu o straně 100 mm	m	32,000	1 210,00	34 880,00	3 840,00	38 720,00	0,093
							98 910,00	27 455,00	126 365,00	0,567

Celkem

98 910,00 **137 745,91** **236 655,91** **5,889**

**Stanislav Lupieński,
Rudé armády 910/2, Karviná – Mizerov, IČO: 13620240, DIČ: CZ6402280335**

Uchazeč (obchodní název): **Stanislav Lupieński**
Adresa, sídlo, místo podnikání: Rudé armády 910/2, 734 01 Karviná - Mizerov
IČ: 136 20 240
DIČ: CZ6402280335
Telefon, fax, e-mail: 596 317 026, 602 532 215, kancelar@lupieski.cz
Jméno oprávněné osoby: Stanislav Lupieński - majitel firmy

k zakázce:

**„Oprava havarijního stavu fasády a výměna žlabů a svodů budovy čp. 89/2
na ul. Fryštátské v Karviné - Fryštátě“**

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Tímto čestně prohlašuji, že:

zakázku budeme realizovat samostatně bez účasti jiné osoby (poddodavatele).

V Karviné dne 17. 10. 2016



Stanislav Lupieński
majitel firmy

 Stanislav Lupieński ②
stavební firma
Rudé armády 910
734 01 Karviná - Mizerov
IČO: 13620240 DIČ: CZ6402280335

HARMONOGRAM

Stavba: Oprava havarijního stavu fasády budovy finančního úřadu na Masarykové náměstí
 Objekt: HARMONOGRAM

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Karviná

DOBA REALIZACE 30 DNŮ

Zpracoval: Stanislav Lupieňski
 Datum: 17.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis						

HSV Práce a dodávky HSV

1	2	3	4	TÝDEN					
				1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	
6	011	6204111135	Nátěr vnější omítky vápennou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení, vč penetrace						
2	014	622425121	Oprava vnějších omítek štukových - lokální opravy od parkoviště			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			XXXX
3	014	622425621	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti V v rozsahu do 65 % - přední - uliční část, 2NP-patru			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
4	014	624401112	Vyspravení poškozených hran spáry MC s podkladem CHS 1200 EPOXY			XXXXXXXXXXXX			

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

6	99	Přesun hmot				
003	941941041	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m			XXXXXXXXXX	
003	941941841	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m				XX

PSV Práce a dodávky PSV

764	Konstrukce klempířské					
764	764351820	Demontáž žlab podokapní hranatý rovný řs 400 mm do 30°			XXXXXXXXXX	
764	764451204	Montážní vysokozdvíhací plošina				
764	764541314	Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu řs 330 mm			XXXXXXXXXX	
764	764541315	Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu řs 400 mm			XXXXXXXXXX	
764	764548303	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu o straně 100 mm			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	



Stanislav Lupieňski
 stavební firma
 Rudé armády 910
 734 01 Karviná - Mizerov

[Handwritten signature]



KARLINA

... město, které se mění

STAVÍME PRO VÁS!