

Dílčí změna č. 1

Stavba: „ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy, Cihlářská ul. 4106“

Objekt: Otlučení omítek vnitřních omítek, odsekání obkladů a demontáž povlakových podlah

Zhotovitel: AMP Chomutov a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							195 179,77	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				175 914,29	
K	985111111		Otlučení omítek stěn	m2	204,2120	227,05	46 366,33	URS - 5%
VV			2(10,1*3)+2(4,8*3)-5(2,4*2,1)-(1,5*2,1)+2(38,9*3)+2(11,5*3)-(0,9*1,97)-(0,76*2,1)-4(4,2*2,1)-2(0,35*2,8)-2(4,1*2,1)-(1,14*2,1)-(0,6*2,8)-(3,25*2,8)-(1,2*2,1)-(4,9*2,8)-(1,2*2,8)-(3,15*2,8)-(1,25*2,1)-(2,95*2,8)-4(2,1*2,1)-5(1,5*2,1)-5(0,6*2,1)-(2,1*2,8)-(1,6*2,1)		204,2120			
K	985111121		Otlučení omítek líce kleneb a podhledů	m2	495,8300	255,55	126 709,36	URS - 5%
VV			(10,1*4,8)+(38,9*11,5)		495,8300			
K	978059541		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	40,0000	70,97	2 838,60	URS - 5%
VV			40		40,0000			
D	776		Podlahy povlakové				19 265,47	
K	776201811		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	495,8300	38,86	19 265,47	URS - 5%
VV			(10,1*4,8)+(38,9*11,5)		495,8300			