

"Rekonstrukce vodárenské věže, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 89
---------------------	--------------

Projekt: REKONSTRUKCE VODÁRENSKÉ VĚŽE NA VÝŠINÁCH 1

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: „Sdružení Vodárenská věž“ Vedoucí společník společnosti PP 53, a.s. zastoupený Ing. Davidem Kozíkem, místopředsedou představenstva a Ing. Danem Makulou, členem představenstva
- PP 53 a.s.; Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373, PSČ 10900

Část: **SO 03 - venkovní úpravy**

Název ZL: **dlažba mezi DDM a Věží**

Důvod změny : Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny :

Doplnění venkovní dlažby vč. podkladních vrstev mezi DDM a věží, v návaznosti na změnu umístění venkovního schodiště na střechu DDM.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

41 372 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

ano

Dopad do standardu (je-li nějaký):

není

Schválil:				
(TDI)	Podpis:		Datum:	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL č.89 A přípočty dlažby mezi DDM a Věží	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 03	venkovní úpravy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Vodárenská věž	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Sdružení vodárenská věž	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem 50 342		Oborová přírážka
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava 151
ZRN celkem	50 342	Zařízení staveniště	1 007
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	50 342	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	51 500	Ostatní náklady celkem	1 158

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		51 500 Kč
DPH	21,0 %		10 815 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			62 315 Kč

Poznámka :

Stavba :	Vodárenská věž	Rozpočet :	ZL č.89 A přípočty dlažby mezi DDM a Věží
Objekt :	SO 03 - venkovní úpravy		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
005 Komunikace		50 342			
CELKEM OBJEKT		50 342			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			50 342	
Oborová přírážka			50 342	
Přesun stavebních kapacit			50 342	
Mimostaveništní doprava		0,3	50 342	151
Zařízení staveniště		2,0	50 342	1 007
Provoz investora			50 342	
Kompletační činnost (IČD)			50 342	
Rezerva rozpočtu			50 342	
CELKEM VRN				1 158

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL č.89 B odpočty dlažby mezi DDM a Věží	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP
SO 03	venkovní úpravy	Měrná jednotka
Stavba	Název stavby	Počet jednotek
	Vodárenská věž	Náklady na m.j.
Projektant		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0	
Objednatel		
Dodavatel	Sdružení vodárenská věž	Zakázkové číslo
Rozpočtoval		Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		
Z	PSV celkem	-9 900	Oborová přírážka		
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		
	ZRN celkem	-9 900	Zařízení staveniště		
			Provoz investora		
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		
	ZRN+HZS	-9 900	Ostatní náklady neuvedené		
	ZRN+ost.náklady+HZS	-10 128	Ostatní náklady celkem		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%			
DPH	21,0	%			
Základ pro DPH	0,0	%			
DPH	0,0	%			
CENA ZA OBJEKT CELKEM					

Poznámka :

Stavba :	Vodárenská věž	Rozpočet :	ZL č.89 B odp
Objekt :	SO 03 - venkovní úpravy	dlažby mezi DDM a Věží	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
005 Komunikace		-9 900		
CELKEM OBJEKT	0	-9 900		

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-9 900
Oborová přírážka	0	0,0	-9 900
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-9 900
Mimostaveništní doprava	0	0,3	-9 900
Zařízení staveniště	0	2,0	-9 900
Provoz investora	0	0,0	-9 900
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-9 900
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-9 900
CELKEM VRN			

počty

HZS

Kč
0
0
0
-30
-198
0
0
0
-228

0
0
0
0
1
1
2
2

Položkový rozpočet

Stavba :	Vodárenská věž	Rozpočet: ZL č.89
Objekt :	SO 03 - venkovní úpravy	dlažby mezi DDM a Věží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem přípočty (Kč)	celkem odpočty (Kč)
Díl:	005	Komunikace					
1		Plošná úprava podloží svahováním a vibrační válcování	m2	50,000	14,00	700,00	
2		Podklad z cementové stabilizace 6 cm	m2	50,000	98,00	4 900,00	
3		Dlažba betonová vč. dopravy	m2	68,000	281,00	19 108,00	
4		Kladení dlažby do lože	m2	50,000	454,25	22 712,50	
5		Zásyp spár 1,5 cm křemelitým pískem	m2	50,000			
6		Dořez spár	m	32,000			
7		Zhotovení mlátového povrchu okrové barvy 50 mm vč. válcování 4x a vlhčení	m2	-50,000	198,00		-9 900,00
8		Navýšení základu pro historickou pumpu a vodoměrnou šachtu tl. do 100 mm vč. zhotovení bednění a uložení bet. výztuže	m2	8,349	350,00	2 921,98	
		1,35x1,51	m2	2,039			
		0,5x0,26	m2	0,130			
		2,06x3,00	m2	6,180			
Celkem za		005 Komunikace				50 342,48	-9 900,00

Celkem odečty a přípočty SO 03

50 342,48 Kč -9 900,00 Kč