

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo (ev. č. objednatel 1117100009, ev. č. zhotovitele 1321)
uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle občanského zákoníku

mezi

Objednatel

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno

zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,

Sídlem: Bašného 36, 623 00 Brno

Zastoupený: Petrem Šafaříkem, starostou městské části

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: KB, a.s. Brno-město číslo účtu: 20429621/0100

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost

Sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

Zastoupený: Ing. Jiřím Podolským, předseda představenstva

IČ: 46347542

DIČ: CZ 46347542

Bankovní spojení: UniCreditBank číslo účtu 2110761707/2700

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 790

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“)

1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo (ev. č. objednatel 1117100009, ev. č. zhotovitele 1321) ze dne 27. 3. 2017

na akci

„Rekonstrukce bytových jader v obecních bytech Brno-Kohoutovice v roce 2017 a 2018“ (dále jen smlouva)

1. Předmět dodatku č. 3:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o nezbytné dodatečné stavební práce. Práce jsou specifikovány ve změnových listech a v položkových rozpočtech, které jsou součástí tohoto dodatku.

Cena díla podle smlouvy o dílo, dodatku č.1 a 2: 165.606.322,40 Kč bez DPH

Cena díla se tímto dodatkem č.3 zvyšuje o: 843.341,81 Kč bez DPH

cena díla podle SOD, dodatku č.1, 2 a 3: 166.449.664,21 Kč bez DPH

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
3. Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Přílohy:

1. Změnový list č. 4, včetně rozpočtu
2. DOKLAD

V Brně dne: 24.04.2017
Za objednatele:

V Brně dne: 24.04.2017
Za zhotovitele:

Protokol o změně díla





změnový list č. 4

Stavba	„Rekonstrukce bytových jader v obecních bytech MČ Brno-Kohoutovice v roce 2017 a 2018“
Objekt:	DPS – Libušina třída 8, Glinkova 2, 4, 6, Bellova 46, 48, 50, 4, 6, 8, 5, 7, 9, 11, Borodinova 7, U velké ceny 10, 12
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno, zastoupené MČ Brno – Kohoutovice, Bašného 36, Brno 623 00
Zhotovitel:	Moravostav Brno, a.s. stavební společnost, Mařkova 1889/1, 621 00 Brno
Vypracoval:	Moravostav Brno, a.s. stavební společnost, Mařkova 1889/1, 621 00 Brno
Projektant:	Ing. Arch. Klára Musilová, Voříškova 2, 623 00 Brno
TDS:	Ing. Jan Kejduš, Ing. Jiří Meitner

Změna: dodatečné stavební práce

POPIS ZMĚNY A ZDŮVODNĚNÍ	Změnu vyvolal: investor a zhotovitel na základě skutečností, které se objevily v průběhu provádění prací a nebyly součástí projektové dokumentace. Uvedené práce nebylo možné před zahájením prací předpokládat.
	Popis změny:
	1a: Doplnění předělu příčky vč. dveří mezi chodbičkou a pokojem s KK.
	1b: Doplnění horního předělu příčky mezi chodbičkou a pokojem s KK.
	1c: Doplnění bočního předělu příčky vč. dveří mezi chodbičkou a pokojem s KK.
	1d: Doplnění horního i bočního předělu příčky vč. dveří mezi chodbičkou a pokojem s KK.
	2: Doplnění předělu příčky vč. dveří mezi chodbou a prostorem kuchyně.
	3: Výměna odvětrání kanalizace u prostupu na střechu.
	4: Výměna kulových ventilů u vodoměrů stupaček vody.
	5: Oprava zpuchřelých omítek v bytech po tapetách, obloženích.
6a: U hrubých dřevěných podlah na ulici U velké ceny proběhla částečná výměna vyhnílych desek a bylo nutné zvolit jiný typ samonivelačky a penetrace. Typ pro byt 2+1.	
6b: U hrubých dřevěných podlah na ulici U velké ceny proběhla částečná výměna vyhnílych desek a bylo nutné zvolit jiný typ samonivelačky a penetrace. Typ pro byt 1+1 (větší rozsah výměny dřevěného podkladu).	
6c: U hrubých dřevěných podlah na ulici U velké ceny proběhla částečná výměna vyhnílych desek a bylo nutné zvolit jiný typ samonivelačky a penetrace. Typ pro byt 1+1.	
6d: U hrubých dřevěných podlah na ulici U velké ceny proběhla částečná výměna vyhnílych desek a bylo nutné zvolit jiný typ samonivelačky a penetrace. Typ pro byt 3+1.	
7: Výměna kulových ventilů před plynoměrem v bytě.	
8: Provedení podhledu u procházejících stupaček v bytě (výměra v rozsahu viz. rozpočet D3.08)	
9: Provedení podhledu u procházejících stupaček v bytě (výměra v rozsahu viz. rozpočet D3.09).	
10: Instalace kulových uzávěrů vody před každou stupačkou na objektu DPS.	
12: Na objektu Borodinova 7 byla provedena výměna části kanalizačních stupaček i v bytech, kde se nerekonstruovalo kompletní jádro, avšak bylo nutné zpřístupnit stupačky v těchto bytech.	
13: Na ulici Bellova je prováděna oprava elektroinstalace v panelové stěně mezi kuchyní a chodbou (výměra v rozsahu D3.13).	
14: Na ulici Bellova je prováděna oprava elektroinstalace v panelové stěně mezi kuchyní a chodbou (výměra v rozsahu D3.14).	
16a: Nahrazení části umakartové příčky mezi kuchyní a chodbou novou prodlouženou SDK příčkou se zárubněmi.	
16b: Nahrazení části umakartové příčky mezi kuchyní a chodbou novou prodlouženou SDK příčkou s otvorem.	
17: Stavební úprava v atypickém bytě na Glinkové 4, byt 2.	
18: Vybourání některých původních podlah z dlaždic po původních nájemnících.	
ZDŮVODNĚNÍ	
1a	Projekční řešení bylo uzpůsobeno požadavku investora a provozu DPS o doplnění příčky s dveřmi mezi chodbičkou bytu a pokojem.
1b	Projekční řešení bylo uzpůsobeno požadavku investora a provozu DPS o doplnění příčky horním předělem mezi chodbičkou bytu a pokojem.
1c	Projekční řešení bylo uzpůsobeno požadavku investora a provozu DPS o doplnění příčky bočním předělem mezi chodbičkou bytu a pokojem.
1d	Projekční řešení bylo uzpůsobeno požadavku investora a provozu DPS o doplnění příčky horním i bočním předělem mezi chodbičkou bytu a pokojem.
2	Projekční řešení bylo uzpůsobeno požadavku investora o doplnění příčky s dveřmi mezi chodbou bytu a prostorem kuchyně.

	3	Z důvodů opotřebované části odvětrání kanalizace a možných budoucích havárií se část u střešního prostupu vyměňuje.		
	4	Z důvodů nefunkčních bytových uzávěrů vody ve stupačkách, byly uzávěry vyměněny za kulový uzávěr.		
	5	V některých bytech jsou umístěny tapety, dřevěné obložení, které nevyhovují nové dispozici jádra a bylo je nutné opravit.		
	6a	Na ulici U velké ceny byly zjištěny hrubé podlahy z dřevěných desek, avšak projekt předpokládal betonové hrubé podlahy. U těchto podlah, bylo nutné vyměnit částečně vyhnílé desky a zvolit typ penetrace a samonivelačky pro dřevěný podklad. Typ pro byt 2+1.		
	6b	Na ulici U velké ceny byly zjištěny hrubé podlahy z dřevěných desek, avšak projekt předpokládal betonové hrubé podlahy. U těchto podlah, bylo nutné vyměnit částečně vyhnílé desky a zvolit typ penetrace a samonivelačky pro dřevěný podklad. Typ pro byt 1+1 (větší rozsah výměny dřevěného podkladu).		
	6c	Na ulici U velké ceny byly zjištěny hrubé podlahy z dřevěných desek, avšak projekt předpokládal betonové hrubé podlahy. U těchto podlah, bylo nutné vyměnit částečně vyhnílé desky a zvolit typ penetrace a samonivelačky pro dřevěný podklad. Typ pro byt 1+1.		
	6d	Na ulici U velké ceny byly zjištěny hrubé podlahy z dřevěných desek, avšak projekt předpokládal betonové hrubé podlahy. U těchto podlah, bylo nutné vyměnit částečně vyhnílé desky a zvolit typ penetrace a samonivelačky pro dřevěný podklad. Typ pro byt 3+1.		
	7	Z důvodů nevyhovujících bytových uzávěrů plynu ve stupačkách před plynoměrem, byly uzávěry vyměněny za nový uzávěr.		
	8	Z důvodů, že bytem procházejí stupačky bylo pro tyto stupačky provést SDK kastlík (výměra v rozsahu viz. rozpočet D3.08)		
	9	Z důvodů, že bytem procházejí stupačky bylo pro tyto stupačky provést SDK kastlík (výměra v rozsahu viz. rozpočet D3.09)		
	10	Na objektu DPS bylo zjištěno, že rozvod vody v objektu je proveden z páteřního rozvodu vody v 1.PP, odkud vede odbočka vždy pro 2 stupačky s jedním uzávěrem. Proto bylo rozhodnuto, že uzávěr vody bude doplněn na každé stupačce samostatně.		
	12	Na objektu Borodinova 7 byl zjištěn nevyhovující stav kanalizačních stupaček, a bylo tedy nutné tyto nevyhovující části vyměnit. A to i v bytech, kde se neprováděla kompletní rekonstrukce jádra, ale bylo nutné zpřístupnit stupačku pro její opravu.		
	13	Na ulici Bellova, kde v bytech zůstává panel, na které navazuje nové jádro, bylo nutné opravit elektriku v tomto panelu (výměra v rozsahu D3.13).		
	14	Na ulici Bellova, kde v bytech zůstává panel, na které navazuje nové jádro, bylo nutné opravit elektriku v tomto panelu (výměra v rozsahu D3.14).		
	16a	Projekt nepředpokládal, že mezi kuchyní a chodbou není příčka z panelu, ale z umakartu. Proto bylo nutné prodloužit novou SDK příčku se zabudovanými dveřmi.		
	16b	Projekt nepředpokládal, že mezi kuchyní a chodbou není příčka z panelu, ale z umakartu. Proto bylo nutné prodloužit novou SDK příčku s otvorem.		
	17	V bytě č.2 na Glínekové 4 se jedná o přízemní byt, kde bylo nutné provést atypické řešení při rekonstrukci jádra.		
	18	Po některých nájemnících zbyla v bytech původní dlažba, která nyní nekopíruje nový půdorys bytu, proto je třeba ji odstranit, tak aby se mohla provést nová podlaha.		
CENA	Vliv změny na náklady stavby: 843.340,51 Kč (viz rozpočet)			
	Ocenění změny předložil: zhotovitel položkovým rozpočtem číslo D3.01, D3.02, D3.03, D3.04, D3.05, D3.06, D3.07, D3.08, D3.09, D3.10, D3.11, D3.12, D3.13, D3.14, D3.15, D3.16, D3.17, D3.18			
	Náklady na změnu	Za 1 BJ (Kč bez DPH)	Jader (ks)	vícepráce

	Stavební náklady				
	D3.01a	5.755,35	10	57.553,50 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.01b	1.122,70	7	7.858,90 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.01c	1.331,88	1	1.331,88 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.01d	2.617,95	1	2.617,95 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.02	5.940,57	3	17.821,71 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.03	1.831,20	11	20.143,20 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.04	565,00	124	70.060,00 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.05	228,50*m2	590	134.815,00 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.06a	5.841,82	9	52.576,38 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.06b	10.817,82	1	10.817,82 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.06c	4.881,29	11	53.694,19 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.06d	6040,83	7	42.285,81 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.07	1.344,00	96	129.024,00 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.08	7.375,09	1	7.375,09 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.09	7.507,80	2	15.015,60 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.10	38.284,74	1	38.284,74 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.12	16.512,44	2	33.024,88 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.13	343,00	10	3.430,00 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.14	312,10	51	15.917,10 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.16a	4.775,50	11	52.530,50 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.16b	3.785,50	3	11.356,50 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.17	39.457,20	1	39.457,20 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	D3.18	127,41*m2	206,5	26.310,17 bez DPH	0,- Kč vč. DPH
	Projekční náklady			0	0
	Úprava smluvní ceny ZL4:			843.341,81 Kč bez DPH	
	Dosud platná cena dle SoD			163.482.578,02 Kč bez DPH	
	Zvýšení o ZL3			564.949,33 Kč bez DPH	
	Zvýšení o ZL2			647.308,17 Kč bez DPH	
	Zvýšení o ZL1			911.486,88 Kč bez DPH	
	Cena vč. dod.2 (SoD+ZL1+ZL2+ZL3)			165.606.322,40 Kč bez DPH	
	Zvýšení o ZL4			843.341,81 Kč bez DPH	
	Nová cena (SoD+ZL1+ZL2+ZL3+ZL4)			166.449.664,21 bez DPH	
	Odsouhlasení nákladů na změnu	Datum	Podpis		
	Zhotovitel: Moravostav Brno, a.s. stavební společnost, Maříkova 1889/1, 621 00 Brno Ing. Michal Menšík				
	Objednatel: Statutární město Brno, zast. MČ Brno-Kohoutovice	24.4.2018			
	Projektant: Ing. Arch. Klára Musilová, Voňšková 2, 623 00 Brno				
	TDS: Ing. Jiří Meitner				
TER-MÍNY	Termín předání PD změny:			nemá vliv	
	Termín realizace změny:			03/2018	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:			nemá vliv	
SoD	Změna je smluvně zakotvena v Dodatku č. 3 SoD (ev. č. objednatel 1117100009, ev. č. zhotovitele 1321)				
PŘÍ-LOHY	Položkový rozpočet: Př.4 - D3.01, D3.02, D3.03, D3.04, D3.05, D3.06, D3.07, D3.08, D3.09, D3.10, D3.11, D3.12, D3.13, D3.14, D3.15, D3.16, D3.17, D3.18				

Položkový rozpočet

S:	D3 01	Re-kce jader Kohoutovice_DPS
Ó:		
R:		příplatek_dveře v chodbě č.8,16,57,10,42,11,22,43,64,66

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 109,22
	1	342261112R Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky, 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	1,59600	695,00	1 109,22
Díl:	64	Výplně otvorů				1 430,00
	2	642942212R Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 800 mm, bez, dodávky zárubně	kus	1,00000	440,00	440,00
	3	55330462RX Zárubeň ocelová S125 800x1970x125 1./P, pro sádrokarton, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	990,00	990,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				78,73
	4	999261151R Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	0,04700	1 675,00	78,73
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				3 137,40
	5	766670021R D-M kování dveřního, popis viz standardy	kus	1,00000	850,00	850,00
	6	61160603R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; prosklení 2/3; povrch. úprava bílá barva	kus	1,00000	1 892,00	1 892,00
	7	998766203R Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	27,42000	1,55	42,50
	8	998766292R Příplatek zvěš. přesun, truhlář. konstr. do 50 m nošením	%	27,42000	1,20	32,90
	9	766661112R Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo tošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	320,00	320,00
Celkem						5 755,35

Položkový rozpočet

S:	D3 01	Re-kce jader Kohoutovice_DPS
O:		
R:		příplatek_dveře v chodbě 14,19,56,60,41,46

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce	632,45			
	1	342261112RC Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky, 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m ²	0,91000	695,00	632,45
Díl:	64	Výplně otvorů	440,00			
	2	642942212RC Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 800 mm, bez, dodávky zárubně	kus	1,00000	440,00	440,00
	3	55330462RX Zárubeň ocelová S125 800x1970x125 L/P, pro sádrokarton, bez drážky, pevně přivařeně závěsy	kus	0,00000	990,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	50,25			
	4	999281151RC Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	0,03000	1 675,00	50,25
Díl:	766	Konstrukce truhlářské	0,00			
	5	766670021RC D+M kování dveřního, popis viz standardy	kus	0,00000	850,00	0,00
	6	61160603R dveře vnitřní š • 800 mm; h • 1 970,0 mm; hladké; otevíravé, počet křídel 1; prosklení 2/3; povrch., úprava bílá barva	kus	0,00000	1 892,00	0,00
	7	998766203RC Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	0,00000	1,55	0,00
	8	998766292RC Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 50 m nošením	%	0,00000	1,20	0,00
	9	766661112RC Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně,, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	0,00000	320,00	0,00

Celkem

1 122,70

Položkový rozpočet

S:	D3 01	Re-kce jader Kohoutovice_DPS
O:		
R:		příplatek dveře v chodbě b.č.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				813,15
	1	342261112R1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky, 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m ²	1,17000	695,00	813,15
Díl:	64	Výplně otvorů				440,00
	2	642942212R2 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 800 mm, bez, dodávky zárubně	kus	1,00000	440,00	440,00
	3	55330462R3 Zárubeň ocelová S125 800x1970x125 L/P, pro sádrokarton, bez drážky, pevné přivažené závěsy	kus	0,00000	990,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				78,73
	4	992281151R4 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m.nošením	l	0,04700	1 675,00	78,73
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00
	5	766670021R5 D+M kování dveřního. popis viz standardy	kus	0,00000	850,00	0,00
	6	61160603R6 dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravě; počet křidel 1; prosklení 2/3; povrch., úprava bílá barva	kus	0,00000	1 892,00	0,00
	7	998766203R7 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	0,00000	1,55	0,00
	8	998766292R8 Příplatek zvětš. přesun, truhlář konstr. do 50 m nošením	%	0,00000	1,20	0,00
	9	766661112R9 Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo lešnové zárubně., jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	0,00000	320,00	0,00

Celkem

1 331,88

Položkový rozpočet

S:	D3 01	Re-kce jader Kohoutovice_DPS
O:		
R:	03b	příplatek_dvefe v chodbě b.č.61

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 109,22
1	342261112R	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky, 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	1,59600	695,00	1 109,22
Díl:	64	Výplně otvorů				1 430,00
2	642042212R	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 800 mm, bez, dodávky zárubně	kus	1,00000	440,00	440,00
3	55330462RX	Zárubeň ocelová S125 800x1970x125 L/P, pro sádrokarton, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	0,00000	990,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				78,73
4	999281151R	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v 25 m, nošením	l	0,04700	1 675,00	78,73
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00
5	766670021R	D+M kování dveřního, popls viz standardy	kus	0,00000	850,00	0,00
6	61180603R	dveře vnitřní é = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; prosklení 2/3; povrch., úprava bílá barva	kus	0,00000	1 892,00	0,00
7	998766203R	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	0,00000	1,55	0,00
8	998766292R	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 50 m nošením	%	0,00000	1,20	0,00
9	766681112R	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo tošnové zárubně., jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	0,00000	320,00	0,00
Celkem						2 617,95

Položkový rozpočet

S:	D3 02	Rø-kce jader Kohoutovice VCP
O:		
R:		01_SDK pøíčka v chodbě 7,14,16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						809,66	
	1	342261112RT3	Pøíčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka pøíčky, 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	0,70100	695,00	487,20
					3,509		
	2	342_001	Pøíplatek za SDK do 1m2	m2	0,70100	460,00	322,46
Díl: 64 Výplně otvorů						4 492,00	
	3	61160602R	dveøe vnitøní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm;2/3prosk.	kus	1,00000	1 892,00	1 892,00
	4	766661112R00	Montáž dveøních køídel š.700mm	kus	1,00000	320,00	320,00
	5	766670021R0X	D»M kování dveøního, popis viz st.	kus	1,00000	850,00	850,00
	6	642942212R00	Osazení zárubní dveøních ocelových do sádrokartonové pøíčky tloušťky 100 mm šíøky 700 mm, bez, dodávky zárubně	kus	1,00000	440,00	440,00
	7	55330460RX	Zárubeň ocelová S125 700x1970x125 L/P vč. nátøru, pro sádrokarton, bez drážky, pevně pøivaøené, závěsy	kus	1,00000	990,00	990,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						374,40	
	8	962036151RXX	DMTŽ SDVK pøíčky, 1x kov.kca., 1x opláštěné 10 mm, vč. dveøí +zárubní	m2	2,49600	150,00	374,40
					2,496		
Díl: 99 Staveništní pøesun hmot						68,45	
	9	999281112R00	Pøesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,10530	650,00	68,45
Díl: D96 Pøesuny suti a vybouraných hmot						2,29	
	10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,00161	198,00	0,32
	11	979011121R00	Pøíplatek za každé další podlaží	t	0,01936	45,00	0,87
	12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00161	165,00	0,27
	13	979081121R00	Pøíplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00161	8,20	0,01
	14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00161	178,00	0,29
	15	979082121R00	Pøíplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,00161	10,30	0,02
	16	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,00161	98,00	0,16
	17	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % pøíměsí - DUFONEV Brno	t	0,00161	220,00	0,35
Díl: 784 Malby						65,89	
	18	784450020RX	malba ze směsi Remal,pen.1x,bílá 2x	m2	1,40200	47,00	65,89
Díl: ON Ostatní náklady						127,88	
	19	ON_001	VRN	%	0,02200	5 812,69	127,88
Celkem						5 940,57	

Položkový rozpočet

D3 03

Stavba :	Rekonstrukce bytových jader Kohoutovice Brno	Rozpočet:
Objekt :	Byt - výměny odvětrání nové napojení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Demontáž stávajícího odvětrání včetně odvozu a likvidace DN100 dl. 1m	kpl	1,00	97,20	97,20
2		Óprava přechod trub DN100, krácení trub a propojení dosavadního potrubí	ks	1,00	1 116,00	1 116,00
3		Nové potrubí HT odpadní svislé dl. 1m	ks	1,00	618,00	618,00
	Celkem za					1 831,20

Položkový rozpočet

D3 04

Stavba :	Rekonstrukce bytových jader Kohoutovice Brno	Rozpočet:
Objekt :	Byt - kulové uzavírací kohouty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		výměna protékajících KK DN Kohout kulový R910 1/2 plnopрут. Páčka Giacomini (demontáž, montáž. vč. dodávky)	kpl	1,00	565,00	565,00
		Celkem za				565,00

Položkový rozpočet

D3 05

Stavba :	Rekonstrukce bytových jader Kohoutovice Brno	Rozpočet:
Objekt :	Oprava omítek	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		oprava omítek nad rámeč PR	m2	1,00	228,50	228,50
	Celkem za					228,50

Položkový rozpočet

D3 06

Stavba :	Dřevěné podlahy UVC 2+1	Rozpočet: 1
Objekt :	uvc10-1,7,13,19,22,uvc12-13,16,19,23	Vícepráce dřevěné podlahy UVC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
1	311733325	Kotvení do betonu Hmoždinka natloukací B x 120	m2	4,16	72,40	301,18
2	631319151R11	Příplatek za přehlaz. mazání pod povlaky tl. 3 cm	m2	3,66	29,13	106,54
3	632411150R11	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 30 mm cementový potěr 25 Cemix 020, 25 MPa	m2	3,66	352,50	1 289,25
		Koupelna : 1,63*1,54+0,70*0,10		2,58		
		WC : 1,185*0,85+0,70*0,10		1,08		
4	28356154.R1	BenaSteel polyprop.vláknno přísada do samonivelační stěrky	m2	22,16	92,70	2 054,58
		Kuchyně : 3,45*2,11+1,695*2,585+0,70*0,15		11,77		
		Chodba : 3,45*1,145+0,75*0,15+1,75*1,53		8,74		
		Koupelna : 1,63*1,54+0,70*0,10		2,58		
		WC : 1,185*0,85+0,70*0,10		1,08		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 751,56
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
5	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,23	650,00	150,02
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				150,02
Díl:	713	Izolace tepelné				
6	713181113RX1	Izolace miner. Foukaná Ceresit Whiteteq - vypěnování prostupů pod dřevotřískovou deskou	m2	4,16	118,50	492,96
7	998713204R00	...v objektech výšky do 36 m	%	4,93	2,60	12,82
	Celkem za	713 Izolace tepelné				505,78
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
8	762526811R09	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm včetně likvidace	m2	4,16	49,60	206,34
9	998762104R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	%	2,06	0,65	1,34
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				207,68
Díl:	763	Dřevostavby				
10	763614232R08	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. vč. dodávky desky dřevotřískové tl. 22 mm	m2	4,16	294,90	1 226,78
	Celkem za	763 Dřevostavby				1 226,78
	Celkem					5 841,82

Položkový rozpočet

D3 06

Stavba :	Dřevěné podlahy UVC	Rozpočet: 1
Objekt :	UVC 10 b.č.2	Vícepráce dřevěné podlahy UVC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
1	311733325	Kotvení do betonu Hmoždinka natloukácí 8 x 120	m2	15,12	72,40	1 094,70
2	631319151R11	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 3 cm	m2	3,01	29,13	87,63
3	632411150RT1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 30 mm cementový potěr 25 Cemix 020, 25 MPa	m2	3,01	352,50	1 060,41
		Koupelna : 1,225*1,69+0,80*1,085+0,70*0,10		3,01		
4	28356154.R1	BenaSteel polyprop.vláknó přísada do samonivelační stěrky	m2	15,12	92,70	1 401,64
		Kuchyň : 3,46*2,835		9,81		
		Chodba : 1,22*1,74+1,80*0,10		2,30		
		Koupelna : 1,225*1,69+0,80*1,085+0,70*0,10		3,01		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 644,38
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
5	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,19	650,00	121,36
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				121,36
Díl:	713	Izolace tepelné				
6	713181113RX1	Izolace miner. Foukaná Ceresit Whitetec - vypěňování prostupů pod dřevotřískovou deskou	m2	15,12	118,50	1 791,74
7	998713204R00	...v objektech výšky do 36 m	%	17,92	2,60	46,59
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 838,32
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
8	762526811R09	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm včetně likvidace	m2	15,12	49,60	749,96
9	998762104R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	%	7,50	0,65	4,87
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				754,83
Díl:	763	Dřevostavby				
10	763614232RU8	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. vč. dodávky desky dřevotřísková tl. 22 mm	m2	15,12	294,90	4 458,93
	Celkem za	763 Dřevostavby				4 458,93
	Celkem					10 817,82

Položkový rozpočet

D3 06

Stavba :	Dřevěné podlahy UVC 1+1	Rozpočet: 1
Objekt :	uvc 10-5,8,11,14,17,20,23,uvc 12-11,14,17,20	Vícepráce dřevěné podlahy UVC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
1	311733325	Kotvení do betonu Hmoždinka natloukáč 8 x 120	m2	4,16	72,40	301,18
2	631319151R11	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 3 cm	m2	3,01	29,13	87,63
3	632411150RT1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 30 mm cementový potěr 25 Cemix 020, 25 MPa	m2	3,01	352,50	1 060,41
		Koupelna . 1.225*1.69+0,80*1.085=0.70*0,10		3.01		
4	28356154.R1	BeneSteel polyprop.vláknno přísada do samonivelační stěrky	m2	15,12	92,70	1 401,64
		Kuchyně . 3.46*2.835		9,81		
		CHodba 1.22*1,74+1,80*0,10		2,30		
		Koupelna . 1.225*1.69+0,80*1.085+0.70*0,10		3.01		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 850,86
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
5	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,14	650,00	90,19
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				90,19
Díl:	713	Izolace tepelné				
6	713181113RX1	Izolace miner. Foukaná Ceresit Whitataq - vypěnování prostupů pod dřevotřískovou deskou	m2	4,16	118,50	492,96
7	998713204R00	...v objektech výšky do 36 m	%	4,93	2,60	12,82
	Celkem za	713 Izolace tepelné				505,78
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
8	762526811R09	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm včetně likvidace	m2	4,16	49,60	206,34
9	998762104R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	%	2,06	0,65	1,34
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				207,68
Díl:	763	Dřevostavby				
10	763614232RUB	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. vč. dodávky desky dřevotřískové tl. 22 mm	m2	4,16	294,90	1 226,78
	Celkem za	763 Dřevostavby				1 226,78
	Celkem					4 881,29

Položkový rozpočet

D3 06

Stavba :	Dřevěné podlahy UVC	Rozpočet: 1
Objekt :	uvc 10-6,9,12,15,21,uvc12-18,24	Vícepráce dřevěné podlahy UVC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	311733325	Kotvení do betonu Hrmoždinka natloukáci 8 x 120	m2	4,16	72,40	301,16
2	631319151R11	Příplatek za přehléz. mazanin pod povlaky tl. 3 cm	m2	3,74	29,13	108,92
3	632411150RT1	Potěr za SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 30 mm cementový potěr 25 Cemix 020, 25 MPa	m2	3,74	352,50	1 317,98
		Koupelna : 1 63*1 59+0,70*0,10		2 66		
		WC : 1 185*0,85+0,70*0,10		1 08		
4	28356154.R1	BenaSteel polyprop.vláknó přísada do samonivelační stěrky	m2	23,93	92,70	2 218,39
		Kuchyň : 3 45*2 085+1 695*2 61+0 70*0 15		11 72		
		Chodba : 3 45*2 455		8 47		
		Koupelna : 1 63*1 59+0 70*0 10		2 66		
		WC : 1 185*0 85+0 70*0 10		1 08		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 946,47
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999291112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,24	650,00	154,12
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				154,12
Díl: 713		Izolace tepelné				
6	713181113RX1	Izolace miner. Foukaná Ceresit Whitetec - vypěnování prostupů pod dřevotřískovou deskou	m2	4,16	118,50	492,96
7	998713204R00	...v objektech výšky do 36 m	%	4,93	2,60	12,82
Celkem za		713 Izolace tepelné				505,78
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
8	762526811R09	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm včetně likvidace	m2	4,16	49,60	206,34
9	998762104R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	%	2,06	0,85	1,34
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				207,68
Díl: 763		Dřevostavby				
10	763614232RU8	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. vč. dodávky desky dřevotřísková tl. 22 mm	m2	4,16	294,90	1 226,78
Celkem za		763 Dřevostavby				1 226,78
Celkem						6 040,83

Položkový rozpočet

D3 07

Stavba :	Rekonstrukce bytových jader Kohoutovice Brno	Rozpočet:
Objekt :	KU plynu-výměna v bytových jádrech	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zajištění přístupu do bytu , uzavření plynu	kpl	1	300,00	300,00
2		Dmt plynoměru a části potrubí a zpět.mnt	ks	1	456,00	456,00
3		KU DN20 plyn s mnt	kpl	1	324,00	324,00
4		Odvzdušnění, zkouška těsnosti	kpl	1	216,00	216,00
5		Likvidace odpadu	kpl	1	48,00	48,00
Celkem za						1 344,00

Položkový rozpočet

D3 08

Stavba :	Výměna podhledu Bor.7,b.č.2	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342263410R00	Osazení revlzních dvířek do SDK příček. do 0,25 m2	kus	3,00	342,00	1 026,00
2	342264050R00	Podhled sádrokartonový na zavešenou ocel. Konstr.	m2	3,71	523,00	1 937,72
		1*2,85		2,85		
		0,3*2,85		0,86		
3	342264098RT2	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	3,71	126,70	469,42
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				3 433,14
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
4	28349060.R1	Mřížka větrací PVC 63x458 bílá	kus	1,00	160,89	160,89
5	28350291	Mřížka větrací PVC kulatá 125/100mm se sítkou bílá	kus	2,00	33,63	67,26
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				228,15
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
6	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	4,56	162,50	741,00
		1*2,85		2,85		
		0,6*2,85		1,71		
7	998766104R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	7,90	0,65	5,14
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				746,14
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
8	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	40,17	37,30	1 498,42
9	998767104R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	t	0,04	1 165,00	46,80
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 545,21
Díl: M21		Elektromontáže				
10	21103	RAMEČEK SPINAČE, 3901A-B10, jednonásobný	ks	1,00	14,90	14,90
11	21105	PŘÍSTROJ SPINAČE, PŘEPINAČE, 3559-A01345 jednopólo	ks	1,00	106,30	106,30
12	21202	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, CYKY-O 3x1,5 volně	m	1,50	20,70	31,05
13	Pol.2	Svítilno LED 5W do podhledu s traťm 230/12V, IP40	ks	2,00	635,10	1 270,20
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 422,45
	Celkem					7 375,09

Položkový rozpočet

D3 09

Stavba :	Výměna podhledu Bor.7,b.č.1,Glin.2	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342263410R00	Osazení revlzních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	3,00	342,00	1 026,00
2	342264050R00	Podhled sádrokartonový na zavešenou ocel. Konstr.	m2	3,90	523,00	2 039,70
		1,2*0,6		0,42		
		0,4*1,2		0,42		
		1,2*0,6		0,72		
3	342264098RT2	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	3,90	126,70	494,13
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				3 559,83
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
4	28349060.R1	Mřížka větrací PVC 63x458 bílá	kus	1,00	160,89	160,89
5	28350291	Mřížka větrací PVC kulatá 125/100mm se sítkou bílá	kus	2,00	33,63	67,26
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				228,15
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
6	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	4,14	162,50	672,75
		1,2*2,25		2,70		
		0,6*1,2		0,72		
		1,2*0,6		0,72		
7	998766104R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	7,18	0,65	4,67
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				677,42
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
8	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	42,12	37,30	1 570,89
9	998767104R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	t	0,04	1 165,00	49,06
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 619,95
Díl: M21		Elektromontáže				
10	21103	RAMEČEK SPINACE, 3901A-B10, jednonásobný	ks	1,00	14,90	14,90
11	21105	PŘÍSTROJ SPINACE, PŘEPÍNAČE, 3559-A01345 jednopólo	ks	1,00	106,30	106,30
12	21202	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-O 3x1,5 volně	m	1,50	20,70	31,05
13	Pol.2	Svítlidlo LED 5W do podhledu s trařm 230/12V, IP40	ks	2,00	635,10	1 270,20
Celkem za		M21 Elektromontáže				1 422,45
Celkem						7 507,80

D3 10

S:	1321	DPS Kohoutovice
O:		Uzávěry stupačky vody
R:		ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Vnitřní vodovod				38 284,74
1	722175112R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 20mm	kus	20	54,05	1 081,08
2	722175114R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 32mm	kus	40	0,00	2 723,76
3	722175122R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 20mm	kus	10	93,48	934,83
4	722175124R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 32mm	kus	20	122,27	2 445,30
5	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	30	108,81	3 264,30
6	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závlty, G 1/2	kus	10	81,20	811,98
7	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závlty, G 1	kus	20	114,19	2 283,84
8	28654296	Přechodka dGK kovový závit vnější d 20x1/2" PPR	kus	20	67,16	1 343,16
9	28654299	Přechodka dGK kovový závit vnější d 32x1" PPR	kus	40	171,41	6 856,20
10	28654323	T kus kovový závit vnitřní d 20x1/2"x20 PPR	kus	10	72,66	726,57
11	286543261	T kus kovový závit vnitřní d 32x1"x32 PPR	kus	20	96,29	1 925,82
12	55113524.A	Kohout kulový 1/2" páčka	kus	10	147,42	1 474,20
13	55113526.A	Kohout kulový 1" páčka	kus	20	359,19	7 183,80
14	5511356971	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	30	174,33	5 229,90
Celkem						38 284,74

D3 12

S	MUS-006-A	Rekonstrukce bytového jádra - Brno-Konecovice
C:	STÁVAJÍCÍ BYT AŽEBESTOVÉ STUJÁČKY Bar.7.p.É.8.12	

Díle 766 - Průběh z desk sedákových						
1	342281118RT3	Realizace podlahy 120 mm tloušťky křeslelky 12 E mm - malajalivý podlahový materiál 2000x1200 mm	m ²	1 210,00	685,00	1 455,98
7	342284051RT3	1x deska křeslelky 12 E mm - malajalivý podlahový materiál 2000x1200 mm	m ²	1 000,00	620,00	637,52
8	342284061RT3	příprava a montáž podlahy křeslelky 12 E mm - malajalivý podlahový materiál 2000x1200 mm	m ²	1 000,00	130,70	137,48
10	342284206RX	Čistící roztok pro podlahy z dřevotřískových desek	l	1 000,00	330,00	330,00
12	58501094RX	Dvířka kovová do sedákové křeslelky 12 E mm - malajalivý podlahový materiál 2000x1200 mm	ks	0 000,00	1 450,00	0,00
Díle 767 - Dokončení křeslelky na posezení stávající					2 144,98	

Díle 768 - Vyšší úroveň podlahy v obývacím prostoru						
25	585011118R00	vyšší úroveň podlahy v obývacím prostoru - dřevotřísková deska 22 mm	m ²	24 428,25	75,00	1 495,47
25	585011118R00	Zakrytí stávající podlahy - 20 mm dřevotřísková deska	m ²	12 453,13	22,50	275,44
Díle 769 - Úprava podlahy v obývacím prostoru					2 246,27	

Díle 770 - Úprava podlahy v obývacím prostoru						
28	585011128R00	dvířka podlahy do 2 m ²	ks	1 000,00	10,00	10,00
28	585011128R00	dvířka podlahy do 2 m ²	ks	1 000,00	10,00	10,00
29	585011118R00	podlahový materiál - dřevotřísková deska 22 mm	m ²	1 042,80	68,00	118,49
30	585011118R00	podlahový materiál - dřevotřísková deska 22 mm	m ²	2 210,00	90,40	199,78
31	585011108RX	podlahový materiál - dřevotřísková deska 22 mm	m ²	0 000,00	0,00	0,00
32	585011108RX	podlahový materiál - dřevotřísková deska 22 mm	m ²	0 000,00	0,00	0,00
Díle 771 - Úprava podlahy v obývacím prostoru					104,27	

Díle 772 - Úprava podlahy v obývacím prostoru						
33	585011128R00	vyšší úroveň podlahy v obývacím prostoru - dřevotřísková deska 22 mm	m ²	0 135,80	850,00	101,27
Díle 773 - Úprava podlahy v obývacím prostoru					289,60	

Díle 774 - Úprava podlahy v obývacím prostoru						
37	713181112RXK	vyšší úroveň podlahy v obývacím prostoru - dřevotřísková deska 22 mm	m ²	0 037,07	4 500,00	942,77
38	93511304R00	vyšší úroveň podlahy v obývacím prostoru - dřevotřísková deska 22 mm	m ²	3,43	8,00	8,40
Díle 775 - Úprava podlahy v obývacím prostoru					43,61	

Díle 776 - Úprava podlahy v obývacím prostoru						
55	585011108R00	zámek na dvířkách podlahy v obývacím prostoru	m ²	20 191,99	2,10	42,48
56	776981113R00	podlahový materiál - dřevotřísková deska 22 mm	m ²	0 000,00	190,00	0,00
58	585011128R00	vyšší úroveň podlahy v obývacím prostoru - dřevotřísková deska 22 mm	m ²	0,42	3,55	1,51

Položkový soupis VP elektro Bellova

S.	D3 13					
R.	1+1/3-EL Bellova 3,5,6,7,9,11					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imnožství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče			CELKEM	343,00
Díl:	M_21	Elektromontáže				311,00
43	H2S6	HODINOVÉ ZUČTOVACÍ SAZBY Demontáž stávajících rozvodů	hod	0,50000	243,00	121,50
18	21109	ZÁŠUVKA NN, 8518A-A2349 jednonásobná, 3P+PE, 250VAC	ks	1,00000	161,10	161,10
12	21103	RÁMEČEK SPINAČE, 3801A-B10, jednonásobný	ks	1,00000	14,80	14,80
35	21207	DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE_šroubky, podložky, vruty, dráty ap.	sd	0,10000	135,00	13,50
Díl:	M_21_O	Ostatní náklady				32,00
51	O1	Doprava	sada	1,00000	8,00	8,00
52	O2	Práson	sada	1,00000	16,00	16,00
53	O3	PPV 3,00% z montáže: materiál + práce	sada	1,00000	8,00	8,00

S:	D3 14					
R:	2+1/3-EL Bellova 3,4,5,6,7,8,9,11,48,50					
P.č.	Cíle položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Čeník, kapitola	Poznámka uchazeče	CELKEM			312,10
Díl:	M_21	Elektromontáže				280,10
43	HZ96	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY _ Demontáž stávajících rozvodů	hod	0,50000	243,00	121,50
10	21181	KRYT SPÍNAČE_3556A-A651 Kryt spínače kolebkového/spínač 1	ks	1,00000	23,90	23,90
12	21103	RÁMEČEK SPÍNAČE, 3901A-B10, jednonásobný	ks	1,00000	14,90	14,90
14	21105	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, 3559-A01345 jednočlenného; fazení 1	ks	1,00000	106,30	106,30
35	21207	DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE šroubky, podložky, vruty, dráty ap.	sd	0,10000	135,00	13,50
Díl:	M_21_O	Ostatní náklady				32,00
51	O1	Doprava	sada	1,00000	8,00	8,00
52	O2	Přesun	sada	1,00000	16,00	16,00
53	O3	PPV 3,00% z montáže: materiál + práce	sada	1,00000	8,00	8,00
S:	D3 14					
R:	3+1/3-EL Bellova 3,4,5,6,7,8,9,11,48,50					
P.č.	Cíle položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Čeník, kapitola	Poznámka uchazeče	CELKEM			312,10
Díl:	M_21	Elektromontáže				280,10
43	HZ96	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY _ Demontáž stávajících rozvodů	hod	0,50000	243,00	121,50
10	21101	KRYT SPÍNAČE_3558A-A651 Kryt spínače kolebkového/spínač 1	ks	1,00000	23,90	23,90
12	21103	RÁMEČEK SPÍNAČE, 3901A-B10, jednonásobný	ks	1,00000	14,90	14,90
14	21105	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, 3559-A01345 jednočlenného; fazení 1	ks	1,00000	106,30	106,30
35	21207	DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE šroubky, podložky, vruty, dráty ap.	sd	0,10000	135,00	13,50
Díl:	M_21_O	Ostatní náklady				32,00
51	O1	Doprava	sada	1,00000	8,00	8,00
52	O2	Přesun	sada	1,00000	16,00	16,00
53	O3	PPV 3,00% z montáže: materiál + práce	sada	1,00000	8,00	8,00

D3 16

Položkový rozpočet

S:	17-001.3	Re-kce jader Kohoutovice_VCP
O:	01	VCP_ZL
R:	01	01_SDK příčka v chodbě, UVC10 b.č.1,6,7,9,12,13,21,22,UVC12 b.č.16,18,22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 438,76
1	1342261112RT3	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky, 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	3,50900	695,00	2 438,76

1,88*2,6-0,7*1,97

3,509

Díl: 64		Výplně otvorů				1 430,00
2	642942212R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez, dodávky zárubně	kus	1,00000	440,00	440,00
3	55330460RX	Zárubeň ocelová S125 700x1970x125 L/P vč. nátěru, pro sádrokarton, bez drážky, pevně přivařené, závěsy	kus	1,00000	990,00	990,00

Díl: 96		Bourání konstrukcí				733,20
4	962036151RXX	DMTZ SDVK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 10 mm, vč. dveří +zárubní	m2	4,88800	150,00	733,20

1,88*2,6

4,888

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				68,45
5	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,10530	650,00	68,45

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2,29
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,00161	198,00	0,32
7	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,01936	45,00	0,87
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00161	165,00	0,27
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00161	8,20	0,01
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00161	178,00	0,29
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,00161	10,30	0,02
12	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,00161	98,00	0,16
13	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	0,00161	220,00	0,35

Díl: ON		Ostatní náklady				102,80
14	ON_001	VRN	%	0,02200	4 672,70	102,80

Celkem**4 775,50**

D3 16

Položkový rozpočet

S:	17-001.3	Re-kce jader Kohoutovice_VCP
O:	01	VCP_ZL
R:	01	01 SDK příčka v chodbě UVC 12 b.č.13,19,24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 438,76
1	342261112RT3	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky, 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	3,50900	695,00	2 438,76

1,88*2,6-0,7*1 97

3,509

Díl: 64 Výplně otvorů						440,00
2	642942212R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez, dodávky zárubně	kus	1,00000	440,00	440,00
3	55330460RX	Zárubeň ocelová S125 700x1970x125 L/P vč. nátěru, pro sádrokarton, bez drážky, pevně přivařené, závěsy	kus	0,00000	990,00	0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí						733,20
4	962036151RXX	DMTZ SDVK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 10 mm, vč. dveří +zárubní	m2	4,88800	150,00	733,20

1,88*2,6

4,888

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						68,45
5	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,10530	650,00	68,45

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2,29
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,00161	198,00	0,32
7	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,01936	45,00	0,87
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00161	165,00	0,27
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00161	8,20	0,01
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00161	178,00	0,29
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,00161	10,30	0,02
12	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,00161	98,00	0,16
13	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	0,00161	220,00	0,35

Díl: ON Ostatní náklady						102,80
14	ON 001	VRN	%	0,02200	4 672,70	102,80

Celkem

3 785,50

Položkový rozpočet

S:	D3 17	Re-kce jader Kohoutovice_VCP
O:		
R:		úpravy invalidního bytu Glinkova 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
725		Zařizovací předměty				8 781,00
1		Příslušenství-napojovací kus Předstěnový systém modul pro WC Concept Duofix UP320 výška 112, pro suchý proces WC závěsné Easy odpad vodorovný Easy bílá, dodávka Příslušenství-Concept izolační deska pro závěsné WC, dodávka Příslušenství-sedátko WC Sam plastové bílá, dodávka Ovládací deska Concept Sigma 01 bílá				
Celkem doplatek za geberit				1,00000	8 781,00	8 781,00
		Podlahové krytiny				17 550,00
2	771-001	doplatek nadstandard podlaha(zateplení,vinyl)	kpl	1,00	17 550,00	17 550,00
		Svislé a kompletní kce				5 846,20
3		Úprava sdk příčky pro zavěšení wc a sklápěcích invalidních madel, d+m profilů ua	mb	10,40000	120,00	1 248,00
		D+M,výdřeva vyztužení pro madla	ks	2,00000	960,00	1 920,00
4		Příplatek za sdk do 1m2	m2	5,8221	460,00	2 678,20
		Zařizovací předměty				7 280,00
5		D+M invalidních doplňků	kpl	1,00000	7 280,00	7 280,00
Celkem						39 457,20

Položkový rozpočet

S:	D3 18	Re-kce jader Kohoutovice_VCP
O:	01	VCP_ZL
R:	02	02_bourání dlažby v chodbě a kuchyni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						91,50
1	965048150R00	Docíštění povrchu po vybourání dlažeb, tmeř do 50%	m2	1,00000	41,50	41,50
2	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	1,00000	50,00	50,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						33,17
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,02175	198,00	4,31
4	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,26100	45,00	11,75
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,02175	165,00	3,59
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,19575	8,20	1,61
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,02175	178,00	3,87
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,10875	10,30	1,12
9	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,02175	98,00	2,13
10	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	0,02175	220,00	4,79
Díl: ON Ostatní náklady						2,74
11	ON_001	VRN	%	0,02200	124,67	2,74

celkem 127,41

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 1117100009 uzavřený mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a firmou Moravostav Brno, a. s. stavební společnost, Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, na akci „Rekonstrukce bytových jader v letech 2017–2018 v obecních bytech v MČ Brno-Kohoutovice“ byl schválen Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 90. mimořádné schůzi konané dne 23.04.2018, usnesením č. 1743/90-18, písm. c).

V Brně dne 24.04.2018



starosta MČ Brno-Kohoutovice

