

Položkový rozpočet veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna klimatizačních jednotek v kancelářích Lidového domu „

Přízemí 8 vnitřních jednotek + I. NP 8 vnitřních jednotek

Název	Výkon chlazení	Výkon topení	Počet	Cena za 1ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
Venkovní jednotka	10,5 kW	12,0 kW	4 ks		
Vnitřní wifi ve výbavě	2,6 kW	2,8 kW	11 ks		
Vnitřní wifi ve výbavě	3,5 kW	3,7 kW	5 ks		
Propojovací materiál – CU potrubí, el. kabely, kondenzační potrubí, žlaby, instalační materiál			16x 20 m		
Montáž jednotek vč. uvedení do provozu, doprava, OSM			20 ks		
Demontáž stávajících vnitřních jednotek + ekologická likvidace + doprava			15 ks		
Demontáž stávajících venkovních jednotek za pomoci jeřábu + ekologická likvidace + doprava			2 ks		
Přívody el. energie			4x		
Oprava omítek, výmalba poškozených částí					
Cena celkem bez DPH					519 654,00