

Sigmarsix s.r.o.

<u>REKAPITULACE</u>	<u>Oprava hrany nástupiště stanic metra Roztyly a Palmovka</u>	
<u>STANICE ROZTYLY</u>		4 167 849,00
<u>STANICE PALMOVKA</u>		4 327 762,00
<u>CELKEM STANICE bez DPH</u>		8 495 611,00
DPH 21%		1 784 078,31
<u>CELKEM STANICE včetně DPH</u>		10 279 689,31



Sigmarsix s.r.o.**Oprava hrany nástupiště stanice metra Roztyly**

Poř. č.pol.	Název položky	jednotka	Počet	CENA		
			jednotek	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	
	stavební práce				1 068 491,20	
1	demontáž dlažby	m2			80 808,00	
2	demontáž bezpečnostního pásu	bm		43 836,80		
3	demontáž hrany nástupiště	bm		110 745,60		
4	příprava podkladu, bednění hrany	m2		255 360,00		
5	montáž nové dlažby	m2		197 120,00		
6	montáž bezpečnostního pásu	bm		89 980,80		
7	nátěr antistatický ocelové hrany	bm		57 680,00		
8	stavební přípomocce	hod		172 480,00		
9	úklid, zakrývání, zabezpečení pracovního prostoru	hod		60 480,00		
	zámečnické práce				971 420,80	
10	úprava nosné OK hrany, montáž nového nosného prvku L a T	bm			214 569,60	
11	montáž nové hrany	bm		682 931,20		
12	denní montáž a demontáž podložek krycích plechů	hod		73 920,00		
	materiál				1 764 837,00	
13	dodávka nové dlažby	m2			1 081 600,00	
14	dodávka prvků bezpečnostního pásu	ks		228 480,00		
15	vyrovnávací hmoty - rychle tuhnoucí betony	m3		72 000,00		
16	Lepidla	t		39 600,00		
17	Urychlovače tuhnutí	kg		89 376,00		
18	ocel. kce. hrany nástupiště vč. povrchové úpravy	t		227 125,00		
19	Nátěrové hmoty	kg		26 656,00		
	ostatní náklady					363 100,00
20	doprava mimostaveništní	%				108 000,00
21	doprava materiálů a sutí metrem + manipulace	t	76 800,00			
22	likvidace sutí a odpadu	t	90 300,00			
23	geodetická zaměření	kpl	88 000,00			
	CELKEM oprava hrany nástupiště bez DPH				4 167 849,00	

Sigmarsix s.r.o.

Oprava hrany nástupiště stanice metra Palmovka

Poř. č.pol.	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
			jednotek	jednotková	celkem	6
1	2	3	4	5	6	
	stavební práce					1 236 424,00
1	demontáž dlažby	m2				80 808,00
2	demontáž bezpečnostního pásu	bm				43 836,80
3	řez hrany nástupiště	bm				189 190,40
4	Oprava svarů OK podírající hranu	bm				80 752,00
5	příprava podkladu, bednění hrany	m2				264 320,00
6	montáž nové dlažby	m2				195 148,80
7	montáž bezpečnostního pásu	bm				89 980,80
8	nátěr antistatický ocelové hrany	bm				57 680,00
9	stavební přimocce	hod				173 219,20
10	úklid, zakryvání, zabezpečení pracovního prostoru	hod				61 488,00
	zámečnické práce					889 676,00
11	úprava nosné OK hrany, montáž nového nosného prvku L a T	bm				143 046,40
12	montáž nové hrany	bm				650 630,40
13	denní montáž a demontáž podložek krycích plechů	hod				68 499,20
14	výroba krycích plechů a vyztužení	kpl				27 500,00
	materiál					1 837 362,00
15	dodávka nové dlažby	m2				1 066 000,00
16	dodávka prvků bezpečnostního pásu	ks				228 480,00
17	vyrovnávací hmoty - rychle tuhnoucí betony	m3				128 000,00
18	sanační hmoty	m3				8 600,00
19	Lepidla	t				66 000,00
20	Urychlovače tuhnutí	kg				89 376,00
21	ocel. kce. hrany nástupiště vč. povrchové úpravy	t				224 250,00
22	Nátěrové hmoty	kg				26 656,00
	ostatní náklady					364 300,00
23	doprava mimostaveništní	%				113 400,00
24	doprava materiálů a suť metrem + manipulace	t				76 800,00
25	likvidace suť a odpadů	t				86 100,00
26	geodetická zaměření	kpl				88 000,00
	CELKEM oprava hrany nástupiště bez DPH					4 327 762,00