

Cenová nabídka - Položkový ROZPOČET		Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0630-2018-008				
Název stavby: <b>Oprava elektroinstalace .</b>		počet listů : 2				
Název SO: <b>Kasárna Dobronín, Garáže , 06-08-01/003</b>		zpracoval				
		Dne :				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	
	<b>469</b>	<b>Stavební práce při elektromontážích</b>				
1	pc	Vysekání průrazů ve zdivu cihelném tl. 30 cm včetně zapravení průrazů	kus	5,000		
		<b>469 celkem</b>				
	<b>20-M</b>	<b>Demontáže elektro</b>				
1	pc	Demontáž stávajících jističích prvků z rozvaděče R	kus	7,000		
2	pc	Demontáž stávajících zásuvkových skříní litinových .	kus	2,000		
3	210201007	Demontáž svítidla stávajícího zářivkového průmyslového stropního přisazeného 3 zdroje s krytem. IP 54.	kus	27,000		
4	210010321	Demontáž nástěnné krabice odbočné včetně zapojení	kus	25,000		
5	210015520	Demontáž vypínač nástěnný 1-jednopolový a střídací	kus	9,000		
6	210016850	Demontáž zásuvka nástěnná 230 V.	kus	11,000		
7	210518560	Demontáž zásuvka průmyslová nástěnná 400 V , 32 A. Demontáž kabelové trasy z lišt NIEDAX kovových a kabelových roštů upevněných do zdi na špalíky a upevněných na dřevěných trámec. 45 m upevněných do zdi. 185 m upevněných na dřevěných trámec.	m	230,000		
8	210290368	Demontáž kabelu AYKY 750V. 2x2,5 pevně	m	305,000		
9	210901031	Demontáž kabelu AYKY 750V. 2x4 pevně	m	118,000		
10	210901031	Demontáž kabelu AYKY 750V. 4x4 pevně	m	52,000		
11	210901031	Demontáž kabelu AYKY 750V. 4x6 pevně	m	66,000		
		<b>20-M celkem</b>				
	<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	pc	Údržba pojistkové skříně SIL 100 .Vyčištění vnitřní části od prachu a nečistot, dotažení spojů vodičů, Oprava uzavíracích mechanismů skříně, nátěr dveří skříně, obnova výstražných značení.	soubor	1,000		
2	pc	Místnost č. 3. Rozvaděč R .Údržba rozvaděče OCEP, osazen 25-ti přístroji.Vyčištění vnitřní části rozvaděče od prachu a nečistot .Dotažení spojů vodičů, doplnění šroubů , oprava uzavírání dveří , obnova značení a popisu jističů a pojistek,obnova výstražných značení .Rozvodná soustava 3+PEN, střídací, 50 Hz , 220V/380V. Ochrana nulováním a pospojováním.	soubor	1,000		
3	747231150	Montáž jističe jednopólového nn do 25 A v rozvaděči R	ks	7,000		
4	747240113	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A v rozvaděči R	ks	1,000		
5	747241015	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 40 A v rozvaděči R	ks	1,000		
6	pc	Montáž a zapojení nových zásuvkových kombinací nástěnných na nové uchycení. (přívodní kabely CYKY 5x6)	ks	2,000		
7	748122116	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 3 zdroje s krytem. 3x36W, IP54. Včetně zapojení. (Místnost č. 2 , 3 ,4, 5 výška 2,5 m - 15 ks svítidel . Místnosti č. 6,7,8,9,10,11 výška 5 m - 12 ks svítidel -montáž na hořlavé podklady..	kus	27,000		
8	743414322	Montáž rozvodka nástěnná plastová ACIDUR vodič do 4 mm2. Včetně zapojení	kus	25,000		
9	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový do vlhkého prostředí. Včetně zapojení	kus	5,000		
10	747111126	Montáž přepínač nástěnný 6-střídací do vlhkého prostředí. Včetně zapojení	kus	4,000		
11	747161050	Montáž zásuvka chráněná nástěnná 2P+PE do vlhkého prostředí. Včetně zapojení.	kus	11,000		
12	747162127	Montáž zásuvka průmyslová nástěnná IP 67 3P+N+PE 32 A. Včetně zapojení	kus	2,000		
13	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY 750 V , 3x1,5 mm2. Uložených pevně. Uloženy na stávajících kabelových rostech a v nově položených žlabech PVC.	m	305,000		
14	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY 750 V , 3x2,5 mm2. Uložených pevně. Uloženy na stávajících kabelových rostech a v nově položených žlabech PVC.	m	118,000		
15	210810057	Montáž měděných kabelů CYKY 750 V , 5x4 mm2. Uložených pevně. Uloženy na stávajících kabelových rostech a v nově položených žlabech PVC.	m	52,000		
16	210810058	Montáž měděných kabelů CYKY 750 V , 5x6 mm2. Uložených pevně. Uloženy na stávajících kabelových rostech a v nově položených žlabech PVC.	m	66,000		
17	210010107	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 24 mm	m	150,000		
18	210010109	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 60 mm	m	80,000		
19	pc	Odpojení a připojení kabelů v rozvaděči R . Propojení nových a stávajících prvků v rozvaděči R. Doplnění řadových svorkovnic , nulových můstků. Úprava krycí masky rozvaděče.	soubor	1,000		
20	358221090-M	Jistič jednopólový B 10A	kus	4,000		
21	358221110-M	Jistič jednopólový B 16A	kus	3,000		
22	358892060-M	Proudový chránič 25A/0,03A/4p	kus	1,000		
23	358892120-M	Proudový chránič 40A/0,03A/4p	kus	1,000		
24	357116400-M	Zásuvková kombinace nástěnná, materiál pouzdra vysoce odolný plast, chráněno proti stříkající vodě, prodrátováno, osazení : 2 ks zásuvka 32A, 400V, 5p. 1 ks zásuvka 16A, 400V , 5p. 2 ks zásuvka s ochranným kolíkem 16A , 230 V . 1 proudový chránič 40A/0,03A/4p. 2 ks jistič char.C 25A, 3p. 1 jistič char.C 16A, 3p. 2x jistič char.B 16A , 1p. přívodní svorkovnice. Doložení příslušných dokladů k zásuvkovým skříním.	ks	2,000		
25	M	Vídlíce 16A , 5-pól , 400 V. chráněno proti stříkající vodě	ks	3,000		
26	M	Vídlíce 32A , 5-pól , 400 V. chráněno proti stříkající vodě	ks	8,000		
27	34814736102-lv	Zářivkové těleso přisazené 3x36W, průmyslové, s tlumivkou, IP 54 +startéry	kus	27,000		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky	
					jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6
28	347510370-M	Zdroj-Trubice zářivková 36 W	kus	81,000		
29	345640100-M	Rozvodka nástěnná plastová ACIDUR vodič do 4 mm2, P16	kus	25,000		
30	345355641-M	Spínač nástěnný 1-jednopolový do vlhka IP 44	kus	5,000		
31	345355642-M	Přepínač nástěnný 6-střídavý do vlhka IP 44	kus	4,000		
32	345514850-M	Zásuvka chráněná nástěnná , 230 v , 2P+PE do vlhka	kus	11,000		
33	358112530-M	Zásuvka průmyslová nástěnná IP 67 3P+N+PE 400 V, 32 A.	kus	2,000		
34	341110300-M	Kabel silový s CU jádrem CYKY 3x1,5 mm2 , 750 V.	m	312,000		
35	341110360-M	Kabel silový s CU jádrem CYKY 3x2,5 mm2 , 750 V.	m	120,000		
36	341110980-M	Kabel silový s CU jádrem CYKY 5x4 mm2 , 750 V.	m	54,000		
37	34111000-M	Kabel silový s CU jádrem CYKY 5x6 mm2 , 750 V.	m	68,000		
38	345718122-M	Žlab PVC 24/22	m	150,000		
39	345718210-M	Žlab PVC 60/60	m	80,000		
		<b>Pomocný elektroinstalační materiál. Rozvaděč- R - pojisky, pojistkové doteky,propojovací prvky a vodiče-propojení nových a stávajících jisticích prvků.Řadové svorkovnice. Nulové můstky-N. Nevodivé a nehořlavé podložky pod svítidla a elektroinstalační materiál-krabice odbočné, spínače, zásuvky - montovány na hořlavé podklady. Nová konstrukce k montáži jedné zásuvkové kombinace k montáži na hořlavý podklad. šrouby a pod.</b>				
40	pc		soubor	1,000		
41	3481473816	Recyklace svítidla	kus	27,000		
42	3481473815	Recyklace zdroje	kus	81,000		
43	905.00	Dílčí revize provedených oprav elektroinstalací,vypracování revizní zprávy, vystavení záznamu o údržbě elektroinstalace. <b>21-M celkem</b>	soubor	1,000		
<b>784</b>		<b>Malby</b> Zapravení omítek po demontovaných kabelových roštech, lištách NIEDAX a zasádrovaných špaliků. Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné místnost v do 3,8 m <b>784 celkem</b>				
1	pc		m2	18,000		
<b>95</b>		<b>Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách</b> Vychštění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m <b>95 celkem</b>				
1	952 90-111r		m2	140,000		
<b>99</b>		<b>Přesun hmot</b> Přesun hmot <b>99 celkem</b>				
1	pc		celkem	1,000		
<b>94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b> Lešení lehké pomocné pojízdné výška podlah do 3,5 m <b>94 celkem</b>				
1	941 95-5004		celkem	1,000		
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
<b>VRN3</b>		<b>Zařízení staveniště</b> provozní vlivy-zabezpečené prostory s omezeným přístupem k pracovišti . <b>VRN 3 celkem</b>				
1	70001000		celkem	1,000		
		<b>CELKEM BEZ DPH</b>				<b>128 352,82</b>
		<b>DPH 21%</b>				<b>26 954,09</b>
		<b>CENA CELKEM VČ. DPH</b>				<b>155 306,91</b>