

# ROZPOČET

příloha č. 1 k SOD 6440-0401-2018-2

Stavba: Oprava vodovodního řádu  
 Objekt: O36  
 Část: Chotyně  
 JKSO:

Objednatel: ČR-MO  
 Zhotovitel: ORSÁG STAVBY s.r.o. Horní Újezd 19, 753 53 tel 777 066356  
 Datum: 2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemní práce					
1	K	221	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm - komunikace	m2	2,000			
2	K	221	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm - betonová komunikace	m2	2,000			
3	K	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení ((98)*0,6)*0,3	m3	17,640		17,640	
4	K	001	130901121	Bourání konstrukci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého (prostup)	m3	1,000			
5	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu ((98)*0,6)*1,4-0,3	m3	64,680		64,680	
6	K	001	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	73,920			
7	K	001	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 ((98)*0,6)*0,3	m3	17,640		17,640	
8	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	64,680			
9	K	001	175101101	Obsyp, potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu ((98)*0,6)*0,2	m3	10,560		10,560	
10	D+M	001		Oprava betonového zdiva šachty po prostupech vod. přípojek.	m3	1,000			
11	M	MAT	583373100	šterkopísek frakce 0-4 třída B	t	31,680			
12	K	231	181451	Založení lučního trávníku výsevem plochy v rovině a ve svahu do 1:5	m2	58,800			
13	M	MAT	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	2,000			
	D		4	Vodorovné konstrukce					
14	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku ((98)*0,6)*0,1	m3	5,880		5,880	
15	K	469	459992100	Provizorní zajištění kabelů při jejich křížení	kus	10,000			
	D		5	Komunikace					
16	K	221	566901243	Vyspravení podkladu po překopech inž sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	2,000			
17	K	221	581131115	Kryt cementobetonový vozovek tl 200 mm - betonová komunikace	m2	2,000			
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
18	K	221	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	2,000			
	D		99	Přesun hmot					
19	K	013	997	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku, včetně likvidace	t	21,000			
20	K	013		Přesun kovového odpadu na určené místo v areálu kasáren do 1 Km	ks	1,000			

	D		PSV	Práce a dodávky PSV			
	D		722	Zdravotěchніка - vnitřní vodovod			
21	K	721	722110811	Demontáž potrubí litinové přírubové do DN 90	m	98,000	
22	K	721	722110815	Demontáž rozvaděče vody DN 90 včetně armatur v šachtě	kus	1,000	
23	K	721	722211813	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 90	kus	6,000	
	D		M	Práce a dodávky M			
	D		23-M	Montáže potrubí			
24	K	923	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,000	2
25	K	923	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	98,000	
26	K	923	230180000	Montáž ochranné identifikační fólie potrubí s integrovaným vodičem - BÍLÁ-VODA	m	98,000	
27	M	MAT	283234250	fólie varovná šíře 33 cm s potiskem - VODA - bílá	m	98,000	
28	M	MAT	341110640	vytyčovací kabel Cu jádrem CY4x2,5 mm2	m	98,000	
29	K	923	23018	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE 100 RC 90*5,4 tyče včetně el.spojek a kolen	m	98,000	
30	M	MAT	286136720	potrubí vodovodní PE- 100RC 90*5,4 SDR 17, tyče	m	98,000	
31	M	MAT	286	Materiál na propojení potrubí v šachtě DN 90, DN 32-63 kolena, spojky, šrouby, těsnění, propojovací potrubí)	sada	1,000	5
32	K	923	230180071	zpětná montáž vodovodního rozvaděče v šachtě DN 90, včetně napojení na stávající potrubí 2* DN 90, 7* DN 32-63	kus	1,000	2
33	K	923	230	oprava vodovodního rozvaděče v šachtě PE DN 90 ( potrubí 2* DN 90, 7* DN 32-63)	kus	1,000	5
34	M	MAT	286	přechodový kus z PVC DN 90 na PE DN 90	kus	1,000	3
35	K	923	230	montáž přechodového kusu PVC/PE DN 90	kus	1,000	1
36	M	MAT	422211	šoupátko, voda, DN 90 mm PN 16	kus	2,000	4
37	K	271	891241	Montáž vodovodních šoupátek v šachtě DN 90	kus	2,000	1
38	M	MAT	552535100	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou pr.epoxid tl.250µm T-kus DN 90/90 mm	kus	1,000	2
39	K	271	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 90	kus	1,000	1
40	K	923	230	zřízení dočasného povrchového potrubí PE DN 32 překlenutí opravované části potrubí (po dobu průběhu stavebních prací) včetně napojení na stávající rozvody a následného zaslepení	m	85,000	
	D		OST	Ostatní			
	D		O01	Ostatní			
41	K		4232	vytyčení trasy potrubí, vytyčení sítě do 10 m od trasy optrubí	m	100,000	

Celkem

DPH

celkem s DPH

276 861,40

58 140,89

335 002,29