DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 484/2016-6440

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Pavel Jůn, ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]

ve věcech BOZP — koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
[redacted]

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „**objednatel**" na straně jedné

a

2. Dálniční stavby Praha, a.s.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 744
Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČ: 406 14 948
DIČ: CZ40614948, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu:
Zastoupena: Ing. Tomáš Hajič – předseda představenstva a
Ing. Renata Hamrská - členka představenstva

Kontaktní osoby
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Hering
- ve věcech technických: [redacted]
fax:
e-mail:
Datová schránka: tj8dm35

Adresa pro doručování korespondence: Dálniční stavby Praha, a.s., Veslařská 25, 637 00 Brno

dále také jen „**zhotovitel**" na straně druhé

se v souladu s čl. 10.2 Smlouvy o dílo č. 484/2016-6440 ze dne 2.8.2016 na akci: **„Oprava letištních spojovacích a pojízdných ploch TWY T, CE 06-17-07/403 Letiště Sedlec"** (dále jen „smlouva") dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek 1
Účel dodatku

Účelem uzavření dodatku je navýšení rozsahu prací o vícepráce a snížení prací méněpráce, současně navýšení ceny za dílo, a to z důvodu prací, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat.

Článek 2
Předmět dodatku

1. V čl. 2.2. Předmětu smlouvy se předmět smlouvy doplňuje o navýšení rozsahu prací z důvodu většího rozsahu provedení opravy podkladních cementobetonových desek - vícepráce. Navýšení činí 421 m^2 oproti zadávací dokumentaci. Současně budou provedeny všechny související práce. Po odbourání desek TAVYCED bylo zjištěno, že není nutno provádět opravy stávajících spar ve spodní desce a zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu. Proto tyto práce nebudou provedeny - méněpráce.
   Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. **4. Cena za dílo** se odstavec 4.1. ruší a nahrazuje následujícím novým zněním:

   4.1. Cena za dílo (celková cena za celý rozsah prací dle předmětu smlouvy a za celou dobu plnění) se sjednává dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná a to ve výši:

   15 572 588,22Kč bez DPH
   18 842 831,75 Kč včetně DPH
   Sazba DPH 21 % činí 3 270 243,53Kč.

   Původní cena dle cenové kalkulace:

   15 481 009,48 Kč bez DPH
   18 732 021,47 Kč včetně DPH
   Sazba DPH 21 % činí **3 251 011,99** Kč.

   Navýšení ceny za dílo dle dodatku č. 1:

   253 541,10 Kč bez DPH
   306 784,73 Kč včetně DPH
   Sazba DPH 21 % činí 53 243,63 Kč.

   Snížení ceny za dílo dle dodatku č. 1:

   161 962,36 Kč bez DPH
   195 974,46 Kč včetně DPH
   Sazba DPH 21 % činí 34 012,10 Kč.

3. Položková cenová kalkulace zhotovitele je stanovena **v příloze č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 484/2016-6440,** který tvoří nedílnou součást smlouvy. Cenová kalkulace zahrnuje **veškeré náklady** na plnění celého předmětu smlouvy **včetně souvisejících nákladů** (doprava osob, mechanizace, vzorků, zařízení a vyklizení staveniště, odstranění odpadů vč. potřebných laboratorních rozborů apod.). Jednotkové ceny použité v cenové kalkulaci jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Tato dodatek má tři očíslované strany a jednu **přílohu**, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
   Příloha č. 1 - Cenová kalkulace ..... 2 listy
2. Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž obdrží dva výtisky objednatel a jeden výtisky zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za objednatele:

V Praze dne 31 -10- 2016

Za zhotovitele:

V Praze dne

[redacted]

		Výpočet : 101 m2 x 0,03 m prům. tl. vysprávky = 3,03 m3 Skutečná spotřeba malty do oprav činí 24.050 kg = 24,05 tuny. Při hmotnosti malty 1,9 t/m3 (19 kg na 1 cm) činí spotřeba 12,66 m3 Navýšení plochy bude 12,66m3 : 3,03 m3 = 4,17 x 101 m2 = 421 m2					
Celkem bez DPH			**Kč**			**56 414,00**	

Rozpočet č. 3 : Méněpráce

p.č.	kód položky	popis	MJ	množství	jed.cena	cena celkem	Sazba DPH
18	599142111	Vyčištění stávajících spar ve spodní CB desce tlakovým vzduchem, odstranění přelitých zálivek, vysypání spar jemným pískem	m	-3 328,000	[redacted]		21%
19	631311112-1	Betonový potěr tř. C 8/10 š. 100 mm tl. 20-50 mm	m3	-0,345	[redacted]		21%
34	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	-1 001,000	[redacted]		21%
Celkem bez DPH			**Kč**				

Rekapitulace rozpočtů

R1	**Kč**	**197 127,10**
R2	**Kč**	**56 414,00**
R3	**Kč**	**-161 962,36**
Celkem bez DPH	**Kč**	**91 578,74**
DPH 21 %	**Kč**	***19 231,54***
Celkem vč. DPH	**Kč**	**110 810,28**

Rozpočet č. 1 : Oprava hlubokých míst ve spodním betonu - 5 míst (164,9 m2)

p.č.	kód položky	popis	MJ	množství	jed.cena	cena celkem	Sazba DPH
2	113107176	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	321,800	[redacted]		
		Výpočet : plocha tl. 30 cm = (6,4mx13,1m; 4mx5m; 4mx5,15m; 4,1mx5m) = 144,9 m2 x koeficient 2 na tl. 30 cm = 289,8 m2 plocha tl. 24 cm = (4mx5m) = 20 m2 x 1,6 koeficient na tl. 24 cm = 32 m2 Celková plocha činí 289,8 m2 + 32 m2 = 321,8 m2					
16 a	567144123	Podkladní beton PB III (C12/15) tl. 260 mm	m2	164,900	[redacted]		
		Výpočet : plocha tl. 30 cm = (6,4mx13,1m; 4mx5m; 4mx5,15m; 4,1mx5m) = 144,9 m2 plocha tl. 24 cm = (4mx5m) = 20 m2 Celková plocha činí 144,9 m2 + 20 m2 = 164,9 m2					
37	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	51,800	[redacted]		
		Výpočet : 6,4m+6,4m+13, m = 25,9 m x 2 koeficient na hl. 30 cm = 51,8 m					
43	997221551-1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	t	77,700	[redacted]		
		Výpočet : (6,4mx13,1mx0,3m = 24m3)+(4mx5mx03m=6m3)+(4mx5,15mx0,3m = 6m3)+(4,1mx5mx0,3m = 6m3) + (4mx5mx0,24m=4m3) =46 m3 x dle URS činí hmotnost vybouraného betonu 1,69 t/m3 = 77,7 tun					
44	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	77,700	[redacted]		
45	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	77,700	[redacted]		
Celkem bez DPH			**Kč**		[redacted]		

Rozpočet č. 2 : Oprava výtluků ve stávající CB desce jemnozrnnou maltou

p.č.	kód položky	popis	MJ	množství	je
15	572281000-1	Oprava výtluků ve stávající CB desce jemnozrnnou cementovou maltou	m2	421,000	[redacted]