

# URBIOSISTO - rozpočet

Přístavba Mateřské školy K Lukám 664, Praha 4 – Libuš, typ dřevostavba, kompletní dodávka projektové dokumentace a realizace stavby

Rozpočet stavby	jdn.	ks	kč/jdn.	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
<b>I.Etapa</b>						
DSP včetně položkového rozpočtu	kpl	1	195500	195 500 Kč	41 055 Kč	236 555 Kč
<b>II.Etapa</b>						
DPS	kpl	1	262500	262 500 Kč	55 125 Kč	317 625 Kč
Inženýrská činnost zakončená rozhodnutím o umístění a povolení s NPM	kpl	1	66000	66 000 Kč	13 860 Kč	79 860 Kč
<b>III.Etapa</b>						
Autorský dozor (nebo případně v hod. sazbě 500Kč/hod bez DPH + cesta)	kpl	1	22000	22 000 Kč	4 620 Kč	26 620 Kč
Realizace stavby	kpl	1		12 168 189 Kč	2 555 320 Kč	14 723 509 Kč
z toho:						
Základová deska - MŠ	kpl	1	675050	675 050 Kč	141 761 Kč	816 811 Kč
Hydroizolace Elastek 40 Special Mineral - MŠ	kpl	1	76318	76 318 Kč	16 027 Kč	92 345 Kč
Připojky	kpl	1	90750	90 750 Kč	19 057 Kč	109 807 Kč
Okapový chodník, revitalizace přilehlé části zahrady	kpl	1	157500	157 500 Kč	33 075 Kč	190 575 Kč
Stavba MŠ (dle standardů stavby a zadávacích podmínek)				11 168 571 Kč	2 345 400 Kč	13 513 971 Kč
<b>Cena celkem</b>				<b>12 714 189 Kč</b>	<b>2 669 980 Kč</b>	<b>15 384 169 Kč</b>



**Přístavba Mateřské školy K Lukám 664, Praha 4 - Libuš, typ dřevostavba, kompletní dodávka projektové dokumentace a realizace stavby**

<b>Harmonogram dokumentace a stavebních prací</b>	<b>počet kalendářních dnů</b>	<b>poznámka</b>
<b>Dokumentace stavby</b>		
zahájení prací	od podpisu SoD	
dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení	do 31.5.2018	Předpoklad 18.4.2018
dokumentace pro provedení stavby	31.12.2018	
stavební povolení s nabytím právní moci	31.12.2018	
<b>Stavební práce</b>		
předání staveniště	1	Do 3 měsíců od výzvy objednatele
Základová deska včetně přípojek	14	
Hydroizolace	1	
Hrubá stavba školky	28	
SDK příčky zaklopení z jedné strany	28	
Instalace	14	
SDK dokončovací práce	35	
Hrubé podlahy	7	
Technologická přestávka	14	
Dokončovací práce (včetně venkovních, které nebudou dodány v průběhu stavby)	37	
Předání stavby	1	
<b>Celkem včetně dokumentace DSP a stavebních prací</b>	<b>180</b>	<b>doba výstavby 6 měsíců</b>

V Praze dne 12.04.2018