

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Množství	Měrná jednotka	Dodávka za mj.	Montáž za mj.	Cena
PZ TRIANGLE - 1.ETAPA - specifikace materiálu						
	Vnější plynovod					
1	Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, Ø63x5,8, SDR 11	2	m	88	71	318
2	Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, Ø90x5,2, SDR 17,6	180	m	115	84	35820
3	Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, Ø32x3,0, SDR 11,s ochranným pláštěm	32	m	64	58	3904
4	Ochranné trubky Ø63x3,0, SDR 26	10	m	43	71	1140
5	Ochranné trubky Ø110x4,2, SDR 26	10	m	110	89	1990
6	Koleno W90°, d 90	3	ks	896	153	3147
7	Objímka MB, d 90	3	ks	372	205	1731
8	Záslepka K, d 50	2	ks	345	139	968
9	Redukce MR, 50/32	1	ks	269	147	416
10	Redukce MR, 90/50	1	ks	540	188	728
11	Navrtávací odbočkový T-kus DAA (+ objímka MB), 90/32	2	ks	1166	2133	6598
	Souprava kulového kohoutu pro navrtání za tlaku Top-Loading d1/d2 315/90					
12	typ AKHP-TL včetně zemní soupry KA-T	1	komplet	55694	25931	81625
	Závítová přechodka L2000 KU S s ochranným pláštěm S PE 100+ 11 4 TEZAP					
13	d 32/3/4"	2	ks	1520	343	3726
14	d 32/1"	1	ks	3620	223	3843
	Manžeta na chráničku s nerez utahovací páskou					
15	32x63	4	ks	282	107	1556
16	90x125	4	ks	750	74	3296
	Plastová vystředovací objímka					
17	d63/d32	11	ks	125	105	2530
18	d125/d90	10	ks	135	117	2520
19	Výstražná folie žlutá	220	m	6	10	3520
20	Signalizační vodič CYY 2,5	180	m	9	22	5580
21	Poklop šoupátkový vč. podkladní desky	1	ks	1863	183	2046
	CELKEM					167002
	Zemní práce					
	Hloubení rýhy minimální hloubky 1,4 m, šířky 0,8 m , pažení,uprava dba rýhy, podsyp					0
	plynovodu zhutněný, tloušťky 10 cm, obsyp a zásyp plynovodu s postupným					0
	hutněním do výše 30 cm nad povrch plynovodu, uložení výstražné folie, zásyp					0
	zbytku rýhy vytěženou zeminou s postupným hutněním, uvedení povrchu do					0
	původního stavu. Jakost zeminy III. a IV. třídy.					0
	Povrch živичný - komunikace		m			0
	Povrch živичný - chodník		m			0
22	Rostlý terén - zeleň	224	m	80	370	100800
	CELKEM					100800
	Nátěry a čištění potrubí					
23	Čištění plynovodu profukem	700	m	1	17	12600
	CELKEM					12600
	Revize a tlakové zkoušky					
24	Tlaková zkouška vnějšího plynovodu	1	úsek	10	15740	15750
25	Výchozí revize plynovodu	1	komplet	10	30140	30150
36	Geodetické zaměření plynovodu	1	komplet	10	32390	32400
	CELKEM					78300
	CELKEM SOUPIS VÝKONU					358702
	DPH					75327,42
	CELKEM SOUPIS VÝKONU S DPH					434029,4

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Množství	Měrná jednotka	Dodávka za mj.	Montáž za mj.	Cena
PZ TRIANGLE - 2. ETAPA-Specifikace materiálu						
	Vnější plynovod					
1	Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, Ø63x5,8, SDR 11	298	m	88	71	47382
2	Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, Ø90x5,2, SDR 17,6	268	m	115	84	53332
3	Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, Ø32x3,0, SDR 11, s ochranným pláštěm	90	m	64	58	10980
4	Ochranné trubky Ø50x3,0, SDR 26	14	m	34	70	1456
5	Ochranné trubky Ø90x3,5, SDR 26	32	m	70	85	4960
6	Ochranné trubky Ø125x4,8, SDR 26	30	m	202	90	8760
7	Koleno W90°, d 32	8	ks	298	116	3312
8	Koleno W90°, d 63	6	ks	502	149	3906
9	Koleno W90°, d 90	3	ks	896	153	3147
10	Objímka MB, d 63	4	ks	204	179	1532
11	Objímka MB, d 90	4	ks	372	205	2308
12	Záslepka MV, d 40	5	ks	254	132	1930
13	Záslepka K, d 50	3	ks	421	132	1659
14	Záslepka MV, d 63	1	ks	401	159	560
15	Redukce MR, 90/63	1	ks	529	189	718
16	Navrtávací odbočkový T-kus DAA (+ objímka MB), 63/32	5	ks	1035	3047	20410
17	Navrtávací odbočkový T-kus DAA (+ objímka MB), 90/32	3	ks	1166	3033	12597
	Závitová přechodka L2000 KU S s ochranným pláštěm S PE 100+ 11 4 TEZAP					
18	d 32/3/4"	8	ks	1520	343	14904
	Manžeta na chráničku s nerez utahovací páskou					
19	32x63	4	ks	282	107	1556
20	63x90	12	ks	521		6252
21	90x125	14	ks	750	74	11536
	Plastová vystředovací objímka					
22	d63/d32	14	ks	125	105	3220
23	d90/d63	30	ks	240		7200
24	d125/d90	35	ks	135	117	8820
25	Výstražná folie žlutá	700	m	6	10	11200
26	Signalizační vodič CYY 2,5	620	m	9	22	19220
	CELKEM					262857
	Zemní práce					
	Hloubení rýhy minimální hloubky 1,4 m, šířky 0,8 m, oprava dba rýhy, podsyp					
	plynovodu zhuťnění, tloušťky 10 cm, obsyp a zásyp plynovodu s postupným					
	hutněním do výše 30 cm nad povrch plynovodu, uložení výstražné folie, zásyp					
	zbytku rýhy vytěženou zeminou s postupným hutněním, uvedení povrchu do					
	původního stavu. Jakost zeminy III. a IV. třídy.					
	Povrch živичný - komunikace		m			
	Povrch živичný - chodník		m			
27	Rostlý terén - zeleň	710	m	80	370	319500
	CELKEM					319500
	Demontáže a úpravy stávajícího zařízení					
28	Demontáž ukončení a odvzdušnění plynovodu dn90 z I. etapy	1	komplet	10	11240	11250
	CELKEM					11250
	Nátěry a čištění potrubí					
29	Čištění potrubí profukem	656	m	1	17	11808
	CELKEM					11808
	Revize a tlakové zkoušky					
30	Tlaková zkouška vnějšího plynovodu	1	úsek	10	15740	15750
31	Výchozí revize plynovodu	1	komplet	10	26630	26640
32	Geodetické zaměření plynovodu	1	úsek	10	32390	32400
	CELKEM					74790
	CELKEM SOUPIS VÝKONU					680205
	DPH					142843,1
	CELKEM SOUPIS VÝKONU S DPH					823048,1