

## Souhrnný list stavby - Př. č. 1 k SOD č. 6440- 0503-2018-14, počet listů: 15 A

**Stavba:** Opravy maleb, podlah, omítek

JKSO:

Místo: Kasárna Nepolisy - stanoviště

CC-CZ:

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				240 899,98
<b>Cena bez DPH</b>				<b>240 899,98</b>
DPH základní	21,00%	ze	50 589,00	291 488,98
DPH snížená	15,00%	ze		
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>291 488,98</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

**Stavba:** Opravy maleb, podlah, omítek

Místo: **Kasárna Nepochy - stanoviště**  
Objednatel: **Česká republika - Ministerstvo obrany**  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

**1) Náklady z rozpočtů**



- 01 Budova technickoprovozní č. 35 - opravy maleb, podlah, odpady
- 02 Radarová věž č. 41 - opravy maleb
- 03 Rampa RL č. 16 - oprava betonových podlah, omítek, maleb



**Celkové náklady za stavbu 1)**

--	--





**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba: Opravy maleb, podlah, omítek

Objekt: 02 - Radarová věž č. 41

JKSO:  
Místo: Kasárna Nepolisy - stanovištěCC-CZ:  
Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze 

DPH snížená 15,00% ze

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

**REKAPITULACE ROZPOČTU**

Stavba: Opravy maleb, podlah, omítek

Objekt: 02 - Radarová věž č. 41

Místo: Kasárna Nepolisy - stanoviště

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany  
Zhotovitel:

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN-příprava staveniště, zař. staveniště, mimostaveništní doprava materiálů, provozní vlivy

Celkové náklady za stavbu 1)

## Položkový rozpočet

Stavba: Opravy maleb, podlah, omítek

Objekt: 02 - Radarová věž č. 41

Místo: Kasárna Nepochy - stanoviště

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby

1	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 297,8+12,8	m2	310,600		310,600
2	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m 310,6	m2	310,600		310,600
3	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m 12,8	m2	12,800		12,800
4	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m 20,0	m	20,000		20,000
5	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m 10	ks	10,000		10,000
6	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m 100,0	m	100,000		100,000
7	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí "1.NP" 2,5+15,9+17,7+18,2+16,1 "2.NP" 13,7+5,6+19,0+13,2 Součet	m2	121,900		121,900
8	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m 121,90	m2	121,900		121,900
9	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 310,6	m2	310,600		310,600
10	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací 121,9	m2	121,900		121,900
11	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m "1.NP"	m2	297,800		297,800

"106 - komplet" $15,9 + 2 \cdot (6,0+2,7) \cdot 2,7$	62,880
"108 - 1 stěna" $6,0 \cdot 2,70$	16,200
"109 - 1 stěna" $7,6 \cdot 2,70$	20,520
"111 - 1 stěna" $6,0 \cdot 2,70$	16,200
Mezisoučet	115,800
"2. NP"	
"203 - 2 stěny" $2 \cdot 5,0 \cdot 2,80$	28,000
"204 - komplet" $5,80 + 2 \cdot (2,3+2,6) \cdot 2,80$	33,240
"205 - komplet" $19,00 + 2 \cdot (4,8+4,0) \cdot 2,70$	66,520
"207 - komplet" $13,20 + 2 \cdot (4,8+2,8) \cdot 2,70$	54,240
Součet	297,800

12	K	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém	m2	297,800	
					297,800	

13	K	784381001	Malby metalické v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,800	
					12,800	

"Chodba 102 - oprava soklu"  $2 \cdot (1,8+1,4) \cdot 2,0$  12,800

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN-příprava staveniště, zař. staveniště, mimostaveništní doprava materiálů

14	K		příprava staveniště, zařízení staveniště, mimostaveništní doprava materiálů, provozní vlivy	kpl	1,000	
					1	1,000

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba: Opravy maleb, podlah, omítek

Objekt: 03 - Rampa RL č. 16

JKSO:

Místo:

Kasárna Nepolisy - stanoviště

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní

21,00%

ze

snížená

15,00%

ze

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ROZPOČTU**

Stavba: Opravy maleb, podlah, omítek

Objekt: 03 - Rampa RL č. 16

Místo:

Kasárna Nepolisy - stanoviště

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany  
Zhotovitel:

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

784 - Dokončovací práce - malby

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN - příprava staveniště, zařízení staveniště, mimostaveništní doprava


Celkové náklady za stavbu 1)

## Položkový rozpočet

Stavba: Opravy maleb, podlah, omítek

Objekt: 03 - Rampa RL č. 16

Místo: Kasárna Nepochy - stanoviště

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany  
Zhotovitel:

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně 41,055*0,30	m2	12,317	12,317	12,317
2	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně 12,317	m2	12,317	12,317	12,317
3	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 12,317	m2	12,317	12,317	12,317
4	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně 131,040*0,1	m2	13,104	13,104	13,104
5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 13,104	m2	13,104	13,104	13,104
6	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 13,104	m2	13,104	13,104	13,104
7	K	631311234	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 35,70*0,12	m3	4,284	4,284	4,284
8	K	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem 4,284	m3	4,284	4,284	4,284



9	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	4,284
			4,284		4,284
10	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,381
			"Kari síť 100/8 - 100/8" 35,70*7,90*1,35/1000		0,381
11	K	633991111	Nástřík betonových povrchů proti odpařování vody	m2	35,700
			35,70		35,700
12	K	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	25,200
			(4,15+8,45)*2		25,200
13	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	25,200
			25,20		25,200
14	K	634911111	Řezání dilatačních spar š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	4,150
			4,15		4,150
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
15	K	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	ks	1,000
			1		1,000
16	K	946112215	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	ks	10,000
			1*10		10,000
17	K	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	ks	1,000
			1		1,000
18	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	35,700
			35,7		35,700
19	K	965042241	Bourání - demontáž podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	4,284
			"Garáž 107" 35,70*0,12		4,284
20	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	4,284
			4,284		4,284
21	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	41,055
			"Garáž 107" 35,70*1,15		41,055
22	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	131,040
			"107" 2*(4,15+8,45)*5,20		131,040
23	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	35,700
			35,70		35,700
24	K	985331111	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	15,000
			"Kotvení nové podlahy - 2 ks/m2, délka trnu 200 mm" 15,0		15,000
25	M	13021031	tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 8mm	t	0,015
			15,0*1,0/1000		0,015
<b>997 - Přesun sutě</b>					
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	10,518
			10,518		10,518
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	157,770
			10,518*15		157,770
28	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	10,518
			10,518		10,518
29	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	9,425
			9,425		9,425
30	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	0,124
			0,124		0,124

31	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,969
					0,411+0,524+0,034
					0,969

#### 998 - Přesun hmot

32	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	11,850
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 767 - Konstrukce zámečnické

33	K	767995114R001	Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 50 kg	kg	28,083
					"Podlahový úhelník 70x70x7 mm - 3,3 m"
					3,3*7,4*1,15
					28,083
34	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	28,083
					"Podlahový úhelník 70x70x7 mm - 3,3 m"
					3,3*7,4*1,15
					28,083
35	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	32,155

#### 784 - Dokončovací práce - malby

36	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	172,095
					"Garáž 107 - stěny" 131,040
					131,040
					"Garáž 107 - strop" 41,055
					41,055
					Součet
					172,095
37	K	784111015	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	172,095
					172,095
					172,095
38	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	25,814
					172,095*0,15
					25,814
39	K	784161005	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky přes 5,00 m	m	20,800
					5,2*4
					20,800
40	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	172,095
					172,095
					172,095
41	K	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	172,095
					172,095
					172,095

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

#### VRN - příprava staveniště, zařízení staveniště, mimostaveništní doprava

42	K		Příprava staveniště, zařízení staveniště, mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000
					1
					1,000