

## Rekapitulace stavby

elektroinstalace	504 285,00 Kč	610 184,85 Kč
stavební úpravy	416 081,00 Kč	503 458,01 Kč
<b>celkem</b>	<b>920 366,00 Kč</b>	<b>1 113 642,86 Kč</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1,1 Pro výběr zhotovitele stavby - bez p	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>01</b>	<b>Školní jídelna</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
<b>201801</b>	<b>Stavební úpravy ŠJ ZŠ Komenského 66, NJ</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant	RUSTICUS, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	RUSTICUS, s.r.o.		
Objednatel	Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, p.o.		
Dodavatel	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	Zakázkové číslo	201801
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	80 183	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	335 897	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	ZRN celkem	416 081	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	ZRN+HZS	416 081	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	416 081	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	416 081 Kč
DPH	21,0 %	87 377 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>503 458 Kč</b>

Poznámka :

Změna plně podnosové dráhy na trubkovou

Stavba :	201801 Stavební úpravy ŠJ ZŠ Komenského 66, NJ	Rozpočet :	1,1
Objekt :	01 Školní jídelna	Pro výběr zhotovitele stavby - bez podhle	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	15 624	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	6 567	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	41 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 590	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	622	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	209 697	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	25 134	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	10 062	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	32 703	0	0	0
781 Obklady keramické	0	28 439	0	0	0
783 Nátěry	0	379	0	0	0
784 Malby	0	1 584	0	0	0
796 Vnitřní vybavení	0	27 900	0	0	0
D96 Přesuny suťi a vybouraných hmot	7 280	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>80 183</b>	<b>335 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			416 081	0
Oborová přírážka			416 081	0
Přesun stavebních kapacit			416 081	0
Mimostaveništní doprava			416 081	0
Zařízení staveniště			416 081	0
Provoz investora			416 081	0
Kompletační činnost (IČD)			416 081	0
Rezerva rozpočtu			416 081	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	201801 Stavební úpravy SJ ZŠ Komenského 66, NJ	Rozpočet: 1,1
Objekt :	01 Školní jídelna	Pro výběr zhotovitele stavby - bez podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
1	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	0,50	450,00	225,00
2	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. pod obkladem	m2	26,00	275,00	7 150,00
3	612421739R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, na pletivu, štuková	m2	5,00	387,00	1 935,00
4	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	11,00	574,00	6 314,00
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>15 624,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
5	632 41.01	Potěr ze směsi, ruční zpracování, tl. 40 mm, vč adhézního můstku	m2	11,00	350,00	3 850,00
6	632413104R00	Potěr, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 4 mm	m2	11,00	247,00	2 717,00
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>6 567,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				
7	64.1	Předokenní rolety dle specifikace v PD celohliníkové, barva bílá, vč. montáže	set	1,00	40 000,00	40 000,00
8	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.	kus	1,00	900,00	900,00
9	55330101	Zárubeň ocelová CgH máčená 80x197x11 cm P	kus	1,00	600,00	600,00
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>41 500,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
10	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	7,00	209,00	1 463,00
11	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	0,55	1 922,00	1 057,10
12	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	4,00	54,00	216,00
13	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	13,00	26,00
14	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken pl. 2 m2 výdejní okénka	m2	9,00	206,00	1 854,00
15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,20	306,00	979,20
16	971052521R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 1 m2, tl. 10 cm	m2	1,50	823,00	1 234,50
17	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	20,00	88,00	1 760,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>8 589,80</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
18	998012022R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m	t	1,83	340,00	622,47
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>622,47</b>
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
19	766.1	Obklad stěny z MDF desek 18 mm, specifikace v PD vč. úpravy hran a řezání	m2	17,50	5 500,00	96 250,00
20	766.1	Demontáž dřevěné podnosové dráhy	m2	4,40	100,00	440,00
21	766.2	Obklad rampy z MDF desek 18 mm, specifikace v PD vč. úpravy hran, řezání a montáže	m2	5,90	5 500,00	32 450,00
22	766.3	Obklad rampy z MDF desek 10 mm, specifikace v PD vč. úpravy hran, řezání a montáže	m2	4,65	5 500,00	25 575,00
23	766.4	Obklad rampy z MDF desek 6 mm, specifikace v PD vč. úpravy hran, řezání a montáže	m2	4,65	5 500,00	25 575,00
24	766.5	Piktogramy rampy z nalepovací fólie vč. montáže	dm2	92,00	40,00	3 680,00
25	766.6	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 P, fólie, kování nerez, vložka, nerez pásy	kus	1,00	13 000,00	13 000,00
26	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2	m2	23,00	84,00	1 932,00
27	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	23,00	27,00	621,00
28	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00	520,00	520,00
29	766410020RAI	Obklad stěn deskami z aglomerovaného dřeva pouze montáž, desky ve specifikaci	m2	17,50	325,00	5 687,50
30	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	4,01	990,00	3 966,34
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>209 696,84</b>
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
31	767.2	Napojení ocel. výztuže na rámy rozšíř. oken dle stavu po vybourání stávajících oken	set	1,00	2 000,00	2 000,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	201801 Stavební úpravy SJ ZŠ Komenského 66, NJ	Rozpočet: 1,1
Objekt :	01 Školní jídelna	Pro výběr zhotovitele stavby - bez podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg stávající zábradlí	kg	47,00	47,00	2 209,00
33	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus, ocelové konzoly rampy (13 ks)	kg	71,00	75,00	5 325,00
34	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus, ocelové rámy v rozšíř. otvorech	kg	208,00	75,00	15 600,00
35	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00	1 237,00	0,22
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>25 134,22</b>
<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>					
36	771575102RT3	Montáž podlah keram., hladké, 10x10 cm flexibilní tmel	m2	11,00	480,00	5 280,00
37	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem sanitární silikon	m	18,00	45,00	810,00
38	59763500	Dlažba neglazovaná slinutá 100x100x9 mm	m2	11,00	350,00	3 850,00
39	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,24	510,00	121,62
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>10 061,62</b>
<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					
40	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	29,00	11,00	319,00
41	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC soklík z podlahoviny	m	21,00	63,00	1 323,00
42	776511820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	54,00	82,00	4 428,00
43	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC lepidlem	m2	47,00	169,00	7 943,00
44	28412285	Podlahovina PVC 1500x2,0 mm včetně soklíku	m2	49,00	380,00	18 620,00
45	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,16	446,00	69,67
<b>Celkem za</b>		<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>32 702,67</b>
<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>					
46	771.1	Penetrační nátěr pod obklad a dlažbu	kg	6,00	80,00	480,00
47	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod obklad a dlažbu	m2	30,00	20,00	600,00
48	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	30,00	20,00	600,00
49	781210121R00	Obkládání stěn obl. pórovin. do tmele do 200x200	m2	26,00	486,00	12 636,00
50	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	41,00	49,00	2 009,00
51	781.1	Obkladová lišta ke keram. obkladu	m	41,00	40,00	1 640,00
52	58583221.A	Flexibilní spár hmota bílá	kg	19,00	60,00	1 140,00
53	59767110	Obklad keram. glazovaný bílý 200x200x8	m2	26,00	350,00	9 100,00
54	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,46	510,00	234,09
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				<b>28 439,09</b>
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					
55	783151112R00	Nátěr epoxidový OK "A" 1x + 1x email materiál ve specifikaci	m2	2,00	107,00	214,00
56	24621674	Email syntet antikorozi + vrchní	kg	1,00	165,00	165,00
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>379,00</b>
<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>					
57	784452271RT2	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m barva bílá	m2	35,00	42,00	1 470,00
58	784452941R00	Oprava, směs tekut. 2x, 1bar+strop, oškr. míst. 3,8m barva bílá	m2	1,50	76,00	114,00
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>1 584,00</b>
<b>Díl: 796</b>	<b>Vnitřní vybavení</b>					
59	796.1	Oplechování rámu výdejních oken, rš 200 mm materiál gastro nerez AISI 304 tl. 0,8 mm	m	20,00	500,00	10 000,00
60	796.2	Podnosová dráha 300 mm, 4-trubková a zádržkami materiál gastro nerez AISI 304, vč. konzol a mont.	m	11,00	700,00	7 700,00
61	796.3	Výdejní pult - parapet oken, š 300 mm, tl. 40 mm materiál gastro nerez AISI 304 celoplošně podlep.	m	7,70	500,00	3 850,00
62	796.4	Svislé oplechování podnosové dráhy materiál gastro nerez AISI 304 lepený na obklad	m	11,00	250,00	2 750,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>201801 Stavební úpravy SJ ZŠ Komenského 66, NJ</b>	Rozpočet: 1,1
Objekt :	<b>01 Školní jídelna</b>	Pro výběr zhotovitele stavby - bez podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	796.5	Zápustné LED svítidlo 90 mm, 40 W vč. montáže do podhledu rampy	ks	6,00	600,00	3 600,00
<b>Celkem za</b>		<b>796 Vnitřní vybavení</b>				<b>27 900,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
64	979.1	Poplatek za skládku	t	5,90	250,00	1 475,00
65	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	5,89	283,00	1 666,15
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,89	249,00	1 465,98
67	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	5,89	42,00	247,27
68	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	5,89	290,00	1 707,36
69	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,89	122,00	718,27
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>7 280,04</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 154418H

**Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně ZŠ Komenského 66, Nový Jičín**

KSO:

Místo: ZŠ Komenského

CC CZ:

Datum: 27. 3. 2018

Zadavatel:

ZŠ Komenského

IČ: 00848336

DIČ: CZ00848336

Uchazeč:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

IČ: 27833062

DIČ: CZ27833062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**504 285,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>504 285,00</b>	<b>105 899,85</b>
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**610 184,85**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 154418H

**Stavba:** Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně ZŠ Komenského 66, Nový Jičín

Místo: ZŠ Komenského

Datum: 27. 3. 2018

Zadavatel: ZŠ Komenského

Projektant:

Uchazeč: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>504 285,00</b>	<b>610 184,85</b>	
154418H	Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně ZŠ Komenského 66, Nový Jičín	504 285,00	610 184,85	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

## Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně ZŠ Komenského 66, Nový Jičín

KSO:  
Místo: ZŠ Komenského

CC CZ:  
Datum: 27. 3. 2018

Zadavatel:  
ZŠ Komenského

IČ: 00848336  
DIČ: CZ00848336

Uchazeč:  
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

IČ: 27833062  
DIČ: CZ27833062

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**504 285,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	504 285,00	21,00%	105 899,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**610 184,85**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně ZŠ Komenského 66, Nový Jičín**

Místo: ZŠ Komenského  
Zadavatel: ZŠ Komenského  
Uchazeč: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Datum: 27. 3. 2018

Projektant: 0

Kód dílu    Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>504 285,00</b>
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>	<b>13 027,00</b>
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 147,00
997 - Přesun sutě	2 880,00
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>	<b>420 716,00</b>
741 Elektroinstalace silnoproud	420 716,00
<b>M Práce a dodávky M</b>	<b>12 742,00</b>
21-M - Elektromontáže	2 790,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	9 952,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>44 800,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>13 000,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN6 Územní vlivy	5 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně ZŠ Komenského 66, Nový Jičín**

Místo: ZŠ Komenského

Datum: 27. 3. 2018

Zadavatel: ZŠ Komenského

Projektant: 0

Uchazeč: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**504 285,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 13 027,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 147,00

82	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	16,000	17,00	272,00	CS ÚRS 2018 01
81	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , tl. do 150 mm	kus	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
78	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	60,000	43,00	2 580,00	CS ÚRS 2018 01
79	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	56,000	61,00	3 416,00	CS ÚRS 2018 01
80	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	39,000	61,00	2 379,00	CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě 2 880,00

85	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,400	650,00	1 560,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PSC

86	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,400	250,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC  
*Poznámka k souboru cen:*  
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

87	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,000	12,00	120,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PSC  
*Poznámka k souboru cen:*  
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

89	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,400	250,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PSC  
*Poznámka k souboru cen:*  
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800 6 Demolice objektů.

D PSV Práce a dodávky PSV 420 716,00

D 741 Elektroinstalace silnoproud 420 716,00

104	K	10256	Zednické práce, zához drážek, oprava omítek, oprava obkladů a dlažby, malování	KS	1,000	25 000,00	25 000,00	
52	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	60,000	37,00	2 220,00	CS ÚRS 2018 01
58	M	34571022	trubka elektroinstalační ohebná kovová D 23/28,9 mm	m	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2018 01
54	M	34571157	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2 mm	m	25,000	40,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
53	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5 mm	m	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
55	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	10,000	38,00	380,00	CS ÚRS 2018 01
56	M	34571076	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350	m	10,000	25,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
132	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	109,000	114,00	12 426,00	CS ÚRS 2018 01
133	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40	m	32,000	50,00	1 600,00	CS ÚRS 2018 01
134	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20	m	29,000	30,00	870,00	CS ÚRS 2018 01
135	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20	m	35,000	25,00	875,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá 60 x 40	m	13,000	80,00	1 040,00	CS ÚRS 2018 01
138	K	741910401	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky do 100 mm s vikem	m	4,000	257,00	1 028,00	CS ÚRS 2018 01
137	M	34575131	žlab kabelový s vikem PVC (100x40)	m	4,000	125,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
1	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	45,000	57,00	2 565,00	CS ÚRS 2018 01
2	M	4510008081	Krabice univerzální KU 68 1901 KA	ks	45,000	5,00	225,00	
6	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	15,000	80,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
4	M	1188898	KRABICE KU 68 1903	kus	6,000	22,00	132,00	
5	M	1216899	KRABICE KR 97	kus	9,000	22,00	198,00	
7	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
8	M	1218486	KRABICE PC Z PH 8107 IP40	kus	14,000	98,00	1 372,00	
9	M	1186671	KRABICE PC Z PH 8111	kus	6,000	98,00	588,00	
47	K	741120551	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně těžkých (CGTG) průřezu přes 2,5 mm2, průřezu žil do 6 mm2	m	60,000	35,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
57	M	34143274	šňůra s Cu jádrem stíněná 3x1,50mm2	m	15,000	25,00	375,00	CS ÚRS 2018 01
49	M	34143308	šňůra s Cu jádrem stíněná 5x2,50mm2	m	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
48	M	10.051.143	H05RR F 5G4 (5Cx4 CGSG)	M	25,000	260,00	6 500,00	
50	K	741120552	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně těžkých (CGTG) průřezu přes 2,5 mm2, průřezu žil do 16 mm2	m	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2018 01
51	M	1217771	KABEL H07RN F 5G16	kus	10,000	260,00	2 600,00	
117	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	1 352,000	25,00	33 800,00	CS ÚRS 2018 01
119	M	341110301	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3Ax1,5mm2	m	92,000	18,00	1 656,00	
120	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3Cx2,5mm2	m	476,000	20,00	9 520,00	CS ÚRS 2018 01
124	M	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2Ax1,5mm2	m	38,000	15,00	570,00	CS ÚRS 2018 01
125	M	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5Cx4mm2	m	99,000	70,00	6 930,00	CS ÚRS 2018 01
127	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5Cx2,5mm2	m	155,000	32,00	4 960,00	CS ÚRS 2018 01
118	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3Cx1,5mm2	m	492,000	12,00	5 904,00	CS ÚRS 2018 01
128	K	741122212	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x10 mm2	m	52,000	25,00	1 300,00	CS ÚRS 2018 01
121	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4Bx10mm2	m	26,000	130,00	3 380,00	CS ÚRS 2018 01
122	M	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 ZŽ	m	26,000	150,00	3 900,00	CS ÚRS 2018 01
129	K	741122214	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x25 až 35 mm2	m	56,000	50,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 01
126	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x16mm2	m	26,000	259,00	6 734,00	CS ÚRS 2018 01
123	M	34140850	vodič izolovaný s Cu jádrem 25mm2 ZŽ	m	30,000	259,00	7 770,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	274,000	20,00	5 480,00	CS ÚRS 2018 01
97	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm <sup>2</sup>	kus	42,000	20,00	840,00	CS ÚRS 2018 01
98	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm <sup>2</sup>	kus	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
99	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm <sup>2</sup>	kus	8,000	25,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
102	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm <sup>2</sup>	kus	4,000	72,00	288,00	CS ÚRS 2018 01
100	K	741130011	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 50 mm <sup>2</sup>	kus	4,000	93,00	372,00	CS ÚRS 2018 01
101	K	741130012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm <sup>2</sup>	kus	8,000	106,00	848,00	CS ÚRS 2018 01
93	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	640,00	1 280,00	CS ÚRS 2018 01
94	M	35713105	rozvaděč RMO1-8	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2018 01
95	M	354789	Rozvaděč RO2-7	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
91	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2018 01
92	M	1058	Rozvaděč RMO1-7		1,000	25 000,00	25 000,00	
23	K	741310032	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	6,000	202,00	1 212,00	CS ÚRS 2018 01
25	M	10.069.962	Spínač 3553-05929 B IP44	KS	4,000	102,00	408,00	
26	M	10.069.961	Spínač 3553-06929 B IP44	KS	2,000	102,00	204,00	
19	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	13,000	139,00	1 807,00	CS ÚRS 2018 01
20	M	10.069.918	Spínač 3558A-06940 B	KS	11,000	140,00	1 540,00	
21	M	10.069.921	Spínač 3558A-07940 B	KS	1,000	170,00	170,00	
22	M	10.056.922	Spínač 3558A-52940 B	KS	1,000	220,00	220,00	
45	K	741310212	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
77	M	34535801	ovladač zapínací tlačítkový se signální doutnavkou velkoplošný 10A IP44	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
46	M	34535799	ovladač zapínací tlačítkový 10A velkoplošný	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	12,000	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
28	M	10.088.392	Spínač P1-32/I1/SVB	KS	2,000	1 800,00	3 600,00	
30	M	10.073.651	Spínač P1-25/I2/SVB	KS	8,000	1 600,00	12 800,00	
29	M	10.072.448	Spínač P3-100/I5/SVB	KS	2,000	4 545,00	9 090,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž	kus	28,000	100,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 01
32	M	1187455	ZASUVKA 5518A A2349 B	kus	28,000	108,00	3 024,00	
33	M	1188530	RAMECEK 1NAS 3901A B10 B	kus	28,000	25,00	700,00	
36	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
37	M	1192623	ZASUVKA KOMPLET 5518 2929 B	kus	5,000	90,00	450,00	
34	K	741313083	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž	kus	21,000	150,00	3 150,00	CS ÚRS 2018 01
35	M	1213329	ZASUVKA KOMPLET 5518 2069 B	kus	21,000	170,00	3 570,00	
42	K	741313121	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 16 A	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
44	M	35811257	zásuvka nástěnná 16 A, 400 V, 5pólová	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	741313152	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 3P+N+PE 32 A	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2018 01
41	M	35811253	zásuvka nástěnná 32 A, 400 V, 5pólová	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
106	K	741330371	Tlačítko CENTRAL STOP	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
107	M	1459289	Tlačítko CENTRAL STOP	kus	2,000	500,00	1 000,00	
64	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2018 01
65	M	34812112	Stropní žárovkové svítidlo, min. IP20 1x40W	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
62	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2018 01
67	M	348182101	Nástěnné LED svítidlo, min. IP20 1x18 W	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
66	M	34818210X	Nástěnné žárovkové svítidlo, min. IP44, 1x11 W	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
63	M	34818210	Nástěnné žárovkové svítidlo, min. IP20	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2018 01
60	K	741370034	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2018 01
61	M	34838100	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
68	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 01
69	M	34823741	Zářivkové svítidlo 2x58W, stropní, AL mřížka, min. IP20	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 01
70	K	741371104	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	32,000	350,00	11 200,00	CS ÚRS 2018 01
71	M	34833110	Zářivkové svítidlo 2x58W, stropní, PS kryt, min. IP44, vč. zdrojů	kus	32,000	1 300,00	41 600,00	CS ÚRS 2018 01
74	K	741410072	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm <sup>2</sup> , uloženým pevně	m	223,000	20,00	4 460,00	CS ÚRS 2018 01
75	M	34140825	vodič silový s Cu jádrem 4mm <sup>2</sup> zž	m	165,000	10,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 01
76	M	34142160	vodič silový s Cu jádrem 25mm <sup>2</sup> zž	m	58,000	15,00	870,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.					
111	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.					
11	K	741910301	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných nástěnných nebo závěsných jednostranných	m	26,000	201,00	5 226,00	CS ÚRS 2018 01
12	M	10.838.538	Žlab drátěný 250/50 M2 žár.zinek + příslušenství	M	26,000	250,00	6 500,00	
13	M	10.936.675	Nosník NPZM 250 ŽZ	KS	52,000	130,00	6 760,00	
14	K	741910301	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných nástěnných nebo závěsných jednostranných	m	14,000	201,00	2 814,00	CS ÚRS 2018 01
15	M	10.712.760	Žlab drátěný 150/50 M2 žár.zinek + příslušenství	M	14,000	200,00	2 800,00	
16	M	10.936.674	Nosník NPZM 150 ŽZ	KS	28,000	110,00	3 080,00	
17	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
18	M	10.069.9570	Spínač 3553-01929 B IP44	KS	10,000	80,00	800,00	
131	K	741910511	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti do 5 kg	kus	8,000	145,00	1 160,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -0501 a -0502 jsou určeny pro konstrukce montované v celcích. 2. Montáž nosných kovových konstrukcí pro přístroje celkové hmotnosti přes 100 kg lze oceňovat cenou -0501 nebo -0502.					
130	M	10256	Držák třípolových vypínačů v.1m, nerez	ks	8,000	100,00	800,00	
115	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,100	1 000,00	1 100,00	CS ÚRS 2018 01

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D M

Práce a dodávky M

12 742,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 21 M			<b>Elektromontáže</b>					<b>2 790,00</b>
103	K	210950101	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem	kus	186,000	15,00	2 790,00	CS ÚRS 2018 01
D 22 M			<b>Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b>					<b>9 952,00</b>
72	K	220111761	Montáž svorky uzemňovací včetně očištění spojů a součástí na vodovodním potrubí	kus	32,000	85,00	2 720,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 220 11-1761 není započten náklad na dodávku svorky.</i>					
73	M	35442043	svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	32,000	226,00	7 232,00	CS ÚRS 2018 01
D HZS			<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>					<b>44 800,00</b>
112	K	HZS1291	Úklid pracoviště	hod	40,000	200,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 01
VV			1*40 'Přepočtené koeficientem množství					40,000
109	K	HZS2221x	Demontáž stavajících prvků elektroinstalace	hod	140,000	200,00	28 000,00	
113	K	HZS2221xx	Spolupráce s revizním technikem	hod	4,000	200,00	800,00	
114	K	HZS2222	Práce neobsažené v ceníku C21M - elektromontáže, vyhledávací práce, přesun kuchynského zařízení	hod	32,000	250,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>13 000,00</b>
D VRN1			<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>					<b>5 000,00</b>
105	K	013002000	Projektové práce SKUTEČNÝ STAV	KS	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN6			<b>Územní vlivy</b>					<b>5 000,00</b>
116	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN8			<b>Přesun stavebních kapacit</b>					<b>3 000,00</b>
108	K	081002000	Doprava zaměstnanců	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01