

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 11-2016

Stavba: Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Extravilán

JKSO:

Místo: p.p.č. 1565 v k.ú.Sítiny

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Příprava arealizace staveb Cheb s.r.o.

IČ:

04332687

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 11-2016

Stavba: Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Extravilán

Místo: p.p.č. 1565 v k.ú.Sítiny

Datum: 7. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Příprava arealizace staveb Cř

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
11a-2016	101-Polní cesta-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú. Sítiny- Extravilán	0,00	0,00
11b- 2016	301-Odvodnění - Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Extravilán	0,00	0,00
11c-2016	801-Zeleň-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú. Sítiny- Extravilán	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Extravilán

Objekt: 11a-2016 - 101-Polní cesta-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú. Sítiny-
Extravilán

Místo: p.p.č. 1565 v k.ú.Sítiny

Datum: 7. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Příprava arealizace staveb Cheb

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Extravilán

Objekt: 11a-2016 - 101-Polní cesta-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú. Sítiny- Extravilán

Místo: p.p.č. 1565 v k.ú.Sítiny

Datum: 7. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Příprava arealizace staveb Cheb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	111111321	Odstranění ruderálního porostu do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	542,800	0,00	0,00
			5428/10		542,800		
			Součet		542,800		
61	K	11211132	Spálení listnatého křesku se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	6,000	0,00	0,00
			6		6,000		
			Součet		6,000		
2	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm	kus	2,000	0,00	0,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
57	K	112151117	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 800 mm	kus	2,000	0,00	0,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
58	K	112151122	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 1300 mm	kus	2,000	0,00	0,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
3	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	0,00	0,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
59	K	112201117	Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	0,00	0,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
60	K	112201122	Odstranění pařezů D do 1,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	0,00	0,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
6	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	209,700	0,00	0,00
			(251)*0,3 " Přehánědla pro zvířata		75,300		
			448*0,3 " sanace pláň		134,400		
			Součet		209,700		
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	209,700	0,00	0,00
			(251)*0,3 " Přehánědla pro zvířata		75,300		
			448*0,3 " sanace pláň		134,400		
			Součet		209,700		
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			20*0,6*1,5 " mechanická ochrana O2		18,000		
			Součet		18,000		
9	K	132201109	Příplatek za tepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	18,000	0,00	0,00
			20*0,6*1,5 " mechanická ochrana O2		18,000		
			Součet		18,000		
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	227,700	0,00	0,00
			209,7+18		227,700		
			Součet		227,700		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	113,850	0,00	0,00
			(209,7+18)/2		113,850		
			Součet		113,850		
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	477,700	0,00	0,00
			207,7+18/2*30		477,700		
			Součet		477,700		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	216,700	0,00	0,00
			207,7+18/2		216,700		
			Součet		216,700		
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	243,700	0,00	0,00
			207,7+18*2		243,700		
			Součet		243,700		
15	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	0,000	0,00	0,00
16	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	0,000	0,00	0,00
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 593,000	0,00	0,00
			4342+251		4 593,000		
			Součet		4 593,000		
18	K	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	5 428,000	0,00	0,00
			5428		5 428,000		
			Součet		5 428,000		
2 - Zakládání							0,00
19	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	4 593,000	0,00	0,00
			4342+251		4 593,000		
			Součet		4 593,000		
5 - Komunikace pozemní							0,00
20	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	448,000	0,00	0,00
			448 " sanace pláně		448,000		
			Součet		448,000		
21	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	4 593,000	0,00	0,00
			4342+251 " stávající cesta		4 593,000		
			Součet		4 593,000		
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4 593,000	0,00	0,00
			4342+251 " stávající cesta		4 593,000		
			Součet		4 593,000		
24	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	4 342,000	0,00	0,00
			4342 " úprava stávajícího krytu		4 342,000		
			Součet		4 342,000		
25	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	98,800	0,00	0,00
			988*1*0,1		98,800		
			Součet		98,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	4 342,000	0,00	0,00
			4342		4 342,000		
			Součet		4 342,000		
55	K	573431115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 2,20 kg/m2	m2	8 684,000	0,00	0,00
			4342*2		8 684,000		
			Součet		8 684,000		
56	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm	m2	4 342,000	0,00	0,00
			4342		4 342,000		
			Součet		4 342,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

31	K	916921114	Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,25 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m	m	20,000	0,00	0,00
			20 " mechanická ochrana O2		20,000		
			Součet		20,000		
33	K	919726126	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1200 g/m2	m2	448,000	0,00	0,00
			448 " sanace pláně úsek před potokem		448,000		
			Součet		448,000		

998 - Přesun hmot

0,00

40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	302,563	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

41	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	0,00	0,00
42	K	011324000	Archeologický průzkum	kpl	1,000	0,00	0,00
43	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	0,00	0,00
44	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	0,00	0,00

VRN2 - Příprava staveniště

0,00

48	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	------	------

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

49	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
50	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	0,00	0,00
51	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	0,00	0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

52	K	040001000	Inženýrská činnost a kompletace	kpl	1,000	0,00	0,00
			1 "		1,000		
			Součet		1,000		
53	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	6,000	0,00	0,00
			6" nād rámec povinných		6,000		
			Součet		6,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Extravilán

Objekt: 11b-2016 - 301-Odvodnění - Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Extravilán

Místo: p.p.č. 1565 v k.ú.Sítiny

Datum: 7. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Příprava arealizace staveb Cheb

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Extravilán

Objekt: 11b-2016 - 301-Odvodnění - Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Extravilán

Místo: p.p.č. 1565 v k.ú.Sítiny

Datum: 7. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Příprava arealizace staveb Cheb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 990*1*0,6 " rýha pro drenáž Součet	m3	594,000	0,00	0,00
					594,000		
					594,000		
2	K	132201109	Příplatek za tepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 594 Součet	m3	594,000	0,00	0,00
					594,000		
					594,000		
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (0,5*0,5*1,5)*9 " RŠ 6*3*2*3 " 3 vsakovací jáma Součet	m3	111,375	0,00	0,00
					3,375		
					108,000		
					111,375		
4	K	133201109	Příplatek za tepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 (0,5*0,5*1,5)*9 " RŠ 6*3*2*3 " 3 vsakovací jáma Součet	m3	111,375	0,00	0,00
					3,375		
					108,000		
					111,375		
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 594+111,375 Součet	m3	705,375	0,00	0,00
					705,375		
					705,375		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (594+111,375)/2 Součet	m3	352,688	0,00	0,00
					352,688		
					352,688		
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 352,688*30 Součet	m3	10 580,640	0,00	0,00
					10 580,640		
					10 580,640		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky 352,688 Součet	m3	352,688	0,00	0,00
					352,688		
					352,688		
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 352,688*2 Součet	t	705,376	0,00	0,00
					705,376		
					705,376		
10	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (0,5*0,5*0,5)*9 " RŠ 990*0,5*0,6 " rýha pro drenáž Součet	m3	298,125	0,00	0,00
					1,125		
					297,000		
					298,125		

2 - Zakládání

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	990,000	0,00	0,00
			990		990,000		
			Součet		990,000		

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

21	K	469521131	Zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem prolévaným MC bez zhutnění tl 300 mm	m2	2,000	0,00	0,00
			2 " vyústění drenáže		2,000		
			Součet		2,000		

5 - Komunikace pozemní 0,00

12	M	583441990	štěrkodrt' frakce (Olbramovice) 0-63	t	712,800	0,00	0,00
			990*0,6*0,6*2 " obsyb drenáže		712,800		
			Součet		712,800		

8 - Trubní vedení 0,00

13	K	894811131	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	10,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	--------	------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

14	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,400	0,00	0,00
			1,3*2*9 " 9x obložení RŠ		23,400		
			Součet		23,400		

15	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	1,123	0,00	0,00
			1t = cca 5 m2				
			2,6*0,12*0,4*9		1,123		
			Součet		1,123		

16	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	1 227,600	0,00	0,00
			990 " Drenáž		990,000		
			(2*6*3+2*3*2+2*6*2)*1,1*3 " 3x vsakovací jámy		237,600		
			Součet		1 227,600		

20	K	IP 02	Žabí klapka 110	kpl	1,000	0,00	0,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

998 - Přesun hmot 0,00

19	M	583439840	kamenivo drcené hrubé frakce 150 a vyšší	t	237,600	0,00	0,00
			6*3*2*2,2*3 " materiál na zásyp vsakovacích jámy		237,600		
			Součet		237,600		

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Extravilán

Objekt: 11c-2016 - 801-Zeleň-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú. Sítiny-Extravilán

Místo: p.p.č. 1565 v k.ú.Sítiny

Datum: 7. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Příprava arealizace staveb Cheb

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Extravilán

Objekt: 11c-2016 - 801-Zeleň-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú. Sítiny-Extravilán

Místo: p.p.č. 1565 v k.ú.Sítiny

Datum: 7. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Příprava arealizace staveb Cheb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	5 428,000	0,00	0,00
			5428		5 428,000		
			Součet		5 428,000		
2	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	108,560	0,00	0,00
			5428*0,02		108,560		
			Součet		108,560		
3	K	183151115	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do 1,1 m3	kus	51,000	0,00	0,00
			51		51,000		
			Součet		51,000		
4	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	51,000	0,00	0,00
			51		51,000		
			Součet		51,000		
5	M	026504860	Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) 150 - 200 cm, ZB	kus	10,000	0,00	0,00
16	M	026504090	Javor klen /Acer pseudoplatanus/ 200 - 250 cm, PK	kus	21,000	0,00	0,00
			21		21,000		
			Součet		21,000		
17	M	026504300	Jasan ztepilý 150 - 200 cm, PK	kus	20,000	0,00	0,00
			20		20,000		
			Součet		20,000		
18	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	51,000	0,00	0,00
			51		51,000		
			Součet		51,000		
19	M	605912530	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 200 cm průměr 8 cm	kus	153,000	0,00	0,00
			51*3		153,000		
			Součet		153,000		
6	K	184215212	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 400 mm	kus	51,000	0,00	0,00
			51		51,000		
			Součet		51,000		
7	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	153,000	0,00	0,00
			51*3		153,000		
			Součet		153,000		
8	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	51,000	0,00	0,00
			51		51,000		
			Součet		51,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	184813125	Příplatek k ochraně dřevin před okusem mechanicky pletivem ve svahu do 1:2	kus	51,000	0,00	0,00
			51		51,000		
			Součet		51,000		
10	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2	m3	1,377	0,00	0,00
			51*0,3*0,3*0,3		1,377		
			Součet		1,377		
11	M	103715100	substrát zahradnický B 70 l bal.PE	kus	51,000	0,00	0,00
			51		51,000		
			Součet		51,000		
12	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	51,000	0,00	0,00
13	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	51,000	0,00	0,00
			51		51,000		
			Součet		51,000		
14	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	5,100	0,00	0,00
			51*20*5*0,001		5,100		
			Součet		5,100		
15	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	204,000	0,00	0,00
			5,1*40		204,000		
			Součet		204,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00