

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 10-2016

**Stavba:** Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

JKSO:

Místo: p.p.č. 1565 v k.ú.Sítiny

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Příprava arealizace staveb Cheb s.r.o.

IČ:

04332687

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Náklady z rozpočtů                  | 0,00 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

|                   |          |            |             |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 10-2016

**Stavba:** Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

Místo: p.p.č. 1565 v k.ú.Sítiny

Datum: 7. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Příprava arealizace staveb Cř

| Kód                                      | Objekt  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|---|--------------------|------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 10a-2016                                 | 101-Polní cesta-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.<br>Sítiny- Intravilán | 0,00               | 0,00             |
| 10b-<br>2016                             | 301-Odvodnění - Hlavní polní cesta CH1 v<br>k.ú.Sítiny- Intravilán  | 0,00               | 0,00             |
| 10c-2016                                 | 801 - Zeleň-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny-<br>Intravilán      | 0,00               | 0,00             |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
|  | Ostatní náklady   | 0,00               | 0,00             |
|  | Vyplň vlastní   | 0,00               | 0,00             |
|  | Vyplň vlastní   | 0,00               | 0,00             |
|  | Vyplň vlastní   | 0,00               | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

**Objekt: 10a-2016 - 101-Polní cesta-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú. Sítiny-  
Intravilán**

JKSO:  
Místo: p.p.č. 1565 v k.ú.Sítiny

CC-CZ:  
Datum: 7. 11. 2016

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Příprava arealizace staveb Cheb s.r.o.

IČ: 04332687  
DIČ:

Poznámka:

|                     |        |              |      |             |
|---------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |              |      | 0,00        |
| Ostatní náklady     |        |              |      | 0,00        |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |              |      | <b>0,00</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze           | 0,00 | 0,00        |
| snížená             | 15,00% | ze           | 0,00 | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v CZK</b> |      | <b>0,00</b> |

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

**Objekt:** 10a-2016 - 101-Polní cesta-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú. Sítiny-  
Intravilán

Místo: p.p.č. 1565 v k.ú.Sítiny

Datum: 7. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Příprava arealizace staveb Cheb

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|   |             |
|---|-------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                    | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 0,00        |
| 1 - Zemní práce                                 | 0,00        |
| 2 - Zakládání                                   | 0,00        |
| 5 - Komunikace pozemní                          | 0,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 0,00        |
| 998 - Přesun hmot                               | 0,00        |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 0,00        |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00        |
| VRN2 - Příprava staveniště                      | 0,00        |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 0,00        |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 0,00        |
| VP - Vícepráce                                  | 0,00        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                       | <b>0,00</b> |
| Zařízení staveniště                             | 0,00        |
| Projektové práce                                | 0,00        |
| Územní vlivy                                    | 0,00        |
| Provozní vlivy                                  | 0,00        |
| Jiné VRN  | 0,00        |
| Kompletační činnost                             | 0,00        |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>        | <b>0,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

**Objekt:** 10a-2016 - 101-Polní cesta-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú. Sítiny-  
Intravilán

Místo: p.p.č. 1565 v k.ú.Sítiny

Datum: 7. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Příprava arealizace staveb Cheb

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**0,00**

#### 1 - Zemní práce

**0,00**

|    |   |           |   |     |         |      |      |
|----|---|-----------|---|-----|---------|------|------|
| 55 | K | 111111321 | Odstranění ruderálního porostu do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 | m2  | 115,600 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 578/5   |     | 115,600 |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 115,600 |      |      |
| 68 | K | 11211112  | Spálení jehličnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3                          | kus | 10,000  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 10  |     | 10,000  |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 10,000  |      |      |
| 63 | K | 112151112 | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm                             | kus | 4,000   | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 4   |     | 4,000   |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 4,000   |      |      |
| 64 | K | 112151113 | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm                             | kus | 2,000   | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 2   |     | 2,000   |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 2,000   |      |      |
| 3  | K | 112151116 | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 700 mm                             | kus | 4,000   | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 4 "   |     | 4,000   |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 4,000   |      |      |
| 65 | K | 112201112 | Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy       | kus | 4,000   | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 4   |     | 4,000   |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 4,000   |      |      |
| 66 | K | 112201113 | Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy       | kus | 2,000   | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 2   |     | 2,000   |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 2,000   |      |      |
| 67 | K | 112201116 | Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy       | kus | 4,000   | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 4   |     | 4,000   |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 4,000   |      |      |
| 58 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3                             | m3  | 31,800  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 106*0,3 " přehanědla dobytka  |     | 31,800  |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 31,800  |      |      |
| 9  | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3  | m3  | 31,800  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 106*0,3   |     | 31,800  |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 31,800  |      |      |
| 59 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                     | m3  | 8,100   | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 9*0,6*1,5 " mechanická ochrana O2   |     | 8,100   |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 8,100   |      |      |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 60 | K   | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                                 | m3 | 8,100    | 0,00         | 0,00              |
|    |     |           | 9*0,6*1,5 " mechanická ochrana O2  |    | 8,100    |              |                   |
|    |     |           | Součet   |    | 8,100    |              |                   |
| 10 | K   | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                | m3 | 39,900   | 0,00         | 0,00              |
|    |     |           | 31,8+8,1   |    | 39,900   |              |                   |
|    |     |           | Součet   |    | 39,900   |              |                   |
| 11 | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                            | m3 | 19,950   | 0,00         | 0,00              |
|    |     |           | (31,8+8,1)/2   |    | 19,950   |              |                   |
|    |     |           | Součet   |    | 19,950   |              |                   |
| 12 | K   | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 137,400  | 0,00         | 0,00              |
|    |     |           | 15,9+4,05*30   |    | 137,400  |              |                   |
|    |     |           | Součet   |    | 137,400  |              |                   |
| 13 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky  | m3 | 19,950   | 0,00         | 0,00              |
|    |     |           | 15,9+4,05  |    | 19,950   |              |                   |
|    |     |           | Součet   |    | 19,950   |              |                   |
| 14 | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                   | t  | 39,900   | 0,00         | 0,00              |
|    |     |           | 19,95*2  |    | 39,900   |              |                   |
|    |     |           | Součet   |    | 39,900   |              |                   |
| 17 | K   | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   | m2 | 590,000  | 0,00         | 0,00              |
|    |     |           | 484+106  |    | 590,000  |              |                   |
|    |     |           | Součet   |    | 590,000  |              |                   |
| 18 | K   | 182301132 | Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm                          | m2 | 578,000  | 0,00         | 0,00              |
|    |     |           | 578  |    | 578,000  |              |                   |
|    |     |           | Součet   |    | 578,000  |              |                   |
| 19 | M   | 103715000 | substrát pro trávníky A VL   | m3 | 28,900   | 0,00         | 0,00              |
|    |     |           | 578*0,05 " zelené plochy   |    | 28,900   |              |                   |
|    |     |           | Součet   |    | 28,900   |              |                   |

## 2 - Zakládání

0,00

|    |   |           |  |    |         |      |      |
|----|---|-----------|--|----|---------|------|------|
| 20 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 | m2 | 590,000 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 484+106  |    | 590,000 |      |      |
|    |   |           | Součet   |    | 590,000 |      |      |

## 5 - Komunikace pozemní

0,00

|    |   |           |  |    |         |      |      |
|----|---|-----------|--|----|---------|------|------|
| 57 | K | 564762111 | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm  | m2 | 484,000 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 484  |    | 484,000 |      |      |
|    |   |           | Součet   |    | 484,000 |      |      |
| 22 | K | 564851111 | Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm   | m2 | 590,000 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 484+106  |    | 590,000 |      |      |
|    |   |           | Součet   |    | 590,000 |      |      |
| 62 | K | 566201111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2 | m2 | 484,000 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 484 " úprava stávajícího krytu   |    | 484,000 |      |      |
|    |   |           | Součet   |    | 484,000 |      |      |
| 24 | K | 569903311 | Zřízení zemních krajnic se zhutněním   | m3 | 10,000  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 100*1*0,1  |    | 10,000  |      |      |
|    |   |           | Součet   |    | 10,000  |      |      |
| 25 | K | 573111115 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2                         | m2 | 484,000 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 484  |    | 484,000 |      |      |
|    |   |           | Součet   |    | 484,000 |      |      |
| 26 | K | 573191111 | Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2                                  | m2 | 484,000 | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----------------|----------|--------------|-------------------|
|    |     |           | 484   |                | 484,000  |              |                   |
|    |     |           | Součet  |                | 484,000  |              |                   |
| 28 | K   | 573431115 | Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 2,20 kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 968,000  | 0,00         | 0,00              |
|    |     |           | 484*2   |                | 968,000  |              |                   |
|    |     |           | Součet  |                | 968,000  |              |                   |
| 56 | K   | 574381112 | Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm  | m <sup>2</sup> | 484,000  | 0,00         | 0,00              |
|    |     |           | 484   |                | 484,000  |              |                   |
|    |     |           | Součet  |                | 484,000  |              |                   |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

|    |   |           |  |   |       |      |      |
|----|---|-----------|--|---|-------|------|------|
| 61 | K | 916921114 | Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,25 m <sup>2</sup> v přímce nebo oblouku r přes 20 m | m | 9,000 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 9 " mechanická ochrana O2  |   | 9,000 |      |      |
|    |   |           | Součet   |   | 9,000 |      |      |

#### 998 - Přesun hmot

0,00

|    |   |           |  |   |        |      |      |
|----|---|-----------|--|---|--------|------|------|
| 41 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 44,169 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|--|---|--------|------|------|

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

##### VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

|    |   |           |   |     |       |      |      |
|----|---|-----------|---|-----|-------|------|------|
| 42 | K | 011314000 | Archeologický dohled                    | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | K | 011324000 | Archeologický průzkum                   | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | K | 012002000 | Geodetické práce                        | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou         | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby   | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě            | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

##### VRN2 - Příprava staveniště

0,00

|    |   |           |                     |     |       |      |      |
|----|---|-----------|---------------------|-----|-------|------|------|
| 49 | K | 020001000 | Příprava staveniště | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|---------------------|-----|-------|------|------|

##### VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

|    |   |           |                                 |     |       |      |      |
|----|---|-----------|---------------------------------|-----|-------|------|------|
| 50 | K | 030001000 | Zařízení staveniště             | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi  | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

##### VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

|    |   |           |                                |     |       |      |      |
|----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|------|------|
| 53 | K | 040001000 | Inženýrská činnost a komletace | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 1                              |     | 1,000 |      |      |
|    |   |           | Součet                         |     | 1,000 |      |      |
| 54 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření       | kpl | 6,000 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 6" nád rámec povinných         |     | 6,000 |      |      |
|    |   |           | Součet                         |     | 6,000 |      |      |

#### VP - Vícepráce

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

**Objekt: 10b-2016 - 301-Odvodnění - Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny-  
Intravilán**

JKSO:  
Místo: p.p.č. 1565 v k.ú.Sítiny

CC-CZ:  
Datum: 7. 11. 2016

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Příprava arealizace staveb Cheb s.r.o.

IČ: 04332687  
DIČ:

Poznámka:

|                     |        |              |      |             |
|---------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |              |      | 0,00        |
| Ostatní náklady     |        |              |      | 0,00        |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |              |      | <b>0,00</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze           | 0,00 | 0,00        |
| snížená             | 15,00% | ze           | 0,00 | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v CZK</b> |      | <b>0,00</b> |

|  |
|--|
| <b>Projektant</b>                        |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
| Datum a podpis: Razítko                  |

|  |
|--|
| <b>Zpracovatel</b>                       |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
| Datum a podpis: Razítko                  |

|  |
|--|
| <b>Objednavatel</b>                      |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
| Datum a podpis: Razítko                  |

|  |
|--|
| <b>Zhotovitel</b>                        |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
| Datum a podpis: Razítko                  |



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

**Objekt:** 10b-2016 - 301-Odvodnění - Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny-  
Intravilán

Místo: p.p.č. 1565 v k.ú.Sítiny

Datum: 7. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Příprava arealizace staveb Cheb

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00              |
| 1 - Zemní práce                          | 0,00              |
| 2 - Zakládání                            | 0,00              |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 0,00              |
| 8 - Trubní vedení                        | 0,00              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 0,00              |
| VP - Vícepráce                           | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                      | 0,00              |
| Projektové práce                         | 0,00              |
| Územní vlivy                             | 0,00              |
| Provozní vlivy                           | 0,00              |
| Jiné VRN                                 | 0,00              |
| Kompletační činnost                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b>       |

# ROZPOČET

Stavba: Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

**Objekt:** 10b-2016 - 301-Odvodnění - Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny-  
Intravilán

Místo: p.p.č. 1565 v k.ú.Sítiny

Datum: 7. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Příprava arealizace staveb Cheb

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**0,00**

#### 1 - Zemní práce

**0,00**

|    |   |           |  |     |         |      |      |
|----|---|-----------|--|-----|---------|------|------|
| 1  | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3<br>objemu do 100 m3<br>97*1*0,6 " rýha pro drenáž<br>Součet                                 | m3  | 58,200  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           |  |     | 58,200  |      |      |
|    |   |           |  |     | 58,200  |      |      |
| 2  | K | 132201109 | Příplatek za tepivost k hloubení rýh š do 600<br>mm v hornině tř. 3<br>58,2<br>Součet  | m3  | 58,200  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           |  |     | 58,200  |      |      |
|    |   |           |  |     | 58,200  |      |      |
| 3  | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100<br>m3<br>(0,5*0,5*1,5)*2 " RŠ<br>Součet  | m3  | 0,750   | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           |  |     | 0,750   |      |      |
|    |   |           |  |     | 0,750   |      |      |
| 4  | K | 133201109 | Příplatek za tepivost u hloubení šachet v<br>hornině tř. 3<br>0,75<br>Součet   | m3  | 0,750   | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           |  |     | 0,750   |      |      |
|    |   |           |  |     | 0,750   |      |      |
| 5  | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl<br>výkopu do 2,5 m<br>58,2+0,75<br>Součet  | m3  | 58,950  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           |  |     | 58,950  |      |      |
|    |   |           |  |     | 58,950  |      |      |
| 6  | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m<br>výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br>(58,2+0,75)/2<br>Součet                                  | m3  | 29,475  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           |  |     | 29,475  |      |      |
|    |   |           |  |     | 29,475  |      |      |
| 7  | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění<br>výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000<br>m přes 10000 m<br>29,475*30<br>Součet        | m3  | 884,250 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           |  |     | 884,250 |      |      |
|    |   |           |  |     | 884,250 |      |      |
| 8  | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky<br>29,475<br>Součet  | m3  | 29,475  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           |  |     | 29,475  |      |      |
|    |   |           |  |     | 29,475  |      |      |
| 9  | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na<br>skládce (skládkovné)<br>29,475*2<br>Součet  | t   | 58,950  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           |  |     | 58,950  |      |      |
|    |   |           |  |     | 58,950  |      |      |
| 10 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů<br>sypaninou se zhutněním<br>(0,5*0,5*0,5)*2 " RŠ<br>98*0,5*0,6 " rýha pro drenáž<br>Součet | m3  | 29,650  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           |  |     | 0,250   |      |      |
|    |   |           |  |     | 29,400  |      |      |
|    |   |           |  |     | 29,650  |      |      |
| 18 | K | 184401113 | Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s<br>vyhnojením s balem D do 1,2 m v rovině a svahu<br>do 1:5<br>2<br>Součet             | kus | 2,000   | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           |  |     | 2,000   |      |      |
|    |   |           |  |     | 2,000   |      |      |

| PČ   | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>2 - Zakládání</b>                           |     |           |   |     |          |              | <b>0,00</b>       |
| 11   | K   | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m   | 98,000   | 0,00         | 0,00              |
|  |     |           | 98  |     | 98,000   |              |                   |
|  |     |           | Součet  |     | 98,000   |              |                   |
| <b>5 - Komunikace pozemní</b>                  |     |           |   |     |          |              | <b>0,00</b>       |
| 13   | M   | 583441990 | Štěrkodrt' frakce (Olbramovice) 0-63  | t   | 70,560   | 0,00         | 0,00              |
|  |     |           | 98*0,6*0,6*2 " obsyb drenáže  |     | 70,560   |              |                   |
|  |     |           | Součet  |     | 70,560   |              |                   |
| <b>8 - Trubní vedení</b>                       |     |           |   |     |          |              | <b>0,00</b>       |
| 14   | K   | 894811131 | Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm       | kus | 1,000    | 0,00         | 0,00              |
|  |     |           | 1 " 1x revizní šachta vč.litinového poklopu D400  |     | 1,000    |              |                   |
|  |     |           | Součet  |     | 1,000    |              |                   |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |     |           |   |     |          |              | <b>0,00</b>       |
| 15   | K   | 916111113 | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého                    | m   | 5,200    | 0,00         | 0,00              |
|  |     |           | 1,3*2*2 " 2x obložení RŠ  |     | 5,200    |              |                   |
|  |     |           | Součet  |     | 5,200    |              |                   |
| 16   | M   | 583801200 | kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm   | t   | 0,250    | 0,00         | 0,00              |
|  |     |           | 1t = cca 5 m2   |     |          |              |                   |
|  |     |           | 2,6*0,12*0,4*2  |     | 0,250    |              |                   |
|  |     |           | Součet  |     | 0,250    |              |                   |
| 17   | K   | 919726124 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2             | m2  | 98,000   | 0,00         | 0,00              |
|  |     |           | 98 " Drenáž   |     | 98,000   |              |                   |
|  |     |           | Součet  |     | 98,000   |              |                   |
| <b>VP - Vícepráce</b>                          |     |           |   |     |          |              | <b>0,00</b>       |
|  | K   |           |   |     |          |              | 0,00              |
|  | K   |           |   |     |          |              | 0,00              |
|  | K   |           |   |     |          |              | 0,00              |
|  | K   |           |   |     |          |              | 0,00              |
|  | K   |           |   |     |          |              | 0,00              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

**Objekt:** 10c-2016 - 801 - Zeleň-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

JKSO:

Místo: p.p.č. 1565 v k.ú.Sítiny

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Příprava arealizace staveb Cheb s.r.o.

IČ:

04332687

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |              |      |             |
|---------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |              |      | 0,00        |
| Ostatní náklady     |        |              |      | 0,00        |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |              |      | <b>0,00</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze           | 0,00 | 0,00        |
| snížená             | 15,00% | ze           | 0,00 | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v CZK</b> |      | <b>0,00</b> |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

**Objekt: 10c-2016 - 801 - Zeleň-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán**

Místo: p.p.č. 1565 v k.ú.Sítiny

Datum: 7. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Příprava arealizace staveb Cheb

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00              |
| 1 - Zemní práce                          | 0,00              |
| VP - Vícepráce                           | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                      | 0,00              |
| Projektové práce                         | 0,00              |
| Územní vlivy                             | 0,00              |
| Provozní vlivy                           | 0,00              |
| Jiné VRN                                 | 0,00              |
| Kompletační činnost                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b>       |

# ROZPOČET

Stavba: Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

**Objekt:** 10c-2016 - 801 - Zeleň-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

Místo: p.p.č. 1565 v k.ú.Sítiny

Datum: 7. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Příprava arealizace staveb Cheb

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**0,00**

#### 1 - Zemní práce

**0,00**

|    |   |           |   |     |         |      |      |
|----|---|-----------|---|-----|---------|------|------|
| 9  | K | 181411123 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1                         | m2  | 578,000 | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 578   |     | 578,000 |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 578,000 |      |      |
| 10 | M | 005724800 | osivo směs jetelotravní   | kg  | 11,560  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 578*0,02  |     | 11,560  |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 11,560  |      |      |
| 13 | K | 183151115 | Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do 1,1 m3 | kus | 24,000  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 24  |     | 24,000  |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 24,000  |      |      |
| 11 | K | 184102116 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5              | kus | 24,000  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 24  |     | 24,000  |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 24,000  |      |      |
| 12 | M | 026504860 | Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) 150 - 200 cm, ZB  | kus | 24,000  | 0,00 | 0,00 |
| 24 | K | 184215132 | Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m                                    | kus | 24,000  | 0,00 | 0,00 |
| 26 | M | 605912530 | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 200 cm průměr 8 cm                                | kus | 72,000  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 24*3  |     | 72,000  |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 72,000  |      |      |
| 14 | K | 184215212 | Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 400 mm            | kus | 24,000  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 24  |     | 24,000  |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 24,000  |      |      |
| 15 | K | 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5                            | kus | 72,000  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 24*3  |     | 72,000  |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 72,000  |      |      |
| 20 | K | 184813121 | Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5                      | kus | 24,000  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 24  |     | 24,000  |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 24,000  |      |      |
| 21 | K | 184813125 | Příplatek k ochraně dřevin před okusem mechanicky pletivem ve svahu do 1:2                  | kus | 24,000  | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 24  |     | 24,000  |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 24,000  |      |      |
| 16 | K | 184851111 | Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2  | m3  | 3,000   | 0,00 | 0,00 |
|    |   |           | 24*0,5*0,5*0,5  |     | 3,000   |      |      |
|    |   |           | Součet  |     | 3,000   |      |      |
| 17 | M | 103715100 | substrát zahradnický B 70 l bal.PE  | kus | 24,000  | 0,00 | 0,00 |
| 18 | M | 103911000 | kůra mulčovací VL   | m3  | 12,000  | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 19 | K   | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5      | m2 | 24,000   | 0,00         | 0,00              |
|    |     |           | 24  |    | 24,000   |              |                   |
|    |     |           | Součet  |    | 24,000   |              |                   |
| 22 | K   | 185851121 | Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m           | m3 | 2,400    | 0,00         | 0,00              |
|    |     |           | 24*20*5*0,001   |    | 2,400    |              |                   |
|    |     |           | Součet  |    | 2,400    |              |                   |
| 23 | K   | 185851129 | Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m | m3 | 96,000   | 0,00         | 0,00              |
|    |     |           | 2,4*40  |    | 96,000   |              |                   |
|    |     |           | Součet  |    | 96,000   |              |                   |

### VP - Vícepráce

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |