

## REKAPITULACE ROZPOČTU STAVBY

**Stavba:** Oprava sociálního zařízení v 7. patře v objektu Štěpánská 15, Praha 2

**Místo:** Štěpánská 567/15, Praha 2


**Datum:** 13.4.2018

**Objednatel:** Česká obchodní inspekce

**Zhotovitel:** Soneko s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	7.patro - WC ženy/muži A	259 235,56	313 675,03
	7.patro - WC ženy/muži B	261 359,46	314 499,70
<b>Celkové náklady</b>		<b>520 595,02</b>	<b>628 174,73</b>

13.4.2018

  
**SONEKO s.r.o.**  
 Jednatel společnosti  
 Bělehradská 23, 120 00 Praha 2  
 IČO: 44794863 DIČ: CZ44794866  
 Tel.: 222561746 Fax: 222530699

# KRYCÍ LIST

Stavba: Oprava sociálního zařízení v 7. patře  
Objekt: 7. patro - WC ženy/muži A (za výtahem)  
Místo: Štěpánská 567/15, Praha 2

Náklady z rozpočtu	249 124,06
Ostatní náklady	10 111,50
<b>Cena bez DPH</b>	<b>259 235,56</b>

DPH základní	21,00%	ze	259 235,56	54 439,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>313 675,03</b>
-------------------	--------------	-------------------

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava sociálního zařízení v 7. patře  
Objekt: 7. patro - WC ženy/muži A (za výtahem)  
Místo: Štěpánská 567/15, Praha 2

Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>249 124,06</b>
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>10 111,50</b>
Mezideponie v 1.PP	0,00
Úklid spol.prostor	0,00
Ruční přesun	10 111,50
Dopravní náklady	0,00
Režie	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>259 235,56</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava sociálního zařízení v 7. patře

Objekt: 7. patro - WC ženy/muži A (za výtahem)

Místo: Štěpánská 567/15, Praha 2

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**249 124,06**

### HSV - Práce a dodávky HSV

15 631,80

#### Úpravy povrchů

10 057,80

1	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,000	209,70	2 097,00
2	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních žebrových stropů	m2	10,000	164,80	1 648,00
3	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	10,000	352,00	3 520,00
4	Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,000	180,80	1 808,00
5	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	8,000	123,10	984,80

#### Ostatní konstrukce a práce, bourání

834,00

6	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000	83,40	834,00
---	---	----	--------	-------	--------

#### Přesun sutě

4 146,15

7	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,500	1 241,20	1 861,80
8	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,500	224,70	337,05
9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,000	9,80	117,60
10	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,500	1 219,80	1 829,70

#### Přesun hmot

593,85

11	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,500	1 187,70	593,85
----	--	---	-------	----------	--------

### PSV - Práce a dodávky PSV

210 705,66

#### Izolace proti vodě

11 240,20

12	Izolace proti vodě za studena vodorovné těsnicí hmotou	m2	10,000	591,70	5 917,00
13	Izolace proti vodě za studena svislé těsnicí hmotou	m2	8,000	621,70	4 973,60
14	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21%	10 890,60	349,60

#### Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 893,10

15	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	4,000	370,20	1 480,80
16	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	2,000	206,50	413,00
17	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	4,000	340,30	1 361,20
18	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	5,000	19,50	97,50
19	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	1,000	309,20	309,20

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	1,000	163,70	163,70
21	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,77%	3 825,40	67,70

Zdravotnicka - vnitřní vodovod

1 197,20

22	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	5,000	155,20	776,00
23	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 4000 mm	m	5,000	25,50	127,50
24	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	5,000	35,60	178,00
25	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	12,13%	954,00	115,70

Zdravotnicka - zařizovací předměty

40 426,89

26	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	4,000	171,20	684,80
27	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	4,000	392,70	1 570,80
28	klozet keramický závěsný bílý	kus	4,000	1 230,50	4 922,00
29	šrouby ke klozetu	sada	4,000	75,00	300,00
30	sedátko klozetové s poklopem bílé	kus	4,000	342,40	1 369,60
31	tlačítko pro ovládání WC zepředu chrom, Stop splachování	kus	4,000	1 208,00	4 832,00
32	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	113,40	226,80
33	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	2,000	378,80	757,60
34	umyvadlo keramické závěsné bílé	kus	2,000	1 021,10	2 042,20
35	kryt na sifon bílý	kus	2,000	798,20	1 596,40
36	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,100	1 679,90	167,99
37	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	67,80	135,60
38	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	2,000	130,50	261,00
39	baterie umyvadlová stojánková páková s tlačným uzávěrem odpadu	kus	2,000	1 227,30	2 454,60
40	Demontáž nástěnné mýdlo	kus	2,000	74,40	148,80
41	Demontáž vysoušeč rukou	kus	2,000	74,40	148,80
42	Demontáž zásobník na ručníky	kus	2,000	74,40	148,80
43	Demontáže zásobníku toaletního papíru	kus	4,000	74,40	297,60
44	Dodávka a montáž závěsných háčků na kabinové dveře - nerez	kus	4,000	262,20	1 048,80
45	Dodávka a montáž automatického osvěžovače vzduchu	kpl.	2,000	1 412,40	2 824,80
46	koš odpadkový, nerezový	kus	4,000	390,60	1 562,40
47	dávkovač tekutého mýdla nerezový	kus	2,000	1 462,70	2 925,40
48	zásobníky papírových ručníků skládaných nerezové provedení	kus	2,000	1 524,80	3 049,60
49	zásobníky toaletních papírů nerez d = 220 mm	kus	4,000	1 369,60	5 478,40
50	zásobník PE sáčků WC na vločky	kus	2,000	626,00	1 252,00
51	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	2,61%	8 422,19	220,10

Zdravotnicka - předstěnové instalace

23 353,50

52	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	4,000	5 739,50	22 958,00
----	---	--------	-------	----------	-----------

11

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	Zvukoizolační souprava pro klozet	soubor	4,000	74,90	299,60
54	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	%	0,41%	23 257,60	95,90

#### Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

3 874,00

55	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	10,000	37,60	376,00
56	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1	m	10,000	321,00	3 210,00
57	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	10,000	16,10	161,00
58	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	3,39%	3 747,00	127,00

#### Ústřední vytápění - otopná tělesa

424,27

59					
60	Demontáž a montáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	2,000	205,40	410,80
61	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,014	962,20	13,47

#### Konstrukce suché výstavby

0,00

62			0,000	0,00	0,00
63			0,000	0,00	0,00

#### Konstrukce truhlářské

16 755,50

64	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	123,10	492,40
65	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 60x197cm	kus	4,000	1 262,60	5 050,40
66	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	123,10	246,20
67	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 60x197	kus	2,000	1 262,60	2 525,20
68	Montáž dveřních křídel dokování okopného plechu	kus	2,000	81,30	162,60
69	plech okopový nerez 640 x 250 x 0.6 mm	kus	2,000	456,90	913,80
70	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,000	194,70	389,40
71	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	909,50	1 819,00
72	Montáž dveřního kování - zámku	kus	6,000	107,00	642,00
73	zámek stavební zadlabací	kus	6,000	211,90	1 271,40
74	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	6,000	393,80	2 362,80
75	Demontáž samozavírače dveřních křídel	kus	2,000	84,40	168,80
76	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	34,30	68,60
77	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	22,90	137,40
78	Označovací cedulka vstupní dveře WC	kpl.	2,000	128,40	256,80
79	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	9,70%	2 564,20	248,70

#### Konstrukce zámečnické

1 435,80

80	Demontáž revizních dvířek, větracích mřížek	kus	2,000	51,30	102,60
81	Dodávka a montáž revizních dvířek a větracích mřížek	kus	2,000	666,60	1 333,20

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Podlahy z dlaždic

21 185,70

82	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	10,000	74,70	747,00
83	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/m <sup>2</sup>	m2	10,000	462,20	4 622,00
84	Dlaždice slinutá dlažba minimální rozměr 400x400 mm, tl. 10 mm	m2	12,000	749,00	8 988,00
85	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	12,000	58,30	699,60
86	Podlahy penetrace podkladu	m2	12,000	41,80	501,60
87	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	12,000	39,30	471,60
88	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	12,000	132,70	1 592,40
89	Lepicí malta např.: Baumit Baumacol FlexTop C2TES1, 25 kg	bal.	2,000	802,50	1 605,00
90	Flexibilní spárovací hmota např.: Baumit Baumacol PremiumFuge cement grey, 5 kg	bal.	2,000	168,00	336,00
91	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	18,79%	8 634,20	1 622,50

### Dokončovací práce - obklady

83 119,30

92	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	45,000	60,00	2 700,00
93	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m <sup>2</sup> lepených flexibilním lepidlem	m2	45,000	494,30	22 243,50
94	Obklad rozměr minimálně 400x200 mm, slinutá dlažba, tl. 10 mm	m2	54,000	749,00	40 446,00
95	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	45,000	58,30	2 623,50
96	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	45,000	57,80	2 601,00
97	Lepicí malta např.: Baumit Baumacol FlexTop C2TES1, 25 kg	bal.	6,000	579,90	3 479,40
98	Flexibilní spárovací hmota např.: Baumit Baumacol PremiumFuge cement grey, 5 kg	bal.	10,000	104,90	1 049,00
99	Montáž 2ks zrcadel + police plochy do 1 m <sup>2</sup> lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	ks	2,000	374,50	749,00
100	zrcadlo nemontované číré tl. 3 mm, max. rozměr 1000 x 800 mm + police	ks	2,000	731,90	1 463,80
101	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	45,000	41,80	1 881,00
102	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	11,84%	32 798,00	3 883,10

### Dokončovací práce - nátěry

2 821,20

103	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	6,000	49,30	295,80
104	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	6,000	125,20	751,20
105	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000	92,60	555,60
106	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000	96,10	576,60
107	Základní jednonásobný impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000	107,00	642,00

### Dokončovací práce - malby a tapety

979,00

108	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	26,00	260,00
109	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	71,90	719,00

13

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

M - Práce a dodávky M

22 786,60

110	Demontáž stávající elektroinstalace vč. stávajících světel a ventilátorů)	kpl.	1,000	2 140,00	2 140,00
111	Kompletní elektroinstalace v místnosti (bez dodávky svítidel a ventilátorů) včetně výchozí revize	kpl.	1,000	8 025,00	8 025,00
112	LED světlo strop předsíň a zrcadlo na čidlo	kus	4,000	1 284,00	5 136,00
113	Ventilátor axiální odtahový s časovým spínáním (100m3/h) do kabin	kus	4,000	1 058,20	4 232,80
114	LED světlo strop v kabinkách s vypínačem	kus	4,000	813,20	3 252,80

VP - Vícepráce

0,00

K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00



# KRYCÍ LIST

Stavba: Oprava sociálního zařízení v 7. patře

**Objekt: 7. patro - WC ženy/muži B**

Místo: Štěpánská 567/15, Praha 2

Náklady z rozpočtu	251 409,46
Ostatní náklady	9 950,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>261 359,46</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	253 048,76	53 140,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>314 499,70</b>
-------------------	--------------	-------------------

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava sociálního zařízení v 7. patře

Objekt: 7. patro - WC ženy/muži B

Místo: Štěpánská 567/15, Praha 2

Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>251 409,46</b>
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>9 950,00</b>
Mezideponie v 1.PP	0,00
Úklid spol.prostor	0,00
Ruční přesun	9 950,00
Dopravní náklady	0,00
Režie	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>261 359,46</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava sociálního zařízení v 7. patře

Objekt: **7. patro - WC ženy/muži B**

Místo: Štěpánská 567/15, Praha 2

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**251 409,46**

### HSV - Práce a dodávky HSV

17 859,40

#### Úpravy povrchů

12 118,60

1		Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,000	209,70	2 516,40
2		Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních žebrových stropů	m2	12,000	164,80	1 977,60
3		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	12,000	352,00	4 224,00
4		Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,000	180,80	2 169,60
5		Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	10,000	123,10	1 231,00

#### Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 000,80

6		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000	83,40	1 000,80
---	--	---	----	--------	-------	----------

#### Přesun sutě

4 146,15

7		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,500	1 241,20	1 861,80
8		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,500	224,70	337,05
9		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,000	9,80	117,60
10		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,500	1 219,80	1 829,70

#### Přesun hmot

593,85

11		Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,500	1 187,70	593,85
----	--	--	---	-------	----------	--------

### PSV - Práce a dodávky PSV

210 763,46

#### Izolace proti vodě

12 461,60

12		Izolace proti vodě za studena vodorovné těsnicí hmotou	m2	12,000	591,70	7 100,40
13		Izolace proti vodě za studena svislé těsnicí hmotou	m2	8,000	621,70	4 973,60
14		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210%	12 074,00	387,60

#### Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 893,10

15		Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	4,000	370,20	1 480,80
16		Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	2,000	206,50	413,00
17		Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	4,000	340,30	1 361,20
18		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	5,000	19,50	97,50
19		Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	1,000	309,20	309,20

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	1,000	163,70	163,70
21	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770%	3 825,40	67,70

Zdravotnicka - vnitřní vodovod

2 186,10

22	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	10,000	155,20	1 552,00
23	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 4000 mm	m	10,000	25,50	255,00
24	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,000	35,60	356,00
25	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,211%	1 908,00	23,10

Zdravotnicka - zařizovací předměty

44 114,59

26	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	4,000	171,20	684,80
27	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,000	392,70	1 178,10
28	Montáž pisoáru keramického bílého	kus	1,000	499,70	499,70
29	Pisoár keramický bílý s automatickým splachováním	kus	1,000	7 811,00	7 811,00
30	klozet keramický závěsný bílý	kus	3,000	1 230,50	3 691,50
31	šrouby ke klozetu	sada	3,000	75,00	225,00
32	sedátko klozetové s poklopem bílé	kus	3,000	342,40	1 027,20
33	tlačítko pro ovládání WC zepředu chrom, Stop splachování	kus	3,000	1 208,00	3 624,00
34	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	113,40	226,80
35	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	2,000	378,80	757,60
36	umyvadlo keramické závěsné bílé	kus	2,000	1 021,10	2 042,20
37	kryt na sifon bílý	kus	2,000	798,20	1 596,40
38	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,100	1 679,90	167,99
39	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	67,80	135,60
40	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	2,000	130,50	261,00
41	baterie umyvadlová stojánková páková s tlačným uzávěrem odpadu	kus	2,000	1 227,30	2 454,60
42	Demontáž nástěnné mýdlo	kus	2,000	74,40	148,80
43	Demontáž vysoušeč rukou	kus	2,000	74,40	148,80
44	Demontáž zásobník na ručníky	kus	2,000	74,40	148,80
45	Demontáže zásobníku toaletního papíru	kus	4,000	74,40	297,60
46	Dodávka a montáž závěsných háčků na kabinové dveře - nerez	kus	4,000	262,20	1 048,80
47	Dodávka a montáž automatického osvěžovače vzduchu	kpl.	2,000	1 412,40	2 824,80
48	koš odpadkový, nerezový	kus	4,000	390,60	1 562,40
49	dávkovač tekutého mýdla nerezový	kus	2,000	1 462,70	2 925,40
50	zásobníky papírových ručníků skládaných nerezové provedení	kus	2,000	1 524,80	3 049,60
51	zásobníky toaletních papírů nerez d = 220 mm	kus	3,000	1 369,60	4 108,80
52	zásobník PE sáčků WC na vložky	kus	2,000	626,00	1 252,00
53	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	2,524%	8 529,19	215,30

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Zdravotechnika - předstěnové instalace**
**17 515,10**

54	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	3,000	5 739,50	17 218,50
55	Zvukoizolační souprava pro klozet	soubor	3,000	74,90	224,70
56	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	%	0,412%	17 443,20	71,90

**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**
**3 874,00**

57	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	10,000	37,60	376,00
58	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1	m	10,000	321,00	3 210,00
59	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	10,000	16,10	161,00
60	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	3,389%	3 747,00	127,00

**Ústřední vytápění - otopná tělesa**
**424,27**

61	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 601 W	kus	0,000	2 407,50	0,00
62	Demontáž a montáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	2,000	205,40	410,80
63	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,014	962,20	13,47

**Konstrukce suché výstavby**
**0,00**

64			0,000	0,00	0,00
65			0,000	0,00	0,00

**Konstrukce truhlářské**
**16 755,50**

66	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	123,10	492,40
67	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 60x197cm	kus	4,000	1 262,60	5 050,40
68	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	123,10	246,20
69	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197	kus	2,000	1 262,60	2 525,20
70	Montáž dveřních křídel dokování okopného plechu	kus	2,000	81,30	162,60
71	plech okopový nerez 640 x 250 x 0.6 mm	kus	2,000	456,90	913,80
72	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,000	194,70	389,40
73	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	909,50	1 819,00
74	Montáž dveřního kování - zámku	kus	6,000	107,00	642,00
75	zámek stavební zadlabací	kus	6,000	211,90	1 271,40
76	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	6,000	393,80	2 362,80
77	Demontáž samozavírače dveřních křídel	kus	2,000	84,40	168,80
78	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	34,30	68,60
79	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	22,90	137,40
80	Označovací cedulka vstupní dveře WC	kpl.	2,000	128,40	256,80
81	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	9,699%	2 564,20	248,70

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Konstrukce zámečnické

					1 435,80
82	Demontáž revizních dvířek, větracích mřížek	kus	2,000	51,30	102,60
83	Dodávka a montáž revizních dvířek a větracích mřížek	kus	2,000	666,60	1 333,20

### Podlahy z dlaždic

					21 185,70
84	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	10,000	74,70	747,00
85	Montáž podlah keramických velkormátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/m <sup>2</sup>	m2	10,000	462,20	4 622,00
86	Dlaždice slinutá dlažba, minimální rozměr 400x400 mm, tl. 10 mm	m2	12,000	749,00	8 988,00
87	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	12,000	58,30	699,60
88	Podlahy penetrace podkladu	m2	12,000	41,80	501,60
89	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	12,000	39,30	471,60
90	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	12,000	132,70	1 592,40
91	Lepicí malta např.: Baumit Baumacol FlexTop C2TES1, 25 kg	bal.	2,000	802,50	1 605,00
92	Flexibilní spárovací hmota např.: Baumit Baumacol PremiumFuge cement grey, 5 kg	bal.	2,000	168,00	336,00
93	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	18,792%	8 634,20	1 622,50

### Dokončovací práce - obklady

					83 117,50
94	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	45,000	60,00	2 700,00
95	Montáž obkladů vnitřních keramických velkormátových do 6 ks/m <sup>2</sup> lepených flexibilním lepidlem	m2	45,000	494,30	22 243,50
96	Obklad min. rozměr minimálně 400x200 mm, slinutá dlažba, tl. 10 mm	m2	54,000	749,00	40 446,00
97	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	45,000	58,30	2 623,50
98	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	45,000	57,80	2 601,00
99	Lepicí malta např.: Baumit Baumacol FlexTop C2TES1, 25 kg	bal.	6,000	579,60	3 477,60
##	Flexibilní spárovací hmota např.: Baumit Baumacol PremiumFuge cement grey, 5 kg	bal.	10,000	104,90	1 049,00
101	Montáž ZKS zrcadel + police plochy do 1 m <sup>2</sup> lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	ks	2,000	374,50	749,00
##	zrcadlo nemontované čiré tl. 3 mm, max. rozměr 1000 x 800 mm + police	ks	2,000	731,90	1 463,80
103	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	45,000	41,80	1 881,00
104	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	11,839%	32 798,00	3 883,10

### Dokončovací práce - nátěry

					2 821,20
105	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	6,000	49,30	295,80
106	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	6,000	125,20	751,20
107	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000	92,60	555,60
108	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000	96,10	576,60
109	Základní jednonásobný impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000	107,00	642,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Dokončovací práce - malby a tapety

979,00

110	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	26,00	260,00
111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	71,90	719,00

M - Práce a dodávky M

22 786,60

112	Demontáž stávající elektroinstalace vč. stávajících světel a ventilátorů	kpl.	1,000	2 140,00	2 140,00
113	Kompletní elektroinstalace v místnosti (bez dodávky světel a ventilátorů) včetně výchozí revize	kpl.	1,000	8 025,00	8 025,00
##	LED světlo strop předsíň a zrcadlo na čidlo	kus	4,000	1 284,00	5 136,00
##	Ventilátor axiální odťahový s časovým spínáním (100m3/h) do kabin	kus	4,000	1 058,20	4 232,80
##	LED světlo strop v kabinkách s vypínačem	kus	4,000	813,20	3 252,80

VP - Vícepráce

0,00

K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00