

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 2017-16-16-DPS - VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 06.02.2018

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
3COMP s.r.o.

IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557

Projektant:
SANTIS a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				35 142 386,72
DPH základní	21,00%	ze	35 142 386,72	7 379 901,30
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				42 522 288,02

3COMP s.r.o.
Trnkova 1, 602 00 Brno - Líšeň
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557


-2-



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 2017-16-16-DPS - VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
Místo: Nové Město na Moravě
Datum: 06.02.2018
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Projektant: SANTIS a.s.
Uchazeč: 3COMP s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		35 142 386,72	42 522 288,02	
SO-01	BUDOVA ZŠ	30 105 555,67	36 427 722,37	STA
1.1, 1.2, 1.3	1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavební konstrukční řešení, 1.3 Požární bezpečnost, řešení	25 561 302,25	30 929 175,75	Soupis
1.3	Domácí rozhlas s nuceným odposlechem	215 585,00	260 857,90	Soupis
1.4 a)	Zařízení pro vytápění, MaR	650 537,49	787 150,39	Soupis
1.4 b)	Vnitřní rozvod plynu	89 177,40	107 904,70	Soupis
1.4 c)	Zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb	360 545,40	436 260,00	Soupis
1.4 d)	Zdravotně technické instalace	715 595,38	865 870,48	Soupis
1.4 e)	Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod	1 594 247,60	1 929 039,60	Soupis
1.4 f)	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	918 565,15	1 111 463,85	Soupis
IO-01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ	767 645,00	928 850,50	ING
IO-02	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	124 123,35	150 189,35	ING
IO-02.1 - IO-02.2	IO-02.1 KTÚ, IO-02.2 SADOVÉ ÚPRAVY	124 123,35	150 189,35	Soupis
IO-03	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	471 467,50	570 475,70	ING
IO-03.1	DVŮR	471 467,50	570 475,70	Soupis
IO-04	KANALIZACE	214 195,20	259 176,20	ING
IO-04.1	PŘELOŽKA VNITROAREÁLOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	214 195,20	259 176,20	Soupis
PS-NT01	VÝTAH	1 040 400,00	1 258 884,00	PRO
ON, VN	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	2 419 000,00	2 926 990,00	VON

3COMP s.r.o.
 Trnkova 1, 628 00 Brno - Líšeň
 IČ: 276 95 557 DIČ: CZ27695557


KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2017-16-DPS - VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
 Objekt: SO-01 - BUDOVA ZŠ
 Soupis: 1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požární bezpečnost. řešení

KSO: Město: Nové Město na Moravě

Datum: 06.02.2018

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

IČ: DIČ:

Licenze: Dle výběrového řízení

IČ: DIČ:

Projektant: SANTIS a.s.

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				25 561 302,25
DPH základní	21,00%	ze	25 561 302,25	5 367 873,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				30 929 175,73
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-16-DPS - VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
 Objekt: SO-01 - BUDOVA ZŠ
 Soupis: 1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požární bezpečnost. řešení
 Místo: Nové Město na Moravě Datum: 06.02.2018
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
 Uchazeč: Díle výběrového řízení

Kód díla - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 561 302,25

HSV - Práce a dodávky HSV

18 242 491,20

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 99 - Přesun hmot

365 569,80
 712 994,52
 3 909 718,55
 1 921 811,22
 49 500,00
 8 162 235,41
 1 678 061,70
 1 442 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV

7 318 811,05

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 714 - Akustická a protiořesová opatření
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské - soupr. movitých věcí
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 781 - Dokončovací práce - obklady keramické
- 783 - Natěry
- 784 - Dokončovací práce - malby
- INT - INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ
- PBR - Doplnění

322 191,42
 1 347 445,60
 154 724,48
 276 259,10
 450 001,41
 1 501 743,58
 108 417,00
 457 675,00
 1 823 285,00
 106 847,00
 43 214,81
 429 356,65
 112 900,00
 184 750,00

-2-
3COMP s.r.o.
 Trnkova 1, 602 00 Brno - Líšeň
 IČ: 276 93 557, DIČ: CZ27693557

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 2017-16-16-DPS - VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STAVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
 Objekt: SO-01 - BUDOVA ZŠ
 Soupis: 1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení
 Místo: Nové Město na Moravě Datum: 06.02.2018
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SÁNTIS a.s.
 Uchazeč: Díle výběrového řízení

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 561 302,25

HSV - Práce a dodávky HSV

18 242 491,20

1 - Zemní práce

365 569,80

1	K	11510181616	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. <i>Parametry k položce:</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i> <i>Viz výkresová dokumentace. TZ a PRB stávy. Zvýšená část základů.</i> Odhad - 40 dní 40*24 "hod" 960,000 den 40,000 39,90 1 596,00	hod	960,000	85,00	81 600,00	
2	K	11510181616	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min. Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min. <i>Parametry k položce:</i> <i>Počet dní je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i> <i>Viz výkresová dokumentace. TZ a PRB stávy. Zvýšená část základů.</i> Odhad - 40 dní 40 "dní" 40,000 den 40,000 39,90 1 596,00	den	40,000	39,90	1 596,00	
3	K	1222011021398R16 16	Odkopávky a prokopávky nezapojené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornité tř. 3 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku k cenám za lepenost hornin. Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Odkopávky a prokopávky nezapojené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornité tř. 3 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku k cenám za lepenost hornin. Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Včetně úpravy a urovňování dna do předepsaného profilu a spádu se stávajícím (podávané parametry hutnění viz PD). Včetně příplatku za obouky. <i>Parametry k položce:</i> <i>Odkopávky a prokopávky nezapojené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornité tř. 3 od 100 do 1 000 m3.</i> <i>Včetně příplatku k cenám za lepenost hornin.</i> <i>Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení.</i> <i>Včetně úpravy a urovňování dna do předepsaného profilu a spádu se stávajícím (podávané parametry hutnění viz PD).</i> <i>Včetně příplatku za obouky.</i> <i> Pozn : Výkopové práce předpokládá v třídě rozpuštěnosti dle TZ (s odhadu skladby).</i> <i>Včetně ochrany základové spary před podkosením mechanicky nebo křivotřískami vlny.</i> <i>Včetně ručního (připadně drátové mechanizací) dočistění základové spary - cca v tl. posledních 150 mm. ZS - v jednotné kvotě ručně sačičková.</i> Odkopávky : úroveň HTU - prohloubení 100 HTU. Viz výkresová dokumentace. TZ a PRB stávy. Zvýšená část HTU o základy. Výkopové práce - hornité tř. 3 - 60°: 245,0 "m3" Součet 245,0*0,60 "m3"; 60° výkopu v hornité tř. 3" 245,000 245,000 147,000 m3 147,000 365,40 53 713,80	m3	147,000	365,40	53 713,80	
4	K	1222011021498R16 16	Odkopávky a prokopávky nezapojené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornité tř. 4 do 100 m3. Včetně příplatku k cenám za lepenost hornin. Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Odkopávky a prokopávky nezapojené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornité tř. 4 do 100 m3. Včetně příplatku k cenám za lepenost hornin. Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Včetně úpravy a urovňování dna do předepsaného profilu a spádu se stávajícím (podávané parametry hutnění viz PD). Včetně příplatku za obouky. <i>Parametry k položce:</i> <i>Odkopávky a prokopávky nezapojené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornité tř. 4 do 100 m3.</i> <i>Včetně příplatku k cenám za lepenost hornin.</i> <i>Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení.</i> <i>Včetně úpravy a urovňování dna do předepsaného profilu a spádu se stávajícím (podávané parametry hutnění viz PD).</i> <i>Včetně příplatku za obouky.</i> <i> Pozn : Výkopové práce předpokládá v třídě rozpuštěnosti dle TZ (s odhadu skladby).</i> <i>Včetně ochrany základové spary před podkosením mechanicky nebo křivotřískami vlny.</i> <i>Včetně ručního (připadně drátové mechanizací) dočistění základové spary - cca v tl. posledních 150 mm. ZS - v jednotné kvotě ručně sačičková.</i> Odkopávky : úroveň HTU - prohloubení 100 HTU. Viz výkresová dokumentace. TZ a PRB stávy. Zvýšená část HTU o základy. Výkopové práce - hornité tř. 4 - 30°: 245,0 "m3" Součet 245,0*0,30 "m3"; 30° výkopu v hornité tř. 4" 245,000 245,000 71,500 m3 71,500 411,00 30 208,50	m3	71,500	411,00	30 208,50	
5	K	1222011021598R16 16	Odkopávky a prokopávky nezapojené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornité tř. 5 do 100 m3. Včetně příplatku k cenám za lepenost hornin. Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Odkopávky a prokopávky nezapojené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornité tř. 5 do 100 m3. Včetně příplatku k cenám za lepenost hornin. Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Včetně úpravy a urovňování dna do předepsaného profilu a spádu se stávajícím (podávané parametry hutnění viz PD). Včetně příplatku za obouky. <i>Parametry k položce:</i> <i>Odkopávky a prokopávky nezapojené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornité tř. 5 do 100 m3.</i> <i>Včetně příplatku k cenám za lepenost hornin.</i> <i>Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení.</i> <i>Včetně úpravy a urovňování dna do předepsaného profilu a spádu se stávajícím (podávané parametry hutnění viz PD).</i> <i>Včetně příplatku za obouky.</i> <i> Pozn : Výkopové práce předpokládá v třídě rozpuštěnosti dle TZ (s odhadu skladby).</i> <i>Včetně ochrany základové spary před podkosením mechanicky nebo křivotřískami vlny.</i> <i>Včetně ručního (připadně drátové mechanizací) dočistění základové spary - cca v tl. posledních 150 mm. ZS - v jednotné kvotě ručně sačičková.</i> Odkopávky : úroveň HTU - prohloubení 100 HTU. Viz výkresová dokumentace. TZ a PRB stávy. Zvýšená část HTU o základy. Výkopové práce - hornité tř. 5 - 10°: 245,0 "m3" Součet 245,0*0,10 "m3"; 10° výkopu v hornité tř. 5" 245,000 245,000 24,500 m3 24,500 695,00 17 027,50	m3	24,500	695,00	17 027,50	
6	K	1627011081529R16 16	Vodorovné přemístění výkopu nebo vypnutí po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se střížením bez roztrhnutí z hornité tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě up Vodorovné přemístění výkopu nebo vypnutí po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se střížením bez roztrhnutí z hornité tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě upravněná s naložením a odvozem - např. uvození na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).	m3	245,000	337,00	82 565,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Práce a podlaže: Vodorovné přemístění výkopku nebo spáry po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tl. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zpracovatele stavby. Včetně přílohy: množství k naložení - množství uvolněné na skládce včetně poplatku za skládku (dle nabídky zpracovatele stavby). Práce a podlaže: Práce a podlaže dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Odpady a likvidace: Odpady a likvidace dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stavby. Zpracováno část základů.								
Vodorovné přemístění výkopku na skládku 245,0 "m3" Součet 245,000 245,000								
7	K	1741011041951R1616	D=4 Dvojitý vlnitý železný - šikmý / kamennopřírodní zemina frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zpracovatele stavby. Včetně složení zeminy na mezděponi, bez rozhrnutí.	m3	130,000	340,00	44 230,00	
D=4 Dvojitý vlnitý železný - šikmý / kamennopřírodní zemina frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zpracovatele stavby. Včetně složení zeminy na mezděponi, bez rozhrnutí. Práce a podlaže: Práce a podlaže dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Odpady a likvidace: Odpady a likvidace dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stavby. Zpracováno část základů.								
Dvojitý vlnitý železný 130,0 "m3" Součet 130,000 130,000								
8	K	17410110752R1616	Uložení spárky do nárypu s rozprostřením spárky ve vrtáku a s hrubým urovňováním nezhuštěných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovňování zeminy na mezděponi v místě stavby.	m3	130,000	21,50	2 795,00	
Uložení spárky do nárypu s rozprostřením spárky ve vrtáku a s hrubým urovňováním nezhuštěných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovňování zeminy na mezděponi v místě stavby. Práce a podlaže: Práce a podlaže dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Odpady a likvidace: Odpady a likvidace dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stavby. Zpracováno část základů.								
Rozprostření a urovňování zeminy na mezděponi v místě stavby 130,0 "m3" Součet 130,000 130,000								
9	K	167101104952R1616	Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy.	m3	130,000	65,00	8 450,00	
Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy. Práce a podlaže: Práce a podlaže dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Odpady a likvidace: Odpady a likvidace dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stavby. Zpracováno část základů.								
Nakládání zeminy na dopravní prostředek 130,0 "m3" Součet 130,000 130,000								
10	K	162101101913R1616	Vodorovné přemístění výkopku nebo spárky po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tl. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.	m3	130,000	59,30	7 709,00	
Vodorovné přemístění výkopku nebo spárky po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tl. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m. Práce a podlaže: Práce a podlaže dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Odpady a likvidace: Odpady a likvidace dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stavby. Zpracováno část základů.								
Vodorovné přemístění zeminy 130,0 "m3", Dvojitý z mezděponi Součet 130,000 130,000								
11	K	174101101952R1616	Náryp spárovací z vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev nárypu (sloužící dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhuštění po vrtáku dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD). Včetně přílohy	m3	130,000	78,50	10 205,00	
Náryp spárovací z vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev nárypu (sloužící dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhuštění po vrtáku dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD). Včetně přílohy a výstavby. Práce a podlaže: Práce a podlaže dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Odpady a likvidace: Odpady a likvidace dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stavby. Zpracováno část základů.								
Náryp spárovací z vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev nárypu (sloužící dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhuštění po vrtáku dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD). Včetně přílohy a výstavby. Práce a podlaže: Práce a podlaže dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Odpady a likvidace: Odpady a likvidace dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stavby. Zpracováno část základů.								
Provedení nárypu 130,0 "m3" Součet 130,000 130,000								
12	K	77136182R1616	D=4 Příplatek za provádění zemních prací v uzavřeném a omezeném prostoru.	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
D=4 Příplatek za provádění zemních prací v uzavřeném a omezeném prostoru. Práce a podlaže: Práce a podlaže dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Odpady a likvidace: Odpady a likvidace dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stavby. Zpracováno část základů a bourací práce.								
13	K	132711321616	D=4 Lokální sanace základové spáry z betonu prostého C16/20-XC1.	m3	1,000	4 500,00	15 500,00	
D=4 Lokální sanace základové spáry z betonu prostého C16/20-XC1. Práce a podlaže: Práce a podlaže dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Odpady a likvidace: Odpady a likvidace dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stavby. Zpracováno část základů.								
Lokální sanace základové spáry 1,0 "m3" Součet 1,000								
Z - Základání 712 994,52								
14	K	27136182R1616	D=4 Příplatek za zřízení - různí provádění částí základových konstrukcí.	H25	200,000	450,00	90 000,00	
D=4 Příplatek za zřízení - různí provádění částí základových konstrukcí. Práce a podlaže: Práce a podlaže dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Odpady a likvidace: Odpady a likvidace dle postupu výstavby odpovídá předložené části oploštění a naložení z odpady a likvidaci. Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stavby. Zpracováno část základů.								
15	K	27136182R1616	D=4 Příplatek za provedení podchytní stávající základů podbetonováním.	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
D=4 Příplatek za provedení podchytní stávající základů podbetonováním.								

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznamka k položce: Pozn: V případě nové budované základní naviřezky v blízkosti stávajících základů, je nutné ověřit hloubku zřízení stávajících základů a případně hloubku základů nových základů shodně s posouzení základů. V případě nedostatečné hloubky základů novozakládajících objektů bude provádění základových konstrukcí řešeno po etapách s max. délkou prostého úř. 1,5-2,0 m. případně bude provedeno podkrovních stávajících základů podbetonovou z prstího betonu C16/20-RC1. Značka výškového rozdílu nových základů bude provedena pomocí názků max. po 0,5 m. Viz výkresová dokumentace. T2 a P88 stavy. Zvýšena část základů.								
16	K	3231311136 79162016	D-44 Ochranná vstava hydroizolace - ochranný cementový potěr, tl. 30 mm. Včetně zřízení a odstranění bednění (5,50 m ²). Včetně příplatku za oblohu.	m ³	7,001	8 500,00	59 525,50	
D-44 Ochranná vstava hydroizolace - ochranný cementový potěr, tl. 30 mm. Včetně zřízení a odstranění bednění (5,50 m²). Včetně příplatku za oblohu. Poznamka k položce: A1 Konstrukce lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Výčet vytváření a provedení postupů, dělák, sázkách prací, provedení chráničů v. ušlech, těsnících píchů, profilů, atd. Pracovní spotřeba typovou postupů a detailů. Pracovní v místě podkladního betonu a podbetonové oblohy (sazky) z množství vaty. Tržní vedení v místě příslušného bet. konstrukcí odlišností přímou pákou. Vedlejší dílčící spary budou spotřeba dílčících těsnících profilů. Vedlejší pracovní spary budou spotřeba těsnících pákou. Podobnost charakteristiky betonu - viz P8. Podobnost na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2, zákony o stavební konstrukci část. Viz výkresová dokumentace. T2 a P88 stavy. Zvýšena část základů, stavební konstrukci část.								
Ochranná vstava hydroizolace - cementový potěr, tl. 30 mm 212,2070,030 "m³" 6,366 Součet 6,366 6,366*1,10 "m³" 7,001								
17	K	2791228119160816 16	D-44 Podkladní beton (tl. 200 mm) základových konstrukcí - monolitický, z betonu prostého úř. C16/20-RC1. Včetně zřízení a odstranění bednění (2,50 m ²).	m ²	7,425	665,00	4 917,61	
D-44 Podkladní beton (tl. 200 mm) základových konstrukcí - monolitický, z betonu prostého úř. C16/20-RC1. Včetně zřízení a odstranění bednění (2,50 m²). Poznamka k položce: A2 Konstrukce lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Výčet vytváření a provedení postupů, dělák, sázkách prací, provedení chráničů v. ušlech, těsnících píchů, profilů, atd. Pracovní spotřeba typovou postupů a detailů. Pracovní v místě podkladního betonu a podbetonové oblohy (sazky) z množství vaty. Tržní vedení v místě příslušného bet. konstrukcí odlišností přímou pákou. Vedlejší dílčící spary budou spotřeba dílčících těsnících profilů. Vedlejší pracovní spary budou spotřeba těsnících pákou. Podobnost charakteristiky betonu - viz P8. Podobnost na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2, zákony o stavební konstrukci část. Viz výkresová dokumentace. T2 a P88 stavy. Zvýšena část základů o stavební konstrukci část.								
Podkladní beton tl. 200 mm 6,75 "m²" 6,750 Měroučet 6,750 6,75*1,10 "m²" 7,425								
18	K	2791228119160581 616	D-44 Podbetonová a základová konstrukce - monolitická, z betonu prostého úř. C16/20-RC1. Včetně zřízení a odstranění bednění (210,0 m ²). Včetně příplatku za oblohu.	m ³	54,419	2 150,00	117 000,85	
D-44 Podbetonová a základová konstrukce - monolitická, z betonu prostého úř. C16/20-RC1. Včetně zřízení a odstranění bednění (210,0 m²). Včetně příplatku za oblohu. Poznamka k položce: Konstrukce lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Výčet úrovně základové spary je určena orientací o bude upraveno na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby bylo splněno požadované usazení základové spary dle P8. Musí se dle úrovně zóny, do nabytí předepsané pevnosti. Výčet vytváření a provedení postupů, dělák, sázkách prací, provedení chráničů v. ušlech, těsnících píchů, profilů, atd. Pracovní spotřeba typovou postupů a detailů. Pracovní v místě podkladního betonu a podbetonové oblohy (sazky) z množství vaty. Tržní vedení v místě příslušného bet. konstrukcí odlišností přímou pákou. Vedlejší dílčící spary budou spotřeba dílčících těsnících profilů. Vedlejší pracovní spary budou spotřeba těsnících pákou. Podobnost charakteristiky betonu - viz P8. Podobnost na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2, zákony o stavební konstrukci část. Viz výkresová dokumentace. T2 a P88 stavy. Zvýšena část základů o stavební konstrukci část.								
Podbetonová - základová konstrukce - monolitická 8,4570,400 "m³"; Podbetonová tl. 400 mm" 1,460 0,4070,450 "m³"; Podbetonová tl. 450 mm" 0,180 15,9570,500 "m³"; Podbetonová tl. 500 mm" 7,975 19,8570,550 "m³"; Podbetonová tl. 550 mm" 10,918 28,6070,650 "m³"; Podbetonová tl. 650 mm" 18,590 1,5570,700 "m³"; Podbetonová tl. 700 mm" 1,085 2,3570,810 "m³"; Podbetonová tl. 810 mm" 1,951 0,8571,40 "m³"; Podbetonová tl. 1400 mm" 1,190 Měroučet 45,349 45,349*1,20 "m³"; Betonář přímo do výkopu" 54,419								
19	K	6313118160A27R16 16	D-44 Železobetonové základové pisy a patky - monolitické, z betonu (bez výztuže) úř. C 25/30 - XA1-RC4-KF2, tl. cca 180-450 mm. Provedení vhodné technologie. Včetně zřízení a provedení postupů. Včetně zřízení a odstranění bednění (275,0 m ²). Včetně příplatku za oblohu.	m ³	39,001	2 650,00	103 352,65	
D-44 Železobetonové základové pisy a patky - monolitické, z betonu (bez výztuže) úř. C 25/30 - XA1-RC4-KF2, tl. cca 180-450 mm. Provedení vhodné technologie. Včetně zřízení a provedení postupů. Včetně zřízení a odstranění bednění (275,0 m²). Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.). Včetně příplatku za oblohu. Poznamka k položce: D-44 Železobetonové základové pisy a patky - monolitické, z betonu (bez výztuže) úř. C 25/30 - XA1-RC4-KF2, tl. cca 180-450 mm. Provedení vhodné technologie. Včetně zřízení a provedení postupů. Včetně zřízení a odstranění bednění (275,0 m²). Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.). Včetně příplatku za oblohu. Konstrukce lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Výčet vytváření a provedení postupů, dělák, sázkách prací, provedení chráničů v. ušlech, těsnících píchů, profilů, atd. Pracovní spotřeba typovou postupů a detailů. Tržní vedení v místě příslušného bet. konstrukcí odlišností přímou pákou. Vedlejší dílčící spary budou spotřeba dílčících těsnících profilů. Vedlejší pracovní spary budou spotřeba těsnících pákou. Podobnost charakteristiky betonu - viz P8. Podobnost na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2, zákony o stavební konstrukci část. Viz výkresová dokumentace. T2 a P88 stavy. Zvýšena část základů o stavební konstrukci část 5714								
28 monolitické základové pisy a patky 7,1070,180 "m³"; Tl. 180 mm" 1,278 3,7070,300 "m³"; Tl. 300 mm" 1,110 12,8070,390 "m³"; Tl. 390 mm" 4,992 15,8070,400-17,4070,400 "m³"; Tl. 400 mm" 11,280 17,1070,450 "m³"; Tl. 450 mm" 7,695 7,10 "m³"; Patky 1400x1400 mm" 7,100 Součet 35,455 35,455*1,10 "m³" 39,001								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	611311816 A27R1616	D-M Železobetonová deska - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-RC4-XF2, tl. 150 mm. Včetně strojního vibrování, ručního hlazení a brokování. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstraňování. Včetně přípravy za oblohy.	m2	265,650	485,00	128 640,25	
			D-M Železobetonová deska - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-RC4-XF2, tl. 150 mm. Včetně strojního vibrování, ručního hlazení a brokování. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstraňování bednění (30,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.). Včetně přípravy za oblohy.					
			Podrobnosti k položce: D-M Železobetonová deska - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-RC4-XF2, tl. 150 mm. Včetně strojního vibrování, ručního hlazení a brokování. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstraňování bednění (30,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.). Včetně přípravy za oblohy.					
			A1, A4 Konstrukce lze sestavit až po realizaci předepsané pomoci.					
			Včetně vyčištění a provedení prostupů, drážek, senekových prací, provedení chráničů vř. utěpání, těsnících pásů, profilů, atd. Prostupy opatřit typovou proutěnou i drážkováním. Tržební vedení - materiál proutěná želez. konstrukcí ošetřena ochrannou páskou. Včetně drážek spary želez. opatřeny drážkováním těsnění profilu. Včetně pracovních spár nutno opatřit těsnění páskou.					
			Podrobnosti k charakteristiky betonu - viz PD. Podrobnosti na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, přílohy a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS staveb. Zpráva část zákazy o stavební konstrukční část 5714					
			ŽB monolitická deska, tl. 150 mm 241,50 "m2" Součet 241,50*1,10 "m2"		241,500 241,500 265,650			
21	K	411361a69190R1 616	D-M Výztuž železobetonové desky A1-A4 - výztuž KARI síťmi (typ dle PD), betonářská ocel B500B (10 505 (R)). Včetně posouzení výztuže. Včetně přípravy za oblohy.	t	1,760	26 600,00	46 816,00	
			D-M Výztuž železobetonové desky A1-A4 - výztuž KARI síťmi (typ dle PD), betonářská ocel B500B (10 505 (R)). Včetně posouzení výztuže. Včetně přípravy za oblohy.					
			Podrobnosti k položce: A1, A4 Konstrukce lze sestavit až po realizaci předepsané pomoci.					
			Podrobnosti na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, přílohy a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS staveb. Zpráva část zákazy o stavební konstrukční část 5714					
			Výztuž - ŽB deska A1-A4 1760,0 kg; KARI síť Mezihoulet 1760,0/1000 "t"		1 760,000 1 760,000 1,760			
22	K	2733136111a5648 1616	D-M Příplatek k železobetonové podlahové desce - kartáčovaný povrch. Provedení vhodnou technologií.	m2	40,260	61,00	2 455,86	
			D-M Příplatek k železobetonové podlahové desce - kartáčovaný povrch. Provedení vhodnou technologií. Podrobnosti k položce: A4 Podrobnosti na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci o povrchové úpravě - viz TZ, přílohy a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS staveb. Zpráva část zákazy o stavební konstrukční část 5714					
			Kartáčovaný povrch - A4 36,60 "m2" Součet 36,60*1,10 "m2"		36,600 36,600 40,260			
23	K	6113128360A27R1 16	D-M Železobetonová deska - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-RC4-XF2, tl. 300 mm. Včetně strojního vibrování, ručního hlazení a brokování. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstraňování.	m2	7,425	898,00	6 667,65	
			D-M Železobetonová deska - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-RC4-XF2, tl. 300 mm. Včetně strojního vibrování, ručního hlazení a brokování. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstraňování bednění (3,50 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.).					
			Podrobnosti k položce: D-M Železobetonová deska - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-RC4-XF2, tl. 300 mm. Včetně strojního vibrování, ručního hlazení a brokování. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstraňování bednění (3,50 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.).					
			A2 Konstrukce lze sestavit až po realizaci předepsané pomoci.					
			Včetně vyčištění a provedení prostupů, drážek, senekových prací, provedení chráničů vř. utěpání, těsnících pásů, profilů, atd. Prostupy opatřit typovou proutěnou i drážkováním. Tržební vedení - materiál proutěná želez. konstrukcí ošetřena ochrannou páskou. Včetně drážek spary želez. opatřeny drážkováním těsnění profilu. Včetně pracovních spár nutno opatřit těsnění páskou.					
			Podrobnosti k charakteristiky betonu - viz PD. Podrobnosti na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, přílohy a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS staveb. Zpráva část zákazy o stavební konstrukční část 5714					
			ŽB monolitická deska, tl. 300 mm 6,75 "m2" Součet 6,75*1,10 "m2"		6,750 6,750 7,425			
24	K	6113128360A147R1 616	D-M Železobetonová stěna - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-RC4-XF2, tl. 300 mm. Včetně strojního vibrování, ručního hlazení a brokování. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstraňování.	m2	6,415	985,00	6 318,48	
			D-M Železobetonová stěna - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-RC4-XF2, tl. 300 mm. Včetně strojního vibrování, ručního hlazení a brokování. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstraňování bednění (20,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.).					

př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Popis práce: D-44 Zetvzestavení stěny - monolitická, z betonu (bez výztuže) tl. C 25/30 - KAI-EC4-872, tl. 300 mm Včetně ústrojího vložení, ručního broušení o hrubosti Provedení stěnové izolace Včetně škrábání a provedení proutků Včetně škrábání a odstraňování špíny (30,5 m2) Včetně proutkových proutků a materiálu (např. odstraňování proutkových proutků, beton, atd.). A1 Konstrukce lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Včetně vyčištění o provedení proutků, dířek, sádkových proutků, provedení chráničů vř. utěsnění, těsnících proutků, proutků, atd. Prostupy spoutí typovou proutkovou i dobetonu Tržné vedení v místě proutkové bet. konstrukcí odlišností přehledu pásů Včetně distančních spoutí koutů spoutí distančních těsnících proutků Včetně proutků spoutí koutů spoutí těsnících proutků Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, zákony o stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ státní. Zpráva část zákony					
			ŽB monolitická stěna, tl. 300 mm 5,85 "m2" Součet 5,85 "1,10 "m2"			5,850 5,850 6,415		
25	K	273361a086196R1616	D-44 Vytváření železobetonových základových konstrukcí (základových pásů, patek, desek a stěn) - výztuž betonářskou ocelí B500B (10 505 (R)) - KAI stěny (typ die PD). Včetně posuvování výztuže. Včetně příplatku za oblohu. D-44 Vytváření železobetonových základových konstrukcí (základových pásů, patek, desek a stěn) - výztuž betonářskou ocelí B500B (10 505 (R)) - KAI stěny (typ die PD). Včetně posuvování výztuže. Včetně příplatku za oblohu. Popis práce: Konstrukce lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, zákony o stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ státní. Zpráva část zákony	t	4,276	28 300,00	121 010,80	
26	K	273361a086196R1616	Vytváření základových konstrukcí 2864,72 "kg" 1409,74 "kg: KAI stěny" Merzoučet 4276,460/1000 "t" D-44 Konstrukční vstava ze škrábání - proutka - nády pod základovými konstrukcemi. Frakce 0-63 mm ŠD, 0-4 mm prosivka (tl. 20 mm). Včetně urovňování povrchu. Včetně ztuhnutí (ztuhnutí po vstřevání), parametry hutnění viz PD a TZ. D-44 Konstrukční vstava ze škrábání - proutka - nády pod základovými konstrukcemi. Frakce 0-63 mm ŠD, 0-4 mm prosivka (tl. 20 mm). Včetně urovňování povrchu. Včetně ztuhnutí (ztuhnutí po vstřevání), parametry hutnění viz PD a TZ. Včetně příplatku za oblohu. Popis práce: A1, A4 Výška úrovně základové spouti je určena orientací o bude upraveno na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby bylo splněno požadované umístění základové spouti die PD. Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, zákony Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ státní. Zpráva část zákony	m3	56,004	50,20	2 811,40	
27	K	27367584 CH21 R1616	Konstrukční vstava ze ŠD + prosivka, tl. min. 200-300 mm 196,070,200 "m3; A1" 24,9070,300 "m3; A4" Součet 46,670 "1,20 "m3; Navýšení - proměnlivá tl. vstřevy" D-44 Ch1.1 Chránič ZTI, typový komplet, s utěsněním (rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení die PD a TZ). Pouzdro - PE profil. Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, zásepky, atd.), dopřků, kotvení a spojovacích prvků, atd. D-44 Ch1.1 Chránič ZTI, typový komplet, s utěsněním (rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení die PD a TZ). Pouzdro - PE profil. Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, zásepky, atd.), dopřků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Popis práce: Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, zákony Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ státní. Zpráva část zákony	m	0,900	551,00	495,90	
28	K	27367584 CH12 R1616	170,900 "m; Ch1.1" Součet 0,900 D-44 Ch1.2 Chránič ZTI, typový komplet, s utěsněním (rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení die PD a TZ). Pouzdro - PE profil. Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, zásepky, atd.), dopřků, kotvení a spojovacích prvků, atd. D-44 Ch1.2 Chránič ZTI, typový komplet, s utěsněním (rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení die PD a TZ). Pouzdro - PE profil. Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, zásepky, atd.), dopřků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Popis práce: Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, zákony Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ státní. Zpráva část zákony	m	0,500	551,00	275,50	
29	K	27367584 CH13 R1616	170,500 "m; Ch1.2" Součet 0,500 D-44 Ch1.3 Chránič ZTI, typový komplet, s utěsněním (rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení die PD a TZ). Pouzdro - PE profil. Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, zásepky, atd.), dopřků, kotvení a spojovacích prvků, atd. D-44 Ch1.3 Chránič ZTI, typový komplet, s utěsněním (rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení die PD a TZ). Pouzdro - PE profil. Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, zásepky, atd.), dopřků, kotvení a spojovacích prvků, atd.	m	1,000	551,00	551,00	

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Podávány na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikací viz TZ, základy Viz výkresová dokumentace, TZ a PRB stěny. Zřejmě část základy								
2*0,500 'm; Ch1.3'					1,000			
Součet					1,000			
30	K	27367584 CH14 R1616	D-M Ch1.4 Chránička ZTI, typový komplet, s utěsněním (rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení dle PD a TZ). Pouzdro - PE profil. Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, zásepky, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd.	m	1,300	551,00	716,30	
D-M Ch1.4 Chránička ZTI, typový komplet, s utěsněním rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení dle PD a TZ. Pouzdro - PE profil. Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, zásepky, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Poznámka k položce: Podávány na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikací viz TZ, základy Viz výkresová dokumentace, TZ a PRB stěny. Zřejmě část základy								
2*0,450 'm; Ch1.4'					1,300			
Součet					1,300			
31	K	27367584 CH15 R1616	D-M Ch1.5 Chránička ZTI, typový komplet, s utěsněním (rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení dle PD a TZ). Pouzdro - PE profil. Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, zásepky, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd.	m	0,450	551,00	247,95	
D-M Ch1.5 Chránička ZTI, typový komplet, s utěsněním rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení dle PD a TZ. Pouzdro - PE profil. Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, zásepky, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Poznámka k položce: Podávány na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikací viz TZ, základy Viz výkresová dokumentace, TZ a PRB stěny. Zřejmě část základy								
1*0,150 'm; Ch1.5'					0,450			
Součet					0,450			
32	K	27367584 CH16 R1616	D-M Ch1.6 Chránička ZTI, typový komplet, s utěsněním (rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení dle PD a TZ). Pouzdro - PE profil. Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, zásepky, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd.	m	0,400	551,00	220,40	
D-M Ch1.6 Chránička ZTI, typový komplet, s utěsněním rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení dle PD a TZ. Pouzdro - PE profil. Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, zásepky, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Poznámka k položce: Podávány na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikací viz TZ, základy Viz výkresová dokumentace, TZ a PRB stěny. Zřejmě část základy								
1*0,400 'm; Ch1.6'					0,400			
Součet					0,400			
33	K	27367584 CH17 R1616	D-M Ch1.7 Chránička ZTI, typový komplet, s utěsněním (rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení dle PD a TZ). Pouzdro - PE profil. Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, zásepky, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd.	m	3,000	551,00	1 653,00	
D-M Ch1.7 Chránička ZTI, typový komplet, s utěsněním rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení dle PD a TZ. Pouzdro - PE profil. Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, zásepky, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Poznámka k položce: Podávány na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikací viz TZ, základy Viz výkresová dokumentace, TZ a PRB stěny. Zřejmě část základy								
1*1,0 'm; Ch1.7'					3,000			
Součet					3,000			
34	K	27367584 CH18 R1616	D-M Ch1.8 Chránička ZTI, typový komplet, s utěsněním (rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení dle PD a TZ). Pouzdro - PE profil. Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, zásepky, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd.	m	1,000	551,00	551,00	
D-M Ch1.8 Chránička ZTI, typový komplet, s utěsněním rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení dle PD a TZ. Pouzdro - PE profil. Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, zásepky, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Poznámka k položce: Podávány na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikací viz TZ, základy Viz výkresová dokumentace, TZ a PRB stěny. Zřejmě část základy								
1*1,0 'm; Ch1.8'					1,000			
Součet					1,000			

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	27367384 CH19 R1616	D=H CH19 Chrombáz ZTI, typový komplet, s utěsněním (rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení dle PD a TZ). Pouzdří - PE profil. Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, zásepky, atd.), doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. D=H CH19 Chrombáz ZTI, typový komplet, s utěsněním (rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení dle PD a TZ). Pouzdří - PE profil. Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, zásepky, atd.), doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Poznam. k položce: Pozm. - Součet odměry přístupu, potrubí. Položky na křivku, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, přílohy. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stěny. Zvýšená část stěny.	m	6,400	551,00	3 526,40	
4*1,60 "m: CH1 9"					6,400			
Součet					6,400			
3 - Svislé a kompletní konstrukce							3 909 718,55	
36	K	331901851PK089 R1616	D=H Pomocná ocelová konstrukce (pomocný kotvení materiál) pro obvodový plášť. Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování; polární nátěr (dle požadavků PŘ). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy). D=H Pomocná ocelová konstrukce (pomocný kotvení materiál) pro obvodový plášť. Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování; polární nátěr (dle požadavků PŘ). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, šišky, zavěšování vodorovných kanců ušlechtilých profilů, drobný a spojovací materiál, atd.). Poznam. k položce: D=H Pomocná ocelová konstrukce (pomocný kotvení materiál) pro obvodový plášť. Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování; polární nátěr (dle požadavků PŘ). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně kotvení prvků, chemické kování, atd. Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, šišky, zavěšování vodorovných kanců ušlechtilých profilů, drobný a spojovací materiál, atd.). Pozm. - Např. pro kotvení vlnitých stěn. Položky na křivku, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stěny. Zvýšená část vnější stěny - panely - dráty.	t	0,500	15 000,00	7 500,00	
Pomocný kotvení materiál					500,000			
500,0 "kg"					500,000			
Součet					0,500			
37	K	33113214142DAR1 616	D=H Stěny/průvlaky (dílny) - monolitické z betonu železobetonu (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD, TL. stěn/průvlaků 350 mm. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a provedení protápu. Včetně řezání a odstranění podpěrné konstrukce. D=H Stěny/průvlaky (dílny) - monolitické z betonu železobetonu (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD, TL, stěn/průvlaků 350 mm. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a provedení protápu. Včetně řezání a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně řezání a odstranění bednění (30,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.). Včetně přípravy za oblohy. Poznam. k položce: D=H Stěny/průvlaky (dílny) - monolitické z betonu železobetonu (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD, TL, stěn/průvlaků 350 mm. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a provedení protápu. Včetně řezání a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně řezání a odstranění bednění (30,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.). Včetně přípravy za oblohy. Konstrukce lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Podle měrné charakteristiky betonu - viz PD. Položky na křivku, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stěny. Zvýšená stavební konstrukční část S105.	m3	3,138	3 750,00	11 767,50	
Zb monolitické stěny/průvlaky tl. 350 mm (dílny)					2,853			
0,350*8,15 "m3"					2,853			
Součet					3,138			
38	K	3311321414 DAR1616	D=H Atika (dílny) - monolitické z betonu železobetonu (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD, TL, atik 200 mm. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a provedení protápu. Včetně řezání a odstranění podpěrné konstrukce. D=H Atika (dílny) - monolitické z betonu železobetonu (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD, TL, atik 200 mm. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a provedení protápu. Včetně řezání a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně řezání a odstranění bednění (95,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.). Včetně přípravy za oblohy. Poznam. k položce: D=H Atika (dílny) - monolitické z betonu železobetonu (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD, TL, atik 200 mm. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a provedení protápu. Včetně řezání a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně řezání a odstranění bednění (95,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.). Včetně přípravy za oblohy. Konstrukce lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Podle měrné charakteristiky betonu - viz PD. Položky na křivku, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stěny. Zvýšená stavební konstrukční část S105.	m3	6,842	3 750,00	25 657,50	
Zb monolitické stěny tl. 200 mm (dílny)					6,220			
0,200*11,10 "m3"					6,220			
Součet					6,842			
39	K	3311321424DAR1 616	D=H Podbetonování - dobetonování kapes ve zděvu - pro uložení schodiště / stropní konstrukce Beton protý tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Provedení vhodnou technologií. Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.). D=H Podbetonování - dobetonování kapes ve zděvu - pro uložení schodiště / stropní konstrukce Beton protý tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Provedení vhodnou technologií. Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.).	m3	4,400	2 650,00	11 660,00	

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D-M Podbetonování - dobetonování kapen ve zděvu - pro uložení schodišť / stropní konstrukce. Beton proutý ůf. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. Provedení vhodnou technologií. Včetně pomocných prací a materiálů (např. odtěření pracovních spár, hran, atd.). Poznamka k položce: Pozn. V místě uložení provedl podbetonování šířkou 150x150x100 mm / 200x200x100 mm. Volný prostor po uzavření profilu vyplnit betonem. Konstrukci lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Podrobné charakteristiky betonu - viz PD. Viz odkaz č. 1 na v.č. ST07 Viz odkaz č. 1 na v.č. ST11 Viz odkaz č. 1 na v.č. ST12. Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 o stavební konstrukci část. Viz výkresová dokumentace, T2 a PR stěny. Způsob stavební konstrukce část ST07, ST11, ST12.					
			Podbetonování - dobetonování kapen 2,50 "m"; Uložení schodišť" 0,50-1,0 "m"; Uložení stropní konstrukce" Součet 4,00"1,10 "m3"		2,500 1,500 4,000 4,400			
40	K	3311325414ZDR1616	D-M Vytahová šachta (základová deska, zákl. stěny a stropní deska) - monolitické z betonu železobetonu (bez výtahu) ůf. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. TL stěn 200 mm, tl. desek 250 mm. Včetně montážních ok a háků. Provedení vhodnou technologií. Včetně	m3	4,686	18 900,00	88 565,40	
			D-M Vytahová šachta (základová deska, zákl. stěny a stropní deska) - monolitické z betonu železobetonu (bez výtahu) ůf. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. TL stěn 200 mm, tl. desek 250 mm. Včetně montážních ok a háků. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně řezání a odstranění bednění (45,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. odtěření pracovních spár, hran, atd.). Poznamka k položce: D-M Vytahová šachta (základová deska, zákl. stěny a stropní deska) - monolitické z betonu železobetonu (bez výtahu) ůf. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. TL stěn 200 mm, tl. desek 250 mm. Včetně montážních ok a háků. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně řezání a odstranění bednění (45,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. odtěření pracovních spár, hran, atd.). Konstrukci lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Podrobné charakteristiky betonu - viz PD. Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2, zákazy a stavební konstrukce část. Viz výkresová dokumentace, T2 a PR stěny. Způsob stavební konstrukce část ST15 a zákazy.					
			ZB monolitická vytahová šachta 0,23*9,88 "m3"; Desky, A1" 0,20*8,95 "m3"; Zákl. stěny, A1" Součet 4,260"1,10 "m3"		2,470 1,790 4,260 4,686			
41	K	3311325414ZDR1616	D-M Vytahová šachta - vyplň betonových skořepinových tvárnice betonem (včetně výplně sloupů, věnců, rohů, nadpraží, atd.) - beton železový (bez výtahu) ůf. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. TL stěn (tvárnice) 200 mm. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně řezání a odstranění bednění (45,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. odtěření pracovních spár, hran, atd.). Poznamka k položce: D-M Vytahová šachta - vyplň betonových skořepinových tvárnice betonem (včetně výplně sloupů, věnců, rohů, nadpraží, atd.) - beton železový (bez výtahu) ůf. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. TL stěn (tvárnice) 200 mm. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně řezání a odstranění bednění (45,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. odtěření pracovních spár, hran, atd.). Konstrukci lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Podrobné charakteristiky betonu - viz PD. Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2, zákazy a stavební konstrukce část. Viz výkresová dokumentace, T2 a PR stěny. Způsob stavební konstrukce část ST15.	m3	15,400	11 000,00	169 400,00	
			D-M Vytahová šachta - vyplň betonových skořepinových tvárnice betonem (včetně výplně sloupů, věnců, rohů, nadpraží, atd.) - beton železový (bez výtahu) ůf. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. TL stěn (tvárnice) 200 mm. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně řezání a odstranění bednění (45,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. odtěření pracovních spár, hran, atd.). Poznamka k položce: D-M Vytahová šachta - vyplň betonových skořepinových tvárnice betonem (včetně výplně sloupů, věnců, rohů, nadpraží, atd.) - beton železový (bez výtahu) ůf. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. TL stěn (tvárnice) 200 mm. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně řezání a odstranění bednění (45,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. odtěření pracovních spár, hran, atd.). Konstrukci lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Podrobné charakteristiky betonu - viz PD. Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2, zákazy a stavební konstrukce část. Viz výkresová dokumentace, T2 a PR stěny. Způsob stavební konstrukce část ST15.					
			Vytahová šachta - vyplň betonových skořepinových tvárnice betonem 14,0 "m3" Součet 14,0"1,10 "m3"		14,000 14,000 15,400			
42	K	331161a60919a1616	D-M Vytahová šachta - vyplň betonových skořepinových tvárnice betonem (včetně výplně sloupů, věnců, rohů, nadpraží, atd.) - vyztuhovací ocelí B500B (10 505 R). Včetně posvažování vyztuh. Vše	t	1,483	28 300,00	41 948,90	
			D-M Vytahová šachta - vyplň betonových skořepinových tvárnice betonem (včetně výplně sloupů, věnců, rohů, nadpraží, atd.) - vyztuhovací ocelí B500B (10 505 R). Včetně posvažování vyztuh. Včetně montážních ok a háků. Poznamka k položce: D-M Vytahová šachta - vyplň betonových skořepinových tvárnice betonem (včetně výplně sloupů, věnců, rohů, nadpraží, atd.) - vyztuhovací ocelí B500B (10 505 R). Včetně posvažování vyztuh. Včetně montážních ok a háků. Konstrukci lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Podrobné charakteristiky betonu - viz PD. Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2, zákazy a stavební konstrukce část. Viz výkresová dokumentace, T2 a PR stěny. Způsob stavební konstrukce část ST15.					
			Vyztuhovací šachty 1483,13 "kg" Mezsočet 1483,130/1000 "t"		1,483 1,483 1,483			
43	K	3319018572081616	D-M ST2 Nosná konstrukce - ocelové nosné prvky. Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování, požární nátěr (dle požadavků PR). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (včetně povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, che	t	0,375	35 800,00	13 425,00	
			D-M ST2 Nosná konstrukce - ocelové nosné prvky. Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování, požární nátěr (dle požadavků PR). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (včetně povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, che Včetně posvažování prvků a dalšího kování (včetně povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, che Včetně posvažování prvků a dalšího kování (včetně povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, che Poznamka k položce: D-M ST2 Nosná konstrukce - ocelové nosné prvky. Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování, požární nátěr (dle požadavků PR). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (včetně povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, che Včetně posvažování prvků a dalšího kování (včetně povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, che Konstrukci lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Podrobné charakteristiky betonu - viz PD. Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2, zákazy a stavební konstrukce část. Viz výkresová dokumentace, T2 a PR stěny. Způsob stavební konstrukce část ST15.					

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Popis práce: D-M 172 Nosná konstrukce - ocelové nosné prvky. Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; antikondenzační nátěr; podání nátěr (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemické kotvy, svorníky, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, lištny, zavěšování vlnových lamel úsořných profilů, draboty a spojovací materiálu, atd.). Viz výpis prvků DR na výkres č. 10 Střecha - výpis je pouze informativní, nemá závaznou platnost. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci o povrchové úpravě - viz T2 a PD. Viz odkaz 172 na výkres č. 10 Střecha. Viz výkresová dokumentace T2 a PŘB stropy. Zpracováno dle střešního, řez, detaily.								
			ST2 - Nosná ocelová konstrukce 175,4 t^g Součet 175,40/1000 t^g		175,400 175,400 0,175			
44	K	331901185201892 R1616	D-M Ocelová konstrukce (nad jídelnou) - krov 1 - sloupky OK 1. Materiál - ocel S 235 (Fe 360) - S155 sloupky HEA 160 - horní pás vazníku V2). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; antikondenzační nátěr; podání nátěr (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemické kotvy, svorníky, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, lištny, zavěšování vlnových lamel úsořných profilů, draboty a spojovací materiálu, atd.). Popis práce: D-M Ocelová konstrukce (nad jídelnou) - krov 1 - sloupky OK 1. Materiál - ocel S 235 (Fe 360) - S155 sloupky HEA 160 - horní pás vazníku V2). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; antikondenzační nátěr; podání nátěr (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemické kotvy, svorníky, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, lištny, zavěšování vlnových lamel úsořných profilů, draboty a spojovací materiálu, atd.). Viz výpis prvků DR na výkres č. 10 Střecha - výpis je pouze informativní, nemá závaznou platnost. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci o povrchové úpravě - viz T2 a PD. Viz výkresová dokumentace T2 a PŘB stropy. Zpracováno dle střešního, řez, detaily.	t	37,562	28 500,00	1 070 517,00	
			OK nad jídelnou 34024 t^g; Ocelové prvky - krov 1" 2957,11 t^g; Ocelové sloupky OK 1" Součet 37562,290/1000 t^g		34 604,960 2 957,110 37 562,290 37,562			
45	K	331032141400109 R1616	D-M Podbetonování ocelové konstrukce nad jídelnou - monolitické z betonu tř. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. TL, min. 30 mm. Provedení vlnovou technologií. Včetně zřízení a udržením bednění (1,50 m²). Včetně pomocných prací a materiálů (např. odtel/	m ²	0,095	3 350,00	318,25	
			D-M Podbetonování ocelové konstrukce nad jídelnou - monolitické z betonu tř. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. TL, min. 30 mm. Provedení vlnovou technologií. Včetně zřízení a udržením bednění (1,50 m²). Včetně pomocných prací a materiálů (např. odtel/ Popis práce: D-M Podbetonování ocelové konstrukce nad jídelnou - monolitické z betonu tř. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. TL, min. 30 mm. Provedení vlnovou technologií. Včetně zřízení a udržením bednění (1,50 m²). Včetně pomocných prací a materiálů (např. odtel/ Konstrukce lze odlišovat od požadavků příslušenství pomocí: Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a stavební konstrukční část Viz výkresová dokumentace T2 a PŘB stropy. Zpracováno dle střešního, řez, detaily.					
			Podbetonování ocelové konstrukce nad jídelnou - 19 ks 190,0045 "m²" Součet 0,086 0,086 0,086					
46	K	331901185101892 R1616	D-M Ocelová konstrukce (nad tělocvičnou) - krov 2 - sloupky krov 2. Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; antikondenzační nátěr; podání nátěr (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemické kotvy, svorníky, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, lištny, zavěšování vlnových lamel úsořných profilů, draboty a spojovací materiálu, atd.). Popis práce: D-M Ocelová konstrukce (nad tělocvičnou) - krov 2 - sloupky krov 2. Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; antikondenzační nátěr; podání nátěr (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemické kotvy, svorníky, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, lištny, zavěšování vlnových lamel úsořných profilů, draboty a spojovací materiálu, atd.). Viz výpis prvků DR na výkres č. 10 Střecha - výpis je pouze informativní, nemá závaznou platnost. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci o povrchové úpravě - viz T2 a stavební konstrukční část Viz výkresová dokumentace T2 a PŘB stropy. Zpracováno dle střešního, řez, detaily.	t	17,151	28 200,00	489 354,60	
			OK nad tělocvičnou 15022,32 t^g; Ocelové prvky - krov 2" 2180,75 t^g; Ocelové sloupky - krov 2" Součet 17153,070/1000 t^g					
47	K	331901185102892 R1616	D-M Spájení (PŘ, HEA) - spájení vlny pr. 20 mm. Materiál - ocel S 460. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. D-M Spájení (PŘ, HEA) - spájení vlny pr. 20 mm. Materiál - ocel S 460. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Popis práce: D-M Spájení (PŘ, HEA) - spájení vlny pr. 20 mm. Materiál - ocel S 460. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci o povrchové úpravě - viz T2 a stavební konstrukční část Viz výkresová dokumentace T2 a PŘB stropy. Zpracováno dle střešního, řez, detaily.	kus	360,000	356,00	128 160,00	
			OK nad tělocvičnou 15022,32 t^g; Ocelové prvky - krov 2" 2180,75 t^g; Ocelové sloupky - krov 2" Součet 17153,070/1000 t^g					
48	K	3319011850892816 16	D-M Sloup OS1 Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3. Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemické kotvy, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, lištny, zavěšování vlnových lamel úsořných profilů, draboty a spojovací materiálu, atd.).	t	0,047	38 000,00	1 786,00	

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznamka k položce: D=4 Šloup C31 materiál - ocel S 235 (Fe 360) Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3 Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemické kotvy, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavěšování vlnitých lamel uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.). Viz výpis prvků OK na výkres S705 - výpis je pouze informativní, nemá právní platnost. Podklady na kvalititu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a stavební konstrukční část Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘB staveb. Zvláštní stavební konstrukční část S705.					
			OS1					
			47,0 "kg"			47,000		
			Součet			47,000		
			47,0/1000 "t"			0,047		
49	K	33190118510892R1616	D=4 Ocelová konstrukce - hladký plech (tloušťka dle PD) - schodiště Materiál - ocel S 235 (Fe 360) Včetně povrchové úpravy - základní nátěr (povrch na styku s betonem a pod omítkou). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) -	t	1,254	23 400,00	29 343,60	
			Poznamka k položce: D=4 Ocelová konstrukce - hladký plech (tloušťka dle PD) - schodiště materiál - ocel S 235 (Fe 360) Včetně povrchové úpravy - základní nátěr (povrch na styku s betonem a pod omítkou). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemické kotvy, atd. Včetně osazení profilů do vybraných lamel ve zřezu na tloubku min. 150 mm. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavěšování vlnitých lamel uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.). Poznamka k položce: D=4 Ocelová konstrukce - hladký plech (tloušťka dle PD) - schodiště materiál - ocel S 235 (Fe 360) Včetně povrchové úpravy - základní nátěr (povrch na styku s betonem a pod omítkou). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemické kotvy, atd. Včetně osazení profilů do vybraných lamel ve zřezu na tloubku min. 150 mm. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavěšování vlnitých lamel uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.). Viz výpis prvků OK na výkres S707 - výpis je pouze informativní, nemá právní platnost. Viz odstav. 2.1 na v. 2. S707 Podklady na kvalititu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a stavební konstrukční část Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘB staveb. Zvláštní stavební konstrukční část S707.					
			OK - schodiště					
			812,39 "kg"			812,390		
			422,01 "kg; Plechy"			422,010		
			Součet			1 234,400		
			1234,40/1000 "t"			1,234		
50	K	33190118510892R1616	D=4 Ocelová konstrukce - schodiště 1. Materiál - ocel S 235 (Fe 360) Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; prvky procházející obvodovým pláštěm - antikondenzační nátěr; podání nátěr (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemické kotvy, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavěšování vlnitých lamel uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příslušenství za obvodu.	t	6,352	23 800,00	151 177,60	
			Poznamka k položce: D=4 Ocelová konstrukce - schodiště 1. materiál - ocel S 235 (Fe 360) Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; prvky procházející obvodovým pláštěm - antikondenzační nátěr; podání nátěr (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemické kotvy, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavěšování vlnitých lamel uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příslušenství za obvodu. Poznamka k položce: D=4 Ocelová konstrukce - schodiště 1. materiál - ocel S 235 (Fe 360) Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; prvky procházející obvodovým pláštěm - antikondenzační nátěr; podání nátěr (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemické kotvy, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavěšování vlnitých lamel uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příslušenství za obvodu. Viz výpis prvků OK na výkres S708 - výpis je pouze informativní, nemá právní platnost. Podklady na kvalititu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a stavební konstrukční část Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘB staveb. Zvláštní stavební konstrukční část S708.					
			OK - schodiště 1					
			6152,30 "kg"			6 152,300		
			Součet			6 152,300		
			6152,30/1000 "t"			6,152		
51	K	33190118510892R1616	D=4 Plech (tloušťka dle PD) - schodiště 1. Materiál - ocel S 235 (Fe 360) Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; prvky procházející obvodovým pláštěm - antikondenzační nátěr; podání nátěr (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. po	t	0,699	23 800,00	16 636,20	
			Poznamka k položce: D=4 Plech (tloušťka dle PD) - schodiště 1. materiál - ocel S 235 (Fe 360) Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; prvky procházející obvodovým pláštěm - antikondenzační nátěr; podání nátěr (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemické kotvy, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ložiska, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příslušenství za obvodu. Poznamka k položce: D=4 Plech (tloušťka dle PD) - schodiště 1. materiál - ocel S 235 (Fe 360) Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; prvky procházející obvodovým pláštěm - antikondenzační nátěr; podání nátěr (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemické kotvy, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ložiska, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příslušenství za obvodu. Viz výpis prvků na výkres S708 - výpis je pouze informativní, nemá právní platnost. Podklady na kvalititu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a stavební konstrukční část Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘB staveb. Zvláštní stavební konstrukční část S708.					
			Plech - schodiště 1					
			698,64 "kg"			698,640		
			Součet			698,640		
			698,64/1000 "t"			0,699		
52	K	33190118510892R1616	D=4 Ocelová konstrukce - schodiště 2. Materiál - ocel S 235 (Fe 360) Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; prvky procházející obvodovým pláštěm - antikondenzační nátěr; podání nátěr (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. po	t	4,218	27 200,00	114 729,60	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D-04 Ocelová konstrukce - schodiště 2. Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3, prvky procházející obvodovým pláštěm - antikorundizační nátěr; požární nátěr (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemická kuty, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ležáky, zavěšování vlnitých lamel úsořných profilů, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně přípravku za oblohy. Poznámka k položce: D-04 Ocelová konstrukce - schodiště 2. Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3, prvky procházející obvodovým pláštěm - antikorundizační nátěr; požární nátěr (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemická kuty, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ležáky, zavěšování vlnitých lamel úsořných profilů, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně přípravku za oblohy. Viz výpis prvků D4 na výkresu ST09 - výpis je pouze informativní, nemodifikuje VD. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace: TZ a PŘB stouby. Zvýrazně stavební konstrukční část ST09.								
OK - schodiště 2 4218,44 "kg" Součet 4218,44/1000 "t"								
53	K	13190028520892R 1616	D-04 Píech (tloušťka dle PD) - schodiště 2. Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3, prvky procházející obvodovým pláštěm - antikorundizační nátěr; Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ležáky, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně přípravku za oblohy. Poznámka k položce: D-04 Píech (tloušťka dle PD) - schodiště 2. Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3, prvky procházející obvodovým pláštěm - antikorundizační nátěr; Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ležáky, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně přípravku za oblohy. Viz výpis prvků na výkresu ST09 - výpis je pouze informativní, nemodifikuje VD. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace: TZ a PŘB stouby. Zvýrazně stavební konstrukční část ST09.	t	0,349	18 500,00	13 436,50	
Píech - schodiště 2 349,32 "kg" Součet 349,32/1000 "t"								
54	K	13190119520892R 1616	D-04 Ocelová konstrukce - zesílení sloupů. Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Technologický postup prací - viz TZ (injektáž, atd.). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; požární nátěr (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků. Poznámka k položce: D-04 Ocelová konstrukce - zesílení sloupů. Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Technologický postup prací - viz TZ (injektáž, atd.). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; požární nátěr (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemická kuty, atd. (vykaz spojovací materiál viz ST10). Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ležáky, zavěšování vlnitých lamel úsořných profilů, drobný a spojovací materiál, atd.). Viz výpis prvků OK na výkresu ST10 - výpis je pouze informativní, nemodifikuje VD. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace: TZ a PŘB stouby. Zvýrazně stavební konstrukční část ST10.	t	2,612	25 400,00	66 344,80	
OK - zesílení sloupů 21 Z5 1194,10 "kg" 1417,56 "kg" Součet 2611,660/1000 "t"								
55	K	1319011018001916 16	D-04 Koorinační žimost - stávajících rozvodů (např. UT) při provádění zesílení sloupů. Poznámka k položce: D-04 Koorinační žimost - stávajících rozvodů (např. UT) při provádění zesílení sloupů. Poznámka k položce: Počet žimostí je předpoklad. Pokud stávající rozvod není předpoklad za nedostatečný, musí ho nahradit v jednotkové ceně. Viz výkresová dokumentace: TZ a PŘB stouby. Zvýrazně stavební konstrukční část ST10.	HZS	200,000	250,00	50 000,00	
OK - zesílení sloupů 21 Z5 1194,10 "kg" 1417,56 "kg" Součet 2611,660/1000 "t"								
56	K	13190119520892R 1616	D-04 Ocelová konstrukce - trapezové plechy 1. Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; požární nátěr (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. k Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ležáky, zavěšování vlnitých lamel úsořných profilů, drobný a spojovací materiál, atd.). Poznámka k položce: D-04 Ocelová konstrukce - trapezové plechy 1. Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; požární nátěr (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemická kuty, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ležáky, zavěšování vlnitých lamel úsořných profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).	t	0,660	28 600,00	18 876,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznamka k položce: D-M Ocelová konstrukce - trapezové plechy 1. Materiál - ocel S 235 (ře 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně koroze agresivity C1; požární nádrž (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemické kuty, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně uzavření profilů do vybraných kapes ve ztlahu na hřebíky max. 150 mm. Včetně řešení namáhání na stávající střešní konstrukci (viz odhad č. 2 na výř. ST12). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavěšování vnitřních kanců uzavřených profilů, dráhy a spojovací materiál, atd.). Viz výpis prvků OK na výkrese ST12 - výpis je pouze informativní, nerealizuje VO. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 o stavební konstrukci část Viz výkresová dokumentace T2 o PŘB střeš. zejména stavební konstrukci část ST12.								
OK - trapezové plechy 1 659,51 "kg" Součet 659,51/1000 "t"								
57	K	31190129520928 R1616	D-M Ocelová konstrukce - trapezové plechy 2. Materiál - ocel S 235 (ře 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně koroze agresivity C1; požární nádrž (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. k	t	1,528	24 200,00	85 177,60	
D-M Ocelová konstrukce - trapezové plechy 2. Materiál - ocel S 235 (ře 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně koroze agresivity C1; požární nádrž (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemické kuty, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně uzavření profilů do vybraných kapes ve ztlahu na hřebíky max. 200 mm. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavěšování vnitřních kanců uzavřených profilů, dráhy a spojovací materiál, atd.). Poznamka k položce: D-M Ocelová konstrukce - trapezové plechy 2. Materiál - ocel S 235 (ře 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně koroze agresivity C1; požární nádrž (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemické kuty, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně uzavření profilů do vybraných kapes ve ztlahu na hřebíky max. 200 mm. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavěšování vnitřních kanců uzavřených profilů, dráhy a spojovací materiál, atd.). Viz výpis prvků OK na výkrese ST11 - výpis je pouze informativní, nerealizuje VO. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 o stavební konstrukci část Viz výkresová dokumentace T2 o PŘB střeš. zejména stavební konstrukci část ST11.								
OK - trapezové plechy 2 1528,38 "kg" Součet 1528,38/1000 "t"								
58	K	31190129520921 R1616	D-M Ocelová konstrukce - podchytění zdiva v tělocvičně. Materiál - ocel S 235 (ře 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně koroze agresivity C1; požární nádrž (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy)	t	2,728	21 500,00	64 108,00	
D-M Ocelová konstrukce - podchytění zdiva v tělocvičně. Materiál - ocel S 235 (ře 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně koroze agresivity C1; požární nádrž (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemické kuty, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně uzavření profilů do vybraných kapes ve ztlahu na hřebíky max. 200 mm. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavěšování vnitřních kanců uzavřených profilů, dráhy a spojovací materiál, atd.). Poznamka k položce: D-M Ocelová konstrukce - podchytění zdiva v tělocvičně. Materiál - ocel S 235 (ře 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně koroze agresivity C1; požární nádrž (dle požadavků PŘB). Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotvení plechy, chemické kuty, atd. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně uzavření profilů do vybraných kapes ve ztlahu na hřebíky max. 200 mm. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavěšování vnitřních kanců uzavřených profilů, dráhy a spojovací materiál, atd.). Viz výpis prvků OK na výkrese ST13 - výpis je pouze informativní, nerealizuje VO. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 o stavební konstrukci část Viz výkresová dokumentace T2 o PŘB střeš. zejména stavební konstrukci část ST13.								
OK - podchytění zdiva v tělocvičně 1052,87 "kg Ocelové prvky - sloupky" 1675,38 "kg Ocelové prvky" Součet 2728,25/1000 "t"								
59	K	3119018513K0891 R1616	D-M Systémové dutinové stupňovitá podlahová konstrukce. Kalciumsulátové desky na pero a drážku - nosná konstrukce z pozink. oceli (prekřivené desky) + rovné profily se šroubovanými spoji + nákladná vrstva (PVC) - lepená. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. sádky, drážky a podlahové těly, hliníkové schodiškové profily, keramické profily, kotvení a spojovací prvky, odpružení a řešení prostupu vedení, těsnění, těsnění, těsnění, dráhy a spojovací materiál, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. sádky, drážky a podlahové těly, hliníkové schodiškové profily, keramické profily, kotvení a spojovací prvky, odpružení a řešení prostupu vedení, těsnění, těsnění, těsnění, dráhy a spojovací materiál, atd.).	m2	12,582	9 500,00	809 529,00	
D-M Systémové dutinové stupňovitá podlahová konstrukce. Kalciumsulátové desky na pero a drážku - nosná konstrukce z pozink. oceli (prekřivené desky) + rovné profily se šroubovanými spoji + nákladná vrstva (PVC) - lepená. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. sádky, drážky a podlahové těly, hliníkové schodiškové profily, keramické profily, kotvení a spojovací prvky, odpružení a řešení prostupu vedení, těsnění, těsnění, těsnění, dráhy a spojovací materiál, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. sádky, drážky a podlahové těly, hliníkové schodiškové profily, keramické profily, kotvení a spojovací prvky, odpružení a řešení prostupu vedení, těsnění, těsnění, těsnění, dráhy a spojovací materiál, atd.). Poznamka k položce: D-M Systémové dutinové stupňovitá podlahová konstrukce. Kalciumsulátové desky na pero a drážku - nosná konstrukce z pozink. oceli (prekřivené desky) + rovné profily se šroubovanými spoji + nákladná vrstva (PVC) - lepená. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. sádky, drážky a podlahové těly, hliníkové schodiškové profily, keramické profily, kotvení a spojovací prvky, odpružení a řešení prostupu vedení, těsnění, těsnění, těsnění, dráhy a spojovací materiál, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. sádky, drážky a podlahové těly, hliníkové schodiškové profily, keramické profily, kotvení a spojovací prvky, odpružení a řešení prostupu vedení, těsnění, těsnění, těsnění, dráhy a spojovací materiál, atd.). Viz výpis prvků OK na výkrese ST13 - výpis je pouze informativní, nerealizuje VO. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 o stavební konstrukci část Viz výkresová dokumentace T2 o PŘB střeš. zejména stavební konstrukci část ST13.								
Systémové dutinové stupňovitá podlahové kce. + PVC 27,47+2,15 "m2" Součet 29,62/1,10 "m2"								

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	131901B513K081 R1616	D-04 Systémové dutinové stupňovitá podlahová konstrukce. Kalciumsilátové desky na pero a drážku - nosná konstrukce z pozink. oceli (rektifikované sloupy + rámové profily se šroubovanými spoji) + nálapná vrstva (koberec sv. zelený) - lepená. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. samičky, distalci z podlahové síťky, křížkové schodiškové profily, lemovací profily, kotvení a spojovací prvky, opracování a řezání protupůl vedení, táhnutí, ořezávání, tmeňování, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně netvrdících otvorů pro elektroinstalaci. Včetně sadbových ráhů. Včetně přechodů a rohů je nutné specifikovat výstupní profily, narážecí profily, atd. Včetně úpravy spár. Poznámka k položce: D-04 Systémové dutinové stupňovitá podlahová konstrukce. Kalciumsilátové desky na pero a drážku - nosná konstrukce z pozink. oceli (rektifikované sloupy + rámové profily se šroubovanými spoji) + nálapná vrstva (koberec sv. zelený) - lepená. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. samičky, distalci z podlahové síťky, křížkové schodiškové profily, lemovací profily, kotvení a spojovací prvky, opracování a řezání protupůl vedení, táhnutí, ořezávání, tmeňování, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně netvrdících otvorů pro elektroinstalaci. Včetně sadbových ráhů. Včetně přechodů a rohů je nutné specifikovat výstupní profily, narážecí profily, atd. Včetně úpravy spár. Součet 08 (12,50 m). Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD. Viz odkaz č. 1 na v.č. 05-07 Podkrytí IAP IAP. Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stropy. Zpráva č. 10 podkrytí. IAP. Viz seznam referenčních standardů.	m2	16,214	9 500,00	154 011,00	
41	K	131901B513K081 R1616	D-04 Systémové dutinové stupňovitá podlahová konstrukce. Kalciumsilátové desky na pero a drážku - nosná konstrukce z pozink. oceli (rektifikované sloupy + rámové profily se šroubovanými spoji) + nálapná vrstva (koberec sv. šedý) - lepená. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. samičky, distalci z podlahové síťky, křížkové schodiškové profily, lemovací profily, kotvení a spojovací prvky, opracování a řezání protupůl vedení, táhnutí, ořezávání, tmeňování, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně netvrdících otvorů pro elektroinstalaci. Včetně sadbových ráhů. Včetně přechodů a rohů je nutné specifikovat výstupní profily, narážecí profily, atd. Včetně úpravy spár. Poznámka k položce: D-04 Systémové dutinové stupňovitá podlahová konstrukce. Kalciumsilátové desky na pero a drážku - nosná konstrukce z pozink. oceli (rektifikované sloupy + rámové profily se šroubovanými spoji) + nálapná vrstva (koberec sv. šedý) - lepená. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. samičky, distalci z podlahové síťky, křížkové schodiškové profily, lemovací profily, kotvení a spojovací prvky, opracování a řezání protupůl vedení, táhnutí, ořezávání, tmeňování, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně netvrdících otvorů pro elektroinstalaci. Včetně sadbových ráhů. Včetně přechodů a rohů je nutné specifikovat výstupní profily, narážecí profily, atd. Včetně úpravy spár. Součet 08 (12,50 m). Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD. Viz odkaz č. 1 na v.č. 05-07 Podkrytí IAP IAP. Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stropy. Zpráva č. 10 podkrytí. IAP. Viz seznam referenčních standardů.	m2	51,229	8 500,00	435 446,50	
42	K	131901B513K081 R1616	D-04 Systémové dutinové stupňovitá podlahová konstrukce. Kalciumsilátové desky na pero a drážku - nosná konstrukce z pozink. oceli (rektifikované sloupy + rámové profily se šroubovanými spoji) + nálapná vrstva (koberec sv. šedý) - lepená. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. samičky, distalci z podlahové síťky, křížkové schodiškové profily, lemovací profily, kotvení a spojovací prvky, opracování a řezání protupůl vedení, táhnutí, ořezávání, tmeňování, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně netvrdících otvorů pro elektroinstalaci. Včetně sadbových ráhů. Včetně přechodů a rohů je nutné specifikovat výstupní profily, narážecí profily, atd. Včetně úpravy spár. Poznámka k položce: D-04 Systémové dutinové stupňovitá podlahová konstrukce. Kalciumsilátové desky na pero a drážku - nosná konstrukce z pozink. oceli (rektifikované sloupy + rámové profily se šroubovanými spoji) + nálapná vrstva (koberec sv. šedý) - lepená. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. samičky, distalci z podlahové síťky, křížkové schodiškové profily, lemovací profily, kotvení a spojovací prvky, opracování a řezání protupůl vedení, táhnutí, ořezávání, tmeňování, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně netvrdících otvorů pro elektroinstalaci. Včetně sadbových ráhů. Včetně přechodů a rohů je nutné specifikovat výstupní profily, narážecí profily, atd. Včetně úpravy spár. Součet 08 (12,50 m). Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD. Viz odkaz č. 1 na v.č. 05-07 Podkrytí IAP IAP. Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stropy. Zpráva č. 10 podkrytí. IAP. Viz seznam referenčních standardů.	m2	120,000	1 210,00	147 600,00	
43	K	12 CD011 18CD01R1616	D-04 Stavební výpomocí a úpravy stěn, stropů a ostatních konstrukcí. Např. prostupy, otvory, průrazy, drážky, zádžovky, zapravení, atd. Poznámka k položce: D-04 Stavební výpomocí a úpravy stěn, stropů a ostatních konstrukcí. Např. prostupy, otvory, průrazy, drážky, zádžovky, zapravení, atd. Podklady a vlastnosti viz TZ. Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stropy.	H2S	200,000	660,00	136 000,00	
44	K	12 CD011 18CD01R1616	D-04 Ověření skladby a materiálového řešení stávajících konstrukcí - soulad s předpoklady PD. Poznámka k položce: D-04 Ověření skladby a materiálového řešení stávajících konstrukcí - soulad s předpoklady PD. Podklady a vlastnosti viz TZ. Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stropy.	H2S	200,000	200,00	40 000,00	
4 - Vodorovné konstrukce							1 921 811,22	
45	K	411121414 PR R01616	D-04 Ocelové překlady z vlnitých nosníků - 2x 1140, 3x 1140, 5x 1140 (rozměry viz PD). Včetně vyplnění překladu z betonu tř. C 25/30 XC2, případné vyztužení. Včetně zřízení a odstranění bednění (30,0 m2). Včetně pílí.	m3	1,256	13 400,00	50 142,40	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D-44. Deskové překlady z výsokových nosníků 2x 140, 3x 140, 5x 140 rozměry viz PD. Včetně výpočtu překlady z betonu tř. C 25/30-KC2, příslušné výpočty. Provedení vhodnou technologií. Včetně zřízení a odstranění bednění (30,0 m2). Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.). Poznámka k podrobcům: D-44. Deskové překlady z výsokových nosníků 2x 140, 3x 140, 5x 140 rozměry viz PD. Včetně výpočtu překlady z betonu tř. C 25/30-KC2, příslušné výpočty. Provedení vhodnou technologií. Včetně zřízení a odstranění bednění (30,0 m2). Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.). Výpois překlady: 14P - 5 x 140, celková dl. 2,60 m 24P - 2 x 140, celková dl. 2,30 m - 2 x 140, celková dl. 1,30 m - 5 x 140, celková dl. 1,60 m - 2 x 140, celková dl. 1,80 m - 2 x 140, celková dl. 1,50 m - 2 x 140, celková dl. 1,60 m 34P - 2 x 140, celková dl. 2,50 m - 2 x 140, celková dl. 2,30 m - 2 x 140, celková dl. 1,60 m - 2 x 140, celková dl. 2,50 m Konstrukci lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Podlehnout charakteristiky betonu - viz PD. Podlehnout na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD. Viz výkresy dokumentace, T2 a P88 státní. Zpráva státní konstrukční část 170. Viz výkresová dokumentace, T2 a P88 státní. Zpráva státní konstrukční část 170.					
			Deskové překlady 0,64 "m3, 14P" 0,19-0,26-0,16-0,24-0,25-0,140 "m3, 24P" 0,19-240,11-0,26 "m3, 34P" Součet 2,940 "m3"			0,640 1,250 1,070 2,940 3,256		
66	K	411321414020R1616	D-44. Stropní konstrukce (dílny) - monolitická z betonu železobetonového (bez výztuže) tř. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. TI, stropní konstrukce 200 mm. Provedení vhodnou technologií. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění (145,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.). Včetně příplatku za výstup.	m3	26,730	4 950,00	132 311,50	
			D-44. Stropní konstrukce (dílny) - monolitická z betonu železobetonového (bez výztuže) tř. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. TI, stropní konstrukce 200 mm. Provedení vhodnou technologií. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění (145,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.). Včetně příplatku za výstup. Poznámka k podrobcům: D-44. Stropní konstrukce (dílny) - monolitická z betonu železobetonového (bez výztuže) tř. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. TI, stropní konstrukce 200 mm. Provedení vhodnou technologií. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění (145,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.). Včetně příplatku za výstup. Konstrukci lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Podlehnout charakteristiky betonu - viz PD. Podlehnout na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a státní konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, T2 a P88 státní. Zpráva státní konstrukční část 170.					
			ŽB monolitická stropní konstrukce TI, 200 mm (dílny) 121,50 "m3" Součet 24,30 "m3"			24,300 24,300 26,730		
67	K	411361460919R1616	D-44. Výztuž železobetonové stropní konstrukce, atik a průvlaků (dílny) - výztuž betonářskou ocelí B500B (10 505 R) - KARI stěny (typ die PD). Včetně posouvání výztuže Včetně příplatku za oblouky. D-44. Výztuž železobetonové stropní konstrukce, atik a průvlaků (dílny) - výztuž betonářskou ocelí B500B (10 505 R) - KARI stěny (typ die PD). Včetně posouvání výztuže. Včetně příplatku za oblouky. Poznámka k podrobcům: Konstrukci lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Podlehnout na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a státní konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, T2 a P88 státní. Zpráva státní konstrukční část 170.	t	3,735	23 100,00	87 025,50	
			Výztuž stropní konstrukce, atik a průvlaků (dílny) 3389,450 "kg" 145,440 "kg, KARI ut" Mechanizát 1714,890/1000 "t"			1 589,450 145,440 1 734,890 1,735		
68	K	411321424020R1616	D-44. Schodiště - monolitické z betonu železobetonového (bez výztuže) tř. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. Provedení vhodnou technologií. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění (30,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.). Poznámka k podrobcům: D-44. Schodiště - monolitické z betonu železobetonového (bez výztuže) tř. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. Provedení vhodnou technologií. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění (30,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.). Konstrukci lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Podlehnout charakteristiky betonu - viz PD. Podlehnout na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a státní konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, T2 a P88 státní. Zpráva státní konstrukční část 170.	m3	7,150	3 550,00	25 382,50	
			D-44. Schodiště - monolitické z betonu železobetonového (bez výztuže) tř. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. Provedení vhodnou technologií. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění (30,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.). Poznámka k podrobcům: D-44. Schodiště - monolitické z betonu železobetonového (bez výztuže) tř. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. Provedení vhodnou technologií. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění (30,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spár, hran, atd.). Konstrukci lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Podlehnout charakteristiky betonu - viz PD. Podlehnout na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a státní konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, T2 a P88 státní. Zpráva státní konstrukční část 170.					
			ŽB monolitické schodiště 6,50 "m3" Součet 6,50 "m3"			6,500 6,500 7,150		
69	K	411361460919R1616	D-44. Výztuž železobetonového schodiště - výztuž KARI stěny (typ die PD), ocel B500B (10 505 R). Včetně posouvání výztuže. D-44. Výztuž železobetonového schodiště - výztuž KARI stěny (typ die PD), ocel B500B (10 505 R). Včetně posouvání výztuže.	t	0,301	23 400,00	7 041,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Posuzování k položce: Pracn : Výztuž ukázanou v profilu po obvodu schodiště a podstupy. Konstrukce lze sestavit až po nabytí předpokladné pevnosti. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 o stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘ státní. Zpráva stavební konstrukční část 1707								
Výztuž schodiště 101.320 "kg; KARI sil" Mertsoučet 101.320/1000 "t"								
70	K	41132114240209R1 616	D=44 Schodiště 1 - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a provedení prstů. Včetně řezání a odstranění podpůrné konstrukce Včetně řezání a odstranění bednění	m3	10,050	9 540,00	96 078,00	
D=44 Schodiště 1 - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a provedení prstů. Včetně řezání a odstranění podpůrné konstrukce Včetně řezání a odstranění bednění (125,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. očištění pracovních spár, hran, atd.). Včetně příplatku za oblohu. Posuzování k položce: Pracn : Schodiště 1 - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. Konstrukce lze sestavit až po nabytí předpokladné pevnosti. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 o stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘ státní. Zpráva stavební konstrukční část 1708								
28 monolitické schodiště 1 7,0 "m3; Schodiště" 21,3470,100 "m3; Stropní konstrukce" Součet 9,13671,10 "m3"								
71	K	41136114680919R1 616	D=44 Výztuž železobetonového schodiště 1 - výztuž betonářskou ocelí B500B (10 505 R) - KARI silné (typ dle PD). Včetně posouzení výztuže včetně příplatku za oblohu.	t	0,695	22 500,00	15 637,50	
D=44 Výztuž železobetonového schodiště 1 - výztuž betonářskou ocelí B500B (10 505 R) - KARI silné (typ dle PD). Včetně posouzení výztuže. Včetně příplatku za oblohu. Posuzování k položce: Pracn : Výztuž ukázanou v profilu po obvodu schodiště a podstupy. Konstrukce lze sestavit až po nabytí předpokladné pevnosti. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 o stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘ státní. Zpráva stavební konstrukční část 1708								
Výztuž schodiště 1 294,25 "kg" 399,06 "kg; KARI sil" Mertsoučet 695,310/1000 "t"								
72	K	41132214240209R1 616	D=44 Schodiště 2 - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a provedení prstů. Včetně řezání a odstranění podpůrné konstrukce Včetně řezání a odstranění bednění	m3	6,017	3 550,00	21 360,35	
D=44 Schodiště 2 - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. Provedení vhodnou technologií. Včetně řezání a provedení prstů. Včetně řezání a odstranění podpůrné konstrukce Včetně řezání a odstranění bednění (70,0 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. očištění pracovních spár, hran, atd.). Včetně příplatku za oblohu. Posuzování k položce: Pracn : Schodiště 2 - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. Konstrukce lze sestavit až po nabytí předpokladné pevnosti. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 o stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘ státní. Zpráva stavební konstrukční část 1709								
28 monolitické schodiště 2 4,50 "m3; Schodiště" 9,7070,100 "m3; Stropní konstrukce" Součet 5,47071,10 "m3"								
71	K	41136114680919R1 616	D=44 Výztuž železobetonového schodiště 2 - výztuž betonářskou ocelí B500B (10 505 R) - KARI silné (typ dle PD). Včetně posouzení výztuže. Včetně příplatku za oblohu.	t	0,381	22 800,00	8 732,40	
D=44 Výztuž železobetonového schodiště 2 - výztuž betonářskou ocelí B500B (10 505 R) - KARI silné (typ dle PD). Včetně posouzení výztuže. Včetně příplatku za oblohu. Posuzování k položce: Pracn : Výztuž ukázanou v profilu po obvodu schodiště a podstupy. Konstrukce lze sestavit až po nabytí předpokladné pevnosti. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 o stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘ státní. Zpráva stavební konstrukční část 1709								
Výztuž schodiště 2 172,99 "kg" 210,11 "kg; KARI sil" Mertsoučet 383,10/1000 "t"								

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	411221414 TR02AR1616	D-M TR1 Pozinkovaný trapézový plech TR 50/250, oboustranně lakovaný, tl. 0,75 mm. Včetně povrchové úpravy. Barvené řezání vtz PD. Povrchová úprava trapézového plechu TR1 - pozink - lakování. Položení plechu TR1 v pozitivní poloze jako spojitý nosník. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D-M pomocné ocelové konstrukce (zajištění trapézových plechů, výměry, atd.). Včetně D-M velkých doplňků (např. těsnící prvky, šrouby, kotvení prvky, zasklávací prvky, atd.). Včetně řezání a provedení protahů, vř. pomocných ocelových konstrukcí a zasklávací plochy (viz ST12). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, opěrkování, kampaňové prvky, těsnění, šrouby, zasklávací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.). Poznámka k položce: D-M TR1 Pozinkovaný trapézový plech TR 50/250, oboustranně lakovaný, tl. 0,75 mm. Včetně povrchové úpravy. Barvené řezání vtz PD. Povrchová úprava trapézového plechu TR1 - pozink - lakování. Položení plechu TR1 v pozitivní poloze jako spojitý nosník. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D-M pomocné ocelové konstrukce (zajištění trapézových plechů, výměry, atd.). Včetně D-M velkých doplňků (např. těsnící prvky, šrouby, kotvení prvky, zasklávací prvky, atd.). Včetně řezání a provedení protahů, vř. pomocných ocelových konstrukcí a zasklávací plochy (viz ST12). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, opěrkování, kampaňové prvky, těsnění, šrouby, zasklávací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.). Viz Informační vop trapézových plechů TR1 na výkres ST12 - vop je pouze informační, neodrazuje VD. Detaily kotvení - schéma trapézového plechu - schéma opěrkování vtz výkres ST12. Položky na kvalitu, vlastnosti, technická specifikace a povrchovou úpravu - viz T2 a stavební konstrukce čast. Viz výkresová dokumentace T2 a PRB stropy. Zpráva stavební konstrukce čast ST12. Viz seznam referenčních standardů.	m ²	26,990	880,00	21 751,20	
75	K	4112 PO1A29821R1616	Trapézový plech TR1 + 10° prořez 26,99 "m2" D-M PO1a Pozinkovaný lakovaný plech (R5 600 mm) pro pomocné oplechování. Včetně povrchové úpravy. Barvené řezání vtz PD. Povrchová úprava plechu PO1a - pozink - lakování. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D-M velkých doplňků (např. těsnící prvky, šrouby, kotvení prvky, zasklávací prvky, výměry, atd.). Včetně řezání a provedení protahů, vř. pomocných ocelových konstrukcí a zasklávací plochy (viz ST12). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, opěrkování, kampaňové prvky, těsnění, šrouby, zasklávací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.). Poznámka k položce: D-M PO1a Pozinkovaný lakovaný plech (R5 600 mm) pro pomocné oplechování. Včetně povrchové úpravy. Barvené řezání vtz PD. Povrchová úprava plechu PO1a - pozink - lakování. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D-M velkých doplňků (např. těsnící prvky, šrouby, kotvení prvky, zasklávací prvky, výměry, atd.). Včetně řezání a provedení protahů, vř. pomocných ocelových konstrukcí a zasklávací plochy (viz ST12). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, opěrkování, kampaňové prvky, těsnění, šrouby, zasklávací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.). Viz Informační vop pomocného oplechování PO1a na výkres ST12 - vop je pouze informační, neodrazuje VD. Detaily kotvení - schéma oplechování vtz výkres ST12. Položky na kvalitu, vlastnosti, technická specifikace a povrchovou úpravu - viz T2 a stavební konstrukce čast. Viz výkresová dokumentace T2 a PRB stropy. Zpráva stavební konstrukce čast ST12. Viz seznam referenčních standardů.	m	11,800	397,00	4 684,60	
76	K	4112 PO2A29821R1616	PO1a pomocné oplechování (R5 600 mm) + prořez 11,80 "m2" D-M PO2a Pozinkovaný lakovaný plech (R5 450 mm) pro pomocné oplechování. Včetně povrchové úpravy. Barvené řezání vtz PD. Povrchová úprava plechu PO2a - pozink - lakování. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D-M velkých doplňků (např. těsnící prvky, šrouby, kotvení prvky, zasklávací prvky, výměry, atd.). Včetně řezání a provedení protahů, vř. pomocných ocelových konstrukcí a zasklávací plochy (viz ST12). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, opěrkování, kampaňové prvky, těsnění, šrouby, zasklávací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.). Poznámka k položce: D-M PO2a Pozinkovaný lakovaný plech (R5 450 mm) pro pomocné oplechování. Včetně povrchové úpravy. Barvené řezání vtz PD. Povrchová úprava plechu PO2a - pozink - lakování. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D-M velkých doplňků (např. těsnící prvky, šrouby, kotvení prvky, zasklávací prvky, výměry, atd.). Včetně řezání a provedení protahů, vř. pomocných ocelových konstrukcí a zasklávací plochy (viz ST12). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, opěrkování, kampaňové prvky, těsnění, šrouby, zasklávací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.). Viz Informační vop pomocného oplechování PO2a na výkres ST12 - vop je pouze informační, neodrazuje VD. Detaily kotvení - schéma oplechování vtz výkres ST12. Položky na kvalitu, vlastnosti, technická specifikace a povrchovou úpravu - viz T2 a stavební konstrukce čast. Viz výkresová dokumentace T2 a PRB stropy. Zpráva stavební konstrukce čast ST12. Viz seznam referenčních standardů.	m	11,300	298,00	3 367,40	
77	K	4112 PO1b29821R1616	PO2a pomocné oplechování (R5 450 mm) + prořez 11,30 "m2" D-M PO1b Pozinkovaný lakovaný plech (R5 650 mm) pro pomocné oplechování. Včetně povrchové úpravy. Barvené řezání vtz PD. Povrchová úprava plechu PO1b - pozink - lakování. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D-M velkých doplňků (např. těsnící prvky, šrouby, kotvení prvky, zasklávací prvky, výměry, atd.). Včetně řezání a provedení protahů, vř. pomocných ocelových konstrukcí a zasklávací plochy (viz ST12). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, opěrkování, kampaňové prvky, těsnění, šrouby, zasklávací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.). Poznámka k položce: D-M PO1b Pozinkovaný lakovaný plech (R5 650 mm) pro pomocné oplechování. Včetně povrchové úpravy. Barvené řezání vtz PD. Povrchová úprava plechu PO1b - pozink - lakování. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D-M velkých doplňků (např. těsnící prvky, šrouby, kotvení prvky, zasklávací prvky, výměry, atd.). Včetně řezání a provedení protahů, vř. pomocných ocelových konstrukcí a zasklávací plochy (viz ST12). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, opěrkování, kampaňové prvky, těsnění, šrouby, zasklávací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.). Viz Informační vop pomocného oplechování PO1b na výkres ST12 - vop je pouze informační, neodrazuje VD. Detaily kotvení - schéma oplechování vtz výkres ST12. Položky na kvalitu, vlastnosti, technická specifikace a povrchovou úpravu - viz T2 a stavební konstrukce čast. Viz výkresová dokumentace T2 a PRB stropy. Zpráva stavební konstrukce čast ST12. Viz seznam referenčních standardů.	m	9,500	445,00	4 227,50	
			PO1b pomocné oplechování (R5 650 mm) + prořez 9,50 "m2"		9,500			

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	4112 PC2B29821R1616	D=4 PC2b Pozinkovaný lakovaný plech (R5 500 mm) pro pomocné oplechování. Včetně povrchové úpravy. Barvené řešení viz PD. Povrchová úprava plechu PC2b - pozink - lakování. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D=4 velkých doplňků (např. těsnící prvky)	m	9,600	351,00	1 976,80	
D=4 PC2b Pozinkovaný lakovaný plech dŠ 500 mm pro pomocné oplechování. Včetně povrchové úpravy. Barvené řešení viz PD. Povrchová úprava plechu PC2b - pozink - lakování. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D=4 velkých doplňků (např. těsnící prvky, šroubové, kotvení prvky, zesilovací plechy, výměry, atd.). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klapkové prvky, těsnění, šroubové, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.). Posuzování a posouzení: D=4 PC2b Pozinkovaný lakovaný plech (R5 500 mm) pro pomocné oplechování. Včetně povrchové úpravy. Barvené řešení viz PD. Povrchová úprava plechu PC2b - pozink - lakování. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D=4 velkých doplňků (např. těsnící prvky, šroubové, kotvení prvky, zesilovací plechy, výměry, atd.). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klapkové prvky, těsnění, šroubové, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.). Viz informace vyplývající z posuzování a posouzení PC2b na výkres ST12 - vyplí je pouze informace, nezahrnuje VO. Detaily kotvení - schéma oplechování viz výkres ST12 Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TT o stavební konstrukci část. Viz výkres dokumentace TT a PR stěny. Zpráva o stavební konstrukci část ST12. Viz seznam referenčních standardů.								
79	K	41132141400D9R1 616	PC2b pomocné oplechování (R5 500 mm) - prořez 5,60 "m"	m3	0,848	2 975,00	2 522,80	
D=4 DB1 Nadbetonová stropní konstrukce z trapezového plechu (ocelobetonový strop) - monolitická z betonu železobetonu (bez výztuže) (f. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. TI, stropní konstrukce 70 mm (20-50 mm). Provedení vhodnou technologií. Včetně řešení a provedení protažení. Včetně přízemí a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně přízemí a odstranění bednění (2,50 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. odstraňování pracovních spár, hran, atd.). Posuzování a posouzení: D=4 DB1 Nadbetonová stropní konstrukce z trapezového plechu (ocelobetonový strop) - monolitická z betonu železobetonu (bez výztuže) (f. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. TI, stropní konstrukce 70 mm (20-50 mm). Provedení vhodnou technologií. Včetně řešení a provedení protažení. Včetně přízemí a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně přízemí a odstranění bednění (2,50 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. odstraňování pracovních spár, hran, atd.). Konstrukce lze sdělovat až po realizaci předběžné posouzení. Podklady na charakteristiku betonu - viz PD. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TT o stavební konstrukci část. Viz výkres dokumentace TT a PR stěny. Zpráva o stavební konstrukci část ST12.								
80	K	41132241400D9R1 616	Nadbetonová DB1 0,020*(2,70-10,70)+0,050*(2,70+10,70)*0,75m3 Součet 0,771*1,10 "m3"	m3	1,147	2 975,00	3 412,33	
D=4 DB2 Nadbetonová stropní konstrukce z trapezového plechu (ocelobetonový strop) - monolitická z betonu železobetonu (bez výztuže) (f. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. TI, stropní konstrukce 110 mm (60-50 mm). Provedení vhodnou technologií. Včetně řešení a provedení protažení. Včetně přízemí a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně přízemí a odstranění bednění (2,50 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. odstraňování pracovních spár, hran, atd.). Posuzování a posouzení: D=4 DB2 Nadbetonová stropní konstrukce z trapezového plechu (ocelobetonový strop) - monolitická z betonu železobetonu (bez výztuže) (f. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. TI, stropní konstrukce 110 mm (60-50 mm). Provedení vhodnou technologií. Včetně řešení a provedení protažení. Včetně přízemí a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně přízemí a odstranění bednění (2,50 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. odstraňování pracovních spár, hran, atd.). Konstrukce lze sdělovat až po realizaci předběžné posouzení. Podklady na charakteristiku betonu - viz PD. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TT o stavební konstrukci část. Viz výkres dokumentace TT a PR stěny. Zpráva o stavební konstrukci část ST12.								
81	K	4113214142TR2X R1616	D=4 TR2 Pozinkovaný trapezový plech TR 40/160, oboustranně lakovaný, tl. 1,0 mm. Včetně povrchové úpravy. Barvené řešení viz PD. Povrchová úprava trapezového plechu TR2 - pozink - lakování. Pokládání plechu TR2 v pozicích jako spojité nosník. Pokládání plechu TR2 v pozicích jako spojité nosník.	m2	67,150	635,00	42 640,25	
D=4 TR2 Pozinkovaný trapezový plech TR 40/160, oboustranně lakovaný, tl. 1,0 mm. Včetně povrchové úpravy. Barvené řešení viz PD. Povrchová úprava trapezového plechu TR2 - pozink - lakování. Pokládání plechu TR2 v pozicích jako spojité nosník. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D=4 pomocné ocelové konstrukce (základní trapezových plechů, výměry, atd.). Včetně D=4 velkých doplňků (např. těsnící prvky, šroubové, kotvení prvky, zesilovací plechy, atd.). Včetně řešení a provedení protažení, vč. pomocných ocelových konstrukcí a základních plechů (rozměry a počty protažení viz ST11). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klapkové prvky, těsnění, šroubové, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.). Posuzování a posouzení: D=4 TR2 Pozinkovaný trapezový plech TR 40/160, oboustranně lakovaný, tl. 1,0 mm. Včetně povrchové úpravy. Barvené řešení viz PD. Povrchová úprava trapezového plechu TR2 - pozink - lakování. Pokládání plechu TR2 v pozicích jako spojité nosník. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D=4 pomocné ocelové konstrukce (základní trapezových plechů, výměry, atd.). Včetně D=4 velkých doplňků (např. těsnící prvky, šroubové, kotvení prvky, zesilovací plechy, atd.). Včetně řešení a provedení protažení, vč. pomocných ocelových konstrukcí a základních plechů (rozměry a počty protažení viz ST11). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klapkové prvky, těsnění, šroubové, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.). Viz informace vyplývající z posuzování a posouzení TR2 na výkres ST11 - vyplí je pouze informace, nezahrnuje VO. Detaily kotvení - schéma trapezového plechu - schéma oplechování viz výkres ST11. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TT o stavební konstrukci část. Viz výkres dokumentace TT a PR stěny. Zpráva o stavební konstrukci část ST11. Viz seznam referenčních standardů.								
Trapezový plech TR2 - 101 prořez 67,15 "m2"				67,150				

PČ	Ty B	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	4112 PO1829821R1616	D=4 PO1 Pozinkovaný lakovaný plech (R5 600 mm) pro pomocné oplechování. Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD. Povrchová úprava plechu PO1 - pozink - lakování. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D=4 velkých doplňků (např. těsnící prvky, D=4 PO1 Pozinkovaný lakovaný plech (R5 600 mm) pro pomocné oplechování. Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD. Povrchová úprava plechu PO1 - pozink - lakování. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D=4 velkých doplňků (např. těsnící prvky, šroubové, kotvení prvky, zasklávací prvky, výměny, atd.). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, oplechování, krimpovací prvky, těsnění, lepení, zasklávací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.). Poznámka k položce: D=4 PO1 Pozinkovaný lakovaný plech (R5 600 mm) pro pomocné oplechování. Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD. Povrchová úprava plechu PO1 - pozink - lakování. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D=4 velkých doplňků (např. těsnící prvky, šroubové, kotvení prvky, zasklávací prvky, výměny, atd.). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, oplechování, krimpovací prvky, těsnění, lepení, zasklávací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.). Viz Informační výpis pomocného oplechování PO1 na výkres ST11 - výpis je pouze informační, nemohou být VD Detaily kotvení - schéma oplechování viz výkres ST11. Položky na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci o povrchovou úpravu - viz T2 a stavební konstrukční část Viz výkresová dokumentace T2 a PR8 stavy. Zpracová stavební konstrukční část ST11. Viz seznam referenčních standardů.	m	20,600	397,00	8 178,20	
83	K	4112 PO2829821R1616	D=4 PO2 Pozinkovaný lakovaný plech (R5 500 mm) pro pomocné oplechování. Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD. Povrchová úprava plechu PO2 - pozink - lakování. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D=4 velkých doplňků (např. těsnící prvky, D=4 PO2 Pozinkovaný lakovaný plech (R5 500 mm) pro pomocné oplechování. Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD. Povrchová úprava plechu PO2 - pozink - lakování. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D=4 velkých doplňků (např. těsnící prvky, šroubové, kotvení prvky, zasklávací prvky, výměny, atd.). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, oplechování, krimpovací prvky, těsnění, lepení, zasklávací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.). Poznámka k položce: D=4 PO2 Pozinkovaný lakovaný plech (R5 500 mm) pro pomocné oplechování. Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD. Povrchová úprava plechu PO2 - pozink - lakování. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D=4 velkých doplňků (např. těsnící prvky, šroubové, kotvení prvky, zasklávací prvky, výměny, atd.). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, oplechování, krimpovací prvky, těsnění, lepení, zasklávací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.). Viz Informační výpis pomocného oplechování PO2 na výkres ST11 - výpis je pouze informační, nemohou být VD Detaily kotvení - schéma oplechování viz výkres ST11. Položky na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci o povrchovou úpravu - viz T2 a stavební konstrukční část Viz výkresová dokumentace T2 a PR8 stavy. Zpracová stavební konstrukční část ST11. Viz seznam referenčních standardů.	m	15,300	351,00	5 400,90	
84	K	411032141430X98 1616	PO2 pomocné oplechování (R5 500 mm) - průřez 15,3 m² D=4 DB1 Nadbetonová stropní konstrukce z trapezového plechu (ocelobetonový strop) - monolitická z betonu železobetonu (bez výztuže) tl. C 25/30 XC2, rozměry viz PD. Tl. stropní konstrukce 80 mm (40-40 mm). Provedení vhodnou technologií. Včetně řešení D=4 DB1 Nadbetonová stropní konstrukce z trapezového plechu (ocelobetonový strop) - monolitická z betonu železobetonu (bez výztuže) tl. C 25/30 XC2, rozměry viz PD. Tl. stropní konstrukce 80 mm (40-40 mm). Provedení vhodnou technologií. Včetně řešení a provedení prototypu. Včetně řešení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně řešení a odstranění betonů (v 50 m). Včetně pomocných prací a materiálů (např. obložení pracovních spár, hran, atd.). Poznámka k položce: D=4 DB1 Nadbetonová stropní konstrukce z trapezového plechu (ocelobetonový strop) - monolitická z betonu železobetonu (bez výztuže) tl. C 25/30 XC2, rozměry viz PD. Tl. stropní konstrukce 80 mm (40-40 mm). Provedení vhodnou technologií. Včetně řešení a provedení prototypu. Včetně řešení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně řešení a odstranění betonů (v 50 m). Včetně pomocných prací a materiálů (např. obložení pracovních spár, hran, atd.). Konstrukce lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Položky na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a stavební konstrukční část Viz výkresová dokumentace T2 a PR8 stavy. Zpracová stavební konstrukční část ST11. Nadbetonová DB1 0,040*(61,10)+0,040*(61,10)*0,73m² Součet 4,277*10 "m³" 4,277	m3	4,705	2 973,00	11 997,38	
85	K	411361a069196R16 16	D=4 Výztuž nadbetonové ocelobetonové stropní konstrukce - výztuž KARI stěny (typ die PD), ocel B500B (10 505 R). Včetně posouzení výztuže. D=4 Výztuž nadbetonové ocelobetonové stropní konstrukce - výztuž KARI stěny (typ die PD), ocel B500B (10 505 R). Včetně posouzení výztuže. Poznámka k položce: Konstrukci lze sestavit až po nabytí předepsané pevnosti. Položky na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a stavební konstrukční část Viz výkresová dokumentace T2 a PR8 stavy. Zpracová stavební konstrukční část ST11. Výztuž nadbetonové ocelobetonové stropní konstrukce 390,0 kg; KARI stěny Aerzousčet 390,0/1000 "t" 390,000 390,000 0,390	t	0,390	23 800,00	10 062,00	
86	K	4113214141TR05X R1616	D=4 TR1 Pozinkovaný trapezový plech TR 85/280, oboustranně lakovaný, tl. 1,0 mm. Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD. Materiál trapezového plechu TR1 - S 320 GD. Povrchová úprava trapezového plechu TR1 - pozink - lakování. Pokládání plechu D=4 TR1 Pozinkovaný trapezový plech TR 85/280, oboustranně lakovaný, tl. 1,0 mm. Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD. Materiál trapezového plechu TR1 - S 320 GD. Povrchová úprava trapezového plechu TR1 - pozink - lakování. Pokládání plechu TR1 v postřihu pouze jako spárky není. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D=4 pomocné ocelové konstrukce (zesílení trapezových plechů, výměny, atd.). Včetně D=4 velkých doplňků (např. těsnící prvky, šroubové, kotvení prvky, zasklávací prvky, výměny, atd.). Včetně řešení a provedení prototypu, vč. pomocných ocelových konstrukcí a zesílení plechů (rozměry a počty prototypů viz ST04). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, oplechování, krimpovací prvky, těsnění, lepení, zasklávací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.).	m2	591,780	480,00	285 014,40	

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Posuvné k. posuvné D-M TR3 Pozinkovaný trapezový plech TR 85/280, oboustranně lakovaný, tl. 1,0 mm Včetně povrchové úpravy. Barvené železí viz PD. Materiál trapezového plechu TR3 - s 130 G20. Povrchová úprava trapezového plechu TR3 - pozink - lakování. Přidání plechu TR3 - povrchové pole jako spojovací materiál. Včetně podkladní konstrukce. Včetně D-44 pomocné ocelové konstrukce (posilování trapezových plechů, výměny, atd.). Včetně D-44 velkých doplňků (např. tělníky prvky, lamely, kotvení prvky, zesílení plechy, atd.). Včetně železí a provedení protitahů, vč. pomocných ocelových konstrukcí z posilování plechu (rozměry a polky protitahů viz ST04). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, opěrné prvky, tělníky, lamely, zesílení prvky, kotvení, dráty a spojovací materiál, atd.). Posp. Před provedením stropu nad tělocvičnou je nutné provést VZT rozvody pod konstrukcí stropu. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 o stavební konstrukci část ST04. Viz vybrané dokumentace T2 o PŘS stropy. Úprava stavební konstrukce část ST04. Viz seznam referenčních standardů.					
			Trapezový plech TR3 - 10% prořez 411,10 "m2, železná" 182,48 "m2, Tělocvičná" Součet			411,100 182,680 593,780		
87	K	4112 PO38262101616	D-M PO3 Pozinkovaný lakovaný plech (R5 600 mm) pro pomocné oplechování. Včetně povrchové úpravy. Barvené železí viz PD. Povrchová úprava plechu PO3 - pozink - lakování. Včetně podkladní konstrukce. Včetně D-44 velkých doplňků (např. tělníky prvky,	m	60,200	397,00	23 899,40	
			D-M PO3 Pozinkovaný lakovaný plech (R5 600 mm) pro pomocné oplechování. Včetně povrchové úpravy. Barvené železí viz PD. Povrchová úprava plechu PO3 - pozink - lakování. Včetně podkladní konstrukce. Včetně D-44 velkých doplňků (např. tělníky prvky, lamely, kotvení prvky, zesílení plechy, výměny, atd.). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, opěrné prvky, tělníky, lamely, zesílení prvky, kotvení, dráty a spojovací materiál, atd.). Posuvné k. posuvné D-M PO3 Pozinkovaný lakovaný plech (R5 600 mm) pro pomocné oplechování. Včetně povrchové úpravy. Barvené železí viz PD. Povrchová úprava plechu PO3 - pozink - lakování. Včetně podkladní konstrukce. Včetně D-44 velkých doplňků (např. tělníky prvky, lamely, kotvení prvky, zesílení plechy, výměny, atd.). Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, opěrné prvky, tělníky, lamely, zesílení prvky, kotvení, dráty a spojovací materiál, atd.). Posp. Před provedením stropu nad tělocvičnou je nutné provést VZT rozvody pod konstrukcí stropu. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 o stavební konstrukci část ST04. Viz vybrané dokumentace T2 o PŘS stropy. Úprava stavební konstrukce část ST04. Viz seznam referenčních standardů.					
88	K	4110414143CD081 616	PO3 pomocné oplechování (R5 600 mm) - prořez 60,2 "m2"	m2	31,089	2 340,00	72 748,26	
			D-M DB4 Nadbetonová stropní konstrukce (nad jídelnou z trapezového plechu (ocelobetonový strop) - monolitická z lehkého výplňového betonu s objemovou hmotností do 600 kg/m3, rozměry viz PD. TL stropní konstrukce 90 mm (85-5 mm). Provedení vhodnou	m3	31,089	2 340,00	72 748,26	
			D-M DB4 Nadbetonová stropní konstrukce (nad jídelnou z trapezového plechu (ocelobetonový strop) - monolitická z lehkého výplňového betonu s objemovou hmotností do 600 kg/m3, rozměry viz PD. TL stropní konstrukce 90 mm (85-5 mm). Provedení vhodnou technologii. Včetně železí a provedení protitahů. Včetně železí a odstranění podkladní konstrukce. Včetně železí a odstranění bednění (12,50 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. odtěnění pracovních spár, hran, atd.). Posuvné k. posuvné D-M DB4 Nadbetonová stropní konstrukce (nad jídelnou z trapezového plechu (ocelobetonový strop) - monolitická z lehkého výplňového betonu s objemovou hmotností do 600 kg/m3, rozměry viz PD. TL stropní konstrukce 90 mm (85-5 mm). Provedení vhodnou technologii. Včetně železí a provedení protitahů. Včetně železí a odstranění podkladní konstrukce. Včetně železí a odstranění bednění (12,50 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. odtěnění pracovních spár, hran, atd.). Konstrukce lze sestavit až po nabytí přetvárné pevnosti Přidání charakteristiky betonu - viz PD. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 o stavební konstrukci část ST04. Viz vybrané dokumentace T2 o PŘS stropy. Úprava stavební konstrukce část ST04.					
89	K	4110121414001D9 R1616	Nadbetonová DB4 0,005*(411,10)+0,085*(411,10)*0,75m3" Součet 28,26*1,10 "m3"	m3	35,589	13 250,00	471 554,25	
			D-M Stropní konstrukce nad tělocvičnou - nadbetonová trapezového plechu (ocelobetonový strop) - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tl. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. TL stropní konstrukce 200 mm (85-115 mm). Provedení vhodnou technologii. Včetně železí a provedení protitahů. Včetně železí a odstranění podkladní konstrukce. Včetně železí a odstranění bednění (12,50 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. odtěnění pracovních spár, hran, atd.). Posuvné k. posuvné D-M Stropní konstrukce nad tělocvičnou - nadbetonová trapezového plechu (ocelobetonový strop) - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tl. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. TL stropní konstrukce 200 mm (85-115 mm). Provedení vhodnou technologii. Včetně železí a provedení protitahů. Včetně železí a odstranění podkladní konstrukce. Včetně železí a odstranění bednění (12,50 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. odtěnění pracovních spár, hran, atd.). Posp. Před provedením stropu nad tělocvičnou je nutné provést VZT rozvody pod konstrukcí stropu. Konstrukce lze sestavit až po nabytí přetvárné pevnosti Přidání charakteristiky betonu - viz PD. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 o stavební konstrukci část ST01, ST03.					
90	K	4110120414001D9 R1616	Strop nad tělocvičnou 0,115*(181,0)+0,085*(181,0)*0,75m3" Součet 32,354*1,10 "m3"	m3	12,100	14 520,00	175 692,00	
			D-M Stropní konstrukce nad tělocvičnou - věnce - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tl. C 25/30-KC2, rozměry viz PD. Provedení vhodnou technologii. Včetně železí a provedení protitahů. Včetně železí a odstranění podkladní konstrukce. Včetně železí a odstranění bednění (12,50 m2). Včetně pomocných prací a materiálů (např. odtěnění pracovních spár, hran, atd.).					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D=4 Stropní konstrukce nad tělocvičnou - věnce - monolitické z betonu železobetonu (bez výztuže) tl. C 25/30 RC2, rozměry viz PD. Provedení vhodnou technologií. Včetně řešení a provedení průstupů. Včetně sřizení a odstranění podlahové konstrukce. Včetně sřizení a odstranění bednění (100,0 m²). Včetně pomocných prací a materiálů (např. oděrní pracovních špar, hran, atd.). Poznamka k položce: D=4 Stropní konstrukce nad tělocvičnou - věnce - monolitické z betonu železobetonu (bez výztuže) tl. C 25/30 RC2, rozměry viz PD. Provedení vhodnou technologií. Včetně řešení a provedení průstupů. Včetně sřizení a odstranění podlahové konstrukce. Včetně sřizení a odstranění bednění (100,0 m²). Včetně pomocných prací a materiálů (např. oděrní pracovních špar, hran, atd.). Konstrukce lze sestavit až po natyči předepsané přemasti. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRŘ staveb. Zpráva stavební konstrukční část ST03.					
			Strop nad tělocvičnou - věnce 1,10x1,60x8,30 "m" Součet 11,000 11,000 11,000					
91	K	411341a06919619 016	D=4 Vytuž stropní konstrukce nad tělocvičnou / nabetonovaný ocelobetonový stropní konstrukce - věnců - výztuž betonářskou ocelí B500B (10 505 R) - KARI sítě (typ die PD). Včetně posouzení výztuže.	t	4,965	22 400,00	111 216,00	
			D=4 Vytuž stropní konstrukce nad tělocvičnou / nabetonovaný ocelobetonový stropní konstrukce - věnců - výztuž betonářskou ocelí B500B (10 505 R) - KARI sítě (typ die PD). Včetně posouzení výztuže. Poznamka k položce: Konstrukce lze sestavit až po natyči předepsané přemasti. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRŘ staveb. Zpráva stavební konstrukční část ST01, ST03.					
			Vytuž stropní konstrukce nad tělocvičnou - věnců 1062,58 "kg: Vytuž" 1902,620 "kg: KARI sítě" Mechsoučet 4965,20/1000 "t" 3 062,580 1 902,620 4 965,200 4,965					
92	K	411 CD01 0191R1616	D=4 Přilitek za pohledový beton kategorie PB2 - žb monolitické konstrukce Včetně přilítků za oblovy.	m ²	175,000	850,00	148 750,00	
			D=4 Přilitek za pohledový beton kategorie PB2 - žb monolitické konstrukce. Včetně přilítků za oblovy. Poznamka k položce: Material bednění: společné bednění v 1. obvodu, popř. kamenné dno. Pozn : Pro betónové pohledových betonů je doporučené použít samostatně vyztužený beton. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRŘ staveb. Zpráva stavební konstrukční část.					
			Pohledový beton 175,0 "m²" Součet 175,000 175,000					
93	K	OST 07761R1616	D=4 Ochrana pohledového betonu proti poškození po dobu vystavby.	kus	1,000	65 000,00	65 000,00	
			D=4 Ochrana pohledového betonu proti poškození po dobu vystavby. Poznamka k položce: Viz výkresová dokumentace, TZ a PRŘ staveb. Zpráva stavební konstrukční část.					
5 - Komunikace							49 500,00	
94	K	5M46CD01419650R 1616	D=4 ST3 Betonová velkoformátová dlažba, tl. 50 mm (rozměry viz PD). Odstín die PD. Včetně dovezu, sčítání, rozprostření a pokládky. Včetně velkoformátového příslušenství a doplňků.	m ²	9,900	5 000,00	49 500,00	
			D=4 ST3 Betonová velkoformátová dlažba, tl. 50 mm (rozměry viz PD). Odstín die PD. Včetně dovezu, sčítání, rozprostření a pokládky. Včetně velkoformátového příslušenství a doplňků. Poznamka k položce: Pozn : Kvalitní na výměně R100 kamenné (viz R100-02). Pozn : Všechny prvky střechy dodat v systému výhledu včetně doplňků. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRŘ staveb. Zpráva část střechy, řez, detaily. Viz seznam referenčních standardů.					
			ST3 - velkoformátová betonová dlažba 9,9 "m²" Součet 9,900 9,900					
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní							8 162 235,41	
95	K	62 18W91R162016	D=4 1.3 Fasádní plocha - vnější zavěšený obklad z vláknocementových desek tl. 8 mm, probarvených ve tmavě šedé. Odstín viz PD. Povrch desek - broušení, opatření ochrannou hydrofobující vrstvou. Kladení nepravdělné (rastro die PD a TZ). Včetně nosu.	m ²	176,623	2 850,00	501 375,55	
			D=4 1.3 Fasádní plocha - vnější zavěšený obklad z vláknocementových desek tl. 8 mm, probarvených ve tmavě šedé. Odstín viz PD. Povrch desek - broušení, opatření ochrannou hydrofobující vrstvou. Kladení nepravdělné (rastro die PD a TZ). Včetně nosného systémového roštu a kotvení prvky i T1 podlahami - součástí dodávky. Včetně velkoformátového příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, opěrné prvky, zábradlí, střešní, střešní, atd.). Včetně řešení průstupů (výztužení průstupů, popř. DR výměna, atd.). Včetně D=4 řešení návaznosti na ostatní konstrukce.					

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Parametry k položce D=4 1.3 Fasádní plocha - vnější zavěšený obklad z vláknocementových desek tl. 8 mm, probarvených ve hnědě desky. Odstín viz PD. Povrch desek - broušený, opatřený ochrannou hydrofobující vrstvou. Kladiení nepravidelné (rastr dle PD a TZ). Včetně nosného systémového rámu z kotvených prvků s TI podlahami - součástí dodávky. Včetně vnitřního příslušenství a doplňků (např. šlakové, spojovací, upevňovací a kotvené prvky, apochromat, lepenství, těsnění, Tl podlahy, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, povrchové úpravy, kempříchých prvků, lešení, atd. ...). Součástí dodávky osazení/nadpraží oken a dveří. Odstín viz PD. Včetně řešení protisráž (vytlačení protisráž, papr. OK výměna, atd.) D=4. Včetně D=4 řešení návaznosti na ostatní konstrukce. Pozn. - Kótování obkladu nutno koordinovat s dodavatelem obvodového pláště a zavěšeného obkladu z hliníkových lamel. Viz odkaz č. 1.3 na výkres č. 11 - Pohledy. Viz odkaz č. 2 na výkres č. 05 až 07 Přílohy 16P až 16P. Technická specifikace - podlahy na kotelny, provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti, barvu, řešení, rozměry a ostatní podlahy - viz TZ a odkaz č. 1.3 na výkres č. 11 - Pohledy. Viz výkresné dokumentace, TZ a PŘL stěny. Zejména část podlahy, podlahy a detaily. Viz seznam referenčních standardů.					
			1.1. - odstín bílý 152,92 "m2" 152,920 152,920,05 "m2; Odstín oken, dveří" 7,646 Součet 160,566 176,621					
96	K	62 189912R162016	D=4 1.3 Fasádní plocha - vnější zavěšený obklad z vláknocementových desek tl. 8 mm, probarvených ve hnědě desky. Odstín viz PD. Povrch desek - broušený, opatřený ochrannou hydrofobující vrstvou. Kladiení nepravidelné (rastr dle PD a TZ). Včetně nosného systémového rámu z kotvených prvků s TI podlahami - součástí dodávky. Včetně vnitřního příslušenství a doplňků (např. šlakové, spojovací, upevňovací a kotvené prvky, apochromat, lepenství, těsnění, Tl podlahy, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, povrchové úpravy, kempříchých prvků, lešení, atd. ...). Součástí dodávky osazení/nadpraží oken a dveří. Odstín viz PD. Včetně řešení protisráž (vytlačení protisráž, papr. OK výměna, atd.) D=4. Včetně D=4 řešení návaznosti na ostatní konstrukce. Pozn. - Kótování obkladu nutno koordinovat s dodavatelem obvodového pláště a zavěšeného obkladu z hliníkových lamel. Viz odkaz č. 1.3 na výkres č. 11 - Pohledy. Viz odkaz č. 2 na výkres č. 05 až 07 Přílohy 16P až 16P. Technická specifikace - podlahy na kotelny, provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti, barvu, řešení, rozměry a ostatní podlahy - viz TZ a odkaz č. 1.3 na výkres č. 11 - Pohledy. Viz výkresné dokumentace, TZ a PŘL stěny. Zejména část podlahy, podlahy a detaily. Viz seznam referenčních standardů.	m2	86,152	2 850,00	245 531,20	
			1.1. - odstín žlutý 16,61+1,02 "m2" 17,630 60,69 "m2" 60,690 Součet 78,320 78,320+1,10 "m2" 86,152					
97	K	62 189914R162016	D=4 1.4 Fasádní plocha - vnější zavěšený obklad z vláknocementových desek tl. 8 mm, probarvených ve hnědě desky. Odstín viz PD. Povrch desek - broušený, opatřený ochrannou hydrofobující vrstvou. Kladiení svislé pravidelné (rastr dle PD a TZ). Včetně nosného systémového rámu z kotvených prvků s TI podlahami - součástí dodávky. Včetně vnitřního příslušenství a doplňků (např. šlakové, spojovací, upevňovací a kotvené prvky, apochromat, lepenství, těsnění, Tl podlahy, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, povrchové úpravy, kempříchých prvků, lešení, atd. ...). Součástí dodávky osazení/nadpraží oken a dveří. Odstín viz PD. Včetně řešení protisráž (vytlačení protisráž, papr. OK výměna, atd.) D=4. Včetně D=4 řešení návaznosti na ostatní konstrukce. Včetně přípatku za oboustr. Parametry k položce D=4 1.4 Fasádní plocha - vnější zavěšený obklad z vláknocementových desek tl. 8 mm, probarvených ve hnědě desky. Odstín viz PD. Povrch desek - broušený, opatřený ochrannou hydrofobující vrstvou. Kladiení svislé pravidelné (rastr dle PD a TZ). Včetně nosného systémového rámu z kotvených prvků s TI podlahami - součástí dodávky. Včetně vnitřního příslušenství a doplňků (např. šlakové, spojovací, upevňovací a kotvené prvky, apochromat, lepenství, těsnění, Tl podlahy, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, povrchové úpravy, kempříchých prvků, lešení, atd. ...). Součástí dodávky osazení/nadpraží oken a dveří. Odstín viz PD. Včetně řešení protisráž (vytlačení protisráž, papr. OK výměna, atd.) D=4. Včetně D=4 řešení návaznosti na ostatní konstrukce. Včetně přípatku za oboustr. Pozn. - Kótování obkladu nutno koordinovat s dodavatelem obvodového pláště Viz odkaz č. 1.4 na výkres č. 11 - Pohledy. Viz odkaz č. 2 na výkres č. 05 až 07 Přílohy 16P až 16P. Technická specifikace - podlahy na kotelny, provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti, barvu, řešení, rozměry a ostatní podlahy - viz TZ a odkaz č. 1.4 na výkres č. 11 - Pohledy. Viz výkresné dokumentace, TZ a PŘL stěny. Zejména část podlahy, podlahy a detaily. Viz seznam referenčních standardů.	m2	131,911	3 650,00	481 482,45	
			1.4. - odstín bílý 114,21 "m2" 114,210 114,210,05 "m2; Odstín oken, dveří" 5,711 Součet 119,921 119,921+1,10 "m2" 131,911					
98	K	62 189910R162016	D=4 1.4 Fasádní plocha - oboustr. vnější zavěšený obklad z vláknocementových desek tl. 8 mm, probarvených ve hnědě desky. Odstín viz PD. Povrch desek - broušený, opatřený ochrannou hydrofobující vrstvou. Kladiení svislé pravidelné (rastr dle PD a TZ). Včetně nosného systémového rámu z kotvených prvků s TI podlahami - součástí dodávky. Včetně vnitřního příslušenství a doplňků (např. šlakové, spojovací, upevňovací a kotvené prvky, apochromat, lepenství, těsnění, Tl podlahy, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, povrchové úpravy, kempříchých prvků, lešení, atd. ...). Součástí dodávky osazení/nadpraží oken a dveří. Odstín viz PD. Včetně řešení protisráž (vytlačení protisráž, papr. OK výměna, atd.) D=4. Včetně D=4 řešení návaznosti na ostatní konstrukce. Včetně přípatku za oboustr. Parametry k položce D=4 1.4 Fasádní plocha - oboustr. vnější zavěšený obklad z vláknocementových desek tl. 8 mm, probarvených ve hnědě desky. Odstín viz PD. Povrch desek - broušený, opatřený ochrannou hydrofobující vrstvou. Kladiení svislé pravidelné (rastr dle PD a TZ). Včetně nosného systémového rámu z kotvených prvků s TI podlahami - součástí dodávky. Včetně vnitřního příslušenství a doplňků (např. šlakové, spojovací, upevňovací a kotvené prvky, apochromat, lepenství, těsnění, Tl podlahy, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, povrchové úpravy, kempříchých prvků, lešení, atd. ...). Součástí dodávky osazení/nadpraží oken a dveří. Odstín viz PD. Včetně řešení protisráž (vytlačení protisráž, papr. OK výměna, atd.) D=4. Včetně D=4 řešení návaznosti na ostatní konstrukce. Včetně přípatku za oboustr. Pozn. - Kótování obkladu nutno koordinovat s dodavatelem obvodového pláště Viz odkaz č. 1.4 na výkres č. 11 - Pohledy. Viz odkaz č. 2 na výkres č. 05 až 07 Přílohy 16P až 16P. Technická specifikace - podlahy na kotelny, provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti, barvu, řešení, rozměry a ostatní podlahy - viz TZ a odkaz č. 1.4 na výkres č. 11 - Pohledy. Viz výkresné dokumentace, TZ a PŘL stěny. Zejména část podlahy, podlahy a detaily. Viz seznam referenčních standardů.	m2	38,321	4 530,00	173 603,19	

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Průběžná k podlaží: D+M 1.4 Fasádní plocha - obloek - vnější zavěšený obklad z vláknocementových desek tl. 8 mm, probarvených ve tmavě šedou. Odštin viz PD. Povrch desek - broušený, opatřený ochrannou hydrofobující vrstvou. Kladení svlék pravidelné (rostr dle PD a TZ). Včetně nosného systémového rámu a kotevních prvků z TI podlažkami - součástí dodávky. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těžení, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, opěrné prvky, lemování, těžení, TI podlažky, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, povrchové úpravy, klamprafových prvků, lešení, atd. ...). Součástí dodávky odštin/náprávi sklen a dřev. Odštin viz PD. Včetně řešení protažení/vytváření protažení, papr. Dle výměny, atd.) D+M. Včetně D+M řešení návaznosti na ostatní konstrukce. Včetně přípojek za obklady. Pozn - Kladení obkladu nutno koordinovat s dodavatelským obvodovým plátem. Viz odkaz č. 1.4 na výkres č. 11 - Pohledy. Viz odkaz č. 2 na výkres č. 05 až 07 Plány výhledů a detaily. Technická specifikace podlažky na křivku, provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti, barvu řešení, rozměry a ostatní podlažky - viz TZ a odkaz č. 1.4 na výkres č. 11 - Pohledy. Viz výkresová dokumentace TZ a PŘ střeš. Zpracováno část pohledy, podlažky a detaily. Viz seznam referenčních standardů.								
			1.4 - odštin bílý - obloek			33,180		
			33,18 "m2"			1,559		
			Součet			34,819		
			34,819 "m2"			38,323		
99	K	62 1899142R162016	D+M 1.4 Fasádní plocha - vnější zavěšený obklad z vláknocementových desek tl. 8 mm, probarvených ve tmavě šedou. Odštin viz PD. Povrch desek - broušený, opatřený ochrannou hydrofobující vrstvou. Kladení svlék pravidelné (rostr dle PD a TZ). Včetně nosného systémového rámu a kotevních prvků z TI podlažkami - součástí dodávky. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těžení, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, opěrné prvky, lemování, těžení, TI podlažky, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, povrchové úpravy, klamprafových prvků, lešení, atd. ...). Součástí dodávky odštin/náprávi sklen a dřev. Odštin viz PD. Včetně řešení protažení/vytváření protažení, papr. Dle výměny, atd.) D+M. Včetně D+M řešení návaznosti na ostatní konstrukce.	m2	38,291	4 520,00	173 075,32	
Průběžná k podlaží: D+M 1.4 Fasádní plocha - obloek - vnější zavěšený obklad z vláknocementových desek tl. 8 mm, probarvených ve tmavě šedou. Odštin viz PD. Povrch desek - broušený, opatřený ochrannou hydrofobující vrstvou. Kladení svlék pravidelné (rostr dle PD a TZ). Včetně nosného systémového rámu a kotevních prvků z TI podlažkami - součástí dodávky. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těžení, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, opěrné prvky, lemování, těžení, TI podlažky, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, povrchové úpravy, klamprafových prvků, lešení, atd. ...). Součástí dodávky odštin/náprávi sklen a dřev. Odštin viz PD. Včetně řešení protažení/vytváření protažení, papr. Dle výměny, atd.) D+M. Včetně D+M řešení návaznosti na ostatní konstrukce. Pozn - Kladení obkladu nutno koordinovat s dodavatelským obvodovým plátem. Viz odkaz č. 1.4 na výkres č. 11 - Pohledy. Viz odkaz č. 2 na výkres č. 05 až 07 Plány výhledů a detaily. Technická specifikace podlažky na křivku, provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti, barvu řešení, rozměry a ostatní podlažky - viz TZ a odkaz č. 1.4 na výkres č. 11 - Pohledy. Viz výkresová dokumentace TZ a PŘ střeš. Zpracováno část pohledy, podlažky a detaily. Viz seznam referenčních standardů.								
			1.4 - odštin šedý - obloek			34,810		
			34,81 "m2"			34,810		
			Součet			38,291		
			38,291 "m2"					
100	K	62 1899142R162016	D+M 1.4 Fasádní plocha - obloek - vnější zavěšený obklad z vláknocementových desek tl. 8 mm, probarvených ve tmavě šedou. Odštin viz PD. Povrch desek - broušený, opatřený ochrannou hydrofobující vrstvou. Kladení svlék pravidelné (rostr dle PD a TZ). Včetně nosného systémového rámu a kotevních prvků z TI podlažkami - součástí dodávky. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těžení, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, opěrné prvky, lemování, těžení, TI podlažky, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, povrchové úpravy, klamprafových prvků, lešení, atd. ...). Součástí dodávky odštin/náprávi sklen a dřev. Odštin viz PD. Včetně řešení protažení/vytváření protažení, papr. Dle výměny, atd.) D+M. Včetně D+M řešení návaznosti na ostatní konstrukce.	m2	50,908	5 200,00	264 721,60	
Průběžná k podlaží: D+M 1.4 Fasádní plocha - obloek - vnější zavěšený obklad z vláknocementových desek tl. 8 mm, probarvených ve tmavě šedou. Odštin viz PD. Povrch desek - broušený, opatřený ochrannou hydrofobující vrstvou. Kladení svlék pravidelné (rostr dle PD a TZ). Včetně nosného systémového rámu a kotevních prvků z TI podlažkami - součástí dodávky. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těžení, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, opěrné prvky, lemování, těžení, TI podlažky, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, povrchové úpravy, klamprafových prvků, lešení, atd. ...). Součástí dodávky odštin/náprávi sklen a dřev. Odštin viz PD. Včetně řešení protažení/vytváření protažení, papr. Dle výměny, atd.) D+M. Včetně D+M řešení návaznosti na ostatní konstrukce. Pozn - Kladení obkladu nutno koordinovat s dodavatelským obvodovým plátem. Viz odkaz č. 1.4 na výkres č. 11 - Pohledy. Viz odkaz č. 2 na výkres č. 05 až 07 Plány výhledů a detaily. Technická specifikace podlažky na křivku, provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti, barvu řešení, rozměry a ostatní podlažky - viz TZ a odkaz č. 1.4 na výkres č. 11 - Pohledy. Viz výkresová dokumentace TZ a PŘ střeš. Zpracováno část pohledy, podlažky a detaily. Viz seznam referenčních standardů.								
			1.4 - odštin šedý - obloek			46,280		
			46,28 "m2"			46,280		
			Součet			50,908		
			50,908 "m2"					
101	K	62 1899142R162016	D+M 1.5 Fasádní plocha - vnější zavěšený obklad z hliníkových lamel velkoformátových, pasivních, sklon, tvar a rozměry lamel viz PD. Kladení vodorovné. Chuzení lamel před nosný roš. Včetně nosného systémového rámu a kotevních prvků z TI podlažkami - součástí dodávky. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těžení, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, opěrné prvky, lemování, těžení, TI podlažky, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, povrchové úpravy, klamprafových prvků, lešení, atd. ...). Součástí dodávky odštin/náprávi sklen a dřev. Odštin viz PD. Včetně řešení protažení/vytváření protažení, papr. Dle výměny, atd.) D+M. Včetně D+M řešení návaznosti na ostatní konstrukce.	m2	66,739	6 850,00	457 299,15	
Průběžná k podlaží: D+M 1.5 Fasádní plocha - vnější zavěšený obklad z hliníkových lamel velkoformátových, pasivních, sklon, tvar a rozměry lamel viz PD. Kladení vodorovné. Chuzení lamel před nosný roš. Včetně nosného systémového rámu a kotevních prvků z TI podlažkami - součástí dodávky. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těžení, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, opěrné prvky, lemování, těžení, TI podlažky, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, povrchové úpravy, klamprafových prvků, lešení, atd. ...). Součástí dodávky odštin/náprávi sklen a dřev. Odštin viz PD. Včetně řešení protažení/vytváření protažení, papr. Dle výměny, atd.) D+M. Včetně D+M řešení návaznosti na ostatní konstrukce.								

[illegible]

PČ	TyP	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznamka k položce: D=4 SP6 Opláštění VYT z vnějších stěnových sendvičových kovových panelů s izolacním jádrem z tuhé pěny tl. 60 mm. Odstr. die PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, opravné materiály, těsnění, traverzy, Tl podlahy, včetně pomocné osazové konstrukce, výhledy, kompihlačných prvků, povrchové úpravy, lešení, atd. ...). Včetně řešení protiprázdné opory ve stupni C3. Pozn: Místní sendvičových panelů včetně statického, požární bezpečnostního posouzení, spárování, atd. bude součástí VO dle dohodnutí. Podklady na kreslu, technická specifikace, provedení, poruchová opora, vlastnosti, barevné řešení, rozměry a ostatní podklady - viz TZ o odstavci SP6 na výkres č. 12 kladbu vnějších stěnových panelů. Viz informační vopu sendvičových panelů - vopu je pouze informace (přesné rozměry a počty prvků ověřit na stavbě či na základě VO dle dohodnutí stavby). Viz vybraná dokumentace, TZ a PRS stavby. Zvláštní část vnější stěnové panely, pohledy, detaily. Viz seznam referenčních standardů.					
			SP6 - opláštění VYT 12.61 "m2" Součet			12.610 12.610		
109	K	62	D=4 SP6 Opláštění VYT stropní části / podlahy z vnějších stěnových sendvičových kovových panelů s izolacním jádrem z tuhé pěny tl. 60 mm. Odstr. die PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, o	m2	2.440	2 500.00	6 100.00	
			Poznamka k položce: D=4 SP6 Opláštění VYT stropní části / podlahy z vnějších stěnových sendvičových kovových panelů s izolacním jádrem z tuhé pěny tl. 60 mm. Odstr. die PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, opravné materiály, těsnění, traverzy, Tl podlahy, včetně pomocné osazové konstrukce, výhledy, kompihlačných prvků, povrchové úpravy, lešení, atd. ...). Včetně řešení protiprázdné opory ve stupni C3. Pozn: Místní sendvičových panelů včetně statického, požární bezpečnostního posouzení, spárování, atd. bude součástí VO dle dohodnutí. Podklady na kreslu, technická specifikace, provedení, poruchová opora, vlastnosti, barevné řešení, rozměry a ostatní podklady - viz TZ o odstavci SP6 na výkres č. 12 kladbu vnějších stěnových panelů. Viz informační vopu sendvičových panelů - vopu je pouze informace (přesné rozměry a počty prvků ověřit na stavbě či na základě VO dle dohodnutí stavby). Viz vybraná dokumentace, TZ a PRS stavby. Zvláštní část vnější stěnové panely, pohledy, detaily. Viz seznam referenčních standardů.					
			SP6 - podlaha 2.44 "m2" Součet			2.440 2.440		
110	K	62	D=4 Ždvo tl. 200 mm z betonových skolepinových tvárnici, na maltu MC 5.0 v systému. Včetně probertování dutin tvárnici. Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vytváření sloupů a věnců včetně překlád nad velkými otvory, prostory, p	m2	89.985	750.00	67 488.75	
			Poznamka k položce: D=4 Ždvo tl. 200 mm z betonových skolepinových tvárnici, na maltu MC 5.0 v systému. Včetně probertování dutin tvárnici. Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vytváření sloupů a věnců včetně překlád nad velkými otvory, prostory, průrazy, hydranty, atd.. Včetně řešení a provedení protupádu. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: těsnění materiál, podkladní pásy, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, atd.). Pozn: Podlaha na základě nepřímého měření B se = 47 dB (celkový) a akustickým utvářením o stupni a střední konstrukce Technické podklady (např.: akustika, PRS, tepelné vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) - specifikace + vlastníosti + podklady na kreslu, atd. - viz PD o TZ. Viz vybraná dokumentace, TZ a PRS stavby. Zvláštní část podlahy, Prvy a střešní konstrukce část Viz Seznam referenčních standardů.					
			Zdvo tl. 200 mm z betonových skolepinových tvárnici, 47 dB 85.70 "m2" 85.70*1.05 "m2"			85.700 89.985		
111	K	62	D=4 Ždvo tl. 440 mm z keramických tvárnici broušených P8 na tenkovrstvou maltu v systému. Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vytváření včetně překlád nad velkými otvory, prostory, průrazy, hydranty, atd). Včetně řešení a prove	m2	150.570	1 560.00	234 889.20	
			Poznamka k položce: D=4 Ždvo tl. 440 mm z keramických tvárnici broušených P8 na tenkovrstvou maltu v systému. Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vytváření včetně překlád nad velkými otvory, prostory, průrazy, hydranty, atd.. Včetně řešení a provedení protupádu. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: těsnění materiál, podkladní pásy, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, atd.). Včetně přípravky za oblohy. Poznamka k položce: D=4 Ždvo tl. 440 mm z keramických tvárnici broušených P8 na tenkovrstvou maltu v systému. Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vytváření včetně překlád nad velkými otvory, prostory, průrazy, hydranty, atd.. Včetně řešení a provedení protupádu. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: těsnění materiál, podkladní pásy, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, atd.). Včetně přípravky za oblohy. Pozn: Podlaha na základě nepřímého měření B se = 47 dB (celkový) a akustickým utvářením o stupni a střední konstrukce Technické podklady (např.: akustika, PRS, tepelné vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) - specifikace + vlastníosti + podklady na kreslu, atd. - viz PD o TZ. Viz vybraná dokumentace, TZ a PRS stavby. Zvláštní část podlahy, Prvy Viz Seznam referenčních standardů.					
			Zdvo tl. 440 mm z keramických tvárnici broušených 143.40 "m2" 143.40*1.05 "m2"			143.400 150.570		
112	K	62	D=4 Ždvo tl. 240 mm z keramických tvárnici broušených P15 na tenkovrstvou maltu v systému. Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vytváření včetně překlád nad velkými otvory, prostory, průrazy, hydranty, atd). Včetně řešení a prov	m2	17.325	897.00	15 540.53	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Popis práce a položky: D=44 Zdivo tl. 240 mm z keramických tvárníc broušených P15 na tenkovrstvou maltu v systému. Včetně překlád - překlady z tvárnice v systému včetně vyztužení (včetně překlád nad velkými otvory, prostory, průrazy, hydranty, atd.) Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně velkého přislušenství a doplňků (např. těsnicí materiál, podkladní pásy, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, atd.). Podrobně na předpokládané oděsy die P88 v podrobné ušlechtnění u stropu a střední konstrukce Technické podmínky (např. akustika, P88, tepelná vodivost, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) - specifikace + vlastnosti + podmínky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ Viz výkresová dokumentace TZ a P88 stropy. Zřejmě část podkrypy, řez. Viz seznam referenčních standardů.								
Zdivo tl. 240 mm z keramických tvárníc broušených 16,50 "m2" 16,50 "m2" 16,50 "m2"								
113	K	62 CD0129522R1616	D=44 Zdivo tl. 250 mm z keramických tvárníc broušených P15 na tenkovrstvou maltu v systému. Včetně překlád - překlady z tvárnice v systému včetně vyztužení (včetně překlád nad velkými otvory, prostory, průrazy, hydranty, atd.) Včetně řešení a provedení prostupů. Popis práce a položky: D=44 Zdivo tl. 250 mm z keramických tvárníc broušených P15 na tenkovrstvou maltu v systému. Včetně překlád - překlady z tvárnice v systému včetně vyztužení (včetně překlád nad velkými otvory, prostory, průrazy, hydranty, atd.) Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně velkého přislušenství a doplňků (např. těsnicí materiál, podkladní pásy, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, atd.). Podrobně na předpokládané oděsy die P88 v podrobné ušlechtnění u stropu a střední konstrukce Pracovní podmínky (např. akustika, P88, tepelná vodivost, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) - specifikace + vlastnosti + podmínky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ Viz výkresová dokumentace TZ a P88 stropy. Zřejmě část podkrypy, řez. Viz seznam referenčních standardů.	m2	147,325	897,00	132 329,93	
Zdivo tl. 250 mm z keramických tvárníc broušených, 47 dB 140,50 "m2" 140,50 "m2" 140,50 "m2"								
114	K	62 CD0029652R1616	D=44 Dozdívky tl. 250-800 mm z keramických cihel plných (pevnost P15), na maltu M5 v systému. Včetně kotvení do stávajícího zdiva pomocí systémových nerezových špon do každé druhé spáry. Včetně překlád - překlady z tvárnice v systému včetně vyztužení (včetně překlád nad velkými otvory, prostory, průrazy, hydranty, atd.) Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně velkého přislušenství a doplňků (např. těsnicí materiál, podkladní pásy, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, atd.). Popis práce a položky: D=44 Dozdívky tl. 250-800 mm z keramických cihel plných (pevnost P15), na maltu M5 v systému. Včetně kotvení do stávajícího zdiva pomocí systémových nerezových špon do každé druhé spáry. Včetně překlád - překlady z tvárnice v systému včetně vyztužení (včetně překlád nad velkými otvory, prostory, průrazy, hydranty, atd.) Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně velkého přislušenství a doplňků (např. těsnicí materiál, podkladní pásy, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, atd.). Technické podmínky (např. akustika, P88, tepelná vodivost, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) - specifikace + vlastnosti + podmínky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ Viz výkresová dokumentace TZ a P88 stropy. Zřejmě část podkrypy, řez.	m3	66,120	2 950,00	195 054,00	
Dozdívky tl. 250-800 mm z CP 10,0*0,25 "m3", TL 250 mm" (9,50-1,5)*0,30 "m3", TL 300 mm" (12,0-21,0)*0,45 "m3", TL 450 mm" (14,50-16,0)*0,50 "m3", TL 500 mm" (11,10-9,50)*0,70-1,3*1,8*0,72 "m3", TL 700 mm" 4,50*0,75 "m3", TL 750 mm" 5,0*0,80 "m3", TL 800 mm" Součet 62,971 "m3" 62,971 "m3"								
115	K	62 CD0029652R1616	D=44 Dozdívky tl. 150 mm z keramických cihel plných (pevnost P15), na maltu M5 v systému. Včetně kotvení do stávajícího zdiva pomocí systémových nerezových špon do každé druhé spáry. Včetně překlád - překlady z tvárnice v systému včetně vyztužení (včetně překlád nad velkými otvory, prostory, průrazy, hydranty, atd.) Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně velkého přislušenství a doplňků (např. těsnicí materiál, podkladní pásy, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, atd.). Popis práce a položky: D=44 Dozdívky tl. 150 mm z keramických cihel plných (pevnost P15), na maltu M5 v systému. Včetně kotvení do stávajícího zdiva pomocí systémových nerezových špon do každé druhé spáry. Včetně překlád - překlady z tvárnice v systému včetně vyztužení (včetně překlád nad velkými otvory, prostory, průrazy, hydranty, atd.) Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně velkého přislušenství a doplňků (např. těsnicí materiál, podkladní pásy, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, atd.). Pracovní podmínky (např. akustika, P88, tepelná vodivost, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) - specifikace + vlastnosti + podmínky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ Viz odkaz 17-0-10 na výkres 1: 10 střechy Viz výkresová dokumentace TZ a P88 stropy. Zřejmě část podkrypy, řez, střecha	m3	1,841	2 250,00	4 146,75	
Dozdívky tl. 150 mm z CP 11,70*0,15 "m3" Součet 1,755 "m3" 1,755 "m3"								
116	K	62 CD10029652R1616	D=44 Dozdívky tl. 50 mm z parobetonových tvárníc, na maltu v systému. Včetně překlád - překlady z tvárnice v systému včetně vyztužení (včetně překlád nad velkými otvory, prostory, průrazy, atd.) Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně velkého přislušenství a doplňků (např. těsnicí materiál, podkladní pásy, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, atd.). Popis práce a položky: D=44 Dozdívky tl. 50 mm z parobetonových tvárníc, na maltu v systému. Včetně překlád - překlady z tvárnice v systému včetně vyztužení (včetně překlád nad velkými otvory, prostory, průrazy, atd.) Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně velkého přislušenství a doplňků (např. těsnicí materiál, podkladní pásy, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, atd.). Technické podmínky (např. akustika, P88, tepelná vodivost, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) - specifikace + vlastnosti + podmínky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ Viz odkaz 1: 9 na v. 1: 25-07 Podkrypy 100-100 Viz výkresová dokumentace TZ a P88 stropy. Zřejmě část podkrypy Viz seznam referenčních standardů.	m3	1,211	1 520,00	1 841,76	
Přizdivky tl. 50 mm z parobetonových tvárníc 0,00*11,0*0,700 "m3"								
1,155								

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet			1,155 1,211		
117	K	631 NP1 912R1616	D=4 NP1 - Podlaha - nádlap (keramická dlažba) - ostatní vstřev sklady - popis sklady viz TZ a PD. Celková tl. 150 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dlažební a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Vše	m2	125,840	2 450,00	308 308,00	
			D=4 NP1 - Podlaha - nádlap (keramická dlažba) - ostatní vstřev sklady - popis sklady viz TZ a PD. Celková tl. 150 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dlažební a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Včetně příslušenství (dlažební a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Poznámka k podlahám: D=4 NP1 - Podlaha - nádlap (keramická dlažba) - ostatní vstřev sklady - popis sklady viz TZ a PD. Celková tl. 150 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dlažební a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Včetně příslušenství (dlažební a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Vše Sazba D1 (124,0 m) Včetně příslušenství za provedení do montáže - viz TZ. Provedení dilatací dle konstrukčního schéma. Včetně příslušenství úpravy podlahy (broušení, frézování, vyrovnanost stěrky, atd.). Skladba podlahy o tloušťky jednotlivých částí podlahy - typ soklíku, podlahové a vlnovky - viz Vše podlah, podlahy a TZ. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘ stěny. Zpracová část podlahy. Viz Seznam referenčních standardů.					
			NP1 81,0-22,1+7,80+1,50 "m2" Součet 114,40+1,10 "m2"			114,400 114,400 125,840		
118	K	631 NP2 912R1616	D=4 NP2 - Podlaha - nádlap (epoxidová stěrka) - ostatní vstřev sklady - popis sklady viz TZ a PD. Celková tl. 150 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dlažební a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Vše	m2	104,390	2 450,00	255 755,50	
			D=4 NP2 - Podlaha - nádlap (epoxidová stěrka) - ostatní vstřev sklady - popis sklady viz TZ a PD. Celková tl. 150 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dlažební a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Včetně příslušenství (dlažební a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Poznámka k podlahám: D=4 NP2 - Podlaha - nádlap (epoxidová stěrka) - ostatní vstřev sklady - popis sklady viz TZ a PD. Celková tl. 150 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dlažební a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Včetně příslušenství (dlažební a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Vše Sazba D1 (124,0 m) Včetně příslušenství za provedení do montáže - viz TZ. Prost. - kvalitní dlažba je kompletní systém - penetrace vrstva, barva proti vědnosti, vyrovnanost vrstva, stěrka a úroveň nátěr Včetně příslušenství úpravy podlahy (broušení, frézování, vyrovnanost stěrky, atd.). Skladba podlahy o tloušťky jednotlivých částí podlahy - typ soklíku, podlahové a vlnovky - viz Vše podlah, podlahy a TZ. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘ stěny. Zpracová část podlahy. Viz Seznam referenčních standardů.					
			NP2 94,90 "m2" Součet 94,90+1,10 "m2"			94,900 94,900 104,390		
119	K	631 NP3 912R1616	D=4 NP3 - Podlaha - nádlap (keramická dlažba) - ostatní vstřev sklady - popis sklady viz TZ a PD. Celková tl. 20 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dlažební a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Vše	m2	128,700	1 540,00	198 198,00	
			D=4 NP3 - Podlaha - nádlap (keramická dlažba) - ostatní vstřev sklady - popis sklady viz TZ a PD. Celková tl. 20 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dlažební a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Včetně příslušenství (dlažební a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Poznámka k podlahám: D=4 NP3 - Podlaha - nádlap (keramická dlažba) - ostatní vstřev sklady - popis sklady viz TZ a PD. Celková tl. 20 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dlažební a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Včetně příslušenství (dlažební a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Vše Sazba D1 (130,0 m) Včetně příslušenství za provedení do montáže - viz TZ. Provedení dilatací dle konstrukčního schéma. Včetně příslušenství úpravy podlahy (broušení, frézování, vyrovnanost stěrky, broušení vyrovnanost podlahy, atd.). Skladba podlahy o tloušťky jednotlivých částí podlahy - typ soklíku, podlahové a vlnovky - viz Vše podlah, podlahy a TZ. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘ stěny. Zpracová část podlahy. Viz Seznam referenčních standardů.					
			NP3 115,0 "m2" 1,0+1,0 "m2; Doplnění náklapné vstřev v 1NP a 2NP" Součet 117,0+1,10 "m2"			115,000 2,000 117,000 128,700		
120	K	631 NP4 912R1616	D=4 NP4 - Podlaha - nádlap (PVC vysokozátěžové) - ostatní vstřev sklady - popis sklady viz TZ a PD. Celková tl. 100 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dlažební a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Vše	m2	487,300	1 350,00	657 855,00	
			D=4 NP4 - Podlaha - nádlap (PVC vysokozátěžové) - ostatní vstřev sklady - popis sklady viz TZ a PD. Celková tl. 100 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dlažební a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Vše Sazba D1 (130,0 m) Včetně příslušenství za provedení do montáže - viz TZ. Provedení dilatací dle konstrukčního schéma. Včetně příslušenství úpravy podlahy (broušení, frézování, vyrovnanost stěrky, broušení vyrovnanost podlahy, atd.). Skladba podlahy o tloušťky jednotlivých částí podlahy - typ soklíku, podlahové a vlnovky - viz Vše podlah, podlahy a TZ. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘ stěny. Zpracová část podlahy. Viz Seznam referenčních standardů.					

Pr	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Podlaha k podlahě: D-44 NP4 - Podlaha - nálap (PVC vysocešťělné) - ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 100 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatční a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Včetně příslušenství za obklady. Soklík D4 (224,0 m). Včetně příslušenství úpravy podlahy (broušení, řezání, vpravení stěrky, atd.). Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy - typ soklíku, podlahový o vlastnosti - viz Výpis podlah, podlahy o TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PR stěny. Zřejmě část podlahy. Viz seznam referenčních standardů.					
			NP4 443,0 "m2" Součet 443,0 "m2"			441,000 441,000 487,300		
121	R	631 NP5 912R1616	D-44 NP5 - Podlaha - nálap (zářkový koberec) - ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 100 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatční a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). D-44 NP5 - Podlaha - nálap (zářkový koberec) - ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 100 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatční a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Podlaha k podlahě: Soklík D8 (57,0 m). Včetně příslušenství úpravy podlahy (broušení, řezání, vpravení stěrky, atd.). Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy - typ soklíku, podlahový o vlastnosti - viz Výpis podlah, podlahy o TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PR stěny. Zřejmě část podlahy. Viz seznam referenčních standardů.	m2	55,000	1 420,00	78 100,00	
			NP5 50,0 "m2" Součet 50,0 "m2"			50,000 50,000 55,000		
122	R	631 NP6 912R1616	D-44 NP6 - Podlaha - nálap (keramická dlažba - schodiště) - ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 10-20 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatční a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, a D-44 NP6 - Podlaha - nálap (keramická dlažba - schodiště) - ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 10-20 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatční a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Podlaha k podlahě: D-44 NP6 - Podlaha - nálap (keramická dlažba - schodiště) - ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 10-20 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatční a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Soklík D1 (190,0 m). Včetně příslušenství za provedení do masy - viz TZ. Provedení dlažby do kádového schéma: Včetně příslušenství úpravy podlahy (broušení, řezání, vpravení stěrky, atd.). Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy - typ soklíku, podlahový o vlastnosti - viz Výpis podlah, podlahy o TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PR stěny. Zřejmě část podlahy. Viz seznam referenčních standardů.	m2	167,200	960,00	160 512,00	
			NP6 152,0 "m2" Součet 152,0 "m2"			152,000 152,000 167,200		
123	R	631 NP7 912R1616	D-44 NP7 - Podlaha - nálap (zářkový koberec) - ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 20 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatční a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). D-44 NP7 - Podlaha - nálap (zářkový koberec) - ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 20 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatční a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Podlaha k podlahě: Soklík D8 (15,0 m). Včetně příslušenství úpravy podlahy (broušení, řezání, vpravení stěrky, atd.). Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy - typ soklíku, podlahový o vlastnosti - viz Výpis podlah, podlahy o TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PR stěny. Zřejmě část podlahy. Viz seznam referenčních standardů.	m2	11,550	1 420,00	16 401,00	
			NP7 10,50 "m2" Součet 10,50 "m2"			10,500 10,500 11,550		
124	R	631 NP8 912R1616	D-44 NP8 - Podlaha - nálap (čisticí zóna) - ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 20 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatční a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). D-44 NP8 - Podlaha - nálap (čisticí zóna) - ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 20 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatční a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). Podlaha k podlahě: Soklík D8 (15,0 m). Včetně příslušenství úpravy podlahy (broušení, řezání, vpravení stěrky, atd.). Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy - typ soklíku, podlahový o vlastnosti - viz Výpis podlah, podlahy o TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PR stěny. Zřejmě část podlahy. Viz seznam referenčních standardů.	m2	1,408	8 500,00	11 968,00	
			NP8 10,50 "m2" Součet 10,50 "m2"			10,500 10,500 11,550		

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cennová soustava
	P		Poznamka k položce: Pozn.: Části robot započítána (šrotován) - viz výkresy soustru O/S Včetně příslušenství úpravy podlahy (šrotování, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.) Sklaďte podlahy a řadíčky jednotlivých částí podlahy - typ soklíků, podlahovky a vlastnosti - viz výpis podlah, podlahy v TZ Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS stávek. Zjevná část podlahy					
			NP8 1,6*0,8 "m2" Součet 1,28*1,10 "m2"			1,280	1,280	1,408
125	K	611 NP9 912R1616	D-M NP9 - Podlaha - nálap (PVC vysokozátěžové) - ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 50 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). D-M NP9 - Podlaha - nálap (PVC vysokozátěžové) - ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 50 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd.) Poznamka k položce: SM88 D6 (48.0 m) Včetně příslušenství úpravy podlahy (šrotování, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.) Sklaďte podlahy a řadíčky jednotlivých částí podlahy - typ soklíků, podlahovky a vlastnosti - viz výpis podlah, podlahy v TZ Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS stávek. Zjevná část podlahy Viz seznam referenčních standardů.	m2	73,460	1 350,00	99 196,00	
			NP9 66,80 "m2" Součet 66,80*1,10 "m2"			66,800	66,800	73,480
126	K	611 NP10 912R1616	D-M NP10 - Podlaha - nálap (keramická dlažba) - ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 100 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...). D-M NP10 - Podlaha - nálap (keramická dlažba) - ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 100 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd.) Poznamka k položce: SM88 D1 (82.0 m) Včetně příslušenství úpravy podlahy - viz TZ Provedení dlažby dle klasického schéma. Včetně příslušenství úpravy podlahy (šrotování, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.) Sklaďte podlahy a řadíčky jednotlivých částí podlahy - typ soklíků, podlahovky a vlastnosti - viz výpis podlah, podlahy v TZ Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS stávek. Zjevná část podlahy Viz seznam referenčních standardů.	m2	55,110	1 240,00	68 336,40	
			NP10 2,60*1,50+18,50+1,50 "m2" Součet 50,10*1,10 "m2"			50,100	50,100	55,110
127	K	611 NP 912R1616	D-M D6 - Doplnění soklíků podlahy (PVC soklík lepený) - typ a popis viz TZ a PD. Včetně příslušenství (lišty, lemovací profily, atd. ...). D-M D6 - Doplnění soklíků podlahy (PVC soklík lepený) - typ a popis viz TZ a PD. Včetně příslušenství (lišty, lemovací profily, atd.) Poznamka k položce: Typ soklíků, podlahovky a vlastnosti - viz výpis podlah, podlahy v TZ Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS stávek. Zjevná část podlahy Viz seznam referenčních standardů.	m	1,430	115,00	164,45	
			D6 1,3 "m" Součet 1,30*1,10 "m"			1,300	1,300	1,430
128	K	NP0 912R1616	D-M Doplnění stávků dřevěné podlahy. Popis skladby viz TZ a PD. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, lemovací profily, atd. ...). Včetně napojení na navazující stávků konstrukce a navazující D-M Doplnění stávků dřevěné podlahy. Popis skladby viz TZ a PD. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, lemovací profily, atd.) Včetně napojení na navazující stávků konstrukce a navazující podlahu (napojení na povrchové části podlah - odvězání souvrství). Včetně pomocných prací a materiálů (např. obléčení pracovníků, spotřeba, atd.). Připravování stávků - dřevěné parkety tl. do 20 mm, lepené - vyrovnávací cementový podla C30 F8 tl. 30 mm - obšednování ocelových rámu z podlahy z betonu C 25/30 tl. 140 mm - ocelový cementový podla C30 F8 tl. 30mm - hydroizolace 1x MAP, včetně napojení na stávků hydroizolací - vyrovnání podlahové vrstvy z betonu C 25/30 tl. 50-150 mm (přidání podlažní kamenné soklů) Podlahovky na kování, vlastnosti, technická specifikace a povrchová úprava - viz TZ a PD. Viz odkaz č. 7 na v. č. 05-07 Podlahy NP0 30P Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS stávek. Zjevná část podlahy	m2	6,050	2 500,00	15 125,00	
			Doplnění stávků dřevěné podlahy 5,50 "m2" Součet 5,50*1,10 "m2"			5,500	5,500	6,050

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	6131186111919658 1616	D=4 Typový dilatační profil v místě dveří (v místě objektové dilatace) - úprava a provedení dilatací dle PD a TZ. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmele, trvale pružný materiál, atd.). D=4 Typový dilatační profil v místě dveří (v místě objektové dilatace) - úprava a provedení dilatací dle PD a TZ. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmele, trvale pružný materiál, atd.). Poznamka k položce: Všechny dilatační spary budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem. Všechny pracovní spary nutno opatřit těsnící páskou. Položky na kvaletitu, včasnosti, technickou specifikaci a povolenou úpravu - viz TZ a PD Viz detail č. 19 Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stěny. Zvláštní část podkrovy, řez, detaily.	m	14,000	195,00	2 730,00	
			Dilatační profil 14,0 "m" Součet		14,000 14,000			
130	K	6123119A159990R 616	D=4 Vnitřní omítka vápencementová na plethvo (vč. uchycení) - stěny, schodiště. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.). D=4 Vnitřní omítka vápencementová na plethvo (vč. uchycení) - stěny, schodiště. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.). Poznamka k položce: Poz. Po provedení ověř. vstupu mezikokených přílož. a průvleků. Poz. Na schodiště - jedlana. Položky o včasnosti - viz TZ Viz odkaz č. 8 na v. č. 85-07 Podkrovy 3AP 3AP Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stěny. Zvláštní část podkrovy o stavebně konstrukční část ST07, ST10	m2	220,000	220,00	48 400,00	
			Omítka vápencementová na plethvo 150,0 "m2. Zefektivnění sloupů" 50,0 "m2. Schodiště - jedlana" Součet 200,0 "1,10 "m2"		150,000 50,000 200,000 220,000			
131	K	6123119A159990R 616	D=4 A1 Vnitřní omítka vápenná nebo vápencementová šluková - stěny. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.). Včetně příplatku za obloky. D=4 A1 Vnitřní omítka vápenná nebo vápencementová šluková - stěny. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.). Včetně příplatku za obloky. Poznamka k položce: Položky o včasnosti - viz TZ Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stěny. Zvláštní část podkrovy	m2	846,111	220,00	186 144,42	
			A1 - stěny 2"(150,57+17,325+147,325+66,120+1,841+1,213) "m2" Součet 769,192 "1,10 "m2"		769,192 769,192 846,111			
132	K	6123119A48999R16 16	D=4 A13 Cementový tmele s perlitkou + aktivovaný šluk - stěny. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.). D=4 A13 Cementový tmele s perlitkou + aktivovaný šluk - stěny. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.). Poznamka k položce: Položky o včasnosti - viz TZ Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stěny. Zvláštní část podkrovy	m2	230,967	165,00	38 109,56	
			A13 - stěny 89,983 "2 "m2. Šluky" 30,0 "m2. Dvolet-betonové překlady" Součet 209,970 "1,10 "m2"		179,970 30,000 209,970 230,967			
133	K	6123119A48999R16 16	D=4 A13 Cementový tmele s perlitkou + aktivovaný šluk - strop. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.). D=4 A13 Cementový tmele s perlitkou + aktivovaný šluk - strop. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.). Poznamka k položce: Položky o včasnosti - viz TZ Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB stěny. Zvláštní část podkrovy	m2	26,840	235,00	6 307,40	
			A13 - strop 24,40 "m2. 1.02.02" Součet 24,40 "1,10 "m2"		24,400 24,400 26,840			
134	K	6123116A48999R16 16	D=4 1.1 Fasádní plocha - minerální laktická zrnitá omítka, zrnitost 1,5 mm. Včetně silikonového nátěru. Odštin viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty). D=4 1.1 Fasádní plocha - minerální laktická zrnitá omítka, zrnitost 1,5 mm. Včetně silikonového nátěru. Odštin viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlitka na bázi šelvy trvanlivy, atd.). Včetně příplatku za obloky.	m2	262,900	229,00	60 204,10	

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Posuvná k podlaží: D=H 1.1 Fasádní plocha - rovnovážní šachetová zrnitá omítka, zrnitost 1,5 mm. Včetně stříkaného nádrhu. Odštin viz PD. Barevnost s dlouhodobou stálostí. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlinka na bázi skleně tkaniny, atd.). Včetně přípravy za oblohy. Technická specifikace: podlažky na provedení vlastností, barevné řešení o ostatní podlažky - viz T2 o odkaz č. 1.1 na výkres č. 11 Pohledy Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘB stěny. Zřetelná část pohledy. Viz seznam referenčních standardů.					
			1.1. 234,0-5,0 "m2" Součet 239,0*1,10 "m2"			239,000 239,000 262,900		
115	K	6121126Aa9293R16	D=H 1.1a Fasádní plocha - nádrž stávajících prach fasády - stříkanový nádrž. Odštin viz PD. Barevnost s dlouhodobou stálostí. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Posuvná k podlaží: Technická specifikace: podlažky na provedení vlastností, barevné řešení o ostatní podlažky - viz T2 o odkaz č. 1.1 na výkres č. 11 Pohledy Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘB stěny. Zřetelná část pohledy. Viz seznam referenčních standardů.	m2	141,000	45,20	6 461,60	
			D=H 1.1a Fasádní plocha - nádrž stávajících prach fasády - stříkanový nádrž. Odštin viz PD. Barevnost s dlouhodobou stálostí. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Posuvná k podlaží: Technická specifikace: podlažky na provedení vlastností, barevné řešení o ostatní podlažky - viz T2 o odkaz č. 1.1 na výkres č. 11 Pohledy Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘB stěny. Zřetelná část pohledy. Viz seznam referenčních standardů.					
			1.1a 130,0 "m2" Součet 130,0*1,10 "m2"			130,000 130,000 143,000		
116	K	6121126Aa9292R16	D=H 1.2 Fasádní plocha (povrchová úprava zateplovacího systému) - tenkovrstvé stříkanové omítka probarvená, zrnitost 1,5 mm. Odštin viz PD. Barevnost s dlouhodobou stálostí odštinu. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a dop Posuvná k podlaží: Technická specifikace: podlažky na provedení vlastností, barevné řešení o ostatní podlažky - viz T2 o odkaz č. 1.2 na výkres č. 11 Pohledy Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘB stěny. Zřetelná část pohledy. Viz seznam referenčních standardů.	m2	354,750	229,00	81 237,75	
			D=H 1.2 Fasádní plocha (povrchová úprava zateplovacího systému) - tenkovrstvé stříkanové omítka probarvená, zrnitost 1,5 mm. Odštin viz PD. Barevnost s dlouhodobou stálostí odštinu. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlinka na bázi skleně tkaniny, atd.). Posuvná k podlaží: Technická specifikace: podlažky na provedení vlastností, barevné řešení o ostatní podlažky - viz T2 o odkaz č. 1.2 na výkres č. 11 Pohledy Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘB stěny. Zřetelná část pohledy. Viz seznam referenčních standardů.					
			1.2. 261,0-24,50-6,50 "m2": EPS polystyren" 30,50 "m2": Min. vlna" Součet 322,50*1,10 "m2"			292,000 30,500 322,500 354,750		
117	K	6121126Aa9292R16	D=H 2.1 Sokl (povrchová úprava zateplovacího systému / odvě z keramických tvárnic) - povrch mezzadkové omítka, probarvená, zrnitost 2,0 mm. Odštin viz PD. Barevnost s dlouhodobou stálostí odštinu. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlinka na bázi skleně tkaniny, atd.). Včetně přípravy za oblohy. Posuvná k podlaží: Technická specifikace: podlažky na provedení vlastností, barevné řešení o ostatní podlažky - viz T2 o odkaz č. 2.1 na výkres č. 11 Pohledy Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘB stěny. Zřetelná část pohledy. Viz seznam referenčních standardů.	m2	51,150	359,00	18 362,85	
			D=H 2.1 Sokl (povrchová úprava zateplovacího systému / odvě z keramických tvárnic) - povrch mezzadkové omítka, probarvená, zrnitost 2,0 mm. Odštin viz PD. Barevnost s dlouhodobou stálostí odštinu. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlinka na bázi skleně tkaniny, atd.). Včetně přípravy za oblohy. Posuvná k podlaží: Technická specifikace: podlažky na provedení vlastností, barevné řešení o ostatní podlažky - viz T2 o odkaz č. 2.1 na výkres č. 11 Pohledy Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘB stěny. Zřetelná část pohledy. Viz seznam referenčních standardů.					
			2.1. 46,50 "m2" Součet 46,50*1,10 "m2"			46,500 46,500 51,150		
118	K	6121126Aa9292R16	D=H 2.1a Sokl - šachetová zrnitá omítka, zrnitost 1,5 mm. Včetně stříkanového nádrhu. Odštin viz PD. Barevnost s dlouhodobou stálostí odštinu. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlinka na bázi skleně tkaniny, atd.). Posuvná k podlaží: Technická specifikace: podlažky na provedení vlastností, barevné řešení o ostatní podlažky - viz T2 o odkaz č. 2.1a na výkres č. 11 Pohledy Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘB stěny. Zřetelná část pohledy. Viz seznam referenčních standardů.	m2	17,600	259,00	4 558,40	
			D=H 2.1a Sokl - šachetová zrnitá omítka, zrnitost 1,5 mm. Včetně stříkanového nádrhu. Odštin viz PD. Barevnost s dlouhodobou stálostí odštinu. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlinka na bázi skleně tkaniny, atd.). Posuvná k podlaží: Technická specifikace: podlažky na provedení vlastností, barevné řešení o ostatní podlažky - viz T2 o odkaz č. 2.1a na výkres č. 11 Pohledy Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘB stěny. Zřetelná část pohledy. Viz seznam referenčních standardů.					
			2.1a 16,0 "m2" Součet 16,0*1,10 "m2"			16,000 16,000 17 600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	960801269952R11 616	B.0.1 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - okna plastové, včetně vybourání rámu, parapetů, ovládací, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a	m2	1,080	280,00	302,40	
			B.0.1 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - okna plastové, včetně vybourání rámu, parapetů, ovládací, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na městské ulici. Práce a podlaží: B.0.1 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - okna plastové, včetně vybourání rámu, parapetů, ovládací, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na městské ulici. Prac - Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.0.1 na výt. č. 02 - Podroby 18P - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB staveb					
			B.0.1 - 1 ks 1*(0,60,0,72) "m2" Součet		1,080 1,080			
140	K	96080289952R11 6	B.0.8 Oděnění stávajících konstrukcí - pro doplnění ověs hydroizolace. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na městské ulici.	m2	140,000	225,00	31 500,00	
			B.0.8 Oděnění stávajících konstrukcí - pro doplnění ověs hydroizolace. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na městské ulici. Práce a podlaží: Prac - Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.0.2 na výt. č. 02 - Podroby 18P - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB staveb					
			B.0.2 140,0 "m2" Součet		140,000 140,000			
141	K	960811269952R11 616	B.1.1 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - okna dřevěná, včetně vybourání rámu, parapetů, ovládací, kování, žaluzií, venkovního zádveří a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých k	m2	32,604	225,00	7 335,90	
			B.1.1 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - okna dřevěná, včetně vybourání rámu, parapetů, ovládací, kování, žaluzií, venkovního zádveří a ostatního příslušenství, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na městské ulici. Práce a podlaží: B.1.1 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - okna dřevěná, včetně vybourání rámu, parapetů, ovládací, kování, žaluzií, venkovního zádveří a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na městské ulici. Prac - Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.1.1 na výt. č. 02 - Podroby 18P - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB staveb					
			B.1.1 - 18 ks 2*(0,92*0,92) "m2" 1*(0,61*0,80) "m2" 1*(0,30*1,20) "m2" 1*(1,91*2,35) "m2" 2*(1,20*1,13) "m2" 1*(1,10*2,25) "m2" 2*(0,70*1,40) "m2" 2*(1,30*1,30) "m2" 6*(1,25*2,0) "m2" Součet		1,693 0,488 0,360 4,536 2,712 2,475 1,960 3,180 15,000 32,604			
142	K	960811269952R11 616	B.1.1 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - okna plastové, včetně vybourání rámu, parapetů, ovládací, kování, žaluzií, venkovního zádveří a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na městské ulici.	m2	14,460	280,00	4 048,80	
			B.1.1 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - okna plastové, včetně vybourání rámu, parapetů, ovládací, kování, žaluzií, venkovního zádveří a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na městské ulici. Práce a podlaží: B.1.1 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - okna plastové, včetně vybourání rámu, parapetů, ovládací, kování, žaluzií, venkovního zádveří a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na městské ulici. Prac - Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.1.1 na výt. č. 02 - Podroby 18P - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB staveb					
			B.1.1 - 5 ks 1*(2,40*2,40) "m2" 1*(1,50*2,40) "m2" 2*(1,50*1,20) "m2" 1*(1,50*1,0) "m2" Součet		5,760 3,600 3,600 1,500 14,460			
143	K	960811199812R16 16	B.1.1 D-46 Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rolet) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích prací - zabezpečení prostorů proti vniknutí nepovolených osob při provádění bouracích a stavebních prací	m2	17,111	75,00	1 283,33	
			B.1.1 D-46 Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rolet) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích prací - zabezpečení prostorů proti vniknutí nepovolených osob při provádění bouracích a stavebních prací. Pracovní montáž před začátkem prací. Včetně následné demontáže a odvozu. Včetně uchytnutí u navazujících konstrukcí. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. Práce a podlaží: B.1.1 D-46 Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rolet) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích prací - zabezpečení prostorů proti vniknutí nepovolených osob při provádění bouracích a stavebních prací. Pracovní montáž před začátkem prací. Včetně následné demontáže a odvozu. Včetně uchytnutí u navazujících konstrukcí. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. Dokladem uvedení po dobu provádění stavebních a bouracích prací. Viz odkaz č. B.1.1 na výt. č. 02 - Podroby 18P - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB staveb					
			B.1.1 1,91*2,35+1,10*2,25+2*(1,25*2,0) "m2" 1,50*2,40+1,50*1,0 "m2" Součet		12,011 5,100 17,111			

PČ	TyP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	6121B1141999R1 616	B.1.1 D-M Zapravení ometek - omeška hrubá - štukové - stěny, nadpraží. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APJ lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.). B.1.1 D-M Zapravení ometek - omeška hrubá - štukové - stěny, nadpraží. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APJ lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.). Průměrná šířka podkladu: Přibližná výška: viz TZ Viz odkaz č. B.1.1 na vpr. č. 02 - Podkryp IMP - bourací práce - TZ - součástí bouracích prací. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRS střešy.	m2	48.400	490,00	23 716,00	
145	K	9480B11469952R1 616	B.1.1 Demontáž a vybourání stávajících výpíní otvorů - skleněné tvárnice (lusterfy), včetně vybourání rámu, parapetů a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vedroverových a svítlých konstrukcí. Včetně bourání a odstřihu B.1.1 Demontáž a vybourání stávajících výpíní otvorů - skleněné tvárnice (lusterfy), včetně vybourání rámu, parapetů a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vedroverových a svítlých konstrukcí. Včetně bourání a odstřihu veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vedroverové přepravy a sítě vybouraných hmot na mestskažádce. Průměrná šířka podkladu: B.1.1 Demontáž a vybourání stávajících výpíní otvorů - skleněné tvárnice (lusterfy), včetně vybourání rámu, parapetů a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vedroverových a svítlých konstrukcí. Včetně bourání a odstřihu veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vedroverové přepravy a sítě vybouraných hmot na mestskažádce. Pracn: Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PRS Viz odkaz č. B.1.1 na vpr. č. 02 - Podkryp IMP - bourací práce - TZ - součástí bouracích prací. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRS střešy.	m2	0.744	450,00	334,80	
146	K	9480B12669952R1 16	B.1.2 Demontáž a vybourání stávajících výpíní otvorů - vrata plechová dvoukřídlá částečně prosklená (drátovací) s integrovanými dveřmi a s dřevěným obkladem ze strany exteriéru, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládací, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vedroverových a svítlých konstrukcí. Včetně bourání a odstřihu veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vedroverové přepravy a sítě vybouraných hmot na mestskažádce. B.1.2 Demontáž a vybourání stávajících výpíní otvorů - vrata plechová dvoukřídlá částečně prosklená (drátovací) s integrovanými dveřmi a s dřevěným obkladem ze strany exteriéru, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládací, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vedroverových a svítlých konstrukcí. Včetně bourání a odstřihu veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vedroverové přepravy a sítě vybouraných hmot na mestskažádce. Pracn: Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PRS Viz odkaz č. B.1.2 na vpr. č. 02 - Podkryp IMP - bourací práce - TZ - součástí bouracích prací. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRS střešy.	m2	11.840	245,00	2 900,80	
147	K	9480B12669952R1 16	B.1.2 Demontáž a vybourání stávajících výpíní otvorů - vrata plechová dvoukřídlá částečně prosklená (drátovací) s integrovanými dveřmi a s dřevěným obkladem ze strany exteriéru, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládací, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vedroverových a svítlých konstrukcí. Včetně bourání a odstřihu veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vedroverové přepravy a sítě vybouraných hmot na mestskažádce. B.1.2 Demontáž a vybourání stávajících výpíní otvorů - vrata plechová dvoukřídlá částečně prosklená (drátovací) s integrovanými dveřmi a s dřevěným obkladem ze strany exteriéru, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládací, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vedroverových a svítlých konstrukcí. Včetně bourání a odstřihu veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vedroverové přepravy a sítě vybouraných hmot na mestskažádce. Pracn: Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PRS Viz odkaz č. B.1.2 na vpr. č. 02 - Podkryp IMP - bourací práce - TZ - součástí bouracích prací. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRS střešy.	m2	11.725	245,00	2 872,63	
148	K	9480B12669952R1 16	B.1.2 Demontáž a vybourání stávajících výpíní otvorů - vrata dřevěná dvoukřídlá prk., včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládací, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vedroverových a svítlých konstr B.1.2 Demontáž a vybourání stávajících výpíní otvorů - vrata dřevěná dvoukřídlá prk., včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládací, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vedroverových a svítlých konstrukcí. Včetně bourání a odstřihu veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vedroverové přepravy a sítě vybouraných hmot na mestskažádce. Pracn: Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PRS Viz odkaz č. B.1.2 na vpr. č. 02 - Podkryp IMP - bourací práce - TZ - součástí bouracích prací. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRS střešy.	m2	3.895	225,00	876,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Práce u políček: B.1.2. Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře dřevěné dvoukřídlé plně, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládací, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vedlejšího příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravu prostředkem, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na mestskádě. Pozn. - Základy prováděné bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.1.2 na výt. č. 02 - Podkrytí SAP - bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, T2 a P01 stěny.								
B.1.2 - 1 ks 1*11,9*2,02) "m2" Součet 1,895 1,895								
149	K	9680812669952R16	B.1.2. Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře venkovní, dřevěné jednokřídlé plně, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládací, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.	m2	5,454	185,00	1 008,99	
B.1.2. Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře venkovní, dřevěné jednokřídlé plně, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládací, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vedlejšího příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravu prostředkem, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na mestskádě. Práce u políček: B.1.2. Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře venkovní, dřevěné jednokřídlé plně, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládací, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vedlejšího příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravu prostředkem, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na mestskádě. Pozn. - Základy prováděné bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.1.2 na výt. č. 02 - Podkrytí SAP - bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, T2 a P01 stěny.								
B.1.2 - 1 ks 1*10,9*2,02) "m2" Součet 5,454 5,454								
150	K	9680812669952R16	B.1.2. Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře hliníkové dvoukřídlé prosklené, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládací, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.	m2	3,352	185,00	620,12	
B.1.2. Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře hliníkové dvoukřídlé prosklené, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládací, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vedlejšího příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravu prostředkem, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na mestskádě. Práce u políček: B.1.2. Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře hliníkové dvoukřídlé prosklené, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládací, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vedlejšího příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravu prostředkem, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na mestskádě. Pozn. - Základy prováděné bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.1.2 na výt. č. 02 - Podkrytí SAP - bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, T2 a P01 stěny.								
B.1.2 - 1 ks 1*11,47*2,28) "m2" Součet 3,352 3,352								
151	K	9680812669952R16	B.1.2. Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře vnitřní, dřevěné jednokřídlé plně, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládací, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.	m2	3,636	181,00	660,19	
B.1.2. Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře vnitřní, dřevěné jednokřídlé plně, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládací, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vedlejšího příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravu prostředkem, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na mestskádě. Práce u políček: B.1.2. Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře vnitřní, dřevěné jednokřídlé plně, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládací, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vedlejšího příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravu prostředkem, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na mestskádě. Pozn. - Základy prováděné bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.1.2 na výt. č. 02 - Podkrytí SAP - bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, T2 a P01 stěny.								
B.1.2 - 1 ks 2*10,9*2,02) "m2" Součet 3,636 3,636								
152	K	9680812669952R16	B.1.2. D+M. Zaplnění nových zárubní z dřevěných pálených (na maltu v systému) - zapravení otvorů pro osazení nových dveří ve stávajících stěných - v tl. 150 - 650 mm. Včetně vedlejšího příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásy, s	m	37,000	450,00	16 650,00	
B.1.2. D+M. Zaplnění nových zárubní z dřevěných pálených (na maltu v systému) - zapravení otvorů pro osazení nových dveří ve stávajících stěných - v tl. 150 - 650 mm. Včetně vedlejšího příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásy, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, atd.).								

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Práce k položce: B.1.2 Dál. Zásobní plynové zábrany z čísel plynových na misku v systému - napájení odvětrání pro uzavření plynových dýchacích v tl. 150 - 450 mm. Včetně vnitřního přídavného a doplňku (např. tlumič, materiál, podkladní pásy, spojovací, upínací, spojovací a kotvení prvky, atd.) Technické podmínky - specifikace - vlastnosti - podklady na křivku atd. - viz P0 a T2. Prac. - Zásady provádění bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.1.2 na výt. č. 02 - Podklady 1MP - bourací práce + T2 - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: T2 a P0B stěny.								
			B.1.2 17,0 "m" Součet		17,000 17,000			
151	K	968013695234681 616	B.1.3 Vybouření stávajícího zdíva - zděné příčky z čísel plynových na MVC, tl. 150 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdíva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně p	m3	6,000	650,00	3 900,00	
B.1.3 Vybouření stávajícího zdíva - zděné příčky z čísel plynových na MVC, tl. 150 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdíva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímého rozvodu, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podpůrné konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na meziploše. Práce k položce: B.1.3 Vybouření stávajícího zdíva - zděné příčky z čísel plynových na MVC, tl. 150 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdíva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímého rozvodu, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podpůrné konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na meziploše. Prac. - Zásady provádění bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.1.3 na výt. č. 02 - Podklady 1MP - bourací práce + T2 - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: T2 a P0B stěny.								
			B.1.3 6,0 "m3" Součet		6,000 6,000			
154	K	968013595234681 616	B.1.3 Vybouření stávajícího zdíva - stěny z čísel plynových na MVC, tl. 450 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdíva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímého	m3	20,000	918,00	18 360,00	
B.1.3 Vybouření stávajícího zdíva - stěny z čísel plynových na MVC, tl. 450 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdíva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímého rozvodu, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podpůrné konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na meziploše. Práce k položce: B.1.3 Vybouření stávajícího zdíva - stěny z čísel plynových na MVC, tl. 450 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdíva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímého rozvodu, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podpůrné konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na meziploše. Prac. - Zásady provádění bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.1.3 na výt. č. 02 - Podklady 1MP - bourací práce + T2 - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: T2 a P0B stěny.								
			B.1.3 20,0 "m3" Součet		20,000 20,000			
155	K	968013495234681 616	B.1.3 Vybouření stávajícího zdíva - stěny z keramických tvárnic na maltu v systému, tl. 365 mm / 240 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdíva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technol	m3	18,000	744,00	13 392,00	
B.1.3 Vybouření stávajícího zdíva - stěny z keramických tvárnic na maltu v systému, tl. 365 mm / 240 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdíva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímého rozvodu, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podpůrné konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na meziploše. Práce k položce: B.1.3 Vybouření stávajícího zdíva - stěny z keramických tvárnic na maltu v systému, tl. 365 mm / 240 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdíva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímého rozvodu, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podpůrné konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na meziploše. Prac. - Zásady provádění bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.1.3 na výt. č. 02 - Podklady 1MP - bourací práce + T2 - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: T2 a P0B stěny.								
			B.1.3 18,0 "m3" Součet		18,000 18,000			
156	K	968013395234681 616	B.1.3 Vybouření stávajícího parapetního zdíva - stěny z čísel plynových na MVC, tl. 450 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdíva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Vle	m3	1,000	850,00	850,00	
B.1.3 Vybouření stávajícího parapetního zdíva - stěny z čísel plynových na MVC, tl. 450 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdíva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímého rozvodu, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podpůrné konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na meziploše. Práce k položce: B.1.3 Vybouření stávajícího parapetního zdíva - stěny z čísel plynových na MVC, tl. 450 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdíva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímého rozvodu, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podpůrné konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na meziploše. Prac. - Zásady provádění bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.1.3 na výt. č. 02 - Podklady 1MP - bourací práce + T2 - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: T2 a P0B stěny.								
			B.1.3 1,0 "m3" Součet		1,000 1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	9680112995214681 616	B.1.3 Vybourání stávajícího zdíva pro otvor výtahu - stěny z cihel plyných na MVC, tl. 450 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdíva včetně příkladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.	m3	1,000	918,00	918,00	
			B.1.3 Vybourání stávajícího zdíva pro otvor výtahu - stěny z cihel plyných na MVC, tl. 450 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdíva včetně příkladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímuru rozvodů, popř. ukončení, zasazení na vlastní trasu. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podprámkové konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na mezipálade. Pracovní a položice: B.1.3 Vybourání stávajícího zdíva pro otvor výtahu - stěny z cihel plyných na MVC, tl. 450 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdíva včetně příkladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímuru rozvodů, popř. ukončení, zasazení na vlastní trasu. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podprámkové konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na mezipálade. Pozn - Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.1.3 na výt. č. 02. Podklady TNP - bourací práce + TZ - souprti bouracích prací Viz výkresová dokumentace: TZ a P88 stěny					
			B.1.3 1,0 "m3" Součet		1,000			
					1,000			
158	K	9680111995214681 616	B.1.3 Vybourání stávajícího parapetního zdíva - stěny ze smíšeného zdíva z cihel plyných a kamene na MVC, tl. 750 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdíva včetně příkladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.	m3	2,000	1 150,00	2 300,00	
			B.1.3 Vybourání stávajícího parapetního zdíva - stěny ze smíšeného zdíva z cihel plyných a kamene na MVC, tl. 750 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdíva včetně příkladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímuru rozvodů, popř. ukončení, zasazení na vlastní trasu. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podprámkové konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na mezipálade. Pracovní a položice: B.1.3 Vybourání stávajícího parapetního zdíva - stěny ze smíšeného zdíva z cihel plyných a kamene na MVC, tl. 750 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdíva včetně příkladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímuru rozvodů, popř. ukončení, zasazení na vlastní trasu. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podprámkové konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na mezipálade. Pozn - Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.1.3 na výt. č. 02. Podklady TNP - bourací práce + TZ - souprti bouracích prací Viz výkresová dokumentace: TZ a P88 stěny					
			B.1.3 2,0 "m3" Součet		2,000			
					2,000			
159	K	9681813998121816 16	B.1.3 D-46 Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích pracích - zabezpečení prostorů proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací.	m2	8,000	75,00	600,00	
			B.1.3 D-46 Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích pracích - zabezpečení prostorů proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací. Pracovní montáž před začátkem prací. Včetně následné demontáže a upevnění. Včetně zbudování a navazujících konstrukcí. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Pracovní a položice: B.1.3 D-46 Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích pracích - zabezpečení prostorů proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací. Pracovní montáž před začátkem prací. Včetně následné demontáže a upevnění. Včetně zbudování a navazujících konstrukcí. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Odhadné umístění po dobu provádění stavebních a bouracích prací Viz odkaz č. B.1.3 na výt. č. 02. Podklady TNP - bourací práce + TZ - souprti bouracích prací Viz výkresová dokumentace: TZ a P88 stěny					
			B.1.3 8,0 "m2" Součet		8,000			
					8,000			
160	K	6121813419999811 616	B.1.3 D-46 Zapravení omítek - omítka hrubá - štukové - stěny, strop. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU šlky, skloněcí mřížky, systémové doplňky, atd.).	m2	66,000	450,00	29 700,00	
			B.1.3 D-46 Zapravení omítek - omítka hrubá - štukové - stěny, strop. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU šlky, skloněcí mřížky, systémové doplňky, atd.). Pracovní a položice: Polažky v vlastnosti - viz TZ Viz odkaz č. B.1.3 na výt. č. 02. Podklady TNP - bourací práce + TZ - souprti bouracích prací Viz výkresová dokumentace: TZ a P88 stěny					
			Zapravení omítek 60,0 "m2 B.1.3" Součet 60,0 "1,10 "m2"		60,000			
					60,000			
					66,000			
161	K	9680141995214681 616	B.1.4 Demontáž stávajících dřevěných konstrukcí skladových objektů ve dvoře školy - bednění z OSB desek - hoblované dřevo. Bourání včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.	m3	5,000	560,00	2 800,00	
			B.1.4 Demontáž stávajících dřevěných konstrukcí skladových objektů ve dvoře školy - bednění z OSB desek - hoblované dřevo. Bourání včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímuru rozvodů, popř. ukončení, zasazení na vlastní trasu. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podprámkové konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na mezipálade. Pracovní a položice: B.1.4 Demontáž stávajících dřevěných konstrukcí skladových objektů ve dvoře školy - bednění z OSB desek - hoblované dřevo. Bourání včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímuru rozvodů, popř. ukončení, zasazení na vlastní trasu. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podprámkové konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na mezipálade. Pozn - Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.1.4 na výt. č. 02. Podklady TNP - bourací práce + TZ - souprti bouracích prací Viz výkresová dokumentace: TZ a P88 stěny					

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			B.1.4 9,0 "m3" Součet			5,000	5,000	
162	K	9615032aa9193816	B.1.5 Demontáž a výbourní stávajícího střešního pláště. Bourání včetně povrchových úprav, klempířských prvků, opěchování, odvodňovacích systémů, prostupů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení	m2	125,000	680,00	85 000,00	
			B.1.5 Demontáž a výbourní stávajícího střešního pláště. Bourání včetně povrchových úprav, klempířských prvků, opěchování, odvodňovacích systémů, prostupů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zastavení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující skladby střechy (návaznost na případně ponechané části střechy - odřezáním souvrství). Včetně podprádní konstrukce. Včetně bourání a odstranění velkého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně nařízení vyburaných hmot na dopravu prostředek, vodorovné přepravy a ukládání vyburaných hmot na meziplochu. Poznámka k položce: B.1.5 Demontáž a výbourní stávajícího střešního pláště. Bourání včetně povrchových úprav, klempířských prvků, opěchování, odvodňovacích systémů, prostupů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zastavení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující skladby střechy (návaznost na případně ponechané části střechy - odřezáním souvrství). Včetně podprádní konstrukce. Včetně bourání a odstranění velkého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně nařízení vyburaných hmot na dopravu prostředek, vodorovné přepravy a ukládání vyburaných hmot na meziplochu. Přepočítané skladby stávajícího střešního pláště: - plechová krytina: Tl 2x tl. 0,7 mm - dřevěná podbití: tl. 25 mm Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B.1.5 na výk. č. 02 - Podkrytí 1MP - bourací práce + TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: TZ a PŘB střešy.					
163	K	9615032aa9193816	B.1.5 Demontáž a výbourní stávajícího střešního pláště a stropní konstrukce Bourání včetně povrchových úprav, klempířských prvků, opěchování, odvodňovacích systémů, prostupů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu ro	m2	21,000	220,00	5 060,00	
			B.1.5 Demontáž a výbourní stávajícího střešního pláště a stropní konstrukce. Bourání včetně povrchových úprav, klempířských prvků, opěchování, odvodňovacích systémů, prostupů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zastavení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující skladby střechy (návaznost na případně ponechané části střechy - odřezáním souvrství). Včetně podprádní konstrukce. Včetně bourání a odstranění velkého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně nařízení vyburaných hmot na dopravu prostředek, vodorovné přepravy a ukládání vyburaných hmot na meziplochu. Poznámka k položce: B.1.5 Demontáž a výbourní stávajícího střešního pláště a stropní konstrukce. Bourání včetně povrchových úprav, klempířských prvků, opěchování, odvodňovacích systémů, prostupů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zastavení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující skladby střechy (návaznost na případně ponechané části střechy - odřezáním souvrství). Včetně podprádní konstrukce. Včetně bourání a odstranění velkého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně nařízení vyburaných hmot na dopravu prostředek, vodorovné přepravy a ukládání vyburaných hmot na meziplochu. Přepočítané skladby stávajícího střešního pláště a stropní konstrukce: - plechová krytina: Tl 2x tl. 0,7 mm - dřevěná podbití: tl. 25 mm - lepená izolace: tl. 150 mm - nosná žb konstrukce: tl. 250 mm Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B.1.5 na výk. č. 02 - Podkrytí 1MP - bourací práce + TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: TZ a PŘB střešy.					
164	K	9615031ad9193816	B.1.5 D-M Oprava opěchování střech na sousedním pozemku z Tl Zn plechu, tl. 0,7 mm. Odstr. die stávajícího. Včetně velkého příslušenství (např. kotelny prvky, doplňky, pomocné konstrukce, řešení prostupů, konstrukční a pomocné opěchování, lemování	m2	25,000	750,00	18 750,00	
			B.1.5 D-M Oprava opěchování střech na sousedním pozemku z Tl Zn plechu, tl. 0,7 mm. Odstr. die stávajícího. Včetně velkého příslušenství (např. kotelny prvky, doplňky, pomocné konstrukce, řešení prostupů, konstrukční a pomocné opěchování, lemování, přípenky, odvodňovací systém, klempířské prvky, šrouby, dráty a spojovací materiálu, atd.). Včetně řešení napojení na skladby stávající střechy konstrukce. Poznámka k položce: B.1.5 D-M Oprava opěchování střech na sousedním pozemku z Tl Zn plechu, tl. 0,7 mm. Odstr. die stávajícího. Včetně velkého příslušenství (např. kotelny prvky, doplňky, pomocné konstrukce, řešení prostupů, konstrukční a pomocné opěchování, lemování, přípenky, odvodňovací systém, klempířské prvky, šrouby, dráty a spojovací materiálu, atd.). Včetně řešení napojení na skladby stávající střechy konstrukce. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD. Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B.1.5 na výk. č. 02 - Podkrytí 1MP - bourací práce + TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: TZ a PŘB střešy.					
165	K	9616031aa9193816	B.1.6 Demontáž a výbourní stávající podlahy. Bourání včetně soklů, povrchových úprav, tlát, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zastavení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na případně ponechané části podlahy - odřezáním souvrství). Včetně bourání a odstranění velkého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nařízení vyburaných hmot na dopravu prostředek, vodorovné přepravy a ukládání vyburaných hmot na meziplochu. Poznámka k položce: B.1.6 Demontáž a výbourní stávající podlahy. Bourání včetně soklů, povrchových úprav, tlát, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zastavení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na případně ponechané části podlahy - odřezáním souvrství). Včetně bourání a odstranění velkého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nařízení vyburaných hmot na dopravu prostředek, vodorovné přepravy a ukládání vyburaných hmot na meziplochu. Pozn.: Stavební skladby objektu ve dvoře ZŠ. Přepočítané skladby stávající podlahy: - podlaha: tl. 100 mm - žb drůka: tl. 250 mm Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B.1.6 na výk. č. 02 - Podkrytí 1MP - bourací práce + TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: TZ a PŘB střešy.	m2	58,000	115,00	7 810,00	
			B.1.6 Demontáž a výbourní stávající podlahy. Bourání včetně soklů, povrchových úprav, tlát, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zastavení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na případně ponechané části podlahy - odřezáním souvrství). Včetně bourání a odstranění velkého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nařízení vyburaných hmot na dopravu prostředek, vodorovné přepravy a ukládání vyburaných hmot na meziplochu. Poznámka k položce: B.1.6 Demontáž a výbourní stávající podlahy. Bourání včetně soklů, povrchových úprav, tlát, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zastavení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na případně ponechané části podlahy - odřezáním souvrství). Včetně bourání a odstranění velkého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nařízení vyburaných hmot na dopravu prostředek, vodorovné přepravy a ukládání vyburaných hmot na meziplochu. Pozn.: Stavební skladby objektu ve dvoře ZŠ. Přepočítané skladby stávající podlahy: - podlaha: tl. 100 mm - žb drůka: tl. 250 mm Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B.1.6 na výk. č. 02 - Podkrytí 1MP - bourací práce + TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: TZ a PŘB střešy.					
			B.1.6 58,0 "m2"			58,000		

Pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	9616011ac0195R1616	B.1.6 Demontáž a vybourání stávajících ŽB základových konstrukcí (š. cca 600 mm; hl. cca 1200 mm). Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár	m3	25,000	1 550,00	38 750,00	
			B.1.6 Demontáž a vybourání stávajících ŽB základových konstrukcí (š. cca 600 mm; hl. cca 1200 mm). Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně načištění vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mestskádce. Práce a podlahy: B.1.6 Demontáž a vybourání stávajících ŽB základových konstrukcí (š. cca 600 mm; hl. cca 1200 mm). Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně načištění vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mestskádce. Pozn.: Stavební objekt ve dvoře Z. Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.1.6 na výt. č. 02 - Podkory 1MP - bourací práce + T2 - soubor bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: T2 a P08 stěny.					
167	K	9616011ab0195R1616	B.1.6 Demontáž a vybourání stávající podlahy. Bourání včetně soklů, povrchových úprav, tíl, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na příslušné povrchové části podlahy - odškrábání souvrství). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně načištění vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mestskádce. Práce a podlahy: B.1.6 Demontáž a vybourání stávající podlahy. Bourání včetně soklů, povrchových úprav, tíl, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na příslušné povrchové části podlahy - odškrábání souvrství). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně načištění vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mestskádce. Pozn.: Stavební objekt pro odklizení odvozků. Převládající sklon stávající podlahy: podlahy, tl. 130 mm ŽB deska, tl. 200 mm Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.1.6 na výt. č. 02 - Podkory 1MP - bourací práce + T2 - soubor bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: T2 a P08 stěny.	m2	18,500	115,00	2 497,50	
168	K	9616011ab0195R1616	B.1.6 Demontáž a vybourání stávajících ŽB základových konstrukcí (š. cca 600 mm; hl. cca 1500 mm). Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár	m3	8,000	1 550,00	12 400,00	
			B.1.6 Demontáž a vybourání stávajících ŽB základových konstrukcí (š. cca 600 mm; hl. cca 1500 mm). Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně načištění vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mestskádce. Práce a podlahy: B.1.6 Demontáž a vybourání stávajících ŽB základových konstrukcí (š. cca 600 mm; hl. cca 1500 mm). Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně načištění vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mestskádce. Pozn.: Stavební objekt pro odklizení odvozků. Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.1.6 na výt. č. 02 - Podkory 1MP - bourací práce + T2 - soubor bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: T2 a P08 stěny.					
169	K	9616011ac0195R1616	B.1.6 Demontáž a vybourání stávajícího betonového soklu vedle schodiště. Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně načištění vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mestskádce. Práce a podlahy: B.1.6 Demontáž a vybourání stávajícího betonového soklu vedle schodiště. Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně načištění vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mestskádce. Pozn.: Vnitřní podlahy + mezdí budovního výtahu. Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.1.6 na výt. č. 02 - Podkory 1MP - bourací práce + T2 - soubor bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: T2 a P08 stěny.	m3	0,300	1 150,00	345,00	
170	K	9616011ac195R1616	B.1.6 Demontáž a vybourání stávajícího betonového schodiště, včetně ocelového zábradlí (cca 3,5 m) a dřevěného mezdí (cca 3,5 m). Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně načištění vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mestskádce. Práce a podlahy: B.1.6 Demontáž a vybourání stávajícího betonového schodiště, včetně ocelového zábradlí (cca 3,5 m) a dřevěného mezdí (cca 3,5 m). Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně načištění vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mestskádce. Pozn.: Vnitřní podlahy + mezdí budovního výtahu. Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.1.6 na výt. č. 02 - Podkory 1MP - bourací práce + T2 - soubor bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: T2 a P08 stěny.	m3	1,000	1 600,00	1 600,00	

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Práce na 1 podlaží: B 1.6 Demontáž a vybourání stávajícího betonového schodiště, včetně ozvláštňovací žabotví (cca 2,5 m) a dřevěného modulu (cca 2,5 m). Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně bourání a odstranění vodorovné příslušenství, doplnků, kotvených prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na mestskašle. Pozn.: Vnitřní podlahy v místě budoucího výtahu. Pozn.: Základy prováděné bouracími prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B 1.6 na výše č. 02 - Podkrytí NP - bourací práce + TZ - úpravy bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘS stavej.					
			B 1.6 1,0 "m2"			1,000		
171	K	9616031ac9195R16	B 1.6 Demontáž a vybourání stávající podlahy. Bourání včetně sokálků, povrchových úprav, lžít, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od	m2	11,300	135,00	1 525,50	
			B 1.6 Demontáž a vybourání stávající podlahy. Bourání včetně sokálků, povrchových úprav, lžít, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy navazovat na příslušné ponechané části podlahy - odříznutím souvrství. Včetně bourání a odstranění vodorovné příslušenství, doplnků, kotvených prvků, atd. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na mestskašle. Pozn.: Vnitřní podlahy v místě budoucího výtahu. Připravená skleněná stávající podlahy - podlahy tl. 150 mm - žb deska tl. 210 mm Pozn.: Základy prováděné bouracími prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B 1.6 na výše č. 02 - Podkrytí NP - bourací práce + TZ - úpravy bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘS stavej.					
			B 1.6 11,30 "m2"			11,300		
172	K	9616031ad1195R16	B 1.6 Demontáž a vybourání stávajícího betonového soklu. Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vodorovné příslušenství, doplnků, kotvených prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na mestskašle. Pozn.: Střešní zdivokované rampy. Pozn.: Základy prováděné bouracími prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B 1.6 na výše č. 02 - Podkrytí NP - bourací práce + TZ - úpravy bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘS stavej.	m3	1,500	1 150,00	1 725,00	
			B 1.6 Demontáž a vybourání stávajícího betonového soklu. Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vodorovné příslušenství, doplnků, kotvených prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na mestskašle. Pozn.: Střešní zdivokované rampy. Pozn.: Základy prováděné bouracími prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B 1.6 na výše č. 02 - Podkrytí NP - bourací práce + TZ - úpravy bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘS stavej.					
			B 1.6 1,50 "m3"			1,500		
173	K	9616031ad195R16	B 1.6 Demontáž a vybourání stávající podlahy. Bourání včetně povrchových úprav, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících s	m2	33,500	115,00	4 522,50	
			B 1.6 Demontáž a vybourání stávající podlahy. Bourání včetně povrchových úprav, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy navazovat na příslušné ponechané části podlahy - odříznutím souvrství. Včetně bourání a odstranění vodorovné příslušenství, doplnků, kotvených prvků, atd. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na mestskašle. Pozn.: Střešní zdivokované rampy. Připravená skleněná stávající podlahy - žb deska tl. 350 mm Pozn.: Základy prováděné bouracími prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B 1.6 na výše č. 02 - Podkrytí NP - bourací práce + TZ - úpravy bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘS stavej.					
			B 1.6 33,50 "m2"			33,500		
174	K	9616031ad0195R16	B 1.6 Demontáž a vybourání stávajících žb základových konstrukcí (s cca 600 mm; hl. cca 1500 mm). Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár	m3	11,000	1 550,00	17 050,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Posuvná a pevná: B 1.6 Demontáž a vybourání stávajících žb soklových konstrukcí (l. cca 600 mm; hl. cca 1500 mm) Boursat včetně příslušných materiálů, instalací, technologií, atd. Včetně příslušných materiálů, instalací, technologií, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na meziplochu Pracn. - štukové zdivové práce Pracn. - štukové zdivové práce - viz T2 o PD Viz odkaz č. B 1.6 na vpr. č. 02 - Podkrytí 1MP - bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace: T2 o PD stěny								
			B 1.6 11,0 "m2"		11,000			
175	K	96807269776965R1 616	B 1.7 Demontáž a odstranění stávající nálažné vstvy podlahy - keramická dlažba. Boursat včetně soklů, lžt, dilatací, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy. Včetně bourání a ods	m2	27,000	55,40	1 495,80	
B 1.7 Demontáž a odstranění stávající nálažné vstvy podlahy - keramická dlažba. Boursat včetně soklů, lžt, dilatací, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na meziplochu Posuvná a pevná: B 1.7 Demontáž a odstranění stávající nálažné vstvy podlahy - keramická dlažba. Boursat včetně soklů, lžt, dilatací, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na meziplochu Pracn. - štukové zdivové práce Pracn. - štukové zdivové práce - viz T2 o PD Viz odkaz č. B 1.7 na vpr. č. 03 - Podkrytí 1MP - bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace: T2 o PD stěny								
			B 1.7 27,0 "m2"		27,000			
			Součet		27,000			
176	K	968192608u9952R1 616	B 1.8 Odstranění povrchové úpravy stěn - osekání stávající vnitřní omítky pro stužení mezikokenních přílů a sloupů. Včetně D-M zapravení rýh po osazení stužení. Odstranění včetně lžt, rohovníků, systémových doplňků, atd. Včetně bourání a odstranění	m2	50,000	205,00	10 250,00	
B 1.8 Odstranění povrchové úpravy stěn - osekání stávající vnitřní omítky pro stužení mezikokenních přílů a sloupů. Včetně D-M zapravení rýh po osazení stužení Odstranění včetně lžt, rohovníků, systémových doplňků, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na meziplochu Posuvná a pevná: B 1.8 Odstranění povrchové úpravy stěn - osekání stávající vnitřní omítky pro stužení mezikokenních přílů a sloupů Včetně D-M zapravení rýh po osazení stužení Odstranění včetně lžt, rohovníků, systémových doplňků, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na meziplochu Pracn. - štukové zdivové práce Pracn. - štukové zdivové práce - viz T2 o PD Viz odkaz č. B 1.8 na vpr. č. 02 - Podkrytí 1MP - bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace: T2 o PD stěny								
			B 1.8 50,0 "m2"		50,000			
			Součet		50,000			
177	K	968192608u9952R1 616	B 1.8 Odstranění povrchové úpravy stěn - osekání stávajících keramických obkladů pro stužení mezikokenních přílů a sloupů (v. 2,0 m). Odstranění včetně lžt, profilů, dilatací, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, atd. Vše	m2	15,000	205,00	3 075,00	
B 1.8 Odstranění povrchové úpravy stěn - osekání stávajících keramických obkladů pro stužení mezikokenních přílů a sloupů (v. 2,0 m). Odstranění včetně lžt, profilů, dilatací, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na meziplochu Posuvná a pevná: B 1.8 Odstranění povrchové úpravy stěn - osekání stávajících keramických obkladů pro stužení mezikokenních přílů a sloupů (v. 2,0 m) Odstranění včetně lžt, profilů, dilatací, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na meziplochu Pracn. - štukové zdivové práce Pracn. - štukové zdivové práce - viz T2 o PD Viz odkaz č. B 1.8 na vpr. č. 02 - Podkrytí 1MP - bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace: T2 o PD stěny								
			B 1.8 15,0 "m2"		15,000			
			Součet		15,000			
178	K	968192608u9952R1 616	B 1.8 Odstranění povrchové úpravy stěn - osekání stávající vnější omítky pro stužení mezikokenních přílů a sloupů. Odstranění včetně lžt, rohovníků, systémových doplňků, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, atd. Včetně	m2	20,000	205,00	4 100,00	
B 1.8 Odstranění povrchové úpravy stěn - osekání stávající vnější omítky pro stužení mezikokenních přílů a sloupů. Odstranění včetně lžt, rohovníků, systémových doplňků, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na meziplochu Posuvná a pevná: B 1.8 Odstranění povrchové úpravy stěn - osekání stávající vnější omítky pro stužení mezikokenních přílů a sloupů Odstranění včetně lžt, rohovníků, systémových doplňků, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na meziplochu Pracn. - štukové zdivové práce Pracn. - štukové zdivové práce - viz T2 o PD Viz odkaz č. B 1.8 na vpr. č. 02 - Podkrytí 1MP - bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace: T2 o PD stěny								
			B 1.8 20,0 "m2"		20,000			
			Součet		20,000			
179	K	968192608u9952R1 616	B 1.8 Odstranění povrchové úpravy stěn - osekání stávající vnější omítky v místě rozšíření lžten (v. 3,5 m). Odstranění včetně lžt, rohovníků, systémových doplňků, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, atd. Včetně nálož	m2	115,000	125,00	14 375,00	
B 1.8 Odstranění povrchové úpravy stěn - osekání stávající vnější omítky v místě rozšíření lžten (v. 3,5 m). Odstranění včetně lžt, rohovníků, systémových doplňků, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, atd. Včetně nálož Posuvná a pevná: B 1.8 Odstranění povrchové úpravy stěn - osekání stávající vnější omítky v místě rozšíření lžten (v. 3,5 m) Odstranění včetně lžt, rohovníků, systémových doplňků, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, atd. Včetně nálož Pracn. - štukové zdivové práce Pracn. - štukové zdivové práce - viz T2 o PD Viz odkaz č. B 1.8 na vpr. č. 02 - Podkrytí 1MP - bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace: T2 o PD stěny								
			B 1.8 20,0 "m2"		20,000			
			Součet		20,000			

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			B.1.8 Odstranění povrchové úpravy stěn - omezení stávající vnější omítky v místě rozlišení šaten (v. 3,5 m). Odstranění vlnité šité, rohovníků, systémových doplňků, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mestskádě. Práce k položce: B.1.8 Odstranění povrchové úpravy stěn - omezení stávající vnější omítky v místě rozlišení šaten (v. 3,5 m) Odstranění vlnité šité, rohovníků, systémových doplňků, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mestskádě. Pozn : Zásady provedení bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.1.8 na výt. č. 02 - Podkory 10P - Bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, T2 a P08 stěny.					
			B.1.8 115,0 "m2" Součet			115,000		
160	K	96b19011a69195R16 16	B.1.9 Bourací práce v tělocvičně - demontáž a vytvoření stávající podlahy. Bourání včetně soklů, povrchových úprav, tísť, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mestskádě. Práce k položce: B.1.9 Bourací práce v tělocvičně - demontáž a vytvoření stávající podlahy. Bourání včetně soklů, povrchových úprav, tísť, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mestskádě. Průběžná kontrola stávající podlahy: povrchu, tl. 100 mm betonové desky, tl. 200 mm Pozn : Zásady provedení bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.1.9 na výt. č. 02 - Podkory 10P - Bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, T2 a P08 stěny.	m2	18,500	65,00	1 202,50	
			B.1.9 18,50 "m2" Součet			18,500		
161	K	96b192609d0952R1 616	B.1.9 Bourací práce v tělocvičně - demontáž dřevěného obkladu (v. 2100 mm), včetně nosného roštu. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek B.1.9 Bourací práce v tělocvičně - demontáž dřevěného obkladu (v. 2100 mm), včetně nosného roštu. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mestskádě (pro opětovnou montáž). Práce k položce: B.1.9 Bourací práce v tělocvičně - demontáž dřevěného obkladu (v. 2100 mm), včetně nosného roštu. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mestskádě (pro opětovnou montáž). Pozn : Opětovná montáž Pozn : Zásady provedení bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.1.9 na výt. č. 02 - Podkory 10P - Bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, T2 a P08 stěny.	m2	30,000	205,00	6 150,00	
			B.1.9 30,0 "m2" Součet			30,000		
162	K	96b192609d0952R1 616	B.1.9 Zpětná montáž dřevěného obkladu (v. 2100 mm), včetně nosného roštu. Spoje tesákové / mechanické / dla potřeby lepeno. Včetně D-m veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, drobného a spojovacího materiálu, atd. Včetně nalo B.1.9 Zpětná montáž dřevěného obkladu (v. 2100 mm), včetně nosného roštu. Spoje tesákové / mechanické / dla potřeby lepeno. Včetně D-m veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, drobného a spojovacího materiálu, atd. Včetně naložení materiálu na mestskádě na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání materiálu mezi zpětnou montáž. Práce k položce: B.1.9 Zpětná montáž dřevěného obkladu (v. 2100 mm), včetně nosného roštu. Spoje tesákové / mechanické / dla potřeby lepeno. Včetně D-m veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, drobného a spojovacího materiálu, atd. Včetně naložení materiálu na mestskádě na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání materiálu mezi zpětnou montáž. Pozn : Opětovná montáž Průběžná kontrola stávající podlahy: povrchu, tl. 100 mm betonové desky, tl. 200 mm Pozn : Zásady provedení bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.1.9 na výt. č. 02 - Podkory 10P - Bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, T2 a P08 stěny.	m2	30,000	245,00	7 350,00	
			B.1.9 30,0 "m2" Součet			30,000		
163	K	96b192609d0952R1 616	B.1.9 D-m Doplnění dřevěného obkladu (v. 2100 mm), včetně nosného roštu. Spoje tesákové / mechanické / dla potřeby lepeno. Včetně povrchové úpravy, editin dla stávajícího. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, drobn B.1.9 D-m Doplnění dřevěného obkladu (v. 2100 mm), včetně nosného roštu. Spoje tesákové / mechanické / dla potřeby lepeno. Včetně povrchové úpravy, editin dla stávajícího. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, drobn Práce k položce: B.1.9 D-m Doplnění dřevěného obkladu (v. 2100 mm), včetně nosného roštu. Spoje tesákové / mechanické / dla potřeby lepeno. Včetně povrchové úpravy, editin dla stávajícího. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, drobn Pozn : Opětovná montáž Průběžná kontrola stávající podlahy: povrchu, tl. 100 mm betonové desky, tl. 200 mm Pozn : Zásady provedení bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.1.9 na výt. č. 02 - Podkory 10P - Bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, T2 a P08 stěny.	m2	5,000	190,00	950,00	

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		B.1.9 D-44 Dopadení dřevěného obkladu (v 2100 mm), včetně nosného roštu. Soupeř tesáček / mechanika / dla pařby lepeno. Včetně povrchové úpravy, nátěrů dle stavebního. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, dřevěného a spojovacího materiálu, atd. Včetně řešení napojení na stávající obklad. Poznámka k položce: B.1.9 D-44 Dopadení dřevěného obkladu (v 2100 mm), včetně nosného roštu. Soupeř tesáček / mechanika / dla pařby lepeno. Včetně povrchové úpravy, nátěrů dle stavebního. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, dřevěného a spojovacího materiálu, atd. Včetně řešení napojení na stávající obklad. Prac: Dopadení Průběh práce na investici, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B.1.9 na výk. č. 02 - Podklady 18P - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘH stavební					
			B.1.9 5,0 "m2" Součet			5,000 5,000		
184	K	968191609952R1 616	B.1.9 Bourací práce v tělocvičně - demontáž ochranné stěny na okně. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení	m2	5,000	41,20	206,00	
			B.1.9 Bourací práce v tělocvičně - demontáž ochranné stěny na okně. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mezníku (pro optickou montáž). Poznámka k položce: B.1.9 Bourací práce v tělocvičně - demontáž ochranné stěny na okně Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mezníku (pro optickou montáž). Prac: Optickou montáž Prac: Závady prováděné bouracích prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.1.9 na výk. č. 02 - Podklady 18P - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘH stavební					
			B.1.9 5,0 "m2" Součet			5,000 5,000		
185	K	9681226095952R1 616	B.1.9 Zpětná montáž ochranné stěny na okně Včetně D-44 veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení materiálu na mezníku na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení materiálu místě zpětné montáže	m2	5,000	95,20	476,00	
			B.1.9 Zpětná montáž ochranné stěny na okně. Včetně D-44 veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení materiálu na mezníku na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení materiálu místě zpětné montáže. Poznámka k položce: Prac: Optickou montáž Prac: Závady prováděné bouracích prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.1.9 na výk. č. 02 - Podklady 18P - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘH stavební					
			B.1.9 5,0 "m2" Součet			5,000 5,000		
186	K	9680726095695S1 616	B.1.10 Demontáž stávajícího podhledu - podhled SDK. Demontáž včetně nosného roštu, včetně příslušenství, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu roztoků, popř. ukončení, zasazení na hlavní trasu Včetně řešení spár od nerezových stěnových a svazků konstrukcí Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, prováděvací mřížky, úspávky, výstučné profily, tělovany, atd.), doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně podpěrné konstrukce Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mezníku Poznámka k položce: B.1.10 Demontáž stávajícího podhledu - podhled SDK. Demontáž včetně nosného roštu, včetně příslušenství, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu roztoků, popř. ukončení, zasazení na hlavní trasu Včetně řešení spár od nerezových stěnových konstrukcí a svazků konstrukcí Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, prováděvací mřížky, úspávky, výstučné profily, tělovany, atd.), doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně podpěrné konstrukce Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mezníku Prac: Závady prováděné bouracích prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.1.10 na výk. č. 02 - Podklady 18P - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘH stavební	m2	75,000	69,60	5 220,00	
			B.1.9 5,0 "m2" Součet			5,000 5,000		
187	K	968111609952R1 616	B.1.11 Demontáž stávajícího žebříku na střechu. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mezníku	kus	1,000	2 050,00	2 050,00	
			B.1.11 Demontáž stávajícího žebříku na střechu. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mezníku					
			B.1.10 75,0 "m2" Součet			75,000 75,000		

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznamka k položce: Pracn. : Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B.1.11 na výkř. č. 02 - Podkrytí 1MP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: TZ a PŘB stěny.								
		B.1.11						
		1.0 "ks"			1,000			
		Součet			1,000			
188	K	9401916090115281 616	B.1.11 Demontáž prvků na fasádě (předpoklad: 6 ks větrací mřížky + 2 ks odleh od plynového kotlíku). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mezipřistávkě (pro opětovnou montáž).	ks	8,000	180,00	1 440,00	
Poznamka k položce: B.1.11 Demontáž prvků na fasádě (předpoklad: 6 ks větrací mřížky + 2 ks odleh od plynového kotlíku). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mezipřistávkě (pro opětovnou montáž). Pracn. : Opětovná montáž. Pracn. : Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B.1.11 na výkř. č. 02 - Podkrytí 1MP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: TZ a PŘB stěny.								
		B.1.11			8,000			
		8.0 "ks"			8,000			
		Součet			8,000			
189	K	9401226090115281 616	B.1.11 Zpětná montáž prvků na fasádě (předpoklad: 6 ks větrací mřížky + 2 ks odleh od plynového kotlíku) - po provedení zátopového systému. Včetně D-ná úpravy prostupů. Včetně D-ná veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně naložení	ks	8,000	285,00	2 280,00	
Poznamka k položce: B.1.11 Zpětná montáž prvků na fasádě (předpoklad: 6 ks větrací mřížky + 2 ks odleh od plynového kotlíku) - po provedení zátopového systému. Včetně D-ná úpravy prostupů. Včetně D-ná veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně naložení materiálu na mezipřistávkě na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání materiálu mezi opětovnou montáž.								
Poznamka k položce: B.1.11 Zpětná montáž prvků na fasádě (předpoklad: 6 ks větrací mřížky + 2 ks odleh od plynového kotlíku) - po provedení zátopového systému. Včetně D-ná úpravy prostupů. Včetně D-ná veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně naložení materiálu na mezipřistávkě na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání materiálu mezi opětovnou montáž.								
Pracn. : Opětovná montáž. Pracn. : Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B.1.11 na výkř. č. 02 - Podkrytí 1MP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: TZ a PŘB stěny.								
		B.1.11			8,000			
		8.0 "ks"			8,000			
		Součet			8,000			
190	K	9401116090915281 616	B.1.11 Demontáž stávajícího hydrantu. Včetně odstranění rozvodů vody a jejich lávkadec. Včetně úpravy rozvodů vody - zaskopení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zaplavení v nebouraných stěnách. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství	kus	1,000	850,00	850,00	
Poznamka k položce: B.1.11 Demontáž stávajícího hydrantu. Včetně odstranění rozvodů vody a jejich lávkadec. Včetně úpravy rozvodů vody - zaskopení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zaplavení v nebouraných stěnách. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mezipřistávkě.								
Poznamka k položce: B.1.11 Demontáž stávajícího hydrantu. Včetně odstranění rozvodů vody a jejich lávkadec. Včetně úpravy rozvodů vody - zaskopení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zaplavení v nebouraných stěnách. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mezipřistávkě.								
Pracn. : Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B.1.11 na výkř. č. 02 - Podkrytí 1MP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: TZ a PŘB stěny.								
		B.1.11			1,000			
		1.0 "ks"			1,000			
		Součet			1,000			
191	K	9400821090915281 616	B.2.1 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - okno dřevěné, včetně vybourání rámu, parapetu, ovládací, kování, žaluzií, venkovního zasklení a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých k	m2	79,125	225,00	17 848,13	
Poznamka k položce: B.2.1 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - okno dřevěné, včetně vybourání rámu, parapetu, ovládací, kování, žaluzií, venkovního zasklení a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mezipřistávkě.								
Poznamka k položce: B.2.1 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - okno dřevěné, včetně vybourání rámu, parapetu, ovládací, kování, žaluzií, venkovního zasklení a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mezipřistávkě.								
Pracn. : Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B.2.1 na výkř. č. 03 - Podkrytí 2MP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: TZ a PŘB stěny.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			B.2.1 - 16 ks 2*(1,30*1,50) "m2" 1*(1,25*2,50) "m2" 2*(1,60*2,50) "m2" 10*(2,40*2,40) "m2" 1*(1,50*1,0) "m2" Součet			9,100 3,125 8,000 57,600 1,500 79,325		
192	K	9681821998121816	B.2.1 D-44 Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích pracích - zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolených osob při provádění bouracích a stavebních prací	m2	8,625	75,00	646,88	
			B.2.1 D-44 Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích pracích - zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolených osob při provádění bouracích a stavebních prací. Průchodová montáž před začátkem prací. Včetně následné demontáže a odstranění. Včetně utěsnění v navazujících konstrukcích. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Poznámka k položce: B.2.1 D-44 Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích pracích - zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolených osob při provádění bouracích a stavebních prací. Průchodová montáž před začátkem prací. Včetně následné demontáže a odstranění. Včetně utěsnění v navazujících konstrukcích. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Detailní uveřejnění per dlemu provádění stavebních a bouracích prací. Viz odkaz č. B.2.1 na výk. č. 03 Podkryp ZNP - bourací práce - TZ - soupis bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: TZ a PŘB stěny.					
			B.2.1 1,29*2,5+1,6*2,5+1,3*1,0 "m2" Součet			8,625 8,625		
191	K	6125821419999811616	B.2.1 D-44 Zapravení omeček - omítka hrubá - štuková - stěny, nadpraží. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lůžky, sklootěsnění mlžky, systémové doplňky, atd.).	m2	159,500	450,00	71 775,00	
			B.2.1 D-44 Zapravení omeček - omítka hrubá - štuková - stěny, nadpraží. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lůžky, sklootěsnění mlžky, systémové doplňky, atd.). Poznámka k položce: Příslušenství v rámci - viz TZ. Viz odkaz č. B.2.1 na výk. č. 03 Podkryp ZNP - bourací práce - TZ - soupis bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: TZ a PŘB stěny.					
			Zapravení omeček 145,0 "m2, B.2.1" Součet 145,0*1,10 "m2"			145,000 145,000 159,500		
194	K	9680822667952816	B.2.2 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře vnitřní, dřevěné dvakrát částečně prosklené, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládání, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných	m2	3,178	181,00	581,57	
			B.2.2 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře vnitřní, dřevěné dvakrát částečně prosklené, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládání, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvení prvků, atd. Včetně následné vybouraných hmot na dopravu prostředkem, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na meziposchodí. Poznámka k položce: B.2.2 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře vnitřní, dřevěné dvakrát částečně prosklené, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládání, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvení prvků, atd. Včetně následné vybouraných hmot na dopravu prostředkem, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na meziposchodí. Pozn.: Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PŘB. Viz odkaz č. B.2.2 na výk. č. 03 Podkryp ZNP - bourací práce - TZ - soupis bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: TZ a PŘB stěny.					
			B.2.2 - 1 ks 1*(1,55*2,05) "m2" Součet			3,178 3,178		
195	K	9680822667952816	B.2.2 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře vnitřní, dřevěné dvakrát částečně prosklené, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládání, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých	m2	5,077	181,00	929,09	
			B.2.2 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře vnitřní, dřevěné dvakrát částečně prosklené, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládání, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvení prvků, atd. Včetně následné vybouraných hmot na dopravu prostředkem, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na meziposchodí. Poznámka k položce: B.2.2 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře vnitřní, dřevěné dvakrát částečně prosklené, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládání, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvení prvků, atd. Včetně následné vybouraných hmot na dopravu prostředkem, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na meziposchodí. Pozn.: Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PŘB. Viz odkaz č. B.2.2 na výk. č. 03 Podkryp ZNP - bourací práce - TZ - soupis bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: TZ a PŘB stěny.					
			B.2.2 - 3 ks 1*(0,9*2,05) "m2" 1*(0,9*2,02) "m2" 1*(0,7*2,02) "m2" Součet			1,845 1,818 1,414 5,077		
196	K	9680822667952816	B.2.2 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dvířka do podlažního prostoru - vnitřní, dřevěná dvakrát částečně prosklená, včetně vybourání dřevěné zárubně, prahu, ovládání, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících	m2	1,091	450,00	491,85	
			B.2.2 Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dvířka do podlažního prostoru - vnitřní, dřevěná dvakrát částečně prosklená, včetně vybourání dřevěné zárubně, prahu, ovládání, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotvení prvků, atd. Včetně následné vybouraných hmot na dopravu prostředkem, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na meziposchodí.					

PČ	Ty P	Ród	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Práce a podlahy: B.2.2 Demontáž a vybourání stávajících vlnitých otvorů - dřívka do podlahy prázdnou - včetně, dřevěná jednokřížka přes, včetně vybourání dřevěné strážné, prahu, ovládací, levné a ostatních příslušenství, atd Včetně frází spár od navažujících stávajících vlnitých otvorů z vnější konstrukce Včetně leštění a odstraňování vlnitých příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na mrazácké Pracn - Základy provádění bouracích prací - viz T2 a P0 Viz odkaz č. B.2.2 na vpr. č. 03 - Podlaha ZNP - bourací práce - T2 - soupr. bouracích prací Viz výměrná dokumentace, T2 a P0 stavy					
			B.2.2 - 1 ks 1*(0,91*1,15) "m2" Součet			1,091 1,091		
197	K	968082226/995281 616	B.2.2 D-M Zásobní nových zábrudí z čísel plyných pálených (na maltu v systému) - zapravení otvorů pro osazení nových dveří ve stávajících stěnách - v tl. 150 - 750 mm. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upínací a kotvení prvky, atd.)	m	15,000	250,00	1 750,00	
			B.2.2 D-M Zásobní nových zábrudí z čísel plyných pálených (na maltu v systému) - zapravení otvorů pro osazení nových dveří ve stávajících stěnách - v tl. 150 - 750 mm. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upínací a kotvení prvky, atd.) Práce a podlahy: B.2.2 D-M Zásobní nových zábrudí z čísel plyných pálených (na maltu v systému) - zapravení otvorů pro osazení nových dveří ve stávajících stěnách - v tl. 150 - 750 mm. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upínací a kotvení prvky, atd.) Technické podmínky - specifikace - vlastnosti - podmínky na kvalitě, atd. - viz P0 a T2 Pracn - Základy provádění bouracích prací - viz T2 a P0 Viz odkaz č. B.2.2 na vpr. č. 03 - Podlaha ZNP - bourací práce - T2 - soupr. bouracích prací Viz výměrná dokumentace, T2 a P0 stavy					
			B.2.2 15,0 "m" Součet			15,000 15,000		
198	K	9680236995214681 616	B.2.1 Vybourání stávajícího zdíva - zděné příčky z čísel plyných na MVC, tl. 250 mm. Včetně vyvornání podkladu. Bourání zdíva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně p	m3	1,500	650,00	975,00	
			B.2.1 Vybourání stávajícího zdíva - zděné příčky z čísel plyných na MVC, tl. 250 mm. Včetně vyvornání podkladu. Bourání zdíva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímou rozvod, papr, ukončení, zasazení na hlavní trase Včetně frází spár od navažujících stávajících vlnitých otvorů z vnější konstrukce Včetně leštění a odstraňování vlnitých příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podlahové konstrukce Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na mrazácké Práce a podlahy: B.2.1 Vybourání stávajícího zdíva - zděné příčky z čísel plyných na MVC, tl. 250 mm. Včetně vyvornání podkladu. Bourání zdíva včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímou rozvod, papr, ukončení, zasazení na hlavní trase Včetně frází spár od navažujících stávajících vlnitých otvorů z vnější konstrukce Včetně leštění a odstraňování vlnitých příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podlahové konstrukce Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na mrazácké Pracn - Základy provádění bouracích prací - viz T2 a P0 Viz odkaz č. B.2.1 na vpr. č. 03 - Podlaha ZNP - bourací práce - T2 - soupr. bouracích prací Viz výměrná dokumentace, T2 a P0 stavy					
			B.2.1 1,5 "m3" Součet			1,500 1,500		
199	K	9680236995134681 616	B.2.3 Vybourání stávajícího zaskleného otvoru - zasklíva z keramických tvárnice na maltu v systému, tl. 140 mm. Včetně vyvornání podkladu. Bourání zdíva včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímou rozvod, papr, ukončení, zasazení na hlavní trase Včetně frází spár od navažujících stávajících vlnitých otvorů z vnější konstrukce Včetně leštění a odstraňování vlnitých příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podlahové konstrukce Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na mrazácké Práce a podlahy: B.2.3 Vybourání stávajícího zaskleného otvoru - zasklíva z keramických tvárnice na maltu v systému, tl. 140 mm. Včetně vyvornání podkladu. Bourání zdíva včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímou rozvod, papr, ukončení, zasazení na hlavní trase Včetně frází spár od navažujících stávajících vlnitých otvorů z vnější konstrukce Včetně leštění a odstraňování vlnitých příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podlahové konstrukce Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na mrazácké Pracn - Základy provádění bouracích prací - viz T2 a P0 Viz odkaz č. B.2.3 na vpr. č. 03 - Podlaha ZNP - bourací práce - T2 - soupr. bouracích prací Viz výměrná dokumentace, T2 a P0 stavy	m3	0,300	650,00	195,00	
			B.2.3 Vybourání stávajícího zaskleného otvoru - zasklíva z keramických tvárnice na maltu v systému, tl. 140 mm. Včetně vyvornání podkladu. Bourání zdíva včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímou rozvod, papr, ukončení, zasazení na hlavní trase Včetně frází spár od navažujících stávajících vlnitých otvorů z vnější konstrukce Včetně leštění a odstraňování vlnitých příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podlahové konstrukce Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na mrazácké Práce a podlahy: B.2.3 Vybourání stávajícího zaskleného otvoru - zasklíva z keramických tvárnice na maltu v systému, tl. 140 mm. Včetně vyvornání podkladu. Bourání zdíva včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímou rozvod, papr, ukončení, zasazení na hlavní trase Včetně frází spár od navažujících stávajících vlnitých otvorů z vnější konstrukce Včetně leštění a odstraňování vlnitých příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podlahové konstrukce Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na mrazácké Pracn - Základy provádění bouracích prací - viz T2 a P0 Viz odkaz č. B.2.3 na vpr. č. 03 - Podlaha ZNP - bourací práce - T2 - soupr. bouracích prací Viz výměrná dokumentace, T2 a P0 stavy					
			B.2.3 0,3 "m3" Součet			0,300 0,300		
200	K	9680236995134581 616	B.2.3 Vybourání stávajícího zdíva - půdní nadezdívka z čísel plyných na MVC, tl. 700 mm. Včetně vyvornání podkladu. Bourání zdíva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včet	m3	35,000	1 250,00	43 750,00	
			B.2.3 Vybourání stávajícího zdíva - půdní nadezdívka z čísel plyných na MVC, tl. 700 mm. Včetně vyvornání podkladu. Bourání zdíva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímou rozvod, papr, ukončení, zasazení na hlavní trase Včetně frází spár od navažujících stávajících vlnitých otvorů z vnější konstrukce Včetně leštění a odstraňování vlnitých příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podlahové konstrukce Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na mrazácké Práce a podlahy: B.2.3 Vybourání stávajícího zdíva - půdní nadezdívka z čísel plyných na MVC, tl. 700 mm. Včetně vyvornání podkladu. Bourání zdíva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přímou rozvod, papr, ukončení, zasazení na hlavní trase Včetně frází spár od navažujících stávajících vlnitých otvorů z vnější konstrukce Včetně leštění a odstraňování vlnitých příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podlahové konstrukce Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vybouraných hmot na mrazácké Pracn - Základy provádění bouracích prací - viz T2 a P0 Viz odkaz č. B.2.3 na vpr. č. 03 - Podlaha ZNP - bourací práce - T2 - soupr. bouracích prací Viz výměrná dokumentace, T2 a P0 stavy					
			B.2.3 0,3 "m3" Součet			0,300 0,300		

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			33,0 "m"			15,000		
			Součet			15,000		
201	K	96802469513491616	B.2.3 Vybourání stávajícího parapetního zdva - stěny z cihel plyných na MVC, tl. 750 mm / 450 mm. Včetně vyvornání podkladu. Bourání zdva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologií.	m3	4,000	850,00	3 400,00	
			B.2.3 Vybourání stávajícího parapetního zdva - stěny z cihel plyných na MVC, tl. 750 mm / 450 mm. Včetně vyvornání podkladu. Bourání zdva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologií, atd. Včetně přívodu rozvodů, např. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podkladní konstrukce. Včetně nalisání vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mestskařské. Poznámka k položce: B.2.3 Vybourání stávajícího parapetního zdva - stěny z cihel plyných na MVC, tl. 750 mm / 450 mm. Včetně vyvornání podkladu. Bourání zdva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologií, atd. Včetně přívodu rozvodů, např. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podkladní konstrukce. Včetně nalisání vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mestskařské. Prac : Závazky provádění bouracích prací - viz TZ a PO. Viz odkaz č. B.2.3 na výk. č. 03 - Podkryp ZNP - bourací práce + TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS stěny.					
			B.2.3					
			4,0 "m"			4,000		
			Součet			4,000		
202	K	96802469513491616	B.2.3 Vybourání stávajícího zdva pro otvor výtahu - stěny z cihel plyných na MVC, tl. 500 mm + 300 mm. Včetně vyvornání podkladu. Bourání zdva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologií.	m3	2,500	1 050,00	2 625,00	
			B.2.3 Vybourání stávajícího zdva pro otvor výtahu - stěny z cihel plyných na MVC, tl. 500 mm + 300 mm. Včetně vyvornání podkladu. Bourání zdva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologií, atd. Včetně přívodu rozvodů, např. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podkladní konstrukce. Včetně nalisání vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mestskařské. Poznámka k položce: B.2.3 Vybourání stávajícího zdva pro otvor výtahu - stěny z cihel plyných na MVC, tl. 500 mm + 300 mm. Včetně vyvornání podkladu. Bourání zdva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologií, atd. Včetně přívodu rozvodů, např. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podkladní konstrukce. Včetně nalisání vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mestskařské. Prac : Závazky provádění bouracích prací - viz TZ a PO. Viz odkaz č. B.2.3 na výk. č. 03 - Podkryp ZNP - bourací práce + TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS stěny.					
			B.2.3					
			2,5 "m"			2,500		
			Součet			2,500		
203	K	96802469513491616	B.2.3 Vybourání stávajícího zdva pro otvor výtahu - stěny z cihel plyných na MVC, tl. 450 mm. Včetně vyvornání podkladu. Bourání zdva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologií.	m3	1,000	1 050,00	1 050,00	
			B.2.3 Vybourání stávajícího zdva pro otvor výtahu - stěny z cihel plyných na MVC, tl. 450 mm. Včetně vyvornání podkladu. Bourání zdva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologií, atd. Včetně přívodu rozvodů, např. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podkladní konstrukce. Včetně nalisání vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mestskařské. Poznámka k položce: B.2.3 Vybourání stávajícího zdva pro otvor výtahu - stěny z cihel plyných na MVC, tl. 450 mm. Včetně vyvornání podkladu. Bourání zdva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologií, atd. Včetně přívodu rozvodů, např. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podkladní konstrukce. Včetně nalisání vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mestskařské. Prac : Závazky provádění bouracích prací - viz TZ a PO. Viz odkaz č. B.2.3 na výk. č. 03 - Podkryp ZNP - bourací práce + TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS stěny.					
			B.2.3					
			1,0 "m"			1,000		
			Součet			1,000		
204	K	9681813998412181616	B.2.3 D+M Průhlednost zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti průhlednosti a šíření nebezpečí při stavebních a bouracích pracích - zabezpečení prostorů proti vniknutí nepovolených osob při provádění bouracích a stavebních prací.	m2	20,000	75,00	1 500,00	
			B.2.3 D+M Průhlednost zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti průhlednosti a šíření nebezpečí při stavebních a bouracích pracích - zabezpečení prostorů proti vniknutí nepovolených osob při provádění bouracích a stavebních prací. Pracovní materiál před začátkem prací. Včetně následné demontáže a odstranění. Včetně utěnění a navazujících konstrukcí. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Poznámka k položce: B.2.3 D+M Průhlednost zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti průhlednosti a šíření nebezpečí při stavebních a bouracích pracích - zabezpečení prostorů proti vniknutí nepovolených osob při provádění bouracích a stavebních prací. Pracovní materiál před začátkem prací. Včetně následné demontáže a odstranění. Včetně utěnění a navazujících konstrukcí. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Doplňkové umístění po dobu provádění stavebních a bouracích prací: Viz odkaz č. B.2.3 na výk. č. 03 - Podkryp ZNP - bourací práce + TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS stěny.					
			B.2.3					
			20,0 "m2"			20,000		
			Součet			20,000		
205	K	612181342999911616	B.2.3 D+M Zapravení omítek - omítka hrubá - štuková - stěny, strop. Provedení vlnitou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lžičky, sklonotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).	m2	126,500	250,00	31 625,00	
			B.2.3 D+M Zapravení omítek - omítka hrubá - štuková - stěny, strop. Provedení vlnitou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lžičky, sklonotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.). Poznámka k položce: Podklady o vlnitosti - viz TZ. Viz odkaz č. B.2.3 na výk. č. 03 - Podkryp ZNP - bourací práce + TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS stěny.					

Př. Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Zapravení otvorů: 115,0 "m2; 8 2.1"		115,000			
		Součet		115,000			
		115,011,10 "m2"		126,500			
206	K	960236975134581 616	B.2.3 Vybourání části zděného zadržní - zdvo z čísel plyných na MVC, tl. 300 mm (v rozsahu pro nové schodištní rameno). Včetně demontáže dřevěných masel (20,0 m). Včetně vytváření podkladu. Bourání zdvo včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků.	m3	0,600	950,00	570,00
B.2.3 Vybourání části zděného zadržní - zdvo z čísel plyných na MVC, tl. 300 mm (v rozsahu pro nové schodištní rameno). Včetně demontáže dřevěných masel (20,0 m). Včetně vytváření podkladu. Bourání zdvo včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podkladní konstrukce. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravu prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě skládky. Práce a podmínky: B.2.3 Vybourání části zděného zadržní - zdvo z čísel plyných na MVC, tl. 300 mm (v rozsahu pro nové schodištní rameno). Včetně demontáže dřevěných masel (20,0 m). Včetně vytváření podkladu. Bourání zdvo včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podkladní konstrukce. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravu prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě skládky. Pozn. : Změny provedené bouracími prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.2.3 na výk. č. 03 - Podkryt ZNP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresové dokumentace: TZ a PŘB staveb							
		B.2.3 0,6 "m2"		0,600			
		Součet		0,600			
207	K	9624031ae9195816 16	B.2.4 Demontáž a vybourání stávající podlahy - stropní konstrukce (met. 1HP a ZNP). Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lůt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na	m2	8,000	950,00	7 600,00
B.2.4 Demontáž a vybourání stávající podlahy - stropní konstrukce (met. 1HP a ZNP). Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lůt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návažnost na příslušné povrchové části podlahy - odřezáním souvrství). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně podkladní konstrukce. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravu prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě skládky. Práce a podmínky: B.2.4 Demontáž a vybourání stávající podlahy - stropní konstrukce (met. 1HP a ZNP). Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lůt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návažnost na příslušné povrchové části podlahy - odřezáním souvrství). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně podkladní konstrukce. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravu prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě skládky. Průběžně skládka stávající podlahy - stropní konstrukce: - podlahy, tl. 100 mm - skládky strop, tl. 200 mm (bezpečnost tlakové do stávajících nosníků - nadbetonované) Pozn. : Změny provedené bouracími prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.2.4 na výk. č. 03 - Podkryt ZNP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresové dokumentace: TZ a PŘB staveb							
		B.2.4 8,0 "m2"		8,000			
208	K	9624031ae9195816 16	B.2.4 Demontáž a vybourání stávající nálažné vstupy podlahy - PVC. Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lůt, dilatací, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návažnost na	m2	50,000	450,00	22 500,00
B.2.4 Demontáž a vybourání stávající nálažné vstupy podlahy - PVC. Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lůt, dilatací, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návažnost na příslušné povrchové části podlahy - odřezáním souvrství). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravu prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě skládky. Práce a podmínky: B.2.4 Demontáž a vybourání stávající nálažné vstupy podlahy - PVC. Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lůt, dilatací, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návažnost na příslušné povrchové části podlahy - odřezáním souvrství). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravu prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě skládky. Pozn. : Změny provedené bouracími prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.2.4 na výk. č. 03 - Podkryt ZNP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresové dokumentace: TZ a PŘB staveb							
		B.2.4 50,0 "m2"		50,000			
209	K	9624031ae9195816 16	B.2.4 Demontáž a vybourání stávající podlahy. Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lůt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od	m2	66,000	450,00	29 700,00
B.2.4 Demontáž a vybourání stávající podlahy. Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lůt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návažnost na příslušné povrchové části podlahy - odřezáním souvrství). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravu prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě skládky. Práce a podmínky: B.2.4 Demontáž a vybourání stávající podlahy. Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lůt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návažnost na příslušné povrchové části podlahy - odřezáním souvrství). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravu prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě skládky. Průběžně skládka stávající podlahy: - PVC - dřevěné parkety, tl. 20 mm - prkenný obklad, tl. 25 mm Pozn. : Změny provedené bouracími prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.2.4 na výk. č. 03 - Podkryt ZNP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresové dokumentace: TZ a PŘB staveb							
		B.2.4 66,0 "m2"		66,000			
210	K	9624031ae9195816 16	B.2.4 Demontáž a vybourání stávající nálažné vstupy podlahy - keramická dlažba. Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lůt, dilatací, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návažnost na	m2	10,000	55,00	550,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			8.2.4 Demontáž a vybourání stávající nákladové vstupy podlahy - keramická dlažba. Bourání včetně spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy imobilizovat na případně ponechané části podlahy - odřezání souvrství. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy imobilizovat na případně ponechané části podlahy - odřezání souvrství. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mezníkladě. Poznamka k položce: 8.2.4 Demontáž a vybourání stávající nákladové vstupy podlahy - keramická dlažba Bourání včetně spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy imobilizovat na případně ponechané části podlahy - odřezání souvrství. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mezníkladě. Prům . Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PO. Viz odkaz č. 8.2.4 na výt. č. 03 - Podlaží ZMP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘH státní					
211	K	942592608a995281 616	8.2.4 10.0 "m2" 10.000 8.2.5 Odstranění povrchové úpravy stěn - osazení stávající vnitřní omítky pro stužení meziklenkových přířů a skoup. Včetně D-na zapravení ryh po mazání stužení. Odstranění včetně líc, rohovníků, systémových doplňků, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mezníkladě. Poznamka k položce: 8.2.5 Odstranění povrchové úpravy stěn - osazení stávající vnitřní omítky pro stužení meziklenkových přířů a skoup. Včetně D-na zapravení ryh po mazání stužení. Odstranění včetně líc, rohovníků, systémových doplňků, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mezníkladě. Prům . Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PO. Viz odkaz č. 8.2.5 na výt. č. 03 - Podlaží ZMP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘH státní	m2	100,000	205,00	20 500,00	
212	K	948192608a995281 616	8.2.5 100.0 "m2" 100,000 8.2.5 Odstranění povrchové úpravy stěn - osazení stávající vnější omítky pro stužení meziklenkových přířů a skoup. Odstranění včetně líc, rohovníků, systémových doplňků, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mezníkladě. Poznamka k položce: 8.2.5 Odstranění povrchové úpravy stěn - osazení stávající vnější omítky pro stužení meziklenkových přířů a skoup. Odstranění včetně líc, rohovníků, systémových doplňků, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mezníkladě. Prům . Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PO. Viz odkaz č. 8.2.5 na výt. č. 03 - Podlaží ZMP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘH státní	m2	20,000	205,00	4 100,00	
213	K	9482626995a94581 616	8.2.5 20.0 "m2" 20,000 8.2.6 Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový minerální. Demontáž včetně nosného roštu, včetně příslušných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, prováděvací mřížky, úchyty, výtlačné profily, lícování, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podhledné konstrukce. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mezníkladě. Poznamka k položce: 8.2.6 Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový minerální. Demontáž včetně nosného roštu, včetně příslušných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, prováděvací mřížky, úchyty, výtlačné profily, lícování, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podhledné konstrukce. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mezníkladě. Prům . Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PO. Viz odkaz č. 8.2.6 na výt. č. 03 - Podlaží ZMP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘH státní	m2	70,000	105,00	7 350,00	
214	K	9482626995a94481 616	8.2.6 50.0-20.0 "m2" 70,000 8.2.6 Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový minerální. Demontáž včetně nosného roštu, včetně příslušných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, prováděvací mřížky, úchyty, výtlačné profily, lícování, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podhledné konstrukce. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mezníkladě (pro společnou montáž). Poznamka k položce: 8.2.6 Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový minerální. Demontáž včetně nosného roštu, včetně příslušných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, prováděvací mřížky, úchyty, výtlačné profily, lícování, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podhledné konstrukce. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na mezníkladě (pro společnou montáž). Prům . Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PO. Viz odkaz č. 8.2.6 na výt. č. 03 - Podlaží ZMP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘH státní	m2	100,000	105,00	10 500,00	

Př. Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Průběžka k podlaží: B.2.6 Demontáž stávajícího podlaží - podlaží kazetový minerální Demontáž včetně nosného rámu, včetně příslušných rozvaděčů, instalací, technologií, atd. Včetně příslušného rozvaděče, napájení, instalace, atd. Včetně rozvaděče napájení od stávajícího stávajícího vedení a všech kabelů. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, provětrávací mřížky, úspárky, výtahové profily, litování, tmeň, těžení, atd.), doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně požárního ochrany. Včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybraných hmot na místo kládky (pro opětovnou montáž). Prac. : Opětovná montáž. Prac. : Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.2.6 na výše č. 03 - Podlaží 2NP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresové dokumentace TZ a PŘ stávk.					
		B.2.6 100.0 "m2" Součet		100.000			
215	K	B.2.6 Opětovná montáž stávajícího podlaží - podlaží kazetový minerální, včetně nosného rámu. Včetně D-4 veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, provětrávací mřížky, úspárky, výtahové profily, litování, tmeň, těžení, atd.), doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, provětrávací mřížky, úspárky, výtahové profily, litování, tmeň, těžení, atd.), doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně požárního ochrany. Včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybraných hmot na místo kládky (pro opětovnou montáž). Prac. : Opětovná montáž. Prac. : Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.2.6 na výše č. 03 - Podlaží 2NP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresové dokumentace TZ a PŘ stávk.	m2	100.000	105.00	10 500.00	
		B.2.6 100.0 "m2" Součet		100.000			
216	K	B.2.6 D-4 P1 Kazetový minerální podlaží na ocelový rám v systému (rozměry kazet viz PD a TZ - díle stávajícího). Včetně veškerého příslušenství (např. pomocná OK, kotvení prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, úspárky, výtahové profily, litování, tmeň, těžení, atd.), doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, kotvení prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, úspárky, výtahové profily, litování, tmeň, těžení, atd.), doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně požárního ochrany. Včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybraných hmot na místo kládky (pro opětovnou montáž). Prac. : Opětovná montáž. Prac. : Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.2.6 na výše č. 03 - Podlaží 2NP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresové dokumentace TZ a PŘ stávk.	m2	20.000	405.00	8 100.00	
		B.2.6 100.0 "m2" Součet		100.000			
217	K	B.2.6 D-4 P1 Kazetový minerální podlaží na ocelový rám v systému (rozměry kazet viz PD a TZ - díle stávajícího). Včetně veškerého příslušenství (např. pomocná OK, kotvení prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, úspárky, výtahové profily, litování, tmeň, těžení, atd.), doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, kotvení prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, úspárky, výtahové profily, litování, tmeň, těžení, atd.), doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně požárního ochrany. Včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybraných hmot na místo kládky (pro opětovnou montáž). Prac. : Opětovná montáž. Prac. : Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.2.6 na výše č. 03 - Podlaží 2NP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresové dokumentace TZ a PŘ stávk.	ks	2.000	180.00	360.00	
		B.2.6 20.0 "m2" Součet		20.000			
218	K	B.2.7 Zpětná montáž prvků na fasádě (předpoklad: 2 ks větrací mřížky). Včetně D-4 veškerého příslušenství (např. pomocná OK, kotvení prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, úspárky, výtahové profily, litování, tmeň, těžení, atd.), doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, kotvení prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, úspárky, výtahové profily, litování, tmeň, těžení, atd.), doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně požárního ochrany. Včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybraných hmot na místo kládky (pro opětovnou montáž). Prac. : Opětovná montáž. Prac. : Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.2.7 na výše č. 03 - Podlaží 2NP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresové dokumentace TZ a PŘ stávk.	ks	2.000	285.00	570.00	
		B.2.7 2.0 "ks" Součet		2.000			
219	K	B.2.7 Zpětná montáž prvků na fasádě (předpoklad: 2 ks větrací mřížky). Včetně D-4 veškerého příslušenství (např. pomocná OK, kotvení prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, úspárky, výtahové profily, litování, tmeň, těžení, atd.), doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, kotvení prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, úspárky, výtahové profily, litování, tmeň, těžení, atd.), doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně požárního ochrany. Včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybraných hmot na místo kládky (pro opětovnou montáž). Prac. : Opětovná montáž. Prac. : Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.2.7 na výše č. 03 - Podlaží 2NP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací Viz výkresové dokumentace TZ a PŘ stávk.	ks	2.000	285.00	570.00	
		B.2.7 2.0 "ks" Součet		2.000			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznamka k položce: B.2.7 Zřízení montáž prvků na (zaostř) přírůstky 2 ks vtraci měřítka - po provedení zateplovacího systému. Včetně 3-4 úpravy protitoku. Včetně dvou velkého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně nasazení materiálu na montáž na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání materiálu, montážní montáž. Pozn. - Opakovaná montáž. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a porovnání úpravy - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B.2.7 na výt. č. 03 - Podkry 2NP - součástí prací - TZ - součástí součástí prací. Viz výkresová dokumentace - TZ a PRS stávek.								
			B.2.7 2,0 "ks" Součet			2,000	2,000	
219	K	962716094915281 616	B.2.7 Demontáž stávajícího hydrantu. Včetně odstranění rozvodů vody a jejich likvidace. Včetně úpravy rozvodů vody - zasazení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v neobouraných stěnách. Včetně bourání a odstranění velkého příslušenství.	kus	1,000	850,00	850,00	
B.2.7 Demontáž stávajícího hydrantu. Včetně odstranění rozvodů vody a jejich likvidace. Včetně úpravy rozvodů vody - zasazení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v neobouraných stěnách. Včetně bourání a odstranění velkého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně nasazení výbavových hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání výbavových hmot na montáž. Poznamka k položce: B.2.7 Demontáž stávajícího hydrantu. Včetně odstranění rozvodů vody a jejich likvidace. Včetně úpravy rozvodů vody - zasazení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v neobouraných stěnách. Včetně bourání a odstranění velkého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně nasazení výbavových hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání výbavových hmot na montáž. Pozn. - Základy prováděné součástí prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B.2.7 na výt. č. 03 - Podkry 2NP - součástí prací - TZ - součástí součástí prací. Viz výkresová dokumentace - TZ a PRS stávek.								
			B.2.7 1,0 "ks" Součet			1,000	1,000	
220	K	9627127094915281 616	B.2.7 Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - stávající umyvadlo (m.č. 2.01.25). Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace. Včetně úpravy rozvodů vody - zasazení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v neobouraných stěnách.	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	
B.2.7 Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - stávající umyvadlo (m.č. 2.01.25). Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace. Včetně úpravy rozvodů vody - zasazení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v neobouraných stěnách. Včetně zasazení odpadů. Včetně bourání a odstranění velkého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně nasazení výbavových hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání výbavových hmot na montáž. Poznamka k položce: B.2.7 Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - stávající umyvadlo (m.č. 2.01.25). Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace. Včetně úpravy rozvodů vody - zasazení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v neobouraných stěnách. Včetně zasazení odpadů. Včetně bourání a odstranění velkého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně nasazení výbavových hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání výbavových hmot na montáž. Pozn. - Základy prováděné součástí prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B.2.7 na výt. č. 03 - Podkry 2NP - součástí prací - TZ - součástí součástí prací. Viz výkresová dokumentace - TZ a PRS stávek.								
			B.2.7 1,0 "ks" Součet			1,000	1,000	
221	K	9627127094915281 616	B.2.7 Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - stávající pítka (m.č. 2.01.25). Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace. Včetně úpravy rozvodů vody - zasazení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v neobouraných stěnách.	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	
B.2.7 Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - stávající pítka (m.č. 2.01.25). Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace. Včetně úpravy rozvodů vody - zasazení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v neobouraných stěnách. Včetně zasazení odpadů. Včetně bourání a odstranění velkého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně nasazení výbavových hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání výbavových hmot na montáž. Poznamka k položce: B.2.7 Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - stávající pítka (m.č. 2.01.25). Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace. Včetně úpravy rozvodů vody - zasazení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v neobouraných stěnách. Včetně zasazení odpadů. Včetně bourání a odstranění velkého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně nasazení výbavových hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání výbavových hmot na montáž. Pozn. - Základy prováděné součástí prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B.2.7 na výt. č. 03 - Podkry 2NP - součástí prací - TZ - součástí součástí prací. Viz výkresová dokumentace - TZ a PRS stávek.								
			B.2.7 1,0 "ks" Součet			1,000	1,000	
222	K	9627127094815181 616	B.2.7 Demontáž zařizovacích předmětů v sociálním zázemí jídelny - stávající výtěha. Včetně úpravy rozvodů vody - zasazení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v neobouraných stěnách. Včetně zasazení odpadů. Včetně bourání a odstranění velkého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd.	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	
B.2.7 Demontáž zařizovacích předmětů v sociálním zázemí jídelny - stávající výtěha. Včetně úpravy rozvodů vody - zasazení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v neobouraných stěnách. Včetně zasazení odpadů. Včetně bourání a odstranění velkého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně nasazení výbavových hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání výbavových hmot na montáž. Poznamka k položce: B.2.7 Demontáž zařizovacích předmětů v sociálním zázemí jídelny - stávající výtěha. Včetně úpravy rozvodů vody - zasazení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v neobouraných stěnách. Včetně zasazení odpadů. Včetně bourání a odstranění velkého příslušenství, doplňků, kotvených prvků, atd. Včetně nasazení výbavových hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání výbavových hmot na montáž. Pozn. - Opakovaná montáž. Pozn. - Základy prováděné součástí prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B.2.7 na výt. č. 03 - Podkry 2NP - součástí prací - TZ - součástí součástí prací. Viz výkresová dokumentace - TZ a PRS stávek.								
			B.2.7 1,0 "ks" Součet			1,000	1,000	
223	K	9627127164825181 616	B.2.7 Opakovaná montáž zařizovacích předmětů v sociálním zázemí jídelny - stávající výtěha. Včetně zrušení úpravy rozvodů vody - zrušení zasazení v místě odbočky z hlavního potrubí. Včetně zrušení zasazení odpadů. Včetně D-4 velkého příslušenství.	kus	1,000	671,00	671,00	

Př. Ty D		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			Práce a podlahy: B.2.7 Opětovná montáž zařizovacích předmětů v souvislé zóně řádně stávajícího umyvadla. Včetně zrušení správy zmrzlé vody - zrušení zásepů v místě odvětví z hlavního potrubí. Včetně zrušení potrubních odvětví. Včetně D=48 vodorovného příslušenství, doplnků, kotveních prvků, atd. Včetně nasazení materiálů na metráládce na dopravu prostředků, vodorovné přepravy a ukládání materiálů v místě zřetelné montáže. Pracn. Opětovná montáž. Podlahy na železce, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD Viz odkaz č. B.2.7 na výř. č. 03 - Podkrytí JAP - bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací Viz výkresové dokumentace, T2 a PŘB státní.						
			B.2.7 1,0 "ks" Součet			1,000 1,000			
228	K	960811269952R11 616	B.3.1 Demontáž a vybourání stávajících výpíní otvorů - okno dřevěné, včetně vybourání rámu, parapetu, ovládacího, kování, žaluzií, venkovního zábradlí a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravu prostředků, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na metráládce. Práce a podlahy: B.3.1 Demontáž a vybourání stávajících výpíní otvorů - okno dřevěné, včetně vybourání rámu, parapetu, ovládacího, kování, žaluzií, venkovního zábradlí a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vodorovného příslušenství, doplnků, kotveních prvků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravu prostředků, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na metráládce. Pracn. Základy provádění bouracích prací - viz T2 a PD Viz odkaz č. B.3.1 na výř. č. 04 - Podkrytí JAP - bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací Viz výkresové dokumentace, T2 a PŘB státní.	m2	8,000	225,00	1 800,00		
			B.3.1 - 2 ks 2"(1,60,2,50) "m2" Součet			8,000 8,000			
229	K	6121821418999R11 616	B.3.1 D=48 Zapravení omeček - omečka hrubá - šluková - stěny, nadpraží Provedení vřadnou technologií. Včetně vodorovného příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lhty, sklonotělní měřky, systémové doplňky, atd.). Práce a podlahy: Podlahy v vřadnosti - viz T2 Viz odkaz č. B.3.1 na výř. č. 04 - Podkrytí JAP - bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací Viz výkresové dokumentace, T2 a PŘB státní.	m2	19,800	450,00	8 910,00		
			B.3.1 D=48 Zapravení omeček - omečka hrubá - šluková - stěny, nadpraží Provedení vřadnou technologií. Včetně vodorovného příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lhty, sklonotělní měřky, systémové doplňky, atd.). Práce a podlahy: Podlahy v vřadnosti - viz T2 Viz odkaz č. B.3.1 na výř. č. 04 - Podkrytí JAP - bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací Viz výkresové dokumentace, T2 a PŘB státní.						
			Zapravení omeček 18,0 "m2; B.3.1" Součet 18,0 "m2" 18,0 "m2"			18,000 18,000 19,800			
230	K	960822277952R16 16	B.3.2 Demontáž a vybourání stávajících výpíní otvorů - dveře vnitřní, dřevěné jednokřídlé jiné, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládacího, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vodorovného příslušenství, doplnků, kotveních prvků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravu prostředků, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na metráládce. Práce a podlahy: B.3.2 Demontáž a vybourání stávajících výpíní otvorů - dveře vnitřní, dřevěné jednokřídlé jiné, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládacího, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vodorovného příslušenství, doplnků, kotveních prvků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravu prostředků, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na metráládce. Pracn. Základy provádění bouracích prací - viz T2 a PD Viz odkaz č. B.3.2 na výř. č. 04 - Podkrytí JAP - bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací Viz výkresové dokumentace, T2 a PŘB státní.	m2	1,845	161,00	317,64		
			B.3.2 Demontáž a vybourání stávajících výpíní otvorů - dveře vnitřní, dřevěné jednokřídlé jiné, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládacího, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vodorovného příslušenství, doplnků, kotveních prvků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravu prostředků, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na metráládce. Práce a podlahy: B.3.2 Demontáž a vybourání stávajících výpíní otvorů - dveře vnitřní, dřevěné jednokřídlé jiné, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, ovládacího, kování a ostatního příslušenství, atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vodorovného příslušenství, doplnků, kotveních prvků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravu prostředků, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na metráládce. Pracn. Základy provádění bouracích prací - viz T2 a PD Viz odkaz č. B.3.2 na výř. č. 04 - Podkrytí JAP - bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací Viz výkresové dokumentace, T2 a PŘB státní.						
			B.3.2 - 1 ks 1"(0,92,05) "m2" Součet			1,845 1,845			
231	K	9608316995236R1 616	B.3.3 Vybourání stávajícího zdiva - zděné příčky z cihel plyných na MVC, tl. 250 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdiva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně plyného rozvodu, popř. ukončení, zásepem na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vodorovného příslušenství, doplnků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravu prostředků, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na metráládce. Práce a podlahy: B.3.3 Vybourání stávajícího zdiva - zděné příčky z cihel plyných na MVC, tl. 250 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdiva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně plyného rozvodu, popř. ukončení, zásepem na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vodorovného příslušenství, doplnků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravu prostředků, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na metráládce. Pracn. Základy provádění bouracích prací - viz T2 a PD Viz odkaz č. B.3.3 na výř. č. 04 - Podkrytí JAP - bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací Viz výkresové dokumentace, T2 a PŘB státní.	m3	1,500	650,00	975,00		
			B.3.3 Vybourání stávajícího zdiva - zděné příčky z cihel plyných na MVC, tl. 250 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdiva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně plyného rozvodu, popř. ukončení, zásepem na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vodorovného příslušenství, doplnků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravu prostředků, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na metráládce. Práce a podlahy: B.3.3 Vybourání stávajícího zdiva - zděné příčky z cihel plyných na MVC, tl. 250 mm. Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdiva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně plyného rozvodu, popř. ukončení, zásepem na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vodorovného příslušenství, doplnků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravu prostředků, vodorovné přepravy a ukládání vybouraných hmot na metráládce. Pracn. Základy provádění bouracích prací - viz T2 a PD Viz odkaz č. B.3.3 na výř. č. 04 - Podkrytí JAP - bourací práce - T2 - souhrn bouracích prací Viz výkresové dokumentace, T2 a PŘB státní.						
			B.3.3 1,5 "m3" Součet			1,500 1,500			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	K	96802369951345R1 616	B.3.3 Vybourání stávajícího parapetního zdíva - stěny z cihel plyných na MVC, tl. 500 mm. Včetně vyvymění podkladu. Bourání zdíva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Vše B.3.3 Vybourání stávajícího parapetního zdíva - stěny z cihel plyných na MVC, tl. 500 mm. Včetně vyvymění podkladu. Bourání zdíva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, např. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vedrovných a svlých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vedrovného příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vedrovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě stavby. Parametry k položce: B.3.3 Vybourání stávajícího parapetního zdíva - stěny z cihel plyných na MVC, tl. 500 mm Včetně vyvymění podkladu. Bourání zdíva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, např. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vedrovných a svlých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vedrovného příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vedrovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě stavby. Pozn. : Zásady provádění bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odhaz č. B.3.3 na výt. č. 04 - Půdorys JAP - bourací práce + T2 - soupis bouracích prací. Viz výkresové dokumentace T2 a P08 stěny.	m3	1,500	850,00	1 275,00	
			B.3.3 1,5 "m3" Součet		1,500			
213	K	9680246351345R1 616	B.3.3 Vybourání stávajícího zdíva pro otvor výtahu - stěny z cihel plyných na MVC, tl. 500 mm. Včetně vyvymění podkladu. Bourání zdíva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, např. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vedrovných a svlých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vedrovného příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vedrovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě stavby. Parametry k položce: B.3.3 Vybourání stávajícího zdíva pro otvor výtahu - stěny z cihel plyných na MVC, tl. 500 mm Včetně vyvymění podkladu. Bourání zdíva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, např. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vedrovných a svlých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vedrovného příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vedrovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě stavby. Pozn. : Zásady provádění bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odhaz č. B.3.3 na výt. č. 04 - Půdorys JAP - bourací práce + T2 - soupis bouracích prací. Viz výkresové dokumentace T2 a P08 stěny.	m3	1,400	850,00	1 190,00	
			B.3.3 1,4 "m3" Součet		1,400			
214	K	96802463751345R1 616	B.3.3 Vybourání stávajícího zdíva pro otvor pro vstup nad tělocvičnou - stěny z cihel plyných na MVC, tl. 500 mm. Včetně vyvymění podkladu. Bourání zdíva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, např. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vedrovných a svlých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vedrovného příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vedrovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě stavby. Parametry k položce: B.3.3 Vybourání stávajícího zdíva pro otvor pro vstup nad tělocvičnou - stěny z cihel plyných na MVC, tl. 500 mm Včetně vyvymění podkladu. Bourání zdíva včetně překlád, včetně povrchových úprav, obkladů, soklů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přeměny rozvodů, např. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vedrovných a svlých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění vedrovného příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně nasazení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vedrovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě stavby. Pozn. : Zásady provádění bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odhaz č. B.3.3 na výt. č. 04 - Půdorys JAP - bourací práce + T2 - soupis bouracích prací. Viz výkresové dokumentace T2 a P08 stěny.	m3	4,800	850,00	4 080,00	
			B.3.3 4,8 "m3" Součet		4,800			
215	K	9681819994121R1 616	B.3.3 D+M Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rám) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích pracích + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací B.3.3 D+M Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rám) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích pracích + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací. Pracovní materiál před začátkem prací. Včetně náhodné demontáže a uvolnění. Včetně utěnění a navazujících konstrukcí. Včetně vedrovného příslušenství a doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Parametry k položce: B.3.3 D+M Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rám) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích pracích + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací. Pracovní materiál před začátkem prací. Včetně náhodné demontáže a uvolnění. Včetně utěnění a navazujících konstrukcí. Včetně vedrovného příslušenství a doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Dodatek umístění po dobu provádění stavebních a bouracích prací Viz odhaz č. B.3.3 na výt. č. 04 - Půdorys JAP - bourací práce + T2 - soupis bouracích prací. Viz výkresové dokumentace T2 a P08 stěny.	m2	18,000	75,00	1 350,00	
			B.3.3 18,0 "m2" Součet		18,000			
216	K	6123815429993R1 616	B.3.3 D+M Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny, strop. Provedení vhodnou technologií. Včetně vedrovného příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lůžky, skřutextilní mlžky, systémové doplňky, atd.). B.3.3 D+M Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny, strop. Provedení vhodnou technologií. Včetně vedrovného příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lůžky, skřutextilní mlžky, systémové doplňky, atd.). Parametry k položce: Polodělný z vlastnosti - viz T2. Viz odhaz č. B.3.3 na výt. č. 04 - Půdorys JAP - bourací práce + T2 - soupis bouracích prací. Viz výkresové dokumentace T2 a P08 stěny.	m2	16,300	260,00	9 438,00	
			B.3.3 16,3 "m2" Součet		16,300			
			Zapravení omítek 16,3 "m2", B.3.3" Součet 16,3 "m2"		16,300			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8.3.5 Demontáž stávajícího podhledu - podhled kasovního mramoru. Demontáž včetně nosného nářadí, včetně příslušných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná SE, revizní otvory, prováděcíci mřížky, úspáhy, výstupné profily, tělování, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podprázdňovací konstrukce. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě skladiště. Poznamka k položce: 8.3.5 Demontáž stávajícího podhledu - podhled kasovního mramoru. Demontáž včetně nosného nářadí, včetně příslušných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná SE, revizní otvory, prováděcíci mřížky, úspáhy, výstupné profily, tělování, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podprázdňovací konstrukce. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě skladiště. Pracn. - Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. 8.3.5 na výt. č. 04 - Podkrytí JAP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS stědy.								
			8.3.5 50,0 "m2" Součet			50,000 50,000		
242	K	9636022a09195R1 616	8.3.6 Demontáž a vybourání stávající střešiny nad jídelnou - demontáž stávajícího oplechování atřby, R5 500 mm. Bourání včetně povrchových úprav, klempířských prvků, oplechování, lemování, pomocných konstrukcí, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná SE, revizní otvory, prováděcíci mřížky, úspáhy, výstupné profily, tělování, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podprázdňovací konstrukce. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě skladiště. Poznamka k položce: 8.3.6 Demontáž a vybourání stávající střešiny nad jídelnou - demontáž stávajícího oplechování atřby, R5 500 mm. Bourání včetně povrchových úprav, klempířských prvků, oplechování, lemování, pomocných konstrukcí, atd. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná SE, revizní otvory, prováděcíci mřížky, úspáhy, výstupné profily, tělování, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podprázdňovací konstrukce. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě skladiště. Pracn. - Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. 8.3.6 na výt. č. 04 - Podkrytí JAP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS stědy.	m2	32,000	71,00	2 336,00	
243	K	9636022a09195R1 16	8.3.6 Demontáž a vybourání stávající střešiny nad jídelnou - demontáž stávající střešní krytiny z PVC fólie. Bourání včetně povrchových úprav, klempířských prvků, oplechování, odvodňovacích systémů, prstůpů, včetně příslušných rozvodů, instalací, techniky. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase (např. šikmáková). Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující skladby střešiny (množství na případné ponechání části střešiny - odřezáním soustříví). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná SE, revizní otvory, prováděcíci mřížky, úspáhy, výstupné profily, tělování, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podprázdňovací konstrukce. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě skladiště. Poznamka k položce: 8.3.6 Demontáž a vybourání stávající střešiny nad jídelnou - demontáž stávající střešní krytiny z PVC fólie. Bourání včetně povrchových úprav, klempířských prvků, oplechování, odvodňovacích systémů, prstůpů, včetně příslušných rozvodů, instalací, techniky, atd. (např. šikmáková). Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase (např. šikmáková). Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující skladby střešiny (množství na případné ponechání části střešiny - odřezáním soustříví). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná SE, revizní otvory, prováděcíci mřížky, úspáhy, výstupné profily, tělování, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podprázdňovací konstrukce. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě skladiště. Pracn. - Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. 8.3.6 na výt. č. 04 - Podkrytí JAP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS stědy.	m2	400,000	55,20	22 080,00	
244	K	9636022a09195R1 616	8.3.6 Demontáž a vybourání stávající střešiny nad jídelnou - vybourání stávajícího tepelné izolace z minerální vaty, tl. 150 mm. Bourání včetně příslušných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující skladby střešiny (množství na případné ponechání části střešiny - odřezáním soustříví). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná SE, revizní otvory, prováděcíci mřížky, úspáhy, výstupné profily, tělování, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podprázdňovací konstrukce. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě skladiště (množství odpovídá). Poznamka k položce: 8.3.6 Demontáž a vybourání stávající střešiny nad jídelnou - vybourání stávajícího tepelné izolace z minerální vaty, tl. 150 mm. Bourání včetně příslušných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující skladby střešiny (množství na případné ponechání části střešiny - odřezáním soustříví). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná SE, revizní otvory, prováděcíci mřížky, úspáhy, výstupné profily, tělování, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podprázdňovací konstrukce. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě skladiště (množství odpovídá). Pracn. - Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. 8.3.6 na výt. č. 04 - Podkrytí JAP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS stědy.	m3	60,000	55,20	3 312,00	
245	K	9636022a09195R1 616	8.3.6 Demontáž a vybourání stávající střešiny nad jídelnou - vybourání stávajícího střešního záhybu ze šikmákovit. tl. 150 mm. Bourání včetně příslušných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující skladby střešiny (množství na případné ponechání části střešiny - odřezáním soustříví). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná SE, revizní otvory, prováděcíci mřížky, úspáhy, výstupné profily, tělování, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podprázdňovací konstrukce. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě skladiště (množství odpovídá). Poznamka k položce: 8.3.6 Demontáž a vybourání stávající střešiny nad jídelnou - vybourání stávajícího střešního záhybu ze šikmákovit. tl. 150 mm. Bourání včetně příslušných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující skladby střešiny (množství na případné ponechání části střešiny - odřezáním soustříví). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná SE, revizní otvory, prováděcíci mřížky, úspáhy, výstupné profily, tělování, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podprázdňovací konstrukce. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a sčítání vybouraných hmot na místě skladiště (množství odpovídá). Pracn. - Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. 8.3.6 na výt. č. 04 - Podkrytí JAP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS stědy.	m3	55,000	650,00	35 750,00	
			8.3.6 55,0 "m3"			55,000		

PC	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
246	K	96B01369452166R1 616	B.3.6 Demontáž a vybourání stávající střechy nad jízdárnou - vybourání stávajících atik z cihel příjích na MVC, tl. 400 mm (v. 450 mm). Včetně vyrovnání podkladu. Bourání zdiva včetně povrchových úprav, včetně případných rozvodů, instalací, technologie.	m3	15,000	750,00	11 250,00	

B.3.6 Demontáž a vybourání stávající střechy nad jízdárnou - vybourání stávajících atik z cihel příjích na MVC, tl. 400 mm (v. 450 mm).
Včetně vyrovnání podkladu.
Bourání zdiva včetně povrchových úprav, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. (např. brázdování).
Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase (např. brázdování).
Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpůrné konstrukce.
Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu.

Podrobně k položce:
B.3.6 Demontáž a vybourání stávající střechy nad jízdárnou - vybourání stávajících atik z cihel příjích na MVC, tl. 400 mm (v. 450 mm).
Včetně vyrovnání podkladu.
Bourání zdiva včetně povrchových úprav, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. (např. brázdování).
Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase (např. brázdování).
Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpůrné konstrukce.
Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu.

Pracn : Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PD

Viz odůvod. č. B.3.6 na vst. č. 04 - Podrobný ZMP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace: TZ a PRS střešy

247	K	9615012aa0195R16 16	B.3.6 15,0 "m3" Součet	m2	230,000	55,20	12 696,00	
			B.3.7 Demontáž a vybourání stávající střechy nad tělocvičnou - demontáž stávající střechy krytiny. Bourání včetně povrchových úprav, klempířských prvků, oplechování, odvodňovacích systémů, prostupů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující skladby střechy (navazovat na příslušné povrchové části střechy - odvězání souvrství). Včetně podpůrné konstrukce. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu.	m2	230,000	55,20	12 696,00	

B.3.7 Demontáž a vybourání stávající střechy nad tělocvičnou - demontáž stávající střechy krytiny.
Bourání včetně povrchových úprav, klempířských prvků, oplechování, odvodňovacích systémů, prostupů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. (např. brázdování).
Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase (např. brázdování).
Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující skladby střechy (navazovat na příslušné povrchové části střechy - odvězání souvrství).
Včetně podpůrné konstrukce.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd.
Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu.

Podrobně k položce:
B.3.7 Demontáž a vybourání stávající střechy nad tělocvičnou - demontáž stávající střechy krytiny.
Bourání včetně povrchových úprav, klempířských prvků, oplechování, odvodňovacích systémů, prostupů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. (např. brázdování).
Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase (např. brázdování).
Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující skladby střechy (navazovat na příslušné povrchové části střechy - odvězání souvrství).
Včetně podpůrné konstrukce.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd.
Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu.

Předpokládaná skladba stávající střechy krytiny:
- plechová krytina - falcový plech - T1 Zn tl. 0,7 mm
- dřevěná podbití, tl. 25 mm

Pracn : Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PD

Viz odůvod. č. B.3.7 na vst. č. 04 - Podrobný ZMP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace: TZ a PRS střešy

248	K	9615002aa0195R16 16	B.3.7 230,0 "m2"	m2	5,000	55,00	275,00	
			B.3.7 Demontáž a vybourání stávající střechy nad tělocvičnou - demontáž stávajícího obkladu štitu. Bourání včetně povrchových úprav, klempířských prvků, oplechování, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu (nebezpečný odpad).	m2	5,000	55,00	275,00	

B.3.7 Demontáž a vybourání stávající střechy nad tělocvičnou - demontáž stávajícího obkladu štitu.
Bourání včetně povrchových úprav, klempířských prvků, oplechování, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase (např. brázdování).
Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd.
Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu (nebezpečný odpad).

Podrobně k položce:
B.3.7 Demontáž a vybourání stávající střechy nad tělocvičnou - demontáž stávajícího obkladu štitu.
Bourání včetně povrchových úprav, klempířských prvků, oplechování, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přeměny rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase (např. brázdování).
Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd.
Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu (nebezpečný odpad).

Předpokládaná skladba stávajícího obkladu štitu:
- obkladovými deskami
- dřevěná podbití, tl. 25 mm

Pracn : Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PD

Viz odůvod. č. B.3.7 na vst. č. 04 - Podrobný ZMP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace: TZ a PRS střešy

249	K	9615002aa0195R16 16	B.3.7 5,0 "m2"	m3	30,000	1 200,00	36 000,00	
			B.3.7 Demontáž a vybourání stávající střechy nad tělocvičnou - demontáž stávající konstrukce krovu - dřevěná vaznicová soustava. Bourání včetně povrchových úprav. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podpůrné konstrukce. Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu.	m3	30,000	1 200,00	36 000,00	

B.3.7 Demontáž a vybourání stávající střechy nad tělocvičnou - demontáž stávající konstrukce krovu - dřevěná vaznicová soustava.
Bourání včetně povrchových úprav.
Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpůrné konstrukce.
Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu.

Podrobně k položce:
B.3.7 Demontáž a vybourání stávající střechy nad tělocvičnou - demontáž stávající konstrukce krovu - dřevěná vaznicová soustava.
Bourání včetně povrchových úprav.
Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpůrné konstrukce.
Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu.

Pracn : Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PD

Viz odůvod. č. B.3.7 na vst. č. 04 - Podrobný ZMP - bourací práce - TZ - souhrn bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace: TZ a PRS střešy

250	K	9615002aa04495R16 16	B.3.7 30,0 "m3"	m2	10,000	250,00	2 500,00	
			B.3.7 Demontáž a vybourání stávající střechy nad tělocvičnou - oprava stávajícího příkrovu záklapu stropu (prkna na sraz, tl. cca 25 mm) - předpoklad 51 plochy D=4. D=4 Prken tl. 25 mm, vč. povrchové úpravy (typ a povrchové úpravy dle stávajících). 5	m2	10,000	250,00	2 500,00	

B.3.7 Demontáž a vybourání stávající střechy nad tělocvičnou - oprava stávajícího příkrovu záklapu stropu (prkna na sraz, tl. cca 25 mm) - předpoklad 51 plochy D=4.
D=4 Prken tl. 25 mm, vč. povrchové úpravy (typ a povrchové úpravy dle stávajících).
Společnost / meziplocha.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, odtoky a spojovací materiál, atd.).
Včetně nařízení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu.
Včetně řešení napájení na stávající základy.

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: B.3.7 Demontáž a výbaurání stávající střechy nad tělocvičnou - oprava stávajícího přikravného zákupu stropu (průměr na stře. tl. cca 25 mm) - předpoklad 5% plochy D+M D+M Průměr tl. 25 mm, vč. povrchové úpravy (typ a povrchová úprava dle stávajících). Součástí instalace / rekonstrukce Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupu, drůbky a spojovací materiál, atd.). Včetně nasazení vyburaných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vyburaných hmot na meziposádce Včetně řešení napojení na stávající zákup Podklady na kvantitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a P0. Pozn. - Základy provádění bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.3.7 na výt. č. 04 - Podkrytí JAP - bourací práce - T2 - soupis bouracích prací. Viz vybraná dokumentace, T2 a P0B stáby.								
			B.3.7 10,0 "m2; Předpoklad 5% plochy"		10,000			
251	K	9615001aa4495R16	B.3.7 Demontáž a výbaurání stávající střechy nad tělocvičnou - demontáž opalářské stávajícího parního zvlhčovače - SDK příčka tl. 100 mm s výplní z měřacími vaty, vč. demontáže dveří a zárubní. Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, prováděcí mřížky, uzavírky, výtlačné profily, hlavy, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně nasazení vyburaných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vyburaných hmot na meziposádce.	m2	12,000	350,00	4 200,00	
Poznámka k položce: B.3.7 Demontáž a výbaurání stávající střechy nad tělocvičnou - demontáž opalářské stávajícího parního zvlhčovače - SDK příčka tl. 100 mm s výplní z měřacími vaty, vč. demontáže dveří a zárubní. Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, prováděcí mřížky, uzavírky, výtlačné profily, hlavy, atd.), doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně nasazení vyburaných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vyburaných hmot na meziposádce. Pozn. - Základy provádění bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.3.7 na výt. č. 04 - Podkrytí JAP - bourací práce - T2 - soupis bouracích prací. Viz vybraná dokumentace, T2 a P0B stáby.								
			B.3.7 12,0 "m2"		12,000			
252	K	9615001aa4495R16	B.3.7 Demontáž a výbaurání stávající střechy nad tělocvičnou - D-M ochrana stávajícího stropu z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 50 mm, včetně izolace (kladná na stávající přikravný zbytek). Včetně D-M veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupu, drůbky a spojovací materiál, atd.).	m3	10,000	420,00	4 200,00	
Poznámka k položce: B.3.7 Demontáž a výbaurání stávající střechy nad tělocvičnou - D-M ochrana stávajícího stropu z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 50 mm, včetně izolace (kladná na stávající přikravný zbytek). Včetně D-M veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupu, drůbky a spojovací materiál, atd.). Poznámka k položce: B.3.7 Demontáž a výbaurání stávající střechy nad tělocvičnou - D-M ochrana stávajícího stropu z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 50 mm, včetně izolace (kladná na stávající přikravný zbytek). Včetně D-M veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupu, drůbky a spojovací materiál, atd.). Podklady na kvantitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.3.7 na výt. č. 04 - Podkrytí JAP - bourací práce - T2 - soupis bouracích prací. Viz vybraná dokumentace, T2 a P0B stáby.								
			B.3.7 200,0 "m2; 0,050 "m3"		10,000			
251	K	9615001aa4495R16	B.3.7 Demontáž a výbaurání stávající střechy nad tělocvičnou - D-M ochrana stávajícího stropu z pěnového polystyrenu - z fólie mPVC tl. 1,5 mm, včetně izolace (kladná na novou vrtku z pěnového polystyrenu EPS 150 S). Včetně D-M veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupu, drůbky a spojovací materiál, atd.).	m2	200,000	350,00	70 000,00	
Poznámka k položce: B.3.7 Demontáž a výbaurání stávající střechy nad tělocvičnou - D-M ochrana stávajícího stropu z pěnového polystyrenu - z fólie mPVC tl. 1,5 mm, včetně izolace (kladná na novou vrtku z pěnového polystyrenu EPS 150 S). Včetně D-M veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupu, drůbky a spojovací materiál, atd.). Poznámka k položce: B.3.7 Demontáž a výbaurání stávající střechy nad tělocvičnou - D-M ochrana stávajícího stropu z pěnového polystyrenu - z fólie mPVC tl. 1,5 mm, včetně izolace (kladná na novou vrtku z pěnového polystyrenu EPS 150 S). Včetně D-M veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupu, drůbky a spojovací materiál, atd.). Podklady na kvantitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.3.7 na výt. č. 04 - Podkrytí JAP - bourací práce - T2 - soupis bouracích prací. Viz vybraná dokumentace, T2 a P0B stáby.								
			B.3.7 250,0 "m2"		200,000			
254	K	9615182aa0195R16	B.3.8 Demontáž a výbaurání části stávající střechy nad 25 - demontáž stávající střelní krytky. Bourání včetně povrchových úprav, kumpříchových prvků, oplechování, odvodňovacích systémů, prostupů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase (např. blízko, odvětrání větrání). Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující stávající střechy (například na případné povrchové části střechy - odvětrání soustavy). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd.). Včetně nasazení vyburaných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vyburaných hmot na meziposádce.	m2	30,000	250,00	7 500,00	
Poznámka k položce: B.3.8 Demontáž a výbaurání části stávající střechy nad 25 - demontáž stávající střelní krytky. Bourání včetně povrchových úprav, kumpříchových prvků, oplechování, odvodňovacích systémů, prostupů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. (např. blízko, odvětrání větrání). Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase (např. blízko, odvětrání větrání). Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující stávající střechy (například na případné povrchové části střechy - odvětrání soustavy). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd.). Včetně nasazení vyburaných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení vyburaných hmot na meziposádce. Předpokládáno sklobové střešní krytky: - povrchová krytina - fukovaný povrch - Tl. 20 tl. 0,7 mm - dřevěná podbití, tl. 25 mm Pozn. - Základy provádění bouracích prací - viz T2 a P0. Viz odkaz č. B.3.8 na výt. č. 04 - Podkrytí JAP - bourací práce - T2 - soupis bouracích prací. Viz vybraná dokumentace, T2 a P0B stáby.								
			B.3.8 30,0 "m2"		30,000			
255	K	96801369452146R16	B.3.8 Demontáž a výbaurání části stávající střechy nad 25 - výbaurání stávající podlahy nadzdvíhací z chvěl plyných na MVC, tl. 500 mm. Včetně vyburání podkladu pro novou vyzdobu. Bourání včetně povrchových úprav, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.	m3	1,500	850,00	1 275,00	

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			B.3.8 Demontáž a vybourání částí stávající střechy nad ZS - vybourání stávající podlažní nadstřešky z chod plyných na MWC, tl. 500 mm. Včetně vyrovnaní podkladu pro novou výstavbu. Bourání zdíhv včetně poruchových úprav, včetně příslušných rozvodů, instalací, technologií, atd. (např. špičkování, odřezávání, odřezávání vedení). Včetně příslušných rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase (např. špičkování, odřezávání, odřezávání vedení). Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podlažní konstrukce. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu. Práce a podlaží: B.3.8 Demontáž a vybourání částí stávající střechy nad ZS - vybourání stávající podlažní nadstřešky z chod plyných na MWC, tl. 500 mm. Včetně vyrovnaní podkladu pro novou výstavbu. Bourání zdíhv včetně poruchových úprav, včetně příslušných rozvodů, instalací, technologií, atd. (např. špičkování, odřezávání, odřezávání vedení). Včetně příslušných rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase (např. špičkování, odřezávání, odřezávání vedení). Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podlažní konstrukce. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu. Pozn.: Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.3.8 na vpr. č. 04 - Podlaží JNP - bourací práce - TZ - např. bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PD stavy.					
			B.3.8 1.50 "m3" Součet			1,500	1,500	
256	K	9639127094915281616	B.3.9 Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - stávající umyvadlo (m.č. 3.01.24). Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace. Včetně úpravy rozvodů vody - zasazení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných stěnách. Včetně zasazení odpadů. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu. Práce a podlaží: B.3.9 Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - stávající umyvadlo (m.č. 3.01.24). Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace. Včetně úpravy rozvodů vody - zasazení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných stěnách. Včetně zasazení odpadů. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu. Pozn.: Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.3.9 na vpr. č. 04 - Podlaží JNP - bourací práce - TZ - např. bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PD stavy.	kus	1,000	560,00	560,00	
			B.3.9 1.0 "ks" Součet			1,000	1,000	
257	K	9639127094915281616	B.3.9 Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - stávající pítka (m.č. 3.01.24). Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace. Včetně úpravy rozvodů vody - zasazení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných stěnách. Včetně zasazení odpadů. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu. Práce a podlaží: B.3.9 Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - stávající pítka (m.č. 3.01.24). Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace. Včetně úpravy rozvodů vody - zasazení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných stěnách. Včetně zasazení odpadů. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu. Pozn.: Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz odkaz č. B.3.9 na vpr. č. 04 - Podlaží JNP - bourací práce - TZ - např. bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PD stavy.	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
			B.3.9 1.0 "ks" Součet			1,000	1,000	
258	K	96402469851357581616	B. Vybourání otvorů pro nové ZS překlady - vybourání kapes pro uložení schodišť / stropní konstrukce - ve stávajícím zdíhv - stěny z chod plyných na MWC. Bourání zdíhv včetně poruchových úprav, obkladů, včetně příslušných rozvodů, instalací, technologií, atd. Včetně příslušných rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podlažní konstrukce. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu. Práce a podlaží: B. Vybourání otvorů pro nové ZS překlady - vybourání kapes pro uložení schodišť / stropní konstrukce - ve stávajícím zdíhv - stěny z chod plyných na MWC. Bourání zdíhv včetně poruchových úprav, obkladů, včetně příslušných rozvodů, instalací, technologií, atd. Včetně příslušných rozvodů, popř. ukončení, zasazení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podlažní konstrukce. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu. Pozn.: Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz vpr. č. 02.04 - Podlaží JNP - bourací práce - TZ - např. bouracích prací. Viz odkaz č. 1 na v.č. 1709 Viz odkaz č. 1 na v.č. 1711 Viz odkaz č. 1 na v.č. 1712 Viz výkresová dokumentace, TZ a PD stavy.	m3	7,604	1 050,00	7 984,20	
			B 3.604 "m3": Překlady" 2.5 "m3": Kapy pro uložení schodišť" 0.5+1.0 "m3": Kapy pro uložení stropní konstrukce" Součet			1,604	2,500	1,500
259	K	96151824a039591616	B. Zkrácení a demontáž stávajících krokví (dle nové navrhovaných konstrukcí). Včetně podpůrné konstrukce. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu. Práce a podlaží: B. Zkrácení a demontáž stávajících krokví (dle nové navrhovaných konstrukcí). Včetně podpůrné konstrukce. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziplochu. Pozn.: Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz vpr. č. 02.04 - Podlaží JNP - bourací práce - TZ - např. bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PD stavy. Zkrácení střešní konstrukce č. 1701	m3	1,000	15 000,00	15 000,00	
			B 1.0 "m3" Součet			1,000	1,000	

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
260	K	96 CD02 092510R1616	Ověření stávajícího stavu a rozměrů konstrukcí. Ověření stávajícího stavu a rozměrů konstrukcí. Poznamka k položce: Pracn: Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz výkř. č. 02-04 - Poklady - bourací práce - TZ - soupr. bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: TZ a PRS staveb. Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně	H2S	200,000	250,00	50 000,00	
261	K	96 CD02 092510R1616	D-M: Připíplatek za zřízení provádění bouracích prací v uzavřeném a omezeném prostoru. D-M: Připíplatek za zřízení provádění bouracích prací v uzavřeném a omezeném prostoru. Poznamka k položce: Pracn: Základy provádění bouracích prací - viz TZ a PD Viz výkř. č. 02-04 - Poklady - bourací práce - TZ - soupr. bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: TZ a PRS staveb. Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
262	K	96 CD02 092510R1616	Ochrana stávajících rozvodů, přetoků, příp. bourání a odstranění stávajících rozvodů instalací, zařízení a technologie. Včetně vybourání zařízovacích předmětů. Včetně vybourání kotvicích prvků. Ochrana stávajících rozvodů, přetoků, příp. bourání a odstranění stávajících rozvodů instalací, zařízení a technologie. Včetně vybourání zařízovacích předmětů. Včetně vybourání kotvicích prvků. Včetně bourání a odstranění velkoformu příslušenství, doplňků, kotvicových a spojovacích prvků, atd. Včetně narušení vybouraných hmot na dopravní prostředcích, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meztlažce. Poznamka k položce: Ochrana stávajících rozvodů, přetoků, příp. bourání a odstranění stávajících rozvodů instalací, zařízení a technologie. Včetně vybourání zařízovacích předmětů. Včetně vybourání kotvicích prvků. Včetně bourání a odstranění velkoformu příslušenství, doplňků, kotvicových a spojovacích prvků, atd. Včetně postupné konstrukce. Včetně narušení vybouraných hmot na dopravní prostředcích, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meztlažce. Pracn: Pokud dlepr při montáži ke stýku se stávajícími rozvody je nutno stávající stě přerušit příslušné odvětví měřičem zrušen Všechny stě v řádkovém prostoru budou odpojovány nebo izolovány. Po odpojení a izolování je nutno odbraně odvětví, jako např. všechny šty elektro rozvodů jsou bez proudu, že v řádkovém prostoru neteče voda, upad Uchazeč nacest tuto podmínku na základě prohlášení a nestranné četření. Pracn: Základy provádění bouracích prací - viz TZ Viz výkř. č. 02-04 - Poklady - bourací práce - TZ - soupr. bouracích prací Viz výkresová dokumentace: TZ a PRS staveb Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně	H2S	200,000	250,00	50 000,00	
263	K	96 CD02 2519R1616	D-M: Zařízení, oprava, doplnění a zapravení stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací. D-M: Zařízení, oprava, doplnění a zapravení stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací. Včetně narušení vybouraných hmot na dopravní prostředcích, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meztlažce. Poznamka k položce: Např. zařízení, vypracování a zapravení stávajících stěn, stropních konstrukcí, podlahy, podlah, povrchových úprav, atd. Vypínání spín a řádkem narušenosti mezi rovnými a stěhovými konstrukcemi. Vypracování a vypracování podlahy. Viz výkř. č. 02-04 - Poklady - bourací práce - TZ - soupr. bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: TZ a PRS staveb Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně	H2S	200,000	250,00	50 000,00	
264	K	OST 10XPR96SR1616	D-M: Provizorní plíčky / zábrany (např. OSB desky na dřevěný rák) - ochrana stávajících prostor proti prachům a šíření nečistot při provádění stavebních a bouracích prací. D-M: Provizorní plíčky / zábrany (např. OSB desky na dřevěný rák) - ochrana stávajících prostor proti prachům a šíření nečistot při provádění stavebních a bouracích prací. Prachtovaná montáž před začátkem stavebních prací. Včetně následné demontáže D-M: Provizorní plíčky / zábrany (např. OSB desky na dřevěný rák) - ochrana stávajících prostor proti prachům a šíření nečistot při provádění stavebních a bouracích prací. Prachtovaná montáž před začátkem stavebních prací. Včetně následné demontáže a odstranění. Včetně utěrnění o navazujících konstrukcích. Včetně velkoformu příslušenství a doplňků, kotvicových a spojovacích prvků, atd. Poznamka k položce: D-M: Provizorní plíčky / zábrany (např. OSB desky na dřevěný rák) - ochrana stávajících prostor proti prachům a šíření nečistot při provádění stavebních a bouracích prací Prachtovaná montáž před začátkem stavebních prací. Včetně následné demontáže a odstranění. Včetně utěrnění o navazujících konstrukcích. Včetně velkoformu příslušenství a doplňků, kotvicových a spojovacích prvků, atd. Dokladné umístění na dobu provádění stavebních prací Viz výkř. č. 02-04 - Poklady - bourací práce - TZ - soupr. bouracích prací. Viz výkresová dokumentace: TZ a PRS staveb Provizorní plíčky 170,0 "m2" D-M: Provizorní plíčky - zaplachtení - ochrana stávajících prostor proti prachům a šíření nečistot při provádění stavebních a bouracích prací. Prachtovaná montáž před začátkem stavebních prací. Včetně následné demontáže a odstranění. Včetně utěrnění o navazujících konstrukcích. Včetně velkoformu příslušenství a doplňků, kotvicových a spojovacích prvků, atd. Poznamka k položce: D-M: Provizorní plíčky - zaplachtení - ochrana stávajících prostor proti prachům a šíření nečistot při provádění stavebních a bouracích prací Prachtovaná montáž před začátkem stavebních prací. Včetně následné demontáže a odstranění. Včetně utěrnění o navazujících konstrukcích. Včetně velkoformu příslušenství a doplňků, kotvicových a spojovacích prvků, atd. Dokladné umístění na dobu provádění stavebních prací Viz výkř. č. 02-04 - Poklady - bourací práce - TZ - soupr. bouracích prací Viz výkresová dokumentace: TZ a PRS staveb Zaplachtení 170,0 "m2"	m2	170,000	75,00	27 750,00	
265	K	OST10XPR96SR1616	D-M: Provizorní plíčky - zaplachtení - ochrana stávajících prostor proti prachům a šíření nečistot při provádění stavebních a bouracích prací. D-M: Provizorní plíčky - zaplachtení - ochrana stávajících prostor proti prachům a šíření nečistot při provádění stavebních a bouracích prací. Prachtovaná montáž před začátkem stavebních prací. Včetně následné demontáže a odstranění. Včetně utěrnění o navazujících konstrukcích. Včetně velkoformu příslušenství a doplňků, kotvicových a spojovacích prvků, atd. Poznamka k položce: D-M: Provizorní plíčky - zaplachtení - ochrana stávajících prostor proti prachům a šíření nečistot při provádění stavebních a bouracích prací Prachtovaná montáž před začátkem stavebních prací. Včetně následné demontáže a odstranění. Včetně utěrnění o navazujících konstrukcích. Včetně velkoformu příslušenství a doplňků, kotvicových a spojovacích prvků, atd. Dokladné umístění na dobu provádění stavebních prací Viz výkř. č. 02-04 - Poklady - bourací práce - TZ - soupr. bouracích prací Viz výkresová dokumentace: TZ a PRS staveb Zaplachtení 170,0 "m2"	m2	170,000	75,00	27 750,00	
266	K	9411111219210R1 016	D-M: Připíplatek za odtěžení provádění bouracích a stavebních prací + za práci v omezeném prostoru + za použití vhodné techniky (např. doprava materiálu a strojů stavebními vřaty a příjezdem v budově, atd.) D-M: Připíplatek za odtěžení provádění bouracích a stavebních prací + za práci v omezeném prostoru + za použití vhodné techniky (např. doprava materiálu a strojů stavebními vřaty a příjezdem v budově, atd.)	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Práce a podlaží:</i> <i>D=4 Připravené za účelem provádění prací v stavebních pracích - za práci v uzavřeném prostoru - za použití vhodných technických zařízení, doprava materiálu a strojů stavebními vozy a příjezdem v budově, atd.)</i> <i>Pracn. - Dílo pracovníků stavebního státního</i> <i>Viz výkresová dokumentace, T2 a PRB státní</i>								
267	K	94111112192181 516	D=4 Lešení (včetně druhů lešení). Včetně montáže, demontáže, přípravy, zadržení, srovnání a zpevnění podkladní plochy, atd. <i>D=4 Lešení (včetně druhů lešení).</i> Včetně montáže, demontáže, přípravy, zadržení, srovnání a zpevnění podkladní plochy, atd. <i>Pracn. - Dílo pracovníků stavebního státního</i> - plocha fasády (ze stavebního úpravou o pracovní) 2200 m ² - podkladní plocha (plocha stropu) včetně podlaží 2250 m ² - výškové zařízení 1 ks <i>Viz výkresová dokumentace, T2 a PRB státní</i>	soub or	1,000	152 000,00	152 000,00	
268	K	952901110616	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří. <i>Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří.</i> <i>Pracn. - Dílo pracovníků stavebního státního</i> <i>Viz výkresová dokumentace, T2 a PRB státní</i>	m ²	650,000	45,00	29 250,00	
650,0 "m ² "				650,000				
269	K	952901111910981 16	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytových nebo občanských výstavby - zamerzení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámy. zabudování, umytí a vyčištění jiných z <i>Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytových nebo občanských výstavby - zamerzení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámy, zabudování, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařízení předání, při větších výškových podlaží do 4 m.</i> <i>Pracn. - Dílo pracovníků stavebního státního</i> <i>Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytových nebo občanských výstavby - zamerzení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámy, zabudování, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařízení předání, při větších výškových podlaží do 4 m.</i> <i>Viz výkresová dokumentace, T2 a PRB státní</i>	m ²	2 250,000	51,00	114 750,00	
Podlahy 2250,0 "m ² " Součet				2 250,000 2 250,000				
99 - Přesun hmot							1 442 600,00	
270	K	99701351161 R162016	Doprava sutí a vyburaných hmot z meztřísky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osob oprávněné k naložení a odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). <i>Doprava sutí a vyburaných hmot z meztřísky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.</i> <i>Pracn. - Dílo pracovníků stavebního státního</i> <i>Doprava sutí a vyburaných hmot z meztřísky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.</i> Včetně předání osob oprávněné k naložení a odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). <i>Pracn. - Dílo pracovníků stavebního státního</i> Část vyburaných hmot - nebezpečný odpad - 60 m ³ zpevněné betonové a cementové vlny - 5 m ³ obkladů a obkladových materiálů <i>Viz výkresová dokumentace, T2 a PRB státní</i>	t	660,000	310,00	204 600,00	
271	K	9970135119181 0	Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládku. <i>Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládku.</i> <i>Pracn. - Dílo pracovníků stavebního státního</i> <i>Pracn. - Dílo pracovníků stavebního státního</i> <i>Viz výkresová dokumentace, T2 a PRB státní</i>	soub or	1,000	450 000,00	450 000,00	
272	K	99801103181616	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m <i>Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m.</i> <i>Pracn. - Dílo pracovníků stavebního státního</i> <i>Přesun hmot pro budovy občanských výstavby, bydlení, výroby a služby z nově vzniklé konstrukce zděnou; z ostatních nebo hmot vodorovnou dopravou vzdáleností do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m</i>	t	2 000,000	246,00	492 000,00	
273	K	998011016	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvláštní přesun do 500 m <i>Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvláštní přesun do 500 m.</i> <i>Pracn. - Dílo pracovníků stavebního státního</i> <i>Přesun hmot pro budovy občanských výstavby, bydlení, výroby a služby z nově vzniklé konstrukce zděnou; z ostatních nebo hmot vodorovnou dopravou vzdáleností do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m</i>	t	2 000,000	148,00	296 000,00	
PSV - Práce a dodávky PSV							7 318 811,05	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							322 191,42	
274	K	711111101091981 616	D=4 Třížky modifikovaný asfaltový pás tl. 5 mm - vodorovný. Včetně kotvení prvky, atd. Včetně příplatku za oblohu. <i>D=4 Třížky modifikovaný asfaltový pás tl. 5 mm - vodorovný.</i> Včetně kotvení prvky, atd. Včetně příplatku za oblohu. <i>Pracn. - Dílo pracovníků stavebního státního</i> <i>Přidání na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD</i> <i>Viz výkresová dokumentace, T2 a PRB státní</i>	m ²	85,000	105,00	8 925,00	
Třížky modifikovaný asfaltový pás 85,0 "m ² " Součet				85,000 85,000				
275	K	7111186119296581 616	D=4 Sanace a odvětrání m. č. 1.02.07 - novově fůze š. 1000 mm, vč. mechanického kotvení - odvětrání pomocí plastových trubek pr. 30 mm a 0,5 m, včetně krycí mřížky, celkem 66 ks (úprava a provedení dle PD a T2) - popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD. Včetně vyčištění příslušenství, doplnění, kotvení a spojovací materiál, atd. <i>D=4 Sanace a odvětrání m. č. 1.02.07 - novově fůze š. 1000 mm, vč. mechanického kotvení - odvětrání pomocí plastových trubek pr. 30 mm a 0,5 m, včetně krycí mřížky, celkem 66 ks (úprava a provedení dle PD a T2) - popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD.</i> <i>Pracn. - Dílo pracovníků stavebního státního</i> <i>D=4 Sanace a odvětrání m. č. 1.02.07 - novově fůze š. 1000 mm, vč. mechanického kotvení - odvětrání pomocí plastových trubek pr. 30 mm a 0,5 m, včetně krycí mřížky, celkem 66 ks (úprava a provedení dle PD a T2) - popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD.</i> <i>Pracn. - Dílo pracovníků stavebního státního</i> <i>Přidání na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD</i> <i>Viz výkresová dokumentace, T2 a PRB státní</i> <i>Viz výkresová dokumentace, T2 a PRB státní</i> <i>Viz výkresová dokumentace, T2 a PRB státní</i>	m	33,000	94,30	3 111,90	

PC	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
276	K	711131101 V1R1616	D=4 Provedení hydroizolačního soustavy - vodorovné plochy. Hydroizolační soustavy z 1x modifikovaného asfaltového pásu - ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4.0 mm. Natavením. Plynutěné spoje. Včetně napojení na stávající hydroizolační soustavy. Včetně řešení a provedení průstupů. Včetně přípatku za oblohy. Poznámka k položce: D=4 Provedení hydroizolačního soustavy - vodorovné plochy. Hydroizolační soustavy z 1x modifikovaného asfaltového pásu - ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4.0 mm. Natavením. Plynutěné spoje. Včetně napojení na stávající hydroizolační soustavy. Včetně řešení a provedení průstupů. Včetně přípatku za oblohy. A1 Včetně vytvoření a provedení průstupů, provedení chvácíků vř. utěnění, těsnících pachtů, profilů, atd. Pracupy opatřité typovou proutěnkou i detailním. Včetně detailních spárů bezúhelníky detailního těsnění profilu. Včetně pracovní spárů nutno opatřit těsnící páskou. Položky na kvantitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2, zákazy. Viz výkresová dokumentace, T2 a PRS státní. Zpráva část zákazy. Viz seznam referenčních standardů.	m2	292.215	155.00	45 293.31	

			Hydroizolační soustavy, A1 - vodorovné plochy 265.650 "m2" 265.650*1,10 "m2"		265.650 292.215			
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

277	K	7111311012V1R1616	D=4 Provedení hydroizolačního soustavy - vodorovné plochy. Hydroizolační soustavy z 2x modifikovaného asfaltového pásu - ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4.0 mm. Natavením. Plynutěné spoje. Včetně napojení na stávající hydroizolační soustavy. D=4 Provedení hydroizolačního soustavy - vodorovné plochy. Hydroizolační soustavy z 2x modifikovaného asfaltového pásu - ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4.0 mm. Natavením. Plynutěné spoje. Včetně napojení na stávající hydroizolační soustavy. Včetně řešení a provedení průstupů. Poznámka k položce: D=4 Provedení hydroizolačního soustavy - vodorovné plochy. Hydroizolační soustavy z 2x modifikovaného asfaltového pásu - ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4.0 mm. Natavením. Plynutěné spoje. Včetně napojení na stávající hydroizolační soustavy. Včetně řešení a provedení průstupů. A2 Včetně vytvoření a provedení průstupů, provedení chvácíků vř. utěnění, těsnících pachtů, profilů, atd. Pracupy opatřité typovou proutěnkou i detailním. Včetně detailních spárů bezúhelníky detailního těsnění profilu. Včetně pracovní spárů nutno opatřit těsnící páskou. Položky na kvantitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2, zákazy. Viz výkresová dokumentace, T2 a PRS státní. Zpráva část zákazy. Viz seznam referenčních standardů.	m2	16.335	155.00	2 531.91	
-----	---	-------------------	---	----	--------	--------	----------	--

			Hydroizolační soustavy, A2 - vodorovné plochy 27.425 "m2" 14.850*1,10 "m2"		14.850 16.335			
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

278	K	711131101 S1R1616	D=4 Provedení hydroizolačního soustavy - svislé plochy. Hydroizolační soustavy z 2x modifikovaného asfaltového pásu - ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4.0 mm. Natavením. Plynutěné spoje. Včetně napojení na stávající hydroizolační soustavy. D=4 Provedení hydroizolačního soustavy - svislé plochy. Hydroizolační soustavy z 2x modifikovaného asfaltového pásu - ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4.0 mm. Natavením. Plynutěné spoje. Včetně napojení na stávající hydroizolační soustavy. Včetně řešení a provedení průstupů. Včetně přípatku za oblohy. Poznámka k položce: D=4 Provedení hydroizolačního soustavy - svislé plochy. Hydroizolační soustavy z 2x modifikovaného asfaltového pásu - ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4.0 mm. Natavením. Plynutěné spoje. Včetně napojení na stávající hydroizolační soustavy. Včetně řešení a provedení průstupů. Včetně přípatku za oblohy. A1 A2 Včetně vytvoření a provedení průstupů, provedení chvácíků vř. utěnění, těsnících pachtů, profilů, atd. Pracupy opatřité typovou proutěnkou i detailním. Včetně detailních spárů bezúhelníky detailního těsnění profilu. Včetně pracovní spárů nutno opatřit těsnící páskou. Položky na kvantitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2, zákazy. Viz výkresová dokumentace, T2 a PRS státní. Zpráva část zákazy. Viz seznam referenčních standardů.	m2	407.000	180.00	73 260.00	
-----	---	----------------------	---	----	---------	--------	-----------	--

			Hydroizolační soustavy - svislé plochy 2185.0 "m2" 370.0*1,10 "m2"		370.000 407.000			
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

279	K	711 ST1 3949R1616	D=4 ST1, ST2 Střešní krytina - separační a mikroventilační fólie pod pachtové střešní krytiny. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, řešení průstupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobné). D=4 ST1, ST2 Střešní krytina - separační a mikroventilační fólie pod pachtové střešní krytiny. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, řešení průstupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobné a spojovací materiál, atd.). Včetně řešení napojení na stávající stávající střešní konstrukce. Poznámka k položce: D=4 ST1, ST2 Střešní krytina - separační a mikroventilační fólie pod pachtové střešní krytiny. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, řešení průstupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobné a spojovací materiál, atd.). Včetně řešení napojení na stávající stávající střešní konstrukce. Pozn. - Pracupy - papír, rozměry, umísťování a počty ka - viz v. 2. 10 listů. Pozn. - Včetně prvky střechy detail - systém výrobce detailů doplňků. Položky na kvantitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PRS. Viz odkaz ST1, ST2 na výkres č. 10 listů. Viz výkresová dokumentace, T2 a PRS státní. Zpráva část střechy, řez, detaily. Viz seznam referenčních standardů.	m2	881.076	55.60	48 986.71	
-----	---	----------------------	--	----	---------	-------	-----------	--

ST1, ST2 - Střešní krytina - separační a mikroventilační fólie
502.2+256.3+0.150*2*50.0 "m2; ST1"
18.2+2.6+0.150*2*(1.70+18.50) "m2; ST2"

773.500
27.460

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet 800,960*1,10 "m2"			881,056		
280	K	711 ST3 29196R1616	D=4 ST3, ST4, ST4a, ST5 Parotónná zábrana - penetrační asfaltová emulze. Včetně veškerého příslušenství (např. doplňky, lepení, protupá, lepení bezpečnostních přepadů, atd.) Včetně příslušenství za oblohy. Poznámka k položce: Pozn. - Prostupy: papír, rozměry, umístění a pačky ka - viz v č. 10 Sféry. Pozn. - Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD Viz odkaz ST3, ST4, ST4a, ST5 na výkres č. 10 Sféry. Viz výkresová dokumentace, T2 a PRB stropy. Zejména část střechy, řez, detaily. Viz seznam referenčních standardů.	m2	323,400	70,00	22 618,00	
			D=4 ST3, ST4, ST4a, ST5 Parotónná zábrana - penetrační asfaltová emulze. Včetně veškerého příslušenství (např. doplňky, lepení, protupá, lepení bezpečnostních přepadů, atd.) Včetně příslušenství za oblohy. Poznámka k položce: Pozn. - Prostupy: papír, rozměry, umístění a pačky ka - viz v č. 10 Sféry. Pozn. - Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD Viz odkaz ST3, ST4, ST4a, ST5 na výkres č. 10 Sféry. Viz výkresová dokumentace, T2 a PRB stropy. Zejména část střechy, řez, detaily. Viz seznam referenčních standardů.					
			ST3, ST4, ST4a, ST5 - Parotónná zábrana - PAE 21.50-0.5*1.5*4+0.5*20.5 "m2, ST3" 121.50-0.5*1.5*4+0.5*55.0 "m2, ST4" 10.0-0.5*14.0 "m2, ST4a" 61.50-0.5*1.5*4+0.5*33.5 "m2, ST5" Součet 294,0*1,10 "m2"					
281	K	711 ST3 29296R1616	D=4 ST3, ST4, ST4a, ST5 Parotónná zábrana - pás z modifikovaného asfaltu s Al nosnou vrstvou, tl. 4.0 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, lepení, protupá, lepení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klampňákové prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.) Včetně příslušenství za oblohy. Poznámka k položce: D=4 ST3, ST4, ST4a, ST5 Parotónná zábrana - pás z modifikovaného asfaltu s Al nosnou vrstvou, tl. 4.0 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, lepení, protupá, lepení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klampňákové prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.) Včetně příslušenství za oblohy. Pozn. - Prostupy: papír, rozměry, umístění a pačky ka - viz v č. 10 Sféry. Pozn. - Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD Viz odkaz ST3, ST4, ST4a, ST5 na výkres č. 10 Sféry. Viz výkresová dokumentace, T2 a PRB stropy. Zejména část střechy, řez, detaily. Viz seznam referenčních standardů.	m2	323,400	70,00	22 618,00	
			D=4 ST3, ST4, ST4a, ST5 Parotónná zábrana - pás z modifikovaného asfaltu s Al nosnou vrstvou, tl. 4.0 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, lepení, protupá, lepení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klampňákové prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.) Včetně příslušenství za oblohy. Poznámka k položce: D=4 ST3, ST4, ST4a, ST5 Parotónná zábrana - pás z modifikovaného asfaltu s Al nosnou vrstvou, tl. 4.0 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, lepení, protupá, lepení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klampňákové prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.) Včetně příslušenství za oblohy. Pozn. - Prostupy: papír, rozměry, umístění a pačky ka - viz v č. 10 Sféry. Pozn. - Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD Viz odkaz ST3, ST4, ST4a, ST5 na výkres č. 10 Sféry. Viz výkresová dokumentace, T2 a PRB stropy. Zejména část střechy, řez, detaily. Viz seznam referenčních standardů.					
			ST3, ST4, ST4a, ST5 - Parotónná zábrana - pás z modifikovaného asfaltu s Al nosnou vrstvou, tl. 4.0 mm 34.75 "m2, ST3" 161.0 "m2, ST4" 17.0 "m2, ST4a" 81.25 "m2, ST5" Součet 294,0*1,10 "m2"					
282	K	711 ST1 29196R1616	D=4 ST3, ST4, ST4a, ST5 Separální netkaná textilie PP 150 g/m2. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, lepení, protupá, lepení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klampňákové prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.) Včetně příslušenství za oblohy. Poznámka k položce: D=4 ST3, ST4, ST4a, ST5 Separální netkaná textilie PP 150 g/m2. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, lepení, protupá, lepení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klampňákové prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.) Včetně příslušenství za oblohy. Pozn. - Prostupy: papír, rozměry, umístění a pačky ka - viz v č. 10 Sféry. Pozn. - Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD Viz odkaz ST3, ST4, ST4a, ST5 na výkres č. 10 Sféry. Viz výkresová dokumentace, T2 a PRB stropy. Zejména část střechy, řez, detaily. Viz seznam referenčních standardů.	m2	415,745	55,60	23 115,42	
			D=4 ST3, ST4, ST4a, ST5 Separální netkaná textilie PP 150 g/m2. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, lepení, protupá, lepení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klampňákové prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.) Včetně příslušenství za oblohy. Poznámka k položce: D=4 ST3, ST4, ST4a, ST5 Separální netkaná textilie PP 150 g/m2. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, lepení, protupá, lepení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klampňákové prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.) Včetně příslušenství za oblohy. Pozn. - Prostupy: papír, rozměry, umístění a pačky ka - viz v č. 10 Sféry. Pozn. - Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD Viz odkaz ST3, ST4, ST4a, ST5 na výkres č. 10 Sféry. Viz výkresová dokumentace, T2 a PRB stropy. Zejména část střechy, řez, detaily. Viz seznam referenčních standardů.					
			ST3, ST4, ST4a, ST5 - Separální netkaná textilie 21.0-1.2*20.5-0.9*1.5*4 "m2, ST3" 107.0-0.9*1.5*4+1.2*55.0 "m2, ST4" 8.0-1.2*14.0 "m2, ST4a" 60.75-1.2*33.5-0.9*1.5*4 "m2, ST5" Součet 377,950*1,10 "m2"					
283	K	711 ST3 39496R1616	D=4 ST3, ST4, ST4a, ST5 Hydroizolace - střešní izolační mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, tl. 2.0 mm. Spojte natavit, kotvení dle schématu zařízení. Odstráňte PD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, lepení, protupá, lepení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klampňákové prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.) Včetně příslušenství za oblohy. Poznámka k položce: D=4 ST3, ST4, ST4a, ST5 Hydroizolace - střešní izolační mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, tl. 2.0 mm. Spojte natavit, kotvení dle schématu zařízení. Odstráňte PD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, lepení, protupá, lepení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klampňákové prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.) Včetně příslušenství za oblohy. Pozn. - Prostupy: papír, rozměry, umístění a pačky ka - viz v č. 10 Sféry. Pozn. - Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD Viz odkaz ST3, ST4, ST4a, ST5 na výkres č. 10 Sféry. Viz výkresová dokumentace, T2 a PRB stropy. Zejména část střechy, řez, detaily. Viz seznam referenčních standardů.	m2	415,745	165,00	68 597,91	
			D=4 ST3, ST4, ST4a, ST5 Hydroizolace - střešní izolační mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, tl. 2.0 mm. Spojte natavit, kotvení dle schématu zařízení. Odstráňte PD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, lepení, protupá, lepení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klampňákové prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.) Včetně příslušenství za oblohy. Poznámka k položce: D=4 ST3, ST4, ST4a, ST5 Hydroizolace - střešní izolační mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, tl. 2.0 mm. Spojte natavit, kotvení dle schématu zařízení. Odstráňte PD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, lepení, protupá, lepení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klampňákové prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.) Včetně příslušenství za oblohy. Pozn. - Prostupy: papír, rozměry, umístění a pačky ka - viz v č. 10 Sféry. Pozn. - Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD Viz odkaz ST3, ST4, ST4a, ST5 na výkres č. 10 Sféry. Viz výkresová dokumentace, T2 a PRB stropy. Zejména část střechy, řez, detaily. Viz seznam referenčních standardů.					
			ST3, ST4, ST4a, ST5 Hydroizolace - mPVC fólie, tl. 2.0 mm 51.0 "m2, ST3" 195.20 "m2, ST4" 25.40 "m2, ST4a" 106.350 "m2, ST5" Součet 377,950*1,10 "m2"					
284	K	9087112029R1616	Přesun horní procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v de 24 m Přesun horní procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v de 24 m	%	760,000	3,32	2 532,20	

Př. Ty D		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
285	K	99871129221262016	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvýšení přesun do 100 m	%	760,000	0.75	570.00	
Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvýšení přesun do 100 m								
712 - Povolkové krytiny								1 347 445,60
286	K	712 ST1301989911616	D=M ST1, ST2 Síťová krytina - hladká plechová krytina se stojatou drážkou - T1 Zn plech, tl. 0,7 mm. Odštin viz PD. Včetně opěvnovací síťovky, štítů, lemování stěn, atd. - součástí dodávky síťové krytiny (v systému výrobce). Lakovaný T1 Zn plech. Od	m2	1 001,200	1 330.00	1 331 596,00	
D=M ST1, ST2 Síťová krytina - hladká plechová krytina se stojatou drážkou - T1 Zn plech, tl. 0,7 mm. Odštin viz PD. Včetně opěvnovací síťovky, štítů, lemování stěn, atd. - součástí dodávky síťové krytiny (v systému výrobce). Lakovaný T1 Zn plech. Odštin viz PD. Včetně typových síťových upevňovacích desek (svislých a vodorovných) (svislých T3 ka) - součástí dodávky síťové krytiny (v systému výrobce). Včetně kotvení k nosné konstrukci síťovky. Podlahu, počet a systém určí dle návrhu dodavatele. Včetně typových síťových výztuh, páneí, rozměry viz PD (svislých T3 ka) - součástí dodávky síťové krytiny (v systému výrobce). Pánev umístění a rozměr upřesnit na stavbě v závislosti na požadavcích nosných vrstev. Včetně typové pevné síťové uchy s náklonným rámem z pozinkované oceli, rozměry viz PD (svislých T3 ka) - součástí dodávky síťové krytiny (v systému výrobce). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, pomocné a výztužné profily, poplastované panely, doplňky, pomocná konstrukce, řešení průstupů, konstrukční a pomocné opěvnování, lemování, přípony, ochranné systémy, kempfáže prvky, štěnění, drůtky a spojovací materiály, atd.). Včetně řešení napájení na skladby stávající síťové konstrukce.								
Poznámka k položce:								
D=M ST1, ST2 Síťová krytina - hladká plechová krytina se stojatou drážkou - T1 Zn plech, tl. 0,7 mm. Odštin viz PD. Včetně opěvnovací síťovky, štítů, lemování stěn, atd. - součástí dodávky síťové krytiny (v systému výrobce). Lakovaný T1 Zn plech. Odštin viz PD. Včetně typových síťových upevňovacích desek (svislých a vodorovných) (svislých T3 ka) - součástí dodávky síťové krytiny (v systému výrobce). Včetně kotvení k nosné konstrukci síťovky. Podlahu, počet a systém určí dle návrhu dodavatele. Včetně typových síťových výztuh, páneí, rozměry viz PD (svislých T3 ka) - součástí dodávky síťové krytiny (v systému výrobce). Pánev umístění a rozměr upřesnit na stavbě v závislosti na požadavcích nosných vrstev. Včetně typové pevné síťové uchy s náklonným rámem z pozinkované oceli, rozměry viz PD (svislých T3 ka) - součástí dodávky síťové krytiny (v systému výrobce). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, pomocné a výztužné profily, poplastované panely, doplňky, pomocná konstrukce, řešení průstupů, konstrukční a pomocné opěvnování, lemování, přípony, ochranné systémy, kempfáže prvky, štěnění, drůtky a spojovací materiály, atd.). Včetně řešení napájení na skladby stávající síťové konstrukce.								
Pozn - Průstupy - páneí, rozměry, umístění a počty ka - viz v 2. 10 Sítěvek								
Pozn - Vodorovné prvky síťovky dodat v systému výrobce včetně doplňků.								
Poznámky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a PD.								
Viz odkaz ST1, ST2 - ST O-3, ST O-8, ST O-9 na výkres č. 10 Sítěvek								
Viz výkresové dokumentace, T2 a PD stávek. Zvýšená část síťovky, řez, detaily.								
ST1, ST2 - Síťová krytina - hladká plechová krytina se stojatou drážkou								
502.2+256.3+0.150*2*50.0 "m2; ST1"								
771,500								
18.2+26.0.150*2*(1.70+18.50) "m2; ST2"								
27,460								
Součet								
800,960								
1 001,200								
287	K	99871220241961616	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	1 540,000	3.44	12 177,60	
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m								
288	K	998712249221	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvýšení přesun do 100 m	%	5 400,000	0.68	3 672,00	
Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvýšení přesun do 100 m								
713 - Izolace tepelné								154 724,48
289	K	713131135196R1616	D=M Zateplení základových konstrukcí a soklu - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 60-140 mm (popis, vlastnosti, uchytení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků (kotvení hmoždinky s termokrytkami), lepicí hmoty a povrchové úpravy.	m3	6,061	2 500.00	15 152,30	
D=M Zateplení základových konstrukcí a soklu - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 60-140 mm (popis, vlastnosti, uchytení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků (kotvení hmoždinky s termokrytkami), lepicí hmoty a povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. štěnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, opěvnování, T1 podlahy a výška, atd.). Včetně řešení a provedení průstupů. Včetně podlahy - cementový tlum s perlitovou. Včetně příslušenství za stavby.								
Poznámka k položce:								
D=M Zateplení základových konstrukcí a soklu - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 60-140 mm (popis, vlastnosti, uchytení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků (kotvení hmoždinky s termokrytkami), lepicí hmoty a povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. štěnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, opěvnování, T1 podlahy a výška, atd.). Včetně řešení a provedení průstupů. Včetně podlahy - cementový tlum s perlitovou. Včetně příslušenství za stavby.								
Pozn - Nodování část z povrchu pod omítkou.								
Včetně vyřazení a provedení průstupů, provedení chráničů vč. utěsnění, šlachových plechů, profilů, atd.								
Průstupy opatřit typovou protizhářkou s detektováním.								
Veškeré dilatační spary řešit typovou dilatační šlachou profilovanou.								
Veškeré pracovní spary řešit typovou dilatační šlachou.								
Poznámky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2, základky.								
Viz výkresové dokumentace, T2 a PD stávek. Zvýšená část základky.								
Viz seznam referenčních standardů.								
Zateplení základových konstrukcí a soklu - XPS, tl. 60-140 mm								
0,060*16,0 "m3"								
0,960								
0,070*12,60 "m3"								
0,882								
0,140*26,20 "m3"								
3,668								
Součet								
5,510								
6,061								
290	K	713131135196R1616	D=M Zateplení základových konstrukcí / podlahy - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm (popis, vlastnosti, uchytení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků (kotvení hmoždinky s termokrytkami), lepicí hmoty a povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. štěnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, T1 podlahy a výška, atd.). Včetně řešení a provedení průstupů. Včetně příslušenství za stavby.	m3	10,780	480.00	5 174,40	
D=M Zateplení základových konstrukcí / podlahy - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm (popis, vlastnosti, uchytení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků (kotvení hmoždinky s termokrytkami), lepicí hmoty a povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. štěnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, T1 podlahy a výška, atd.). Včetně řešení a provedení průstupů. Včetně příslušenství za stavby.								
Poznámka k položce:								
D=M Zateplení základových konstrukcí / podlahy - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm (popis, vlastnosti, uchytení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků (kotvení hmoždinky s termokrytkami), lepicí hmoty a povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. štěnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, T1 podlahy a výška, atd.). Včetně řešení a provedení průstupů. Včetně příslušenství za stavby.								
A1								
Včetně vyřazení a provedení průstupů, provedení chráničů vč. utěsnění, šlachových plechů, profilů, atd.								
Průstupy opatřit typovou protizhářkou s detektováním.								
Veškeré dilatační spary řešit typovou dilatační šlachou profilovanou.								
Veškeré pracovní spary řešit typovou dilatační šlachou.								
Poznámky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2, základky.								
Viz výkresové dokumentace, T2 a PD stávek. Zvýšená část základky.								
Viz seznam referenčních standardů.								
Zateplení základových konstrukcí / podlahy - XPS, tl. 50 mm								
0,050*196,0 "m3"								
9,800								
Součet								
9,800								
9,80*1,10 "m3"								
10,780								
291	K	713131135196R1616	D=M Vypil dilatačních spár - polystyren XPS, tl. 20 a 50 mm (úprava a provedení dilatací dle PD a T2) - popis, vlastnosti, uchytení a kotvení - viz PD. Včetně kotvení prvků (kotvení hmoždinky s termokrytkami), lepicí hmoty a povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků.	m3	1,804	480.00	865,92	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D-M Vypál distančních spár - polystyren XPS tl. 20 a 50 mm (úprava a provedení distancí dle PD a TZ) - popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD. Včetně kotvení prvků (stavení hmoždinky, špičky šroubu). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. (např. tříty, profily, tmele, šrouby, traver průřez materiálu, lepení, opěchování, droty a spojovací materiály, atd.). Včetně přípravy za oblohy. Průběžka k poloze: D-M Vypál distančních spár - polystyren XPS tl. 20 a 50 mm (úprava a provedení distancí dle PD a TZ) - popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD. Včetně kotvení prvků (stavení hmoždinky, špičky šroubu). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. (např. tříty, profily, tmele, šrouby, traver průřez materiálu, lepení, opěchování, droty a spojovací materiály, atd.). Včetně přípravy za oblohy. Pozn : Distace typu C - základové konstrukce Pozn : Veškeré distace spary budou opatřeny distančními tělci profitem. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ, zákazy. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRS stavej. Zřejmě část zákazy. Viz seznam referenčních standardů.					
292	K	273118611929658 616	Vypál distančních spár - XPS, tl. 20, 50 mm 0,020*(3,50+15,5) "m3" 0,050*23,20 "m3" Součet 1,640*1,10 "m3" D-M Distace typu C v základech - polystyren XPS tl. 20 mm (viz samostatná položka) - typový distanční profil - modifikovaný asfaltový pás - modifikovaný asfaltový pás, š. 700 mm - PE provazec, pr. 30 mm (úprava a provedení distancí dle PD a TZ) - popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. (např. tříty, profily, tmele, šrouby, traver průřez materiálu, lepení, opěchování, droty a spojovací materiály, atd.). Včetně přípravy za oblohy. Průběžka k poloze: D-M Distace typu C v základech - polystyren XPS tl. 20 mm (viz samostatná položka) - typový distanční profil - modifikovaný asfaltový pás - modifikovaný asfaltový pás, š. 700 mm - PE provazec, pr. 30 mm (úprava a provedení distancí dle PD a TZ) - popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. (např. tříty, profily, tmele, šrouby, traver průřez materiálu, lepení, opěchování, droty a spojovací materiály, atd.). Včetně přípravy za oblohy. Pozn : Veškeré distace spary budou opatřeny distančními tělci profitem. Viz detail I. na výkrese Č. 01 Zákazy. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ, zákazy. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRS stavej. Zřejmě část zákazy. Viz seznam referenčních standardů.	m	15,500	480,00	7 440,00	
293	K	273118611929658 1616	D-M Distace typu C v základech - polystyren XPS tl. 50 mm (viz samostatná položka) - modifikovaný asfaltový pás, š. 1100 mm - PE provazec, pr. 30 mm (úprava a provedení distancí dle PD a TZ) - popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. (např. tříty, profily, tmele, šrouby, traver průřez materiálu, lepení, opěchování, droty a spojovací materiály, atd.). Včetně přípravy za oblohy. Průběžka k poloze: D-M Distace typu C v základech - polystyren XPS tl. 50 mm (viz samostatná položka) - modifikovaný asfaltový pás, š. 1100 mm - PE provazec, pr. 30 mm (úprava a provedení distancí dle PD a TZ) - popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. (např. tříty, profily, tmele, šrouby, traver průřez materiálu, lepení, opěchování, droty a spojovací materiály, atd.). Včetně přípravy za oblohy. Pozn : Veškeré distace spary budou opatřeny distančními tělci profitem. Viz detail II. na výkrese Č. 01 Zákazy. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ, zákazy. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRS stavej. Zřejmě část zákazy. Viz seznam referenčních standardů.	m	27,000	480,00	12 960,00	
294	K	2731186119296581 616	D-M Napojení stávajících a nových základových - podlahových konstrukcí - samolepicí modifikovaný asfaltový pás, š. 500 mm - PP podložka tl. 6 mm (lepená trávem - mechanické kotvení), š. 250 mm (úprava a provedení distancí dle PD a TZ) - popis, vlastnosti D-M Napojení stávajících a nových základových - podlahových konstrukcí - samolepicí modifikovaný asfaltový pás, š. 500 mm - PP podložka tl. 6 mm (lepená trávem - mechanické kotvení), š. 250 mm (úprava a provedení distancí dle PD a TZ) - popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. (např. tříty, profily, tmele, šrouby, traver průřez materiálu, lepení, opěchování, droty a spojovací materiály, atd.). Průběžka k poloze: D-M Napojení stávajících a nových základových - podlahových konstrukcí - samolepicí modifikovaný asfaltový pás, š. 500 mm - PP podložka tl. 6 mm (lepená trávem - mechanické kotvení), š. 250 mm (úprava a provedení distancí dle PD a TZ) - popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. (např. tříty, profily, tmele, šrouby, traver průřez materiálu, lepení, opěchování, droty a spojovací materiály, atd.). Pozn : Veškeré distace spary budou opatřeny distančními tělci profitem. Viz detail III. na výkrese Č. 01 Zákazy. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ, zákazy. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRS stavej. Zřejmě část zákazy. Viz seznam referenčních standardů.	m	3,500	258,00	903,00	
295	K	731315135391R161 6	D-M Kontaktní zateplovací systém obvodových konstrukcí (systém ETICS) - svitá tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS tl. 140 mm s povrchem pod omítkou (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků (stavení hmoždinky s ter D-M Kontaktní zateplovací systém obvodových konstrukcí (systém ETICS) - svitá tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS tl. 140 mm s povrchem pod omítkou (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků (stavení hmoždinky s termostaty, špičky šroubu a povrchová úprava). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, opěchování, lepení, tříty, klamafix prvky, T1 podložky a vlna, atd.). Včetně řešení a provedení protažů. Včetně podkladů - opevnění tmele a perimetro. Včetně zateplovací (EPI) tl. 30 mm.	m3	40,194	480,00	19 293,12	

PC	Ty	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Popisemka a podroby: D-44 Kontaktní zateplovací systém obvodových konstrukcí (systém ETICS) - svíslá tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS tl. 140 mm s povrchem pod omítkou (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD) Včetně kotvení prvků (kotvení hmoždinky s termokrytkami), lepicí hmoty a povrchové úpravy Včetně veškerého příslušenství a doplňků (mrazí, šednutí, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, opěrné prvky, lepení, klamprukové prvky, Tl podlahy a vlna, atd.) Včetně řešení a provedení průstupů Včetně podkladu - cementový tlumí a perlitový Včetně zateplení špičky (EPS tl. 30 mm) Podrobný na kreslu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a PD Viz vypracovaná dokumentace, T2 a PR státní, zejména část podroby, řez, pohledy, kresla detailů Viz Seznam referenčních standardů					
			Svíslá K25 - EPS, tl. 140 mm 0,140*261,0 "m3" Součet 36,540*1,10 "m3"			36,540	36,540	40,194
296	K	713151353910R16	D-44 Kontaktní zateplovací systém obvodových konstrukcí (systém ETICS) - svíslá tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm s povrchem pod omítkou (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD) Včetně kotvení prvků (kotvení hmoždinky s termokrytkami) Včetně veškerého příslušenství a doplňků (mrazí, šednutí, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, opěrné prvky, lepení, klamprukové prvky, Tl podlahy a vlna, atd.) Včetně řešení a provedení průstupů Včetně podkladu - cementový tlumí a perlitový Včetně zateplení špičky (EPS tl. 30 mm) Podrobný na kreslu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a PD Viz vypracovaná dokumentace, T2 a PR státní, zejména část podroby, řez, pohledy, kresla detailů Viz Seznam referenčních standardů	m3	1,348	420,00	566,16	
			Svíslá K25 - EPS, tl. 50 mm 0,050*24,50 "m3" Součet 1,225*1,10 "m3"			1,225	1,225	1,348
297	K	713151354910R16	D-44 Kontaktní zateplovací systém obvodových konstrukcí - vlněná (systém ETICS) - tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm / 60 mm s povrchem pod omítkou (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD) Včetně kotvení prvků (kotvení hmoždinky s termokrytkami) Včetně veškerého příslušenství a doplňků (mrazí, šednutí, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, opěrné prvky, lepení, klamprukové prvky, Tl podlahy a vlna, atd.) Včetně řešení a provedení průstupů Včetně podkladu - cementový tlumí a perlitový Podrobný na kreslu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a PD Viz vypracovaná dokumentace, T2 a PR státní, zejména část podroby, řez, pohledy, kresla detailů Viz Seznam referenčních standardů	m3	0,391	450,00	175,95	
			Svíslá K25 - EPS, tl. 50 mm 0,050*110,00 "m3" Součet 0,351*1,10 "m3"			0,351	0,351	0,391
298	K	713151415391R16	D-44 Kontaktní zateplovací systém obvodových konstrukcí - vlněná (systém ETICS) - tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm / 60 mm s povrchem pod omítkou (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD) Včetně kotvení prvků - bodové kotvení (kotvení hmoždinky s termokrytkami), lepicí hmoty a povrchové úpravy Včetně veškerého příslušenství a doplňků (mrazí, šednutí, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, opěrné prvky, lepení, klamprukové prvky, Tl podlahy a vlna, atd.) Včetně řešení a provedení průstupů Včetně podkladu - cementový tlumí a perlitový Podrobný na kreslu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a PD Viz vypracovaná dokumentace, T2 a PR státní, zejména část podroby, řez, pohledy, kresla detailů Viz Seznam referenčních standardů	m3	6,463	1 240,00	8 014,12	
			Svíslá K25 - EPS, tl. 50 mm 0,050*110,00 "m3" Součet 0,351*1,10 "m3"			0,351	0,351	0,391
298	K	713151415391R16	D-44 Kontaktní zateplovací systém obvodových konstrukcí - vlněná (systém ETICS) - tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm / 60 mm s povrchem pod omítkou (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD) Včetně kotvení prvků - bodové kotvení (kotvení hmoždinky s termokrytkami), lepicí hmoty a povrchové úpravy Včetně veškerého příslušenství a doplňků (mrazí, šednutí, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, opěrné prvky, lepení, klamprukové prvky, Tl podlahy a vlna, atd.) Včetně řešení a provedení průstupů Včetně podkladu - cementový tlumí a perlitový Podrobný na kreslu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a PD Viz vypracovaná dokumentace, T2 a PR státní, zejména část podroby, řez, pohledy, kresla detailů Viz Seznam referenčních standardů	m3	6,463	1 240,00	8 014,12	
			Svíslá K25 - EPS, tl. 50 mm 0,050*110,00 "m3" Součet 0,351*1,10 "m3"			0,351	0,351	0,391
299	K	713152415391R16	D-44 Kontaktní zateplovací systém obvodových konstrukcí - vlněná (systém ETICS) - tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm s povrchem pod omítkou (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD) Včetně kotvení prvků - bodové kotvení (kotvení hmoždinky s termokrytkami), lepicí hmoty a povrchové úpravy Včetně veškerého příslušenství a doplňků (mrazí, šednutí, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, opěrné prvky, lepení, klamprukové prvky, Tl podlahy a vlna, atd.) Včetně řešení a provedení průstupů Včetně podkladu - cementový tlumí a perlitový Včetně zateplení špičky (EPS tl. 30 mm) Podrobný na kreslu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a PD Viz vypracovaná dokumentace, T2 a PR státní, zejména část podroby, řez, pohledy, kresla detailů Viz Seznam referenčních standardů	m3	7,772	750,00	5 829,00	
			Svíslá K25 - EPS, tl. 100 mm 0,100*261,0 "m3" Součet 5,872*1,10 "m3"			5,872	5,872	6,463

PC	Ty	P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				Poznamka k položce: D=4 Světlá tepelná izolace z minerální vaty tl. 100 mm, tuhost viz PD (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků - bodové kotvení (kotvení hmoždinky s termokrytami), lepicí hmoty a povrchové úpravy. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, oplechování, lemování, sítě, kampaňové prvky, TI podložky a vlnka, atd.). Včetně řešení a provedení protupádu. Včetně podkladu - cementový tlmení a perlitinku. Včetně zastřešení špičet. Včetně příslušku za obklady. Přidávky na hmotu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a PD. Viz výkresová dokumentace, T2 a P8B stěny. Zřejmě část podstropy, řepy, potrubí, ležba detailů. Viz seznam referenčních standardů.					
				Světlá izolace - minerální vata, tl. 100 mm 70.65*0,100 "m3"; Tl. 100 mm" Součet 7,065*1,10 "m3"			7,065 7,065 7,772		
300	K		711152415192R1616	D=4 Světlá tepelná izolace z minerální vaty tl. 140 mm, minerální vata určená pro K25, s povrchem pod omítkou (tlačená plocha). Tuhost viz PD (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků - bodové kotvení (kotvení hmoždinky s termokrytami), lepicí hmoty a povrchové úpravy. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, oplechování, lemování, sítě, kampaňové prvky, TI podložky a vlnka, atd.). Včetně řešení a provedení protupádu. Včetně podkladu - cementový tlmení a perlitinku. Včetně zastřešení špičet. Včetně příslušku za obklady. Přidávky na hmotu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a PD. Viz výkresová dokumentace, T2 a P8B stěny. Zřejmě část podstropy, řepy, potrubí, ležba detailů. Viz seznam referenčních standardů.	m3	4.651	780,00	3 627,78	
				D=4 Světlá tepelná izolace z minerální vaty tl. 140 mm, minerální vata určená pro K25, s povrchem pod omítkou (tlačená plocha). Tuhost viz PD (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků - bodové kotvení (kotvení hmoždinky s termokrytami), lepicí hmoty a povrchové úpravy. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, oplechování, lemování, sítě, kampaňové prvky, TI podložky a vlnka, atd.). Včetně řešení a provedení protupádu. Včetně podkladu - cementový tlmení a perlitinku. Včetně zastřešení špičet. Včetně příslušku za obklady. Přidávky na hmotu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a PD. Viz výkresová dokumentace, T2 a P8B stěny. Zřejmě část podstropy, řepy, potrubí, ležba detailů. Viz seznam referenčních standardů.					
				Světlá izolace - minerální vata, tl. 140 mm s povrchem pod omítkou 80,20*0,140 "m3"; Tl. 140 mm" Součet 4,228*1,10 "m3"			4,228 4,228 4,651		
301	K		7111524151910R1616	D=4 Vodorovná tepelná izolace z minerální vaty tl. 100 mm, tuhost viz PD (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků - bodové kotvení (kotvení hmoždinky s termokrytami), lepicí hmoty a povrchové úpravy. Včetně velkého p D=4 Vodorovná tepelná izolace z minerální vaty tl. 100 mm, tuhost viz PD (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků - bodové kotvení (kotvení hmoždinky s termokrytami), lepicí hmoty a povrchové úpravy. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, oplechování, lemování, sítě, kampaňové prvky, TI podložky a vlnka, atd.). Včetně řešení a provedení protupádu. Včetně podkladu - cementový tlmení a perlitinku. Včetně příslušku za obklady. Poznamka k položce: D=4 Vodorovná tepelná izolace z minerální vaty tl. 100 mm, tuhost viz PD (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků - bodové kotvení (kotvení hmoždinky s termokrytami), lepicí hmoty a povrchové úpravy. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, oplechování, lemování, sítě, kampaňové prvky, TI podložky a vlnka, atd.). Včetně řešení a provedení protupádu. Včetně podkladu - cementový tlmení a perlitinku. Včetně příslušku za obklady. Pozn: není namno DE Přidávky na hmotu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a PD. Viz sklažení B2 na výkres č. 08, 09 řepy. Viz výkresová dokumentace, T2 a P8B stěny. Zřejmě část podstropy, řepy, potrubí, ležba detailů. Viz seznam referenčních standardů.	m3	4.365	780,00	3 560,70	
				Vodorovná izolace - minerální vata, tl. 100 mm 41,50*0,100 "m3"; Tl. 100 mm" Součet 4,150*1,10 "m3"			4,150 4,150 4,565		
302	K		713 ST1 02918R1616	D=4 ST1 Tepelná izolace - desky z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 140 mm (křížem kladené desky B0=60 mm). Včetně světlého zastřešení (příslušenství a doplňků) tl. 170 mm. Včetně velkého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení protupádu, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, kampaňové prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příslušku za obklady. Poznamka k položce: D=4 ST1 Tepelná izolace - desky z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 140 mm (křížem kladené desky B0=60 mm). Včetně světlého zastřešení (příslušenství a doplňků) tl. 170 mm. Včetně velkého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení protupádu, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, kampaňové prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příslušku za obklady. Pozn: Prostupy - popis, rozměry, umístění a pačky za - viz v č. 10 střecha Pozn: Vnější prvky střechy dodat z systému výrobce včetně doplňků. Přidávky na hmotu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD. Viz sklažení B7 na výkres č. 10 střecha. Viz výkresová dokumentace, T2 a P8B stěny. Zřejmě část střechy, řepy, detaily. Viz seznam referenčních standardů.	m3	4.259	780,00	3 322,02	
				D=4 ST1 Tepelná izolace - desky z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 140 mm (křížem kladené desky B0=60 mm). Včetně světlého zastřešení (příslušenství a doplňků) tl. 170 mm. Včetně velkého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení protupádu, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, kampaňové prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příslušku za obklady. Pozn: Prostupy - popis, rozměry, umístění a pačky za - viz v č. 10 střecha Pozn: Vnější prvky střechy dodat z systému výrobce včetně doplňků. Přidávky na hmotu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD. Viz sklažení B7 na výkres č. 10 střecha. Viz výkresová dokumentace, T2 a P8B stěny. Zřejmě část střechy, řepy, detaily. Viz seznam referenčních standardů.					
				ST1 - Tepelná izolace - pěnový polystyren EPS 150 S, tl. 140 mm 0,140*21,0 "m3" 0,170*5,48 "m3; Atika" Nezmoženo 3,872*1,10 "m3"			2,940 0,912 3,872 4,259		
303	K		713 ST1 02918R1616	D=4 ST1 Spádové vrstvy - spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 20-160 mm. Včetně velkého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení protupádu, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, le D=4 ST1 Spádové vrstvy - spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 20-160 mm. Včetně velkého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení protupádu, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, kampaňové prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příslušku za obklady. Pozn: Spádové vrstvy - spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 20-160 mm. Včetně velkého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení protupádu, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, kampaňové prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příslušku za obklady. Pozn: Spádové vrstvy - spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 1	m3	4.605	780,00	471,90	

pč	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Průběžná k pasivaci: D=4 ST3 Spádová vstava - spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 20-160 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, kámpřísah prvky, zděnění, drabiny a spojovací materiál, atd.). Včetně příslužku za oběhový. Posaz: Prostupy - papír, rozměry, umístění a počty ka - viz v č. 10 listů. Posaz: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD. Viz odkaz ST3 na výkres č. 10 listů. Viz výkresová dokumentace T2 a PRB stěny. Zejména část střechy, detaily. Viz seznam referenčních standardů.								
			ST3 - Spádová vstava - EPS 150 S, tl. 20-160 mm 3,49 "m3" -0,140*21,0 "m3" Mezisměť 0,550*1,10 "m3"			3,490 -2,940 0,550 0,605		
304	K	713 ST1 0292BR1616	D=4 ST4 Spádová vstava - spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 20-340 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, le	m3	15,875	780,00	12 382,50	
D=4 ST4 Spádová vstava - spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 20-340 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, kámpřísah prvky, zděnění, drabiny a spojovací materiál, atd.). Včetně příslužku za oběhový. Průběžná k pasivaci: D=4 ST4 Spádová vstava - spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 20-340 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, kámpřísah prvky, zděnění, drabiny a spojovací materiál, atd.). Včetně příslužku za oběhový. Posaz: Prostupy - papír, rozměry, umístění a počty ka - viz v č. 10 listů. Posaz: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD. Viz odkaz ST4 na výkres č. 10 listů. Viz výkresová dokumentace T2 a PRB stěny. Zejména část střechy, detaily. Viz seznam referenčních standardů.								
			ST4 - Spádová vstava - EPS 150 S, tl. 20-340 mm 33,80 "m3" -0,180*107,6 "m3" Mezisměť 14,432*1,10 "m3"			33,800 -19,368 14,432 15,875		
305	K	713 ST4a 0292BR1616	D=4a ST4a Spádová vstava - spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 20-120 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, l	m3	0,618	780,00	482,04	
D=4a ST4a Spádová vstava - spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 20-120 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, kámpřísah prvky, zděnění, drabiny a spojovací materiál, atd.). Včetně příslužku za oběhový. Průběžná k pasivaci: D=4a ST4a Spádová vstava - spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 20-120 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, kámpřísah prvky, zděnění, drabiny a spojovací materiál, atd.). Včetně příslužku za oběhový. Posaz: Prostupy - papír, rozměry, umístění a počty ka - viz v č. 10 listů. Posaz: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD. Viz odkaz ST4a na výkres č. 10 listů. Viz výkresová dokumentace T2 a PRB stěny. Zejména část střechy, detaily. Viz seznam referenčních standardů.								
			ST4a - Spádová vstava - EPS 150 S, tl. 20-120 mm 2,11 "m3" -0,180*18,40 "m3" Mezisměť 0,562*1,10 "m3"			2,110 -1,548 0,562 0,618		
306	K	713 ST5 0291BR1616	D=4a ST5 Spádová vstava - spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 20-220 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, le	m3	7,827	780,00	6 105,06	
D=4a ST5 Spádová vstava - spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 20-220 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, kámpřísah prvky, zděnění, drabiny a spojovací materiál, atd.). Průběžná k pasivaci: D=4a ST5 Spádová vstava - spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 20-220 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, kámpřísah prvky, zděnění, drabiny a spojovací materiál, atd.). Posaz: Prostupy - papír, rozměry, umístění a počty ka - viz v č. 10 listů. Posaz: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD. Viz odkaz ST5 na výkres č. 10 listů. Viz výkresová dokumentace T2 a PRB stěny. Zejména část střechy, detaily. Viz seznam referenčních standardů.								
			ST5 - Spádová vstava - EPS 150 S, tl. 20-220 mm 18,05 "m3" -0,180*60,75 "m3" Mezisměť 7,115*1,10 "m3"			18,050 10,935 7,115 7,827		
307	K	713 ST4 0291BR1616	D=4a ST4, ST4a, ST5 Těpelná izolace - desky z pěnového polystyrenu EPS 150 S, tl. 180 mm (křížem kladené desky 100-80 mm). Včetně veškerého zateplení (přílepičky atd.) tl. 100 mm a 170 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky,	m3	45,220	780,00	35 271,60	

PČ	Ty	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D-4a ST4, ST4a, ST3 Tepelná izolace - desky z pěnového polystyrenu EPS 150 I, tl. 180 mm (Křídla každé desky 100-80 mm). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, konstrukční a pomocné opěchování, lepení, klampářské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příslušk za stěnou. <i>Poznámka k položce:</i> D-4a ST4, ST4a, ST3 Tepelná izolace - desky z pěnového polystyrenu EPS 150 I, tl. 180 mm (Křídla každé desky 100-80 mm). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, konstrukční a pomocné opěchování, lepení, klampářské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příslušk za stěnou. <i>Pozn:</i> Prostupy, papír, rozměry, umístění a počty šv. viz v.č. 10 Sčítka <i>Pozn:</i> Všechny prvky střešy dodat v systému výrobc včetn doplšků. Podklady na krovu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a P0. Viz odkaz ST4, ST4a, ST3 na výkres č. 10 Sčítka Viz výkresová dokumentace T2 a P00 stěny. Zejména část střecha, řez, detaily. Viz seznam referenčních standardů.					
			ST4, ST4a, ST3 - Tepelná izolace - pěnový polystyren EPS 150 I, tl. 180 mm 0,180*109 a "m3, ST4" 0,180*8 a "m3, ST4a" 0,180*60,75 "m3, ST3" 0,100*86,20 "m3, Atika" 0,170*1,75 "m3, Atika" Množství 41,109*1,10 "m3"			19,368 1,348 10,915 8,620 0,618 41,109 45,220		
308	K	713 ST201991R1616	D-4a ST Tepelná izolace (atika) - tepelná izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/7) 500, tl. 50 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, konstrukční a pomocné opěchování, lepení, klampářské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příslušk za stěnou. <i>Poznámka k položce:</i> D-4a ST Tepelná izolace (atika) - tepelná izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/7) 500, tl. 50 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, konstrukční a pomocné opěchování, lepení, klampářské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příslušk za stěnou. <i>Pozn:</i> Všechny prvky střešy dodat v systému výrobc včetn doplšků. Podklady na krovu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a P0. Viz výkresová dokumentace T2 a P00 stěny. Zejména část střecha, řez, detaily. Viz seznam referenčních standardů.	m3	1,161	873,00	1 029,21	
309	K	7131111159R1616	D-4a ST Tepelná izolace (atika) - tepelná izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/7) 500, tl. 50 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, konstrukční a pomocné opěchování, lepení, klampářské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příslušk za stěnou. <i>Poznámka k položce:</i> D-4a ST Tepelná izolace (atika) - tepelná izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/7) 500, tl. 50 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, konstrukční a pomocné opěchování, lepení, klampářské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příslušk za stěnou. <i>Pozn:</i> Všechny prvky střešy dodat v systému výrobc včetn doplšků. Podklady na krovu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a P0. Viz výkresová dokumentace T2 a P00 stěny. Zejména část střecha, řez, detaily. Viz seznam referenčních standardů.	m	25,000	240,00	6 000,00	
310	K	7131111125R1616	D-4a ST Tepelná izolace (atika) - tepelná izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/7) 500, tl. 50 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, konstrukční a pomocné opěchování, lepení, klampářské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příslušk za stěnou. <i>Poznámka k položce:</i> D-4a ST Tepelná izolace (atika) - tepelná izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/7) 500, tl. 50 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, doplňky, konstrukční a pomocné opěchování, lepení, klampářské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příslušk za stěnou. <i>Pozn:</i> Všechny prvky střešy dodat v systému výrobc včetn doplšků. Podklady na krovu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a P0. Viz výkresová dokumentace T2 a P00 stěny. Zejména část střecha, řez, detaily. Viz seznam referenčních standardů.	m	15,000	260,00	3 900,00	
311	K	9987112029R1616	Přísun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	750,000	2,20	1 650,00	
312	K	99871129221122015	Přísun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m Přísun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 100 m	%	750,000	0,73	547,50	
714 - Akustická a protiohřesová opatření							276 259,10	
313	K	7141111019R1616	D-4a P7 Podhled širokopásmový akustický na ocelový rohl v systému. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, reztví otvory, provětrávání mřížky, opracování a lepení prostupů vedení, vč. akustických úspávek, výtvarných profilů, drátek, tmele Včetně příslušk za stěnou. <i>Pozn:</i> Podhled širokopásmový akustický na ocelový rohl v systému. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, reztví otvory, provětrávání mřížky, opracování a lepení prostupů vedení, vč. akustických úspávek, výtvarných profilů, drátek, tmele, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příslušk za stěnou. <i>Pozn:</i> Všechny prvky střešy dodat v systému výrobc včetn doplšků. Podklady na krovu, vlastnosti, technickou specifikaci a pomocnou úpravu - viz T2 a P0. Viz detail č. 19 Viz výkresová dokumentace T2 a P00 stěny. Zejména část podkrytí, řez, detaily. Viz seznam referenčních standardů.	m2	57,090	560,00	31 970,40	

[illegible]

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			130.65*1,10 m ² ; Plocha podhledu - 10i: přírůžka - proleť			141,715		
317	K	71411113197a81616	D-M Stínový zvukový absorbér, se skrytým nosným rástrem v systému, ze skleněného vlákna, pohledová plocha ze sklovláknité tkaniny. Rozměry a oděhy viz PD a TZ. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, akustické upávkový, výtlačné profily, tmeň, těsnění, šlívání, atd.). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, akustické upávkový, výtlačné profily, tmeň, těsnění, šlívání, atd.). Včetně úpravy spár. Provedení a podrobnosti: D-M Stínový zvukový absorbér, se skrytým nosným rástrem v systému, ze skleněného vlákna, pohledová plocha ze sklovláknité tkaniny. Rozměry a oděhy viz PD a TZ. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, akustické upávkový, výtlačné profily, tmeň, těsnění, šlívání, atd.). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, akustické upávkový, výtlačné profily, tmeň, těsnění, šlívání, atd.). Včetně úpravy spár. Pozn. Některé kódy upravené dle akustické studie dodavatele obkladu. Provádět je vstupy i příslušným kontrolním měřením. Pozn. Akustické parametry materiálů by byly projektem stanoveny i předpokládáním vlastností a v rámci VD je nutné provést přepočty dle doporučení na skutečné použití materiálu a optimalizovat jejich plochy a počty vůči zdrojů řeči. Technické požadavky (např. akustika, PŘ, bezpečnost, vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) - specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ. Pozn. Konečné sklopy je nutné uplatňovat na základě zprovoznění systému vzhledem k technickým požadavkům. Viz odkaz č. 3 na v. č. 85-07 Podkrytí NAP JAP. Viz výkresová dokumentace TZ a PŘ stěny. Zřejmě část podkrytí. Viz seznam referenčních standardů.	ks	14,000	280,00	3 920,00	
			Stínový zvukový absorbér 14,0 "ks" Součet			14,000		
318	K	7141111010V91981616	D-M Antivibrační deska, tl. 20-50 mm (tloušťka mm, 20 mm), popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. spojovací, upevňovací a kotvení prvky, drobný a spojovací materiál, tmeň, těsnění, atd.). D-M Antivibrační deska, tl. 20-50 mm (tloušťka mm, 20 mm), popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. spojovací, upevňovací a kotvení prvky, drobný a spojovací materiál, tmeň, těsnění, atd.). Provedení a podrobnosti: Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD. Viz výkresová dokumentace TZ a PŘ stěny. Zřejmě část podkrytí, řez. Viz seznam referenčních standardů.	m2	81,290	270,00	21 948,30	
			Antivibrační deska 62,70+6,10 "m ² ; Světlé části" 5,10 "m ² ; Vodorovné části" Součet			68,800 5,100 73,900 81,290		
319	K	7141111010V92981616	D-M Podložka z antivibrační desky, tl. 50 mm (rozměry viz PD), popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. spojovací, upevňovací a kotvení prvky, drobný a spojovací materiál, tmeň, těsnění, atd.). D-M Podložka z antivibrační desky, tl. 50 mm (rozměry viz PD), popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. spojovací, upevňovací a kotvení prvky, drobný a spojovací materiál, tmeň, těsnění, atd.). Provedení a podrobnosti: Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace TZ a PŘ stěny. Zřejmě stavební konstrukční část 1708. Viz seznam referenčních standardů.	ks	4,000	420,00	1 680,00	
			Podložka z antivibrační desky 4 "ks" Součet			4,000 4,000		
320	K	7141111010V92981616	D-M Podložka z antivibrační desky, tl. 10 mm (rozměry viz PD), popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. spojovací, upevňovací a kotvení prvky, drobný a spojovací materiál, tmeň, těsnění, atd.). D-M Podložka z antivibrační desky, tl. 10 mm (rozměry viz PD), popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. spojovací, upevňovací a kotvení prvky, drobný a spojovací materiál, tmeň, těsnění, atd.). Provedení a podrobnosti: Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace TZ a PŘ stěny. Zřejmě stavební konstrukční část 1709. Viz seznam referenčních standardů.	ks	3,000	320,00	960,00	
			Podložka z antivibrační desky 1 "ks" Součet			3,000 3,000		
321	K	9087142029196181616	Přesun hmot procentní pro akustická a protiohňová opatření v objektech v do 24 m Přesun hmot procentní pro akustická a protiohňová opatření v objektech v do 24 m	%	1 320,000	1,10	1 452,00	
322	K	908714202280117	Příplatek k přesunu hmot procentní 714 za zvýšený přesun do 100 m Příplatek k přesunu hmot procentní 714 za zvýšený přesun do 100 m	%	1 320,000	0,60	792,00	
			762 - Konstrukce tesařské				450 001,41	
323	K	762341 ST181616	D-M ST1, ST2 Bednění - nenasávaná OSB deska do prosí/edi se zvýšenou vlhkostí, tl. 22 mm, na pero a drážku. Spoje tesařské / mechanické. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, řezání, protuply, drobný a spojovací mat. D-M ST1, ST2 Bednění - nenasávaná OSB deska do prosí/edi se zvýšenou vlhkostí, tl. 22 mm, na pero a drážku. Spoje tesařské / mechanické. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, řezání, protuply, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně řezání napojení na stěny stavební díle/ku konstrukce.	m2	876,667	392,00	341 651,46	

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznamka k položce: D=4 ST1, ST2 - Bednění - nenasávková OSB deska do prostředí se zvýšenou vlhkostí, tl. 22 mm, na pero a drážku. Spoje tenařské / mechanické. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně řešení napojení na stávající střešní konstrukce. Posm - Prostupy: papír, rozměry, umělost a perly ka - viz v č. 10 Sčítka Posm - Vnější prvky střechy dle bodu v systému výrobce včetně doplňků. Položky na šlechtu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD Viz odhad ST1, ST2 na výkres č. 10 Sčítka Viz výkresová dokumentace, T2 a PD stávy. Zpráva část střechy, řez, detaily Viz seznam referenčních standardů.					
			ST1, ST2 - Bednění - nenasávková OSB deska, tl. 22 mm 502,2-256,1 "m2: ST1" 18,2-2,6-0,1"(1,7+18,5) "m2: ST2" 15,45 "m2: ST1, ST2" Součet 796,970"1,10 "m2"			756,500 21,020 15,450 796,970 876,667		
324	K	762341 ST2R1616	D=4 ST2 - Pohledové prvky - dřevěné hranoly frézované. Řezivo třídy C24 (řezivo jakosti SI pro prvky hoblované nebo SI pro ostatní prvky). Spoje tenařské / mechanické. Včetně povrchové úpravy - voděodolný nátěr, odstín dle PD. Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nádehem. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně řešení napojení na stávající prvky řezby.	m3	2,270	5 500,00	12 485,00	
			Poznamka k položce: D=4 ST2 - Pohledové prvky - dřevěné hranoly frézované. Řezivo třídy C24 (řezivo jakosti SI pro prvky hoblované nebo SI pro ostatní prvky). Spoje tenařské / mechanické. Včetně povrchové úpravy - voděodolný nátěr, odstín dle PD. Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nádehem. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně řešení napojení na stávající prvky řezby. Posm - Tvar dle stávající řezby. Posm - Vnější prvky střechy dle bodu v systému výrobce včetně doplňků. Viz výpis dřevěných prvků na výkres č. 10 Sčítka - výpis je pouze informativní, nenačítá se VD. Položky na šlechtu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a PD Viz odhad ST2 na výkres č. 10 Sčítka Viz výkresová dokumentace, T2 a PD stávy. Zpráva část střechy, řez, detaily Viz seznam referenčních standardů.					
			ST2 - Pohledové prvky - dřevěné frézované hranoly 2,27 "m3" Součet			2,270 2,270		
325	K	762341 STOR1616	D=4 ST - Nenasávková OSB deska do prostředí se zvýšenou vlhkostí, tl. 20 mm. Spoje tenařské / mechanické / dle potřeby lepeno. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).	m2	11,550	369,00	12 179,95	
			Poznamka k položce: D=4 ST - Nenasávková OSB deska do prostředí se zvýšenou vlhkostí, tl. 20 mm. Spoje tenařské / mechanické / dle potřeby lepeno. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.). Posm - Vnější prvky střechy dle bodu v systému výrobce včetně doplňků. Položky na šlechtu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz T2 a PD Viz výkresová dokumentace, T2 a PD stávy. Zpráva část střechy, řez, detaily Viz seznam referenčních standardů.					
			ST - Bednění - nenasávková OSB deska, tl. 20 mm 10,50 "m2" Součet 10,50"1,10 "m2"			10,500 10,500 11,550		
326	K	76234105TOR1616	D=4 Úprava stropu a podlahy v m.č. 2.01.07 - řezem, třídy C 16 (řezivo jakosti SI pro prvky hoblované nebo SI pro ostatní prvky). Nový základ mezi stávající trámy (prkna tl. 25 mm) - zesílení stávajících trámů foliemi (na celou výšku trámu, rozměry viz PD). Spoje tenařské / mechanické. Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nádehem. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).	m3	2,000	4 500,00	9 000,00	
			Poznamka k položce: D=4 Úprava stropu a podlahy v m.č. 2.01.07 - řezem, třídy C 16 (řezivo jakosti SI pro prvky hoblované nebo SI pro ostatní prvky). Nový základ mezi stávající trámy (prkna tl. 25 mm) - zesílení stávajících trámů foliemi (na celou výšku trámu, rozměry viz PD). Spoje tenařské / mechanické. Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nádehem. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.). Viz výpis prvků na výkres ST11 - výpis je pouze informativní, nenačítá se VD. Položky na šlechtu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, T2 a PD stávy. Zpráva stavební konstrukce část ST11					
			Úprava stropu a podlahy v m.č. 2.01.07 2,0 "m3" Součet			2,000 2,000		
327	K	76234105TOR1616	D=4 Dřevěná konstrukce (nad jidelnou) - dřevěné prvky krovu. Řezivo třídy C24 (řezivo jakosti SI pro prvky hoblované nebo SI pro ostatní prvky). Spoje tenařské / mechanické. Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nádehem. Včetně podpěr	m3	8,080	5 250,00	42 420,00	
			Poznamka k položce: D=4 Dřevěná konstrukce (nad jidelnou) - dřevěné prvky krovu. Řezivo třídy C24 (řezivo jakosti SI pro prvky hoblované nebo SI pro ostatní prvky). Spoje tenařské / mechanické. Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nádehem. Včetně podpěr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Prvky k podlahám: D-44 Dřevěná konstrukce (nad dřevěnou) - dřevěné prvky krovu. Řezivo třídy C24 (řezivo jasně) SI pro prvky hoblované nebo SI pro ostatní prvky. Spojky tenařské / mechanické. Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nádehem. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, dráty a spojovací materiál, atd.). Viz výpis prvků na výkresu ST02 - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VO. Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘ stropy. Zpráva stavební konstrukční část ST02.								
			Dřevěná konstrukce nad jízdnou 8.08 "m": Dřevěné prvky - krov"		8.080			
			Součet		8.080			
128	K	76234120520281516	D-44 Dřevěná konstrukce (nad tělocvičnou) - dřevěné prvky krovu. Řezivo třídy C24 (řezivo jasně) SI pro prvky hoblované nebo SI pro ostatní prvky. Spojky tenařské / mechanické. Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nádehem. Včetně po	m3	4.950	5 250.00	25 987.50	
Prvky k podlahám: D-44 Dřevěná konstrukce (nad tělocvičnou) - dřevěné prvky krovu. Řezivo třídy C24 (řezivo jasně) SI pro prvky hoblované nebo SI pro ostatní prvky. Spojky tenařské / mechanické. Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nádehem. Včetně podpůrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, dráty a spojovací materiál, atd.). Práv: Včetně posazení brázd a vlnění. Viz výpis prvků na výkresu ST01 - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VO. Podklady na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘ stropy. Zpráva stavební konstrukční část ST01.								
			Dřevěná konstrukce nad tělocvičnou 3.73 "m": Dřevěné prvky - krov 2" 1.22 "m": Dřevěné prvky - krov 1"		1.730 1.220 4.950			
			Součet					
329	K	998762202912R1516	Přesun hmot procentní pro kce tenařské v objektech v do 24 m	%	550.000	5.79	3 184.50	
			Přesun hmot procentní pro kce tenařské v objektech v do 24 m					
330	K	998762294	Připlatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	550.000	1.62	891.00	CS LRS 2012 01
			Připlatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m					
763 - Konstrukce suché výstavby							1 501 743,58	
331	K	763113511070PR1616	D-44 Protipádání obklad ocelových sloupů z kalcium-silikátových desek, s podání odolnosti dle PŘ. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, protipádání úpaky, výztužné profily, tmeňování, tlakování, atd.). Včetně přechodů a rohů	m2	0.990	699.00	692.01	
Prvky k podlahám: D-44 Protipádání obklad ocelových sloupů z kalcium-silikátových desek, s podání odolnosti dle PŘ. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, protipádání úpaky, výztužné profily, tmeňování, tlakování, atd.). Včetně přechodů a rohů je nutné použít výztužné profily, nadržovací profily, atd. Včetně tmeňování spár i výztužnou vidličku, bandáž - přetmelení - brzdění. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (např.). Práv: Protipádání obklad ocelových sloupů. Práv: Rozměry skladby je nutné upravit na základě požadavků systému výrobce a technických požadavků. Práv: Provedení musí respektovat průběhy konstrukcí. Podklady na protipádání obklad dle PŘ a požadavky stavebního úřadu a stavební konstrukce Technické požadavky (např. akustika, PŘ, tepelná izolace, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) - viz PŘ a T2 Viz odstav. 1.10 na 1.15-17 Podpisy: PŘ, JAP Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘ stropy. Zpráva část podpisy: PŘ, JAP, detaily. Viz seznam referenčních standardů.								
			Protipádání obklad ocelových sloupů 0.90 "m2" Součet 0.90*1.10 "m2; Plocha obkladu = 101 přibližná - proles"		0.900 0.900 0.900			
332	K	7631135117PR1616	D-44 P3 SDK podhled na ocelový rohl v systému. Podhled ze sadrokartónových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, revizní otvory, prováděcí mřížky, opracování a řezání protupadání vedení, vč.	m2	7.700	511.00	1 950.10	
Práv: P3 SDK podhled na ocelový rohl v systému. Podhled ze sadrokartónových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, revizní otvory, prováděcí mřížky, opracování a řezání protupadání vedení, vč. úprav, výztužných profilů, drátů, tmeňování, tlakování, atd.). Včetně přechodů a rohů je nutné použít výztužné profily, nadržovací profily, atd. Včetně tmeňování spár i výztužnou vidličku, bandáž - přetmelení - brzdění. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (např.). Včetně příslušenství za stropy.								

PČ	TyP	Kód	Sopis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznamka k položce: D=H P5 SDR podhled na ocelový rošt v systému. Podhled ze sádkoarmaturových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, revizní otvory, prováděcí mlčky, opracování a řešení prostupu vedení, vč. uzavírek, vytvářejících profilů, dvířek, tmeňů, těsnění, lištování, atd.). Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit vystupujícími profily, nadlávkami profily, atd. Včetně tmeňové spary i výtlukovou vidličkou, bariérou + přetmavení + brzdění. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nařít). Včetně přípravku za obklady. Technické požadavky (např.) akustika, PŘR, tepelná vlastnosti, mechanická odolnost, oděratel proti vodě, chemická odolnost, atd.) = specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ Pozn. Konkrétní skladby je nutné uplatnit na základě zvažení systému výrobcem a technických požadavků. Viz vypracované dokumentace TZ a PRS střešní. Zepnout část podpory, řez, kresba detailů. Viz seznam referenčních standardů.					
			P5 7,0 "m2" Součet 7,0*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přírůstek + prolez"			7,000 7,000 7,700		
133	K	7631131517PR1616	D=H4 P5 SDR podhled na ocelový rošt v systému, s požární odolností dle PRS. Podhled ze sádkoarmaturových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, revizní otvory, prováděcí mlčky, opracování a řešení prostupu vedení, vč. protipožárních uzavírek, vytvářejících profilů, dvířek, tmeňů, těsnění, lištování, atd.). Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit vystupujícími profily, nadlávkami profily, atd. Včetně tmeňové spary i výtlukovou vidličkou, bariérou + přetmavení + brzdění. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nařít). Včetně přípravku za obklady.	m2	726,110	699,00	507 550,89	
			D=H4 P5 SDR podhled na ocelový rošt v systému, s požární odolností dle PRS. Podhled ze sádkoarmaturových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, revizní otvory, prováděcí mlčky, opracování a řešení prostupu vedení, vč. protipožárních uzavírek, vytvářejících profilů, dvířek, tmeňů, těsnění, lištování, atd.). Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit vystupujícími profily, nadlávkami profily, atd. Včetně tmeňové spary i výtlukovou vidličkou, bariérou + přetmavení + brzdění. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nařít). Včetně přípravku za obklady. Poznamka k položce: D=H4 P5 SDR podhled na ocelový rošt v systému, s požární odolností dle PRS. Podhled ze sádkoarmaturových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, revizní otvory, prováděcí mlčky, opracování a řešení prostupu vedení, vč. protipožárních uzavírek, vytvářejících profilů, dvířek, tmeňů, těsnění, lištování, atd.). Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit vystupujícími profily, nadlávkami profily, atd. Včetně tmeňové spary i výtlukovou vidličkou, bariérou + přetmavení + brzdění. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nařít). Včetně přípravku za obklady. Pozn. : 2 ka revizních dvířek (rozměry viz PD) s požární odolností dle PRS. Technické požadavky (např.) akustika, PŘR, tepelné vlastnosti, mechanická odolnost, oděratel proti vodě, chemická odolnost, atd.) = specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ Pozn. Konkrétní skladby je nutné uplatnit na základě zvažení systému výrobcem a technických požadavků. Viz vypracované dokumentace TZ a PRS střešní. Zepnout část podpory, řez, kresba detailů. Viz seznam referenčních standardů.					
			P5 6A0,10 "m2" Součet 6A0,10*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přírůstek + prolez"			6A0,100 6A0,100 726,110		
134	K	7631131516PR1616	D=H4 P6a SDR podhled impregnovaný na ocelový rošt v systému, s požární odolností dle PRS shora. Podhled ze sádkoarmaturových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, revizní otvory, prováděcí mlčky, opracování a řešení prostupu vedení, vč. protipožárních uzavírek, vytvářejících profilů, dvířek, tmeňů, těsnění, lištování, atd.). Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit vystupujícími profily, nadlávkami profily, atd. Včetně tmeňové spary i výtlukovou vidličkou, bariérou + přetmavení + brzdění. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nařít). Včetně obkladu stavebnice VET potrubí.	m2	77,616	699,00	54 253,58	
			D=H4 P6a SDR podhled impregnovaný na ocelový rošt v systému, s požární odolností dle PRS shora. Podhled ze sádkoarmaturových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, revizní otvory, prováděcí mlčky, opracování a řešení prostupu vedení, vč. protipožárních uzavírek, vytvářejících profilů, dvířek, tmeňů, těsnění, lištování, atd.). Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit vystupujícími profily, nadlávkami profily, atd. Včetně tmeňové spary i výtlukovou vidličkou, bariérou + přetmavení + brzdění. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nařít). Včetně obkladu stavebnice VET potrubí. Poznamka k položce: D=H4 P6a SDR podhled impregnovaný na ocelový rošt v systému, s požární odolností dle PRS shora. Podhled ze sádkoarmaturových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, revizní otvory, prováděcí mlčky, opracování a řešení prostupu vedení, vč. protipožárních uzavírek, vytvářejících profilů, dvířek, tmeňů, těsnění, lištování, atd.). Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit vystupujícími profily, nadlávkami profily, atd. Včetně tmeňové spary i výtlukovou vidličkou, bariérou + přetmavení + brzdění. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nařít). Včetně obkladu stavebnice VET potrubí. Pozn. : 2 ka revizních dvířek (rozměry viz PD) s požární odolností dle PRS. Technické požadavky (např.) akustika, PŘR, tepelné vlastnosti, mechanická odolnost, oděratel proti vodě, chemická odolnost, atd.) = specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ Pozn. Konkrétní skladby je nutné uplatnit na základě zvažení systému výrobcem a technických požadavků. Viz vypracované dokumentace TZ a PRS střešní. Zepnout část podpory, řez, kresba detailů. Viz seznam referenčních standardů.					
			P6a 58,80*1,20 "m2; +20% obklad stáv. potrubí" Součet 70,560*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přírůstek + prolez"			70,560 70,560 77,616		
135	K	7631111CD001DOR1616	D=H4 SDR příčka tl. 100 mm na ocelový rázec v systému s minerální vlnou. Včetně rámu, výtah pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiatory, ventilační nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, revizní otvory, prováděcí mlčky, opracování a řešení prostupu vedení, vč. uzavírek, vytvářejících profilů, dvířek, tmeňů, těsnění, lištování, atd.). Včetně řešení nadpodlahové části. Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit vystupujícími profily, nadlávkami profily, atd. Včetně tmeňové spary i výtlukovou vidličkou, bariérou + přetmavení + brzdění. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nařít).	m2	40,810	683,00	27 873,23	
			D=H4 SDR příčka tl. 100 mm na ocelový rázec v systému s minerální vlnou. Včetně rámu, výtah pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiatory, ventilační nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, revizní otvory, prováděcí mlčky, opracování a řešení prostupu vedení, vč. uzavírek, vytvářejících profilů, dvířek, tmeňů, těsnění, lištování, atd.). Včetně řešení nadpodlahové části. Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit vystupujícími profily, nadlávkami profily, atd. Včetně tmeňové spary i výtlukovou vidličkou, bariérou + přetmavení + brzdění. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nařít).					

PC		Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Průmysl a potrubí: D-M SDR příčka tl. 100 mm na ocelový rástř v systému s minerální vlnou. Včetně rámu, výtahů pro uchycení výrobků (zařizování předmětů, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, rovnací otvory, prováděcí mřížky, opracování a řešení průstupů vedení, vř. uzavírky, výtahových profilů, dvířek, tmeňů, těsnění, těsnění, těsnění, atd.). Včetně řešení nadpodlahové části. Včetně přechodů a roků je nutné specifikovat výtahových profilů, nadacemi profily, atd. Včetně tmeňů spár s výtahovou vidlicí, bandáží - přetváření - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (inert). Pozn.: Konkrétní skladby je nutné upřesňovat na základě zvláštního systému výrobce a technických požadavků. Pozn.: Provedení příček musí respektovat průběhy konstrukcí. Podrobně na protipodání odstavci die P88 i podrobně ujednáním o střepe o středě konstrukce Podrobně na zvláštní nepřizpůsobivost o akustiku die výkresové dokumentace o T2 i akustických ujednáním o střepe o středě konstrukce Podrobně na mechanickou odstavci die výkresové dokumentace o T2. Technické požadavky (např. akustika, P88, tepelné vlastnosti, mechanická odstavci, odstavci proti vodě, chemická odstavci, atd.) - specifikace v vlastnosti - požadavky na kvalitu, atd. - viz PD o T2. Viz výkresové dokumentace, T2 o P88 střepe. Zvláštní část podkrovy, řez, křehko detailů. Viz seznam referenčních standardů.									
136	K	761111CD0011816	16	D-M SDR příčka tl. 100 mm na ocelový rástř v systému s minerální vlnou. Včetně rámu, výtahů pro uchycení výrobků (zařizování předmětů, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, re	m2	60,390	801,00	48 372,39	
D-M SDR příčka tl. 150 mm na ocelový rástř v systému s minerální vlnou. Včetně rámu, výtahů pro uchycení výrobků (zařizování předmětů, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, rovnací otvory, prováděcí mřížky, opracování a řešení průstupů vedení, vř. uzavírky, výtahových profilů, dvířek, tmeňů, těsnění, těsnění, těsnění, atd.). Včetně řešení nadpodlahové části. Včetně přechodů a roků je nutné specifikovat výtahových profilů, nadacemi profily, atd. Včetně tmeňů spár s výtahovou vidlicí, bandáží - přetváření - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (inert). Pozn.: Konkrétní skladby je nutné upřesňovat na základě zvláštního systému výrobce a technických požadavků. Pozn.: Provedení příček musí respektovat průběhy konstrukcí. Podrobně na protipodání odstavci die P88 i podrobně ujednáním o střepe o středě konstrukce Podrobně na zvláštní nepřizpůsobivost o akustiku die výkresové dokumentace o T2 i akustických ujednáním o střepe o středě konstrukce Podrobně na mechanickou odstavci die výkresové dokumentace o T2. Technické požadavky (např. akustika, P88, tepelné vlastnosti, mechanická odstavci, odstavci proti vodě, chemická odstavci, atd.) - specifikace v vlastnosti - požadavky na kvalitu, atd. - viz PD o T2. Viz výkresové dokumentace, T2 o P88 střepe. Zvláštní část podkrovy, řez, křehko detailů. Viz seznam referenčních standardů.									
137	K	761111CD0021816	16	D-M SDR příčka tl. 200 mm na ocelový rástř v systému s minerální vlnou. Včetně rámu, výtahů pro uchycení výrobků (zařizování předmětů, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, re	m2	25,740	815,00	21 492,90	
D-M SDR příčka tl. 200 mm na ocelový rástř v systému s minerální vlnou. Včetně rámu, výtahů pro uchycení výrobků (zařizování předmětů, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, rovnací otvory, prováděcí mřížky, opracování a řešení průstupů vedení, vř. uzavírky, výtahových profilů, dvířek, tmeňů, těsnění, těsnění, těsnění, atd.). Včetně řešení nadpodlahové části. Včetně přechodů a roků je nutné specifikovat výtahových profilů, nadacemi profily, atd. Včetně tmeňů spár s výtahovou vidlicí, bandáží - přetváření - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (inert). Pozn.: Konkrétní skladby je nutné upřesňovat na základě zvláštního systému výrobce a technických požadavků. Pozn.: Provedení příček musí respektovat průběhy konstrukcí. Podrobně na protipodání odstavci die P88 i podrobně ujednáním o střepe o středě konstrukce Podrobně na zvláštní nepřizpůsobivost o akustiku die výkresové dokumentace o T2 i akustických ujednáním o střepe o středě konstrukce Podrobně na mechanickou odstavci die výkresové dokumentace o T2. Technické požadavky (např. akustika, P88, tepelné vlastnosti, mechanická odstavci, odstavci proti vodě, chemická odstavci, atd.) - specifikace v vlastnosti - požadavky na kvalitu, atd. - viz PD o T2. Viz výkresové dokumentace, T2 o P88 střepe. Zvláštní část podkrovy, řez, křehko detailů. Viz seznam referenčních standardů.									
138	K	761111CD0011816	16	D-M SDR příčka tl. 150 mm na ocelový rástř v systému s minerální vlnou. Včetně rámu, výtahů pro uchycení výrobků (zařizování předmětů, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, re	m2	81,290	801,00	65 111,29	
D-M SDR příčka tl. 150 mm na ocelový rástř v systému s minerální vlnou. Včetně rámu, výtahů pro uchycení výrobků (zařizování předmětů, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, rovnací otvory, prováděcí mřížky, opracování a řešení průstupů vedení, vř. uzavírky, výtahových profilů, dvířek, tmeňů, těsnění, těsnění, těsnění, atd.). Včetně řešení nadpodlahové části. Včetně přechodů a roků je nutné specifikovat výtahových profilů, nadacemi profily, atd. Včetně tmeňů spár s výtahovou vidlicí, bandáží - přetváření - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (inert). Pozn.: Konkrétní skladby je nutné upřesňovat na základě zvláštního systému výrobce a technických požadavků. Pozn.: Provedení příček musí respektovat průběhy konstrukcí. Podrobně na protipodání odstavci die P88 i podrobně ujednáním o střepe o středě konstrukce Podrobně na zvláštní nepřizpůsobivost o akustiku (R w = 21dB) die výkresové dokumentace o T2 i akustických ujednáním o střepe o středě konstrukce Podrobně na mechanickou odstavci die výkresové dokumentace o T2. Technické požadavky (např. akustika, P88, tepelné vlastnosti, mechanická odstavci, odstavci proti vodě, chemická odstavci, atd.) - specifikace v vlastnosti - požadavky na kvalitu, atd. - viz PD o T2. Viz výkresové dokumentace, T2 o P88 střepe. Zvláštní část podkrovy, řez, křehko detailů. Viz seznam referenčních standardů.									
SDK příčka, tl. 150 mm, 37 dB 21,90 "m2"									

[illegible]

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D=H SDK obklad tl. 70 mm, 30 dB, na ocelový rástl v systému s minimální výšou. Obklad ze sádkokrantonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně pomocné OK. Včetně rámu, výtahů pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, revizní otvory, prováděvací mřížky, opracování a řezání protažů vedení, vř. uzavírek, výtahových profilů, dvířek, tmeňů, těsnění, těsnění, těsnění, atd.). Včetně přechodů a ráhy je nutné specifikovat výtahových profilů, nadvěsných profilů, atd. Včetně tmeňové úpravy a výtahovou vidličku, bandáž - přetváření - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (např.). Poznámka k položce: D=H SDK obklad tl. 70 mm, 30 dB, na ocelový rástl v systému s minimální výšou. Obklad ze sádkokrantonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně pomocné OK. Včetně rámu, výtahů pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, revizní otvory, prováděvací mřížky, opracování a řezání protažů vedení, vř. uzavírek, výtahových profilů, dvířek, tmeňů, těsnění, těsnění, těsnění, atd.). Včetně přechodů a ráhy je nutné specifikovat výtahových profilů, nadvěsných profilů, atd. Včetně tmeňové úpravy a výtahovou vidličku, bandáž - přetváření - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (např.). Pracovní podmínky (např.): akustika, P88, tepelná vodivost, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) - specifikace - vlastnosti - podmínky na kvalitě, atd. - viz PD o TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ o P88 stěny. Zvýšená část podrobný, řez, křivka detailu. Viz seznam referenčních standardů.					
343	K	7611155117PR16	D=H SDK obklad tl. 70 mm, 30 dB 38,40-1,0 "m2" 1,50-0,50 "m2; Parapet, nadpraží" Součet 41,40*1,10 "m2; Plocha obkladu = 101 přibližná - prořez"	m2	51,590	680,00	15 081,20	
			D=H SDK obklad tl. 70 mm, 30 dB, na ocelový rástl v systému s minimální výšou. Obklad ze sádkokrantonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně pomocné OK. Včetně rámu, výtahů pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, revizní otvory, prováděvací mřížky, opracování a řezání protažů vedení, vř. uzavírek, výtahových profilů, dvířek, tmeňů, těsnění, těsnění, těsnění, atd.). Včetně přechodů a ráhy je nutné specifikovat výtahových profilů, nadvěsných profilů, atd. Včetně tmeňové úpravy a výtahovou vidličku, bandáž - přetváření - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (např.). Poznámka k položce: D=H SDK obklad tl. 70 mm, 30 dB, na ocelový rástl v systému s minimální výšou. Obklad ze sádkokrantonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně pomocné OK. Včetně rámu, výtahů pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, revizní otvory, prováděvací mřížky, opracování a řezání protažů vedení, vř. uzavírek, výtahových profilů, dvířek, tmeňů, těsnění, těsnění, těsnění, atd.). Včetně přechodů a ráhy je nutné specifikovat výtahových profilů, nadvěsných profilů, atd. Včetně tmeňové úpravy a výtahovou vidličku, bandáž - přetváření - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (např.). Pracovní podmínky (např.): akustika, P88, tepelná vodivost, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) - specifikace - vlastnosti - podmínky na kvalitě, atd. - viz PD o TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ o P88 stěny. Zvýšená část podrobný, řez, křivka detailu. Viz seznam referenčních standardů.					
344	K	7611155187PR16	D=H SDK obklad tl. 70 mm, 30 dB, na ocelový rástl v systému s minimální výšou. Obklad ze sádkokrantonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně pomocné OK. Včetně	m2	188,760	680,00	128 356,80	
			D=H SDK obklad tl. 70 mm, 30 dB, na ocelový rástl v systému s minimální výšou. Obklad ze sádkokrantonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně pomocné OK. Včetně rámu, výtahů pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, revizní otvory, prováděvací mřížky, opracování a řezání protažů vedení, vř. uzavírek, výtahových profilů, dvířek, tmeňů, těsnění, těsnění, těsnění, atd.). Včetně přechodů a ráhy je nutné specifikovat výtahových profilů, nadvěsných profilů, atd. Včetně tmeňové úpravy a výtahovou vidličku, bandáž - přetváření - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (např.). Poznámka k položce: D=H SDK obklad tl. 70 mm, 30 dB, na ocelový rástl v systému s minimální výšou. Obklad ze sádkokrantonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně pomocné OK. Včetně rámu, výtahů pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, revizní otvory, prováděvací mřížky, opracování a řezání protažů vedení, vř. uzavírek, výtahových profilů, dvířek, tmeňů, těsnění, těsnění, těsnění, atd.). Včetně přechodů a ráhy je nutné specifikovat výtahových profilů, nadvěsných profilů, atd. Včetně tmeňové úpravy a výtahovou vidličku, bandáž - přetváření - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (např.). Pracovní podmínky (např.): akustika, P88, tepelná vodivost, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) - specifikace - vlastnosti - podmínky na kvalitě, atd. - viz PD o TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ o P88 stěny. Zvýšená část podrobný, řez, křivka detailu. Viz seznam referenčních standardů.					
			SDK obklad se zvýšenou pevností tl. 70 mm 44,60-2,10 "m2" Součet 46,90*1,10 "m2; Plocha obkladu = 101 přibližná - prořez"					
345	K	99876120199656R1	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	650,000	8,78	5 707,00	
346	K	99876129421.1	Připraven k přeměně hmot procentní 763 za zvýšení přesun do 1000 m	%	650,000	4,75	3 087,50	
764 - Konstrukce klempířské							108 417,00	
347	K	764 K/1a016R1616	D=H K/1 Venkovní parapet. Materiál - lakovaný pozink tl. 0,7 mm. Rozměr - R5 380 mm. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	m	31,000	212,00	6 572,00	
			D=H K/1 Venkovní parapet. Materiál - lakovaný pozink tl. 0,7 mm. Rozměr - R5 380 mm. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: Dle specifikace - viz popis klempířských výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ o P88 stěny.					

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
348	K	764 K/2a916R1616	D=44 K/2 Sférické svody. Materiál - lakovaný pozinkovaný ocel, plech tl. 0,6 mm. Typ - kruhový průřez, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. D=44 K/2 Sférické svody. Materiál - lakovaný pozinkovaný ocel, plech tl. 0,6 mm. Typ - kruhový průřez, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výpis kámpřísahých výrobků Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB stěny.	m	65,000	461,00	30 095,00	

349	K	764 K/1a916R1616	D=44 K/3 Podokapní šabty. Materiál - lakovaný pozinkovaný ocel, plech tl. 0,6 mm. Typ - půlkruhový průřez, R5 400 mm. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. D=44 K/3 Podokapní šabty. Materiál - lakovaný pozinkovaný ocel, plech tl. 0,6 mm. Typ - půlkruhový průřez, R5 400 mm. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výpis kámpřísahých výrobků Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB stěny.	m	102,500	700,00	71 750,00	
-----	---	------------------	---	---	---------	--------	-----------	--

350	K	998764202999R1616	Přesun hmot procentní pro konstrukce kámpřísahé v objektech v do 24 m Přesun hmot procentní pro konstrukce kámpřísahé v objektech v do 24 m	%		1,61	0,00	
351	K	9987642922R0417	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvýšený přesun do 100 m Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvýšený přesun do 100 m	%		0,51	0,00	

766 - Konstrukce truhlářské - soupis movitých věcí

457 675,00

352	K	766 1159 CP1 R1616	D=44 CP 1 Okno plastové. Materiál - plast vícekomora s výtuhou. Typ - spodní S, horní O-S. Včetně parapetu, rámu, kování, ovládní, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. D=44 CP 1 Okno plastové. Materiál - plast vícekomora s výtuhou. Typ - spodní S, horní O-S. Včetně parapetu, rámu, kování, ovládní, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výpis kámpřísahých výrobků Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB stěny.	kus	9,000	9 500,00	85 500,00	
-----	---	--------------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

353	K	766 1159 CP2 R1616	D=44 CP 2 Okno plastové. Materiál - plast vícekomora s výtuhou. Typ - spodní S, horní O-S. Včetně parapetu, rámu, kování, ovládní, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. D=44 CP 2 Okno plastové. Materiál - plast vícekomora s výtuhou. Typ - spodní S, horní O-S. Včetně parapetu, rámu, kování, ovládní, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výpis kámpřísahých výrobků Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB stěny.	kus	6,000	8 500,00	51 000,00	
-----	---	--------------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

354	K	766 1159 CP3 R1616	D=44 CP 3 Okno plastové. Materiál - plast vícekomora s výtuhou. Typ - spodní S, horní O-S. Včetně parapetu, rámu, kování, ovládní, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. D=44 CP 3 Okno plastové. Materiál - plast vícekomora s výtuhou. Typ - spodní S, horní O-S. Včetně parapetu, rámu, kování, ovládní, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výpis kámpřísahých výrobků Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB stěny.	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
-----	---	--------------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Poznamka k položce:
D-44 DP 3 Okno plastové
Materiál - plast vícekomora s výtiskou.
Typ - spodní S, horní O-S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Pro specifikace - viz výpis ostatních výpisů.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB standy

355	K	766 1159 DP4 B1616	D-44 DP 4 Okno plastové. Materiál - plast vícekomora s výtiskou. Typ - spodní S, horní O-S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
-----	---	-----------------------	---	-----	-------	----------	----------	--

Poznamka k položce:
D-44 DP 4 Okno plastové.
Materiál - plast vícekomora s výtiskou.
Typ - spodní S, horní O-S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Pro specifikace - viz výpis ostatních výpisů.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB standy

356	K	766 1159 DP5 B1616	D-44 DP 5 Okno plastové. Materiál - plast vícekomora s výtiskou. Typ - spodní S, horní O-S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	
-----	---	-----------------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

Poznamka k položce:
D-44 DP 5 Okno plastové.
Materiál - plast vícekomora s výtiskou.
Typ - spodní S, horní O-S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Pro specifikace - viz výpis ostatních výpisů.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB standy

357	K	766 1159 DP6 B1616	D-44 DP 6 Okno plastové. Materiál - plast vícekomora s výtiskou. Typ - S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
-----	---	-----------------------	---	-----	-------	----------	----------	--

Poznamka k položce:
D-44 DP 6 Okno plastové.
Materiál - plast vícekomora s výtiskou.
Typ - S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Pro specifikace - viz výpis ostatních výpisů.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB standy

358	K	766 1159 OD1 B1616	D-44 OD 1 Okno dřevěné. Materiál - dřevěný profil EURO78. Typ - spodní S, horní O-S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
-----	---	-----------------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

D-M CD 1 Okno dřevěné.
Materiál - dřevěný profil EURO78.
Typ - spodní S, horní D-5.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Poznámka k položce:
D-M CD 1 Okno dřevěné.
Materiál - dřevěný profil EURO78.
Typ - spodní S, horní D-5.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PRB staveb.

359	K	766 1159 CD2 R1616	D-M CD 2 Okno dřevěné. Materiál - dřevěný profil EURO78. Typ - fix. Včetně parapetů, rámu, ostatního příslušenství, atd. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: Pozn - Výměna stávajícího okna. Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRB staveb.	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	
-----	---	-----------------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

D-M CD 2 Okno dřevěné.
Materiál - dřevěný profil EURO78.
Typ - fix.
Včetně parapetů, rámu, ostatního příslušenství, atd.
Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Poznámka k položce:
Pozn - Výměna stávajícího okna.
Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PRB staveb.

360	K	766 1159 CD3 R1616	D-M CD 3 Okno dřevěné. Materiál - dřevěný profil EURO78. Typ - fix, částečně D-5. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, pomocné DK, atd. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: D-M CD 3 Okno dřevěné. Materiál - dřevěný profil EURO78. Typ - fix, částečně D-5. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, pomocné DK, atd. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: D-M CD 3 Okno dřevěné. Materiál - dřevěný profil EURO78. Typ - fix, částečně D-5. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, pomocné DK, atd. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Pozn - Výměna stávajícího okna. Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRB staveb.	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
-----	---	-----------------------	---	-----	-------	----------	----------	--

D-M CD 3 Okno dřevěné.
Materiál - dřevěný profil EURO78.
Typ - fix, částečně D-5.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, pomocné DK, atd.
Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Poznámka k položce:
D-M CD 3 Okno dřevěné.
Materiál - dřevěný profil EURO78.
Typ - fix, částečně D-5.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, pomocné DK, atd.
Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Pozn - Výměna stávajícího okna.
Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PRB staveb.

361	K	766 1159 CD4 R1616	D-M CD 4 Okno dřevěné. Materiál - dřevěný profil EURO78. Typ - S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: D-M CD 4 Okno dřevěné. Materiál - dřevěný profil EURO78. Typ - S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: Pozn - Výměna stávajícího okna. Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRB staveb.	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
-----	---	-----------------------	--	-----	-------	----------	----------	--

D-M CD 4 Okno dřevěné.
Materiál - dřevěný profil EURO78.
Typ - S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Poznámka k položce:
D-M CD 4 Okno dřevěné.
Materiál - dřevěný profil EURO78.
Typ - S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Poznámka k položce:
Pozn - Výměna stávajícího okna.
Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PRB staveb.

362	K	766 1159 CD5 R1616	D-M CD 5 Okno dřevěné. Materiál - dřevěný profil EURO78. Typ - spodní S, horní D-5. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: D-M CD 5 Okno dřevěné. Materiál - dřevěný profil EURO78. Typ - spodní S, horní D-5. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
-----	---	-----------------------	---	-----	-------	----------	----------	--

D-M CD 5 Okno dřevěné.
Materiál - dřevěný profil EURO78.
Typ - spodní S, horní D-5.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Prostorná k polodřev: D=6 OD 3 Okno dřevěné Materiál - dřevěný profil EURO78 Typ - spodní S, horní O-S Včetně parapetu, rámu, kování, ovládací, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Prostorná k polodřev: D=6 OD 4 Okno dřevěné Materiál - dřevěný profil EURO78 Typ - spodní S, horní O-S, část fix. Včetně parapetu, rámu, kování, ovládací, ostatního příslušenství, pomocné OK, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Prostorná k polodřev: D=6 OD 5 Okno dřevěné Materiál - dřevěný profil EURO78 Typ - spodní S, horní O-S, část fix. Včetně parapetu, rámu, kování, ovládací, ostatního příslušenství, pomocné OK, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Prostorná k polodřev: D=6 OD 6 Okno dřevěné Materiál - dřevěný profil EURO78 Typ - spodní S, horní O-S, část fix. Včetně parapetu, rámu, kování, ovládací, ostatního příslušenství, pomocné OK, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Prostorná k polodřev: D=6 OD 7 Okno dřevěné Materiál - dřevěný profil EURO78 Typ - spodní S, horní O-S Včetně parapetu, rámu, kování, ovládací, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Prostorná k polodřev: D=6 OD 8 Okno dřevěné Materiál - dřevěný profil EURO78 Typ - fix. Včetně parapetu, rámu, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Prostorná k polodřev: D=6 OD 9 Okno dřevěné Materiál - dřevěný profil EURO78 Typ - spodní S, horní O-S Včetně parapetu, rámu, kování, ovládací, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Prostorná k polodřev: D=6 OD 10 Okno dřevěné Materiál - dřevěný profil EURO78 Typ - spodní S, horní O-S Včetně parapetu, rámu, kování, ovládací, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.								

343	K	766 1159 OD6 B1616	D=6 OD 6 Okno dřevěné Materiál - dřevěný profil EURO78 Typ - spodní S, horní O-S, část fix. Včetně parapetu, rámu, kování, ovládací, ostatního příslušenství, pomocné OK, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
-----	---	-----------------------	---	-----	-------	----------	----------	--

344	K	766 1159 OD7 B1616	D=6 OD 7 Okno dřevěné Materiál - dřevěný profil EURO78 Typ - spodní S, horní O-S Včetně parapetu, rámu, kování, ovládací, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
-----	---	-----------------------	--	-----	-------	----------	----------	--

345	K	766 1159 OD8 B1616	D=6 OD 8 Okno dřevěné Materiál - dřevěný profil EURO78 Typ - fix. Včetně parapetu, rámu, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	1,000	8 500,00	25 500,00	
-----	---	-----------------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

346	K	766 1159 OD9 B1616	D=6 OD 9 Okno dřevěné Materiál - dřevěný profil EURO78 Typ - spodní S, horní O-S Včetně parapetu, rámu, kování, ovládací, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
-----	---	-----------------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
367	K	766 1159 CD10 R1616	D-44 CD 10 Okno dřevěné. Materiál - dřevěný profil EURO78. Typ - fix. Včetně parapetů, rámu, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	

D-44 CD 10 Okno dřevěné.
Materiál - dřevěný profil EURO78.
Typ - fix.
Včetně parapetů, rámu, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Poznámka k položce:
D-44 CD 10 Okno dřevěné.
Materiál - dřevěný profil EURO78.
Typ - fix.
Včetně parapetů, rámu, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Pozn - Prvek konvenčního okna (obložka)
Dle specifikace - viz výpis tržních podmínek
Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB střeby

368	K	766 1159 CD11 R1616	D-44 OKD 1 Okenní pás - dřevěný. Materiál - dřevěný profil EURO78. Typ - fix, šatební D-5. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládací, ostatního příslušenství, pomocné OK, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, pov	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
-----	---	------------------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

D-44 OKD 1 Okenní pás - dřevěný.
Materiál - dřevěný profil EURO78.
Typ - fix, šatební D-5.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládací, ostatního příslušenství, pomocné OK, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Poznámka k položce:
D-44 OKD 1 Okenní pás - dřevěný.
Materiál - dřevěný profil EURO78.
Typ - fix, šatební D-5.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládací, ostatního příslušenství, pomocné OK, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Dle specifikace - viz výpis tržních podmínek
Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB střeby

369	K	766 1159 DFA1 1R1616	D-44 DFA 1.1 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěné. Typ - dveře jednokřídlé lalčované, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	
-----	---	-------------------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

D-44 DFA 1.1 Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné.
Typ - dveře jednokřídlé lalčované, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Poznámka k položce:
D-44 DFA 1.1 Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné.
Typ - dveře jednokřídlé lalčované, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Otvorové dveře L.
Dle specifikace - viz výpis tržních podmínek
Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB střeby

370	K	766 1158 DFA1 1R1616	D-44 DFA 1.1 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěné. Typ - dveře jednokřídlé lalčované, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
-----	---	-------------------------	---	-----	-------	----------	----------	--

D-44 DFA 1.1 Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné.
Typ - dveře jednokřídlé lalčované, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Poznámka k položce:
D-44 DFA 1.1 Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné.
Typ - dveře jednokřídlé lalčované, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Otvorové dveře R.
Dle specifikace - viz výpis tržních podmínek
Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB střeby

371	K	766 1159 DFA1 2R1616	D-44 DFA 1.2 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěné. Typ - dveře jednokřídlé lalčované, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
-----	---	-------------------------	---	-----	-------	----------	----------	--

D-44 DFA 1.2 Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné.
Typ - dveře jednokřídlé lalčované, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Poznámka k položce:
D-44 DFA 1.2 Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné.
Typ - dveře jednokřídlé lalčované, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Otvorové dveře L.
Dle specifikace - viz výpis tržních podmínek
Viz výkresová dokumentace: TZ a PRB střeby

372	K	766 1158 DFA1 2R1616	D-44 DFA 1.2 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěné. Typ - dveře jednokřídlé lalčované, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
-----	---	-------------------------	---	-----	-------	----------	----------	--

D-44 DFA 1.2 Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné.
Typ - dveře jednokřídlé lalčované, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

P	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Průhledná s posádkou: D-M Dfa 1.1 Dveře vnitřní. Materiál: dřevěné. Typ: dveře jednokřídlé řasované, otočné Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Otvorové dveře P Dle specifikace - viz výpis tržních údajů výrobků Viz vykazovaná dokumentace: TZ a PRS stavej					
373	K	766 1158 Dfa2.1R1616	D-M Dfa 2.1 Dveře vnitřní. Materiál: dřevěné. Typ: dveře jednokřídlé řasované, otočné Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
374	K	766 1158 Dfa2.2R1616	D-M Dfa 2.2 Dveře vnitřní. Materiál: dřevěné. Typ: dveře jednokřídlé řasované, otočné Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
375	K	766 1158 DF2.1R1616	D-M DF 2.1 Dveře vnitřní. Materiál: dřevěné. Typ: dveře jednokřídlé řasované, otočné Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojov	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	
376	K	766 1159 DF2.1R1616	D-M DF 2.1 Dveře vnitřní. Materiál: dřevěné. Typ: dveře jednokřídlé řasované, otočné Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojov	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
377	K	766 1158 DF2.2R1616	D-M DF 2.2 Dveře vnitřní. Materiál: dřevěné. Typ: dveře jednokřídlé řasované, otočné Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojov	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
378	K	766 1159 DF3.1R1616	D-M DF 3.1 Dveře vnitřní. Materiál: dřevěné. Typ: dveře jednokřídlé řasované, otočné Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojov	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Parametry k položce: D-44 DF 3.2 Dveře vnitřní Materiál - dřevěné Typ - dveře jednokřídlé facované, otočné Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Otvárací dveře P Pro specifikace - viz popis technických výpočtů Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB staveb					
379	K	766 1159 DF3.2R1616	D-44 DF 3.2 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěné. Typ - dveře jednokřídlé facované, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků D-44 DF 3.2 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěné. Typ - dveře jednokřídlé facované, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Parametry k položce: D-44 DF 3.2 Dveře vnitřní Materiál - dřevěné Typ - dveře jednokřídlé facované, otočné Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Otvárací dveře L Pro specifikace - viz popis technických výpočtů Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB staveb	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	
380	K	766 1158 DF3.2R1616	D-44 DF 3.2 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěné. Typ - dveře jednokřídlé facované, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků D-44 DF 3.2 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěné. Typ - dveře jednokřídlé facované, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Parametry k položce: D-44 DF 3.2 Dveře vnitřní Materiál - dřevěné Typ - dveře jednokřídlé facované, otočné Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Otvárací dveře P Pro specifikace - viz popis technických výpočtů Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB staveb	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
381	K	767 T1 91a1R1616	D-44 T/1 Kuchylská linka. Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd. D-44 T/1 Kuchylská linka. Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd. Parametry k položce: D-44 T/1 Kuchylská linka. Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd. Pro specifikace - viz popis technických výpočtů Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB staveb	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
382	K	767 T2 91a1R1616	D-44 T/2 Kuchylská linka. Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd. D-44 T/2 Kuchylská linka. Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd. Parametry k položce: D-44 T/2 Kuchylská linka. Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd. Pro specifikace - viz popis technických výpočtů Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB staveb	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
383	K	76717ZDFP1 R1616	D-44 DFP 1 Protipožární dveře vnitřní. Materiál - dřevěné. Typ - jednokřídlé facované, otočné Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, samozavírací, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. D-44 DFP 1 Protipožární dveře vnitřní. Materiál - dřevěné. Typ - jednokřídlé facované, otočné. Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, samozavírací, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Parametry k položce: D-44 DFP 1 Protipožární dveře vnitřní Materiál - dřevěné Typ - jednokřídlé facované, otočné Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, samozavírací, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Otvárací dveře P Pro specifikace - viz popis protipožárních výpočtů Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘB staveb	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
384	K	76717ZDFP2 R1616	D-44 DFP 2 Protipožární dveře vnitřní. Materiál - dřevěné. Typ - jednokřídlé facované, otočné Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení D-44 DFP 2 Protipožární dveře vnitřní. Materiál - dřevěné. Typ - jednokřídlé facované, otočné Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládací, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Posuvná s posuvky D=4 DFP 3 Protipádání dveře vnitřní. Materiál - dřevěná. Typ - jednokřídlá facovaná, otočná. Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládání, samozavírače, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Otvárací dveř P. Pozn : Výměna stávajících dveří. Pro specifikace - viz výpis protipádacích výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS standy.					
185	K	767172DFP3 R1616	D=4 DFP 3 Protipádání dveře vnitřní. Materiál - dřevěná. Typ - jednokřídlá facovaná, otočná. Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládání, samozavírače, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. D=4 DFP 3 Protipádání dveře vnitřní. Materiál - dřevěná. Typ - jednokřídlá facovaná, otočná. Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládání, samozavírače, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Posuvná s posuvky D=4 DFP 3 Protipádání dveře vnitřní. Materiál - dřevěná. Typ - jednokřídlá facovaná, otočná. Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládání, samozavírače, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Otvárací dveř P. Pozn : Výměna stávajících dveří. Pro specifikace - viz výpis protipádacích výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS standy.	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
186	K	767172DFP4 R1616	D=4 DFP 4 Protipádání dveře vnitřní. Materiál - dřevěná. Typ - jednokřídlá facovaná, otočná. Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládání, samozavírače, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. D=4 DFP 4 Protipádání dveře vnitřní. Materiál - dřevěná. Typ - jednokřídlá facovaná, otočná. Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládání, samozavírače, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Posuvná s posuvky D=4 DFP 4 Protipádání dveře vnitřní. Materiál - dřevěná. Typ - jednokřídlá facovaná, otočná. Včetně zárubní, kování, zámku-vložky, ovládání, samozavírače, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Otvárací dveř P. Pozn : Výměna stávajících dveří. Pro specifikace - viz výpis protipádacích výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS standy.	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
187	K	996766202919R161	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 500,000	1,50	1 650,00	
188	K	996766292 122015	Připatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 500,000	0,35	525,00	
			Připatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m					
			767 - Konstrukce zámečnické				1 823 285,00	
189	K	767584CD019R161	D=4 P1 Kazetový minerální podhled na ocelový rohlík v systému rozměry kazet viz PD a TZ. Včetně veškerého příslušenství (např. kování prvků, revizní otvory, provětrávací mřížky, oprávenosti a řešení prostupů vedení, vč. úspavek, výtlačných profilů, dvířek, tmeňů, táhadel, tělování, atd.). Včetně přečistky a rohy je nutné opatřit výtlačnými profily, narážecími profily, atd. Včetně úpravy sady. Včetně příslušenství za oblohy. Posuvná s posuvky D=4 P1 Kazetový minerální podhled na ocelový rohlík v systému rozměry kazet viz PD a TZ. Včetně veškerého příslušenství (např. kování prvků, revizní otvory, provětrávací mřížky, oprávenosti a řešení prostupů vedení, vč. úspavek, výtlačných profilů, dvířek, tmeňů, táhadel, tělování, atd.). Včetně přečistky a rohy je nutné opatřit výtlačnými profily, narážecími profily, atd. Včetně úpravy sady. Včetně příslušenství za oblohy. Pozn : Rozměry skladby je nutné opatřit na základě posuvného systému výrobce a technických požadavků. Technické požadavky (např. skvělost, PRS, tepelná izolace, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) - specifikace - vlastnosti - požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS standy. Zpracování dle požadavků. Jazyk: český. Viz seznam referenčních standardů.	m2	181,900	950,00	173 885,00	
			P1 349,0 "m2" Součet 349,0 "m2"; Plocha podhledu + 10" přírůstek - prolez"					
190	K	767 O/1.1 91a R1616	D=4 O/1.1 Čistič rohož vnitřní. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. D=4 O/1.1 Čistič rohož vnitřní. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Posuvná s posuvky D=4 O/1.1 Čistič rohož vnitřní. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Otvárací dveř P. Pozn : Výměna stávajících dveří. Pro specifikace - viz výpis ostatních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS standy. Viz seznam referenčních standardů.	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
191	K	767 O/1.2 91a R1616	D=4 O/1.2 Čistič rohož vnitřní. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. D=4 O/1.2 Čistič rohož vnitřní. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Posuvná s posuvky D=4 O/1.2 Čistič rohož vnitřní. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Otvárací dveř P. Pozn : Výměna stávajících dveří. Pro specifikace - viz výpis ostatních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRS standy. Viz seznam referenčních standardů.	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Prostornost k panelu:
 Pozn. : délka 7500 mm (15 ks hřebíků)
 Díl specifikace - viz výpis ostatních výrobků
 Viz výkresové dokumentace, TZ a PRS staveb
 Viz seznam referenčních standardů

401	K	767 D/5 91a R1616	D-44 D/5 Šarábka. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	1,000	500,00	500,00	
-----	---	-------------------	---	-----	-------	--------	--------	--

D-44 D/5 Šarábka.
 Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
 Poznámka k panelu:
 Pozn. : Výnose odělné proti úniku.
 Pozn. : Osadit do stavebního západního rámu.
 Díl specifikace - viz výpis ostatních výrobků
 Viz výkresové dokumentace, TZ a PRS staveb
 Viz seznam referenčních standardů

402	K	767 D/5 91a R1616	D-44 DHP 1 Protipožární okno hliníkové. Materiál - hliník (profil vnější s přerušeným tepel. mostem). Typ - fix. Včetně parapetů, rámu, podlahy a ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	5,000	20 000,00	100 000,00	
-----	---	-------------------	--	-----	-------	-----------	------------	--

D-44 DHP 1 Protipožární okno hliníkové.
 Materiál - hliník (profil vnější s přerušeným tepel. mostem).
 Typ - fix.
 Včetně parapetů, rámu, podlahy a ostatního příslušenství, atd.
 Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
 Poznámka k panelu:
 D-44 DHP 1 Protipožární okno hliníkové.
 Materiál - hliník (profil vnější s přerušeným tepel. mostem).
 Typ - fix.
 Včetně parapetů, rámu, podlahy a ostatního příslušenství, atd.
 Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
 Díl specifikace - viz výpis protipožárních výrobků
 Viz výkresové dokumentace, TZ a PRS staveb

403	K	767 D/5 91a R1616	D-44 DHP 2 Protipožární okno hliníkové. Materiál - hliník (profil vnější s přerušeným tepel. mostem). Typ - fix. Včetně parapetů, rámu, podlahy a ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	3,000	20 000,00	60 000,00	
-----	---	-------------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

D-44 DHP 2 Protipožární okno hliníkové.
 Materiál - hliník (profil vnější s přerušeným tepel. mostem).
 Typ - fix.
 Včetně parapetů, rámu, podlahy a ostatního příslušenství, atd.
 Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
 Poznámka k panelu:
 D-44 DHP 2 Protipožární okno hliníkové.
 Materiál - hliník (profil vnější s přerušeným tepel. mostem).
 Typ - fix.
 Včetně parapetů, rámu, podlahy a ostatního příslušenství, atd.
 Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
 Díl specifikace - viz výpis protipožárních výrobků
 Viz výkresové dokumentace, TZ a PRS staveb

404	K	767 D/5 91a R1616	D-44 DHP 3 Protipožární okno hliníkové. Materiál - hliník (profil vnější s přerušeným tepel. mostem). Typ - fix. Včetně parapetů, rámu, podlahy a ostatního příslušenství, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
-----	---	-------------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

D-44 DHP 3 Protipožární okno hliníkové.
 Materiál - hliník (profil vnější s přerušeným tepel. mostem).
 Typ - fix.
 Včetně parapetů, rámu, podlahy a ostatního příslušenství, atd.
 Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
 Poznámka k panelu:
 D-44 DHP 3 Protipožární okno hliníkové.
 Materiál - hliník (profil vnější s přerušeným tepel. mostem).
 Typ - fix.
 Včetně parapetů, rámu, podlahy a ostatního příslušenství, atd.
 Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
 Pozn. : Výnosové stavební okno.
 Díl specifikace - viz výpis protipožárních výrobků
 Viz výkresové dokumentace, TZ a PRS staveb