

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Odlučovač tuků	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Odlučovač tuků	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	108 833	
N	PSV celkem	1 400	
	ZRN celkem	110 233	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	110 233	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	110 233	VRN celkem
			0
			0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :		Jméno :	Jméno :
		Datum :	Datum :
		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč
DPH		15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :	110 233,00 Kč
DPH		21 % činí :	23 149,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			133 382,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Odlučovač tuků
Objekt :	Odlučovač tuků

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	20 864	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5 560	0	0	0	0
8 Trubní vedení	81 210	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 200	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	1 400	0	0	0
CELKEM OBJEKT	108 833	1 400	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	Odlučovač tuků
Objekt :	Odlučovač tuků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131 10-0110.RA0	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4	m3	29,40		
2	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	29,40		
3	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	7,86		
4	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	7,86		
5	171 20-1201.RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	7,86		
6	8	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3	21,54		
7	151 10-1201.R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	33,60		
8	151 10-1211.R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	33,60		
9	181 30-0010.RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	20,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				20 863,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	452 31-1141.R00	Desky podkladní pod odlučovač z betonu C 16/20	m3	1,23		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				5 559,60
Díl: 8		Trubní vedení				
11	592-24353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	kus	1,00		
12	552-43344.A	Poklop litinový D 605 mm B125	kus	1,00		
13	552-43786	Stupadlo žebříkové dle DIN 19555	kus	6,00		
14	1	Vyspravení stávající prefabrikované šachty	soubor	1,00		
15	892 60-1121.R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 15 m	soubor	1,00		
16	10	Prohlídka kanalizace monitorovacím zařízením	soubor	1,00		
17	14	Vytěžení stávající odlučovače tuků odvoz na skládku, poplatek	soubor	1,00		
18	562-41550	Odlučovač tuků plastový pro obetonování velikost NG8	kus	1,00		
19	899 62-3181.R00	Obetonování odlučovače betonem C30/37	m3	1,88		
20	894 41-1111.R00	Montáž odlučovače	kus	1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				81 209,60
Díl: 97		Prorážení otvorů				
21	970 04-1200.R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm	m	0,12		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 200,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
22	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné DN 150	m	2,00		
23	2	Propojení se stávajícím potrubím	soubor	1,00		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				1 400,00