



**ZEDMAL s.r.o. – stavební firma**  
Přístavní 393/65, Ústí nad Labem 400 07

IČO: 27261018  
DIČ: CZ27261018

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem  
v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 21204 ze dne 4.1.2006

Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
Správa osobních nádraží  
K Můstku 1451/2,  
400 01 Ústí nad Labem

### VB Krásná Lípa – zlepšení stavu VPP

Nabídková cena bez DPH 74.007,88 Kč

**CENA CELKEM S DPH 89.549,53 Kč**

Kontaktní osoba – Zdeněk Luzum, [redacted]

Termín zahájení : do 3 dnů po převzetí objednávky (nejpozději však 20.4.2018)  
Termín dokončení : nejpozději do 30.4.2018 – 5 prac. dní od převzetí objednávky

S pozdravem

Zdeněk Luzum

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** SŽDC - Krásná Lípa

**JKSO:**  
**Místo:** zlepšení stavu VPP

**CC-CZ:**  
**Datum:** 18. 4. 2018

**Objednatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
ZEDMAL s.r.o.

**IČ:** 27261018  
**DIČ:**

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**  
BuildMaster s.r.o.

**IČ:** 02687381  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

██████████  
██████████

**Cena bez DPH**

██████████

DPH základní 21,00% ze ██████████  
snižená 15,00% ze ██████████

██████████  
██████████

**Cena s DPH** v CZK

██████████

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko


**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

  
ZEDMAL s.r.o. - stavební firma  
Přibramská 203/10, 260 01 Ústí nad Labem  
TEL. Fax: 478 501 643, 602 471 187  
IČO: 272 61 018, DIČ: CZ27261018

██████████

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** SŽDC - Krásná Lípa

**Místo:** zlepšení stavu VPP

**Datum:** 18. 4. 2018

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:** ZEDMAL s.r.o.

**Zpracovatel:**

BuildMaster s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

### N00 - Nepojmenované práce

N01 - Nepojmenovaný díl

## 2) Ostatní náklady

Jiné VRN

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

# ROZPOČET

**Stavba:** SŽDC - Krásná Lípa

Místo: zlepšení stavu VPP

Datum: 18. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: ZEDMAL s.r.o.

Zpracovatel:

BuildMaster s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 1 - Zemní práce

28	K	183553341	Úprava zeleně	hod	20,000		
----	---	-----------	---------------	-----	--------	--	--

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

26	K	389381001	Dobetonování prahů	ks	2,000		
----	---	-----------	--------------------	----	-------	--	--

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	1,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17	K	928901013	Odstavení názvu stanic vč. odpojení	kus	3,000		
----	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	--	--

16	K	928902113	Odstavení venkovního osvětlení vč. odpojení	kus	3,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

33	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	soub	1,000		
----	---	-----------	--	------	-------	--	--

27	K	951905242	Dokončovací úklid prostor, stěhování zařízení	hod	20,000		
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--

34	K	953332111	Montáž nových cedulí	ks	3,000		
----	---	-----------	----------------------	----	-------	--	--

5	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	18,000		
---	---	-----------	--	-----	--------	--	--

7	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	39,000		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--

18	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m <sup>2</sup>	1,800		
----	---	-----------	--	----------------	-------	--	--

9	K	967032974	Demontáž fasádních prvků	ks	2,000		
---	---	-----------	--------------------------	----	-------	--	--

#### 997 - Přesun sutě

30	K	997013151	Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,831		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,620		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

31	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,831		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

#### 998 - Přesun hmot

29	K	998017001	Přesun hmot pro budovy v do 6 m	t	0,561		
----	---	-----------	---------------------------------	---	-------	--	--

35	K	998239011	Likvidace zeleně	soub	1,000		
----	---	-----------	------------------	------	-------	--	--

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 762 - Konstrukce tesařské

8	K	762431013	Zakrytí oken z desek OSB tl 15 mm do 3m <sup>2</sup> vč. nátěru	m <sup>2</sup>	8,000		
---	---	-----------	---	----------------	-------	--	--

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

2	K	783106801	Odstavení nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m <sup>2</sup>	15,500		
---	---	-----------	---	----------------	--------	--	--

1	K	783106805	Odstavení nátěrů z truhlářských konstrukcí opáčením	m <sup>2</sup>	42,000		
---	---	-----------	---	----------------	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	783124101	Základní jednovrstevný akrylátový nátěr v umléškových konstrukci	m2	57,500	11,85	947,13
4	K	783127101	Krycí jednovrstevný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	57,500	11,85	947,13
20	K	783806811	Odstřežení nátěru z omítek osázkáním	m2	28,500	6,11	174,15
21	K	783823101	Penetrace akrylátový nátěr hladových betonových povrchů	m2	28,500	11,85	1 015,11
22	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně čtenosti 1 a 2	m2	28,500	11,85	487,43

### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

25	K	784161431	Přelátka k cenám za každý další 1 m <sup>2</sup> vytvoření do láte sádkovou stěrkou v místnostech do 3,80 m 20%	m2	7,600	11,85	778,14
24	K	784161101	Základní akrylátová jednovrstevná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	39,000	11,85	462,15
23	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruzaných v místnostech do 3,80 m	m2	39,000	31,14	1 214,46

### N00 - Nepojmenované práce

#### N01 - Nepojmenovaný díl

36	K	081263001	Decorvané	soule	1,000	5 000,01	5 000,01
----	---	-----------	-----------	-------	-------	----------	----------

■ 0,01  
■ 11,85  
■ 31,14

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **55126**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: a2319d87-32db-490a-b42e-0f4e555030d8

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **04.05.2018 08:05:00**



d501c0f9-d8ab-4e08-9ce6-a087c0f1179f