

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště č.p. 494

JKSO: Jablonec nad Nisou CC-CZ: 23.01.2018

Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 23.01.2018

Objednatel: IČ: 47310588
DIČ: CZ47310588

Zhotovitel: ASTRA Mont s.r.o. IČ: 47310588
DIČ: CZ47310588

Projektant: IČ: 47310588
DIČ: CZ47310588

Zpracovatel: Ing. Jiří Föl IČ: 47310588
DIČ: CZ47310588

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 764 779,06
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	9 764 779,06
DPH základní 21,00% ze 9 764 779,06	2 050 403,60
snižovaná 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	11 815 382,66

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště č.p. 494

Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 23.01.2018

Objednatel: ASTRA Mont s.r.o. Projektant: Ing. Jiří Föl

Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Jiří Föl

Kod - Popis Cena celkem [CZK]

Kod - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 764 779,06
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
772 - Podlahy z kamene	
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	
783 - Dokončovací práce - natěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN6 - Územní vlivy	
VRN7 - Provozní vlivy	
2) Ostatní náklady	
Zařízení staveniště	
Projektové práce	
Územní vlivy	
Provozní vlivy	
Jiné VRN	
Kompletační činnost	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	

ROZPOČET

Stavba: OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště č.p. 494

Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 23.01.2018

Objednatel: ASTRA Mont s.r.o. Projektant: Ing. Jiří Föl

Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Jiří Föl

PČ	Ty p	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu 9 764 779,06							
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemní práce							
1	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živých tl. 100 mm při přeložení inž.sítí chodník u soku	m ²	11,500		
2	K	132212101	Hloubení rýh 3 do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3 odkop od soku	m ³	12,736		

3	K	132212109	Příplatek za nepřístupnost v rámci výhledu mim. ručních nebo přesun nářadí v horní tř. a	m3	12,736			
4	K	174101101	Zásyp jám, šachet rýh nebo kolem objektů vypanenou se zhruběním	m3	12,736			
3 - Světlá a kompletní konstrukce								
5	K	314231164	Žlábový kámita a větrací z cínem krytých kanálků až 290 mm prvotní P 60 na MVC včetně osazování	m3	8,118			
6	K	314236135	Krycí deska základní pro 1průduchový cihelný komin	kus	1,000			
7	K	314236165	Krycí deska základní pro 3průduchový cihelný komin	kus	2,000			
8	K	349231811	Přídatka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	8,000			
9	K	349235861	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 150 mm	m2	12,000			
5 - Komunikace pozemní								
10	K	572330111	Vypravení krytu komunikaci po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	11,500			
11	K	572370112	Vypravení krytu komunikaci po překopech plochy do 15 m2 dlažbou dle robu do lože z kameniva	m2	13,680			
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
12	K	612253302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo neděra	m2	130,167			
13	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	260,334			
14	K	622131101	Cementový potisk vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1 102,498			
15	K	622131111	Polymercementový spojovací nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2 379,697			
16	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	57,737			
<i>skl. dvéř</i>								
17	K	622252001	Dodávka a montáž soklových listů omítkových	m	38,324			
18	K	622252002	Montáž ostatních listů	m	1 418,614			
19	M	590514750	profil okenní začistovací s tkaninou 2,4 m	m	466,085			
<i>délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm</i>								
20	M	590514800	lístka ráhová Al 10/10 cm s tkaninou bat. 2,5 m	m	480,081			
21	M	590515100	profil okenní s nepřítlačnou okapnicí LTV plast 2,0 m	m	101,850			
22	M	590515120	profil parapetní - plast 2 m	m	101,850			
23	M	590515160	profil přípojovací na oplechování	m	352,459			
24	K	622321131	Potažení vnějších stěn štukovou hmotou s rozptýlenou výtlačí z textilních vláken, tloušťky 3 mm	m2	1 680,571			
25	K	622325209	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky sloužící 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	806,663			
<i>dvorní fasáda</i>								
26	K	622325602	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky sloužící 5 v rozsahu do 20%	m2	873,908			
<i>hlavní fasáda</i>								
27	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	121,053			
<i>skl.</i>								
28	K	622645001	Kamenné práce - výměna pískovcových obkladů - kompletní provedení (demontáž, výroba ostění a montáž)	ks	8,000			
<i>demontáž stávajících, dodávka a montáž nových</i>								
29	K	622645001b	Kamenné práce - výměna pískovcových lažůb - kompletní provedení (demontáž, výroba replik a montáž)	ks	3,000			
<i>demontáž stávajících, dodávka a montáž nových</i>								
30	K	623645001	Restaurační opravy kamene - pískovcový vstupní portál - kompletní provedení	ks	1,000			
31	K	623645001b	Restaurační opravy kamene - žulové ostění vstupních dveří a bočních vrat - kompletní provedení	ks	2,000			
32	K	623645001c	Restaurační opravy kamene - žulové ostění suterenních oken - kompletní provedení	ks	3,000			
33	K	62581013	Ochrana proti hlučubom hrokovým systémem přítlakem s délkou síťkou 20 cm	m	38,400			
34	K	629991001	Zakrytí podélných ploch geotextilií valně položbou	m2	250,920			
<i>chodník, střechy</i>								
35	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začistovací listy	m2	227,855			
36	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 680,571			
37	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedení v ploše - příjezd	m2	19,219			
9 - Ostatní konstrukce a práce bourání								
38	K	919735112	Řezání stávajícího ztvrdlého krytu tl do 100 mm	m	23,000			
<i>chodník u sklu</i>								
39	K	942111112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 s tl 0,9 m v do 25 m	m2	2 207,177			
40	K	942121211	Příplatek k sestavení rámovému lehkému s 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den navští	m2	#####			
41	K	94211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 s tl 0,9 m v do 25 m	m2	2 207,177			
42	K	942111121	Montáž lešení výsuvného trubkového s podepřením v do 20 m	m2	40,000			
<i>kominy</i>								
43	K	94221821	Demontáž lešení výsuvného dílcového s podepřením v 20 m	m2	40,000			
44	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 207,177			
45	K	944512111	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	#####			
46	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 207,177			
47	K	944711111	Montáž zachytivé síťky s do 1,5 m	m	58,000			
48	K	944712111	Příplatek k zachytivé síťce s do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	5 220,000			
49	K	944711811	Demontáž zachytivé síťky s do 1,5 m	m	58,000			
50	K	962032641	Bourání zdva kominového nad střechou z cihel na MC	m3	8,118			
51	K	965043341	Bourání poankova pod úroveň betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,961			
<i>příjezd</i>								
52	K	967031132	Přilekání rovných ostění v cihelném zdvu na MV nebo MVC	m2	94,830			
53	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	18,651			
54	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	8,256			
55	K	968062256	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	175,476			
56	K	968072455	Vybourání kovových dřevních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800			
57	K	978013191	Očištění vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100%	m2	130,167			
<i>spolně vnitřní</i>								
58	K	978015391	Očištění vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	806,663			
<i>dvorní fasáda</i>								
59	K	978019331	Očištění vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 20%	m2	873,908			
<i>hlavní fasáda</i>								
60	K	978023411	Vykrabání spár zdva cihelného mimo kominového	m2	981,445			
61	K	978036191	Očištění cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	121,053			
62	K	985441114	Přídavná šroubovitá nerezová výtlačí 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdvu tl do 70 mm vč. výplně	m	5,000			
63	K	985422115	Spřátní objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vyvrtání, vyčištění, vyklínování a výplně	m	5,000			
64	K	985422491	Příplatek k cenám za dělu táhla do 2 m jednotlivě	m	5,000			

65	K	997013116	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	127,299			
66	K	997013313	Montáž a demontáž sboxu suti v do 30 m	m	50,000			
67	K	997013323	Příplatek k sboxu suti v do 30 m za první a ZKD den použití	m	250,000			
68	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mozkádku do 1 km se složením	t	127,299			
69	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	636,495			
70	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směrného odpadu na skládce (skládkovné)	t	127,299			
998 - Přesun hmot								
71	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	108,892			
PSV - Práce a dodávky PSV								
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
72	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na stělné ploše za studena systémovou těsnicí stěrkou <i>sakl v určení formu</i>	m2	44,285			
721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace								
73	K	721242116	Lapač sítěřních splavenin z PP se zápchovou klapkou a lapačím košem DN 125	kus	5,000			
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize								
74	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení - vyřizovací systém žitabó a svedů	kus	1,000			
743 - Elektromontáže - hrubá montáž								
75	K	743211110	Demontáž a zpětná montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou - kompletní provedení	m	85,000			
76	K	743991100	Revize hromosvodu	kus	1,000			
764 - Konstrukce klempířské								
77	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	85,565			
78	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	288,189			
79	K	764004861	Demontáž svedů do suti	m	148,737			
80	K	764236444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 130 mm	m	47,165			
81	K	764236446	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 500 mm	m	38,400			
82	K	764236465	Příplatek za zvýšenou pracovní kapacitu rohu rovných parapetů z Cu plechu rš do 400 mm	kus	22,000			
83	K	764238425	Oplechování říms rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	m	288,189			
84	K	764238445	Příplatek k cenám říms rovných za zvýšenou pracovní kapacitu rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	136,000			
85	K	764331407	Lemování kornic z Cu plechu	ks	3,000			
86	K	764538424	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm	m	148,737			
87	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	6 068,302			
766 - Konstrukce truhlářské								
88	K	76641821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm	kus	86,000			
89	K	766621113	Dodávka a montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky přes 2,5 m s rámem do zdva vč. kování die PD (1500x2570 mm - pol. 1.01)	ks	12,000			
90	K	766621113a	Dodávka a montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky přes 2,5 m s rámem do zdva vč. kování die PD (1500x2570 mm - pol. 1.02 / 2.02 / 3.02)	ks	16,000			
91	K	766621113b	Dodávka a montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky přes 2,5 m s rámem do zdva vč. kování die PD (1500x2570 mm - pol. 1.09)	ks	2,000			
92	K	766621113c	obocovna a montaz drevenych oken plochy pres 1 m2 špaletových výšky přes 2,5 m s rámem do zdva vč. kování die PD (1880x2100 mm - pol. 4.01)	ks	1,000			
93	K	766621113d	Dodávka a montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky přes 2,5 m s rámem do zdva vč. kování die PD (1420x2570 mm - pol. 2.01 / 3.01)	ks	34,000			
94	K	766621113e	Dodávka a montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky přes 2,5 m s rámem do zdva vč. kování die PD (1880x2800 mm - pol. 2.05 / 3.05)	ks	2,000			
95	K	76662111a	Repasování dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky přes 2,5 m s rámem do zdva vč. kování die PD (1500x2570 mm - pol. 1.01)	ks	2,000			
96	K	76662111b	Repasování dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky přes 2,5 m s rámem do zdva vč. kování die PD (1420x2570 mm - pol. 2.01)	ks	2,000			
97	K	766621212	obocovna a montaz drevenych oken jednokrakových otvorových s rámem do zdva vč. kování die PD (1100x900 mm - pol. 1.03 / 3.03)	ks	2,000			
98	K	766621212a	Dodávka a montáž dřevěných oken jednokrakových otvorových s rámem do zdva vč. kování die PD (750x800 mm - pol. 1.04 / 2.04 / 3.04)	ks	3,000			
99	K	766621212b	Dodávka a montáž dřevěných oken jednokrakových otvorových s rámem do zdva vč. kování die PD (1000x750 mm - pol. 0.01)	ks	1,000			
100	K	766621212c	Dodávka a montáž dřevěných oken jednokrakových otvorových s rámem do zdva vč. kování die PD (920x650 mm - pol. 0.02)	ks	1,000			
101	K	766621212d	obocovna a montaz drevenych oken jednokrakových otvorových s rámem do zdva vč. kování die PD (600x1950 mm - pol. 1.06 / 2.06 / 3.06)	ks	3,000			
102	K	766621212e	Dodávka a montáž dřevěných oken jednokrakových otvorových s rámem do zdva vč. kování die PD (860x1585 mm - pol. 4.01)	ks	6,000			
103	K	766621212f	obocovna a montaz drevenych oken jednokrakových otvorových s rámem do zdva vč. kování die PD (kruhové pr. 696 mm - pol. 4.01)	ks	1,000			
104	K	766660102	Dodávka a montáž dřevěných křidel otvirovacích křídlových 5 0,9 m do dřevěné obložkové (repasované) zárubně vč. náterů a kování - pol. 1.10	kus	2,000			
105	K	766660102b	Dodávka a montáž dřevěných křidel otvirovacích křídlových 5 0,9 m do dřevěné rámové zárubně vč. náterů a kování - pol. 1.11	kus	1,000			
106	K	766662911	oprava drevenich kridel z tvrdého dřeva bez výměny dřevěných prvků nebo kování - kompletní provedení	ks	1,000			
107	K	766681114	Dodávka a montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky 900 mm vč. náterů - pol. 1.11	kus	1,000			
108	K	766682111	Dodávka a montáž průjezdových vrat vč. náterů - pol. 1.07 a 1.08	kus	2,000			
109	K	766691911	Vyřízení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	471,000			
110	K	766691914	Vyřízení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	3,000			
111	K	766691917	Vyřízení nebo zavěšení dřevěných křidel vrat pl do 4 m2	kus	4,000			
112	K	766694112	Dodávka a montáž parapetních desek dřevěných šířky do 30 cm - špaletová okna	m	88,400			
113	K	766694121	Dodávka a montáž parapetních desek dřevěných šířky přes 30 cm - jednokraková okna	m	13,200			
114	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	33 967,680			
767 - Konstrukce zámečnické								
115	K	767662120	Demontáž a zpětná montáž mříží pevných přívalových vč. renovace	m2	52,000			
116	K	767995112	Dodávka a montáž ocelového poklopu na pantech	ks	1,000			
772 - Podlahy z kamene								
117	K	772521250	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic lepených tl do 50 mm - průjezd	m2	19,219			
118	M	583811340	deska dlažební, žula broušená, 50x50 tl 5 cm	m2	20,372			
119	K	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	642,399			
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene								
120	K	62272201	Montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový obousměrný rosti bez tepelné izolace	m2	38,718			

121	M	591551170	deska fasádní 1200 x 3050 mm tl. 8 mm, přírodní šedá	m2	48,398			
122	K	782112112	Montáž obkladu stěn z pravouhlých desek z kamene do šířky tl do 30 mm	m2	38,718			
123	M	583821750	deska obkladová, žula smrkovaná tl 3 cm do 0,24 m2	m2	42,590			
124	K	782511112	Montáž obkladu ostění z pravouhlých desek z kamene tl do 30 mm	m2	11,972			
125	M	583821750	deska obkladová, žula smrkovaná tl 3 cm do 0,24 m2	m2	13,169			
126	K	782991401	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	45,503			
127	K	998782101	Přesun hmot tonáží pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	8,359			
128	K	998782181	Příplatek k přesunu hmot tonáží 782 prováděný bez použití mechanizace	t	8,359			
783 - Dokončovací práce - nátěry								
129	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,000			
130	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opšlením	m2	2,000			
131	K	783343101	Základní jednosložkový impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000			
132	K	783344101	Základní jednosložkový polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000			
133	K	783347101	Krycí jednosložkový polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000			
134	K	783822111	Impregnační prasklin šířky do 5 mm na omítkách systémem výplňovým tmelem	m	1 960,000			
135	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, terakozových, zrnitých a štukových omítek	m2	2 379,697			
136	K	783827425	Krycí dvojsložkový silikonový nátěr omítek stupně číselnosti 1 a 2	m2	806,663			
137	K	783827485	Krycí dvojsložkový silikonový nátěr omítek stupně číselnosti 5	m2	1 573,016			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety								
138	K	784211111	Dvojsložbné bílé malby ze směsi za mokra včetně dobře odvětrání v místnostech výšky do 3,80 m	m2	260,000			
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady								
VRN3 - Zařízení staveniště								
139	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000			
VRN4 - Inženýrská činnost								
140	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000			
VRN6 - Územní vlivy								
141	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	ks	1,000			
VRN7 - Provozní vlivy								
142	K	070001000	Provozní vlivy	ks	1,000			
VP - Vícepráce								