

Podrobná specifikace díla

Název veřejné zakázky:

**Oprava sociálního zařízení 5. a 6. patro
Kasárna Gen. Štefánika Jihlava , Velitelská budova.
CE 06-13-02/015.**Popis předmětu veřejné zakázky

Oprava sociálního zařízení bude provedena na Velitelské budově , Kasárna Gen. Štefánika Jihlava.

5. patro, místnosti č. 606-Předsín WC muži , 607 – WC Muži , 608 – Předsín WC ženy , 609 – WC ženy . Práce budou provedeny v rozsahu :

Demontáž plechových příček kabin WC. Demontáže splachovacích klozetů včetně nádržek , pisoárů včetně nádržky, umyvadel s výtokovými armaturami. Dodávka a montáž montovaných příček 3 kabinky WC box namontovaný na nožičkách, materiál odolný proti vodě a mechanickému poškození s povrchovou úpravou, AL lišty a kostra, třikrát dveře ze stejného materiálu s kováním a zámek. Namontovat v místě původních plechových kabin dodržet stejné rozměry. Demontáž a opětná montáž radiátoru po skončení prací. Osekání vnitřních obkladů stěn keramických kladených do malty. Demontáž odpadního potrubí a vodovodního ocelového potrubí . Montáž odpadního potrubí , vyvedení odpadních výústek a uzávěrky zápachové podlahové , osazení odtokového kanálku. Provedení rozvodů vody z plastů a zaizolování potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE včetně osazení nástěnek pro výtokové ventily a vodovodní baterie , osazení ventilů v místech napojení na stávající stoupačky . Provedení úprav elektroinstalace v rozsahu- demontáž stávajících svítidel a spínačů , provedení úprav světelných rozvodů elektroinstalace , provedení nových přívodů- dva obvody pro dva osoušeče rukou z rozvaděče kabely CYKY 3x2,5 s napojením na stávající jištění. Osazení a zapojení dvou osoušečů rukou. Osazení a zapojení nových spínačů pod omítku , osazení a zapojení 13 ks nových svítidel. Provedení údržby stávající elektroinstalace, dotažení spojů v krabicích.

Provedení hrubé výplně rýh ve stěnách ,vyrovnání zdiva pod omítku ,provedení omítek zdiva - v ploše provedení nových obkladů stěn. Provedení konstrukcí a sádkartonů - zakrytí potrubí VZD a stávajících litinových odpadních trub. Provedení keramických obkladů stěn v rozsahu 70,78 m² , včetně osazení rohových lišt a zaspárování , osazení revizních šachet . Provedení penetrace a stěrkového vyrovnání na stávající dlažbu . Položení keramické dlažby včetně zaspárování v rozsahu 24,2 m² . Odstranění malby oškrábáním , provedení přípravy podkladu a dvojnásobná malba v rozsahu 68 m² . Provedení nátěrů ocelových zárubní v rozsahu 5 ks, nátěr výústek VZD , nátěr radiátoru a stoupaček . Osazení interiérových dveří prosklených š. 80 cm 1 ks , dveří interiérových plných š. 60 cm 1 ks , š. 80 cm – 1 ks včetně kování. Osazení prahů d. 80 cm . Osazení klozetů keramických kombinačních 4 ks včetně sedátek a rohových ventilů s připojením , osazení pisoárů 3 ks včetně splachovacího prvku , osazení umyvadel včetně baterií ,odpadů a sloupu – 3 ks . Osazení WC štětka ,kovový program 4 ks , držák toaletního papíru kovový program 4 ks , dávkovač mýdla kovový program 2 ks , zásobník na papírové ručníky -2 ks , zrcadla 50x60 cm – 3 ks.

6. patro, místnosti č. 706-Předsín WC muži , 707 – WC Muži , 708 – Předsín WC ženy , 709 – WC ženy . Práce budou provedeny v rozsahu :

Demontáž plechových příček kabin WC. Demontáže splachovacích klozetů včetně nádržek , pisoárů včetně nádržky, umyvadel s výtokovými armaturami. Dodávka a montáž montovaných příček 3 kabinky WC box namontovaný na nožičkách, materiál odolný proti vodě a mechanickému poškození s povrchovou úpravou, AL lišty a kostra, třikrát dveře ze stejného materiálu s kováním a zámek. Namontovat v místě původních plechových kabin dodržet stejné rozměry. Demontáž a opětná montáž radiátoru po skončení prací. Osekání vnitřních obkladů stěn keramických kladených do malty. Demontáž odpadního potrubí a vodovodního ocelového potrubí . Montáž odpadního potrubí , vyvedení odpadních výústek a uzávěrky zápachové podlahové , osazení odtokového kanálku. Provedení rozvodů vody z plastů a zaizolování potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE včetně osazení nástěnek pro výtokové ventily a vodovodní baterie , osazení ventilů v místech napojení na stávající stoupačky . Provedení úprav elektroinstalace v rozsahu- demontáž stávajících svítidel a spínačů , provedení úprav světelných rozvodů elektroinstalace , provedení nových přívodů- dva obvody pro dva osoušeče rukou z rozvaděče kabely CYKY 3x2,5 s napojením na stávající jištění. Osazení a zapojení dvou osoušečů rukou. Osazení a zapojení nových spínačů pod omítku , osazení a zapojení 13 ks nových svítidel. Provedení údržby stávající elektroinstalace, dotažení spojů v krabicích.

Provedení hrubé výplně rýh ve stěnách ,vyrovnání zdiva pod omítku ,provedení omítek zdiva - v ploše provedení nových obkladů stěn. Provedení konstrukcí a sádkartonů - zakrytí potrubí VZD a stávajících litinových odpadních trub. Provedení keramických obkladů stěn v rozsahu 70,78 m² , včetně osazení rohových lišt a zaspárování , osazení revizních šachet . Provedení penetrace a stěrkového vyrovnání na stávající dlažbu . Položení keramické dlažby včetně zaspárování v rozsahu 24,2 m² . Odstranění malby oškrábáním , provedení přípravy podkladu a dvojnásobná malba v rozsahu 68 m² . Provedení nátěrů ocelových zárubní v rozsahu 5 ks, nátěr výústek VZD , nátěr radiátoru a stoupaček . Osazení interiérových dveří prosklených š. 80 cm 1 ks , dveří interiérových plných š. 60 cm 1 ks , š. 80 cm – 1 ks včetně kování. Osazení prahů d. 80 cm . Osazení klozetů keramických kombinačních 4 ks včetně sedátek a rohových ventilů s připojením , osazení pisoárů 3 ks včetně splachovacího prvku , osazení umyvadel včetně baterií ,odpadů a sloupu – 3 ks . Osazení WC štětka ,kovový program 4 ks , držák toaletního papíru kovový program 4 ks , dávkovač mýdla kovový program 2 ks , zásobník na papírové ručníky -2 ks , zrcadla 50x60 cm – 3 ks.

Provedení dílčích revizí opravované elektroinstalace, zápis o údržbě elektroinstalace.
Vyčištění prostor staveniště a místností od nečistot souvisejících s prováděnými pracemi.
Provedení odvozu stavební suti a likvidace na skládce , doložit dokladem. Kovový šrot přepravit a uložit na místo v objektu určené Provozním střediskem.