

Cenová nabídka- krycí list
Oprava sociálního zařízení 5. a 6. patro

Posádka Jihlava

Příloha č.1 k SOD č. 6440-0630-2018-010

Poř. číslo	Číslo objektu	Vojenský objekt	Název stavebního objektu	
1	06-13-02/015	Kas. Gen. Štefánika Jihlava	Velitelská budova 5. patro	
		Kas. Gen. Štefánika Jihlava	Celkem bez DPH	
		Kas. Gen. Štefánika Jihlava	Celkem včetně DPH 21%	
2	06-13-02/015	Kas. Gen. Štefánika Jihlava	Velitelská budova 6. patro	
		Kas. Gen. Štefánika Jihlava	Celkem bez DPH	
		Kas. Gen. Štefánika Jihlava	Celkem včetně DPH 21%	

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

Zpracoval:

Dne :

Nevyplňovat, bude vyplněno po zpracování jednotlivých cenových nabídek.

celk.počet listů : 7

Částka Kč
375 800,00
375 800,00
454 718,00
375 200,00
375 200,00
453 992,00
751 000,00
157 710,00
908 710,00

Položkový rozpočet		Cenová nabídka		Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0630-2018-010	
Název stavby:		Oprava sociálního zařízení 5. a 6. patro		počet listů : 3	
Název SO:		Kasárna Gen. Štefánika Jihlava. Velitelská budova 5. patro. CE 06-13-02/015		zpracoval	
Poř. číslo		Místnosti č. 606 , 607 , 608 , 609.		Dne :	
číslo	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky
pol.	položky				jednotková celkem
	1	2	3	4	5 6
	3	Svislé a kompletní konstrukce			
1	319201316	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	68,700	
		3 celkem			
	4	Vodorovné konstrukce			
1	416022121	Podhledy SDK ocelový dvouúrovňový rošt 1xRB 12,5 (obklad potrubí vduchotechniky a kanalizace).	m2	12,600	
		4 celkem			
	61	Úpravy povrchů vnitřní			
1	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	1,800	
2	612473181	Omítka vnitřní zdiva ze suché směsi hladká	m2	68,700	
		61 celkem			
	95	Dokončovací práce na pozemních stavbách			
1	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	24,190	
		95 celkem			
	97	Prorážení otvorů			
1	978059531	Osekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	68,700	
2	979011211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2 NP nošením	t	2,380	
3	979011219	Příplatek k svislé dopravě suti za každé další NP nošením (2,38*4)	t	9,520	
4	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,380	
5	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,380	
6	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (2,38*8)	t	19,040	
7	979990102	Poplatek za skládku suti-směs betonu a cihel	t	2,380	
		97 celkem			
	99	Staveništní přesun hmot			
1	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,029	
		99 celkem			
	721	Vnitřní kanalizace			
1	721171803	Demontáž potrubí z PVC do 75 mm	m	8,000	
2	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200 vodorovného upevněného na objímkách a konzolách	m	1,700	
3	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50x1,8 mm dodávka, montáž	m	8,000	
4	721154228	Potrubí Geberit PE ležaté zavěšené D 125x4,3mm včetně uchycení. Včetně tvarovek koleno 90 a koleno 15, včetně napojení na stávající litinové potrubí. Dodávka, montáž. (potrubí pro WC mísu u okna v dalším podlaží)	m	1,700	
5	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50x1,8. dodávka, montáž.	kus	7,000	
6	721223423	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115x115 D 50/75/110 mm. Dodávka , montáž.	kus	1,000	
7	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,004	
		721 celkem			
	722	Vnitřní vodovod			
1	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	15,000	
2	722172332	Potrubí z PPR Instalplast teplá, D 25x4,2 mm. Dodávka, montáž.	m	15,000	
3	722181214	Izolace potrubí návleková např. Mirelon - tl. Stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm. Dodávka, montáž.	m	15,000	
4	722220111	Nástěnka K 247 pro výtokový ventil G 1/2. dodávka, montáž.	kus	7,000	
5	722220122	Nástěnka K 247 pro baterii G3/4 . Dodávka, montáž.	pár	3,000	
6	722202513	Ventil přímý PP-R Instalplast D 25x3/4 . Dodávka, montáž. (odbočení ze stávajících stoupaček)	kus	5,000	
7	722202514	Ventil rohový PP-R Instalplast D 25x3/4 . Dodávka, montáž. (připojení nádržek WC)	kus	4,000	
8	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod výšky do 24 m	t	0,074	
		722 celkem			
	725	Zařizovací předměty			
1	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,000	
2	725013138	Klozet kombi např. OLYMP nádrž s armaturou odpadní zadní, bílý , včetně sedátka v bílé barvě, včetně přípojovací hadičky a napojení na odpadní potrubí.	soubor	4,000	
3	725 RP 01	Revizní šachta	kus	5,000	
4	725119305	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	4,000	
5	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	3,000	
6	725122111	Pisoárová mísa diturvitová č. 4410.0 např. KORINT	soubor	3,000	
7	725121611	Splachovač pisoárů automatický SLP 02K	soubor	3,000	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Místnosti č. 606 , 607 , 608 , 609. Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	
8	725129201	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	3,000		
9	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000		
10	725017130	Umyvadlo na šrouby např. OLYMP Deep 50 x 41 cm bílé	soubor	3,000		
11	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	3,000		
12	725017136	Sloup k umyvadlu např. OLYMP , bílý	soubor	3,000		
13	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,000		
14	725829201	Montáž baterie umyvadlové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	3,000		
15	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty , výšky do 24 m	t	0,280		
16	725RP 02	Elektrický osoušeč rukou např. ORIEME - dodávka, montáž	kus	2,000		
17	725RP 03	WC štětka kovový program vč. MTZ - dodávka, montáž	kus	4,000		
18	725RP 04	Držák toaletního papíru kovový program vč. MTZ - dodávka, montáž	kus	4,000		
19	725RP 05	Dávkovač tekutého mýdla kovový program vč. MTZ - dodávka, montáž	kus	2,000		
20	725RP 06	Zrcadlo 50x60 cm vč. MTZ - dodávka, montáž	kus	3,000		
21	725RP 07	Zásobník na papírové ručníky - dodávka, montáž	kus	2,000		
		725 celkem				
		735 Otopná tělesa				
1	735111810	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	1,000		
2	735119140	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	1,000		
		735 celkem				
		766 Konstrukce truhlářské				
1	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevřených 1 kř. Do 0,8 m	kus	3,000		
2	61160403	Dveře vnitřní hladké 1/3 sklo 1 kř. 80x197 cm bílé	kus	1,000		
3	61160101	Dveře vnitřní hladké plné 1 kř. 60x197 cm bílé	kus	1,000		
4	61160103	Dveře vnitřní hladké plné 1 kř. 80x197 cm bílé	kus	1,000		
5	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	3,000		
6	54914593	Kliky se štítkem dveřní 804 klíč/90 bílé	kus	3,000		
7	766695212	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	3,000		
8	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,000		
9	998766103	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce výšky do 24 m	t	0,093		
		766 celkem				
		767 Konstrukce zámečnické				
1	767132812	Demontáž příček z plechu svařovaných , přeprava na určené místo v objektu.	m2	11,600		
2	pc	Dodávka a montáž montovaných příček 3 kabiny WC box namontovaný na nožičkách, materiál odolný proti vodě a mechanickému poškození s povrchovou úpravou ,AL lišty a kostra, třikrát dveře ze stejného materiálu s kováním a zámkem (viz situační nákres)	soubor	1,000		
		767 celkem				
		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
1	771101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. Do 10 mm	m2	24,200		
2	771101147	Bandáž koutů - provedení	m	4,800		
3	771101142	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	24,200		
4	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	24,200		
5	771575109	Montáž podlah keramických hladkých, tmel, 30x30 cm	m2	24,200		
6	771579792	Příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	8,300		
7	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	24,200		
8	59764203	Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm, např. Rio Negro	m2	26,620		
9	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,651		
		771 celkem				
		781 Obklady keramické				
1	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	70,780		
2	781475115	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele , 25x25 cm	m2	70,780		
3	781479701	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	70,780		
4	59781366	Obkladačka 20x25 mat. Color One	m2	77,858		
5	781491001	Montáž lišt k obkladům	m	60,000		
6	59760147	Lišta plast Schluter DILEX MP/V 25 do malt. Lože	m	60,000		
7	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	1,531		
		781 celkem				
		783 Nátěry				
1	78322320	Nátěr syntetický ocel. Radiát. Článků 2x +2xemail (radiátor + potrubí topení)	m2	2,400		
2	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní (dveřní zárubně 5 ks + výústky vzduchotechniky-2 ks)	m2	6,226		
3	783225600	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email (dveřní zárubně 5 ks + výústky vzduchotechniky- 2 ks)	m2	6,226		
		783 celkem				
		784 Malby				
1	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	68,000		
2	784191201	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	68,000		

Položkový rozpočet		Cenová nabídka		Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0630-2018-010	
Název stavby:		Oprava sociálního zařízení 5. a 6. patro		počet listů : 3	
Název SO:		Kasárna Gen. Štefánika Jihlava. Velitelská budova 6. patro. CE 06-13-02/015		zpracoval , Dne :	
Poř.	Číslo	Místnosti č. 706 , 707 , 708 , 709.	Měrná	Množství	montáž vč. dodávky
číslo	položky	Název položky	jednotka		jednotková celkem
	1	2	3	4	5 6
	3	Svislé a kompletní konstrukce			
1	319201316	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	68,700	
		3 celkem			
	4	Vodorovné konstrukce			
1	416022121	Podhledy SDK ocelový dvouúrovňový rošt 1xRB 12,5 (obklad potrubí vduchotechniky a kanalizace).	m2	12,600	
		4 celkem			
	61	Úpravy povrchů vnitřní			
1	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	1,800	
2	612473181	Omítka vnitřní zdiva ze suché směsi hladká	m2	68,700	
		61 celkem			
	95	Dokončovací práce na pozemních stavbách			
1	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	24,190	
		95 celkem			
	97	Prorážení otvorů			
1	978059531	Osekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	68,700	
2	979011211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2 NP nošením	t	2,380	
3	979011219	Příplatek k svislé dopravě sutí za každé další NP nošením (2,38*5)	t	11,900	
4	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,380	
5	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,380	
6	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (2,38*8)	t	19,040	
7	979990102	Poplatek za skládku sutí-směs betonu a cihel	t	2,380	
		97 celkem			
	99	Staveništní přesun hmot			
1	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,029	
		99 celkem			
	721	Vnitřní kanalizace			
1	721171803	Demontáž potrubí z PVC do 75 mm	m	8,000	
2	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200 vodorovného upevněného na objímkách a konzolách	m	1,700	
3	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50x1,8 mm dodávka,montáž	m	8,000	
4	721154228	Potrubí Geberit PE ležaté zavěšené D 125x4,3mm včetně uchycení. Včetně tvarovek koleno 90 a koleno 15, včetně napojení na stávající litinové potrubí. Dodávka,montáž. (potrubí pro WC mísu u okna v dalším podlaží)	m	1,700	
5	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50x1,8. dodávka, montáž.	kus	7,000	
6	721223423	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115x115 D 50/75/110 mm. Dodávka , montáž.	kus	1,000	
7	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,004	
		721 celkem			
	722	Vnitřní vodovod			
1	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	15,000	
2	722172332	Potrubí z PPR Instalplast teplá, D 25x4,2 mm. Dodávka, montáž.	m	15,000	
3	722181214	Izolace potrubí návleková např. Mirelon - tl. Stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm. Dodávka,montáž.	m	15,000	
4	722220111	Nástěnka K 247 pro výtokový ventil G 1/2. dodávka, montáž.	kus	7,000	
5	722220122	Nástěnka K 247 pro baterii G3/4 . Dodávka, montáž.	pár	3,000	
6	722202513	Ventil přímý PP-R Instalplast D 25x3/4 . Dodávka, montáž. (odbočení ze stávajících stoupaček)	kus	5,000	
7	722202514	Ventil rohový PP-R Instalplast D 25x3/4 . Dodávka, montáž. (připojení nádržek WC)	kus	4,000	
8	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod výšky do 24 m	t	0,074	
		722 celkem			
	725	Zařizovací předměty			
1	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,000	
2	725013138	Klozet kombi např. OLYMP nádrž s armaturou odpadní zadní, bílý , včetně sedátka v bílé barvě, včetně přípojovací hadičky a napojení na odpadní potrubí.	soubor	4,000	
3	725 RP 01	Revizní šachta	kus	5,000	
4	725119305	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	4,000	
5	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	3,000	
6	725122111	Pisoárová mísa diturvitová č. 4410.0 např. KORINT	soubor	3,000	
7	725121611	Splachovač pisoárů automatický SLP 02K	soubor	3,000	
8	725129201	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	3,000	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Místnosti č. 706 , 707 , 708 , 709. Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky	
1	2		3	4	jednotková	celkem
5	6					
9	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000		
10	725017130	Umyvadlo na šrouby např. OLYMP Deep 50 x 41 cm bílé	soubor	3,000		
11	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	3,000		
12	725017136	Sloup k umyvadlu např. OLYMP , bílý	soubor	3,000		
13	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,000		
14	725829201	Montáž baterie umyvadlové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	3,000		
15	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty , výšky do 24 m	t	0,280		
16	725RP 02	Elektrický osušič rukou např. ORIEME - dodávka, montáž	kus	2,000		
17	725RP 03	WC štětka kovový programvč. MTZ - dodávka, montáž	kus	4,000		
18	725RP 04	Držák toaletního papíru kovový program vč. MTZ - dodávka, montáž	kus	4,000		
19	725RP 05	Dávkovač tekutého mýdla kovový program vč. MTZ - dodávka, montáž	kus	2,000		
20	725RP 06	Zrcadlo 50x60 cm vč. MTZ - dodávka, montáž	kus	3,000		
21	725RP 07	Zásobník na papírové ručníky - dodávka, montáž	kus	2,000		
		725 celkem				
		735 Otopná tělesa				
1	735111810	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	1,000		
2	7351119140	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	1,000		
		735 celkem				
		766 Konstrukce truhlářské				
1	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíraných 1 kř. Do 0,8 m	kus	3,000		
2	61160403	Dveře vnitřní hladké 1/3 sklo 1 kř. 80x197 cm bílé	kus	1,000		
3	61160101	Dveře vnitřní hladké plně 1 kř. 60x197 cm bílé	kus	1,000		
4	61160103	Dveře vnitřní hladké plně 1 kř. 80x197 cm bílé	kus	1,000		
5	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	3,000		
6	54914593	Kliky se štítkem dveřní 804 klíč/90 bílé	kus	3,000		
7	766695212	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	3,000		
8	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,000		
9	998766103	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce výšky do 24 m	t	0,093		
		766 celkem				
		767 Konstrukce zámečnické				
1	767132812	Demontáž příček z plechu svařovaných , přeprava na určené místo v objektu.	m2	11,600		
2	pc	Dodávka a montáž montovaných příček 3 kabiny WC box namontovaný na nožičkách, materiál odolný proti vodě a mechanickému poškození s povrchovou úpravou „AL lišty a kostra, třikrát dveře ze stejného materiálu s kováním a zámkem (viz situační nákres)	soubor	1,000		
		767 celkem				
		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
1	771101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. Do 10 mm	m2	24,200		
2	771101147	Bandáž koutů - provedení	m	4,800		
3	771101142	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	24,200		
4	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	24,200		
5	771575109	Montáž podlah keramických hladkých, tmel, 30x30 cm	m2	24,200		
6	771579792	Příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	8,300		
7	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	24,200		
8	59764203	Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm, např. Rio Negro	m2	26,620		
9	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,651		
		771 celkem				
		781 Obklady keramické				
1	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	70,780		
2	781475115	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele , 25x25 cm	m2	70,780		
3	781479701	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	70,780		
4	59781366	Obkladačka 20x25 mat. Color One	m2	77,858		
5	781491001	Montáž lišt k obkladům	m	60,000		
6	59760147	Lišta plast Schluter DILEX MPV 25 do malt. Lože	m	60,000		
7	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	1,531		
		781 celkem				
		783 Nátěry				
1	783322320	Nátěr syntetický ocel. Radiát. Článků 2x +2xemail (radiátor + potrubí topení)	m2	2,400		
2	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní (dveřní zárubně 5 ks + výústky vzduchotechniky-2 ks)	m2	6,226		
3	783225600	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email (dveřní zárubně 5 ks + výústky vzduchotechniky- 2 ks)	m2	6,226		
		783 celkem				
		784 Malby				
1	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	68,000		
2	784191201	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	68,000		
3	784195212	Malba směsí tekutou otětvuzdomou bílou- dvojnásobná. např. Primalex Plus	m2	68,000		

Místnosti č. 706 , 707 , 708 , 709.					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky jednotková celkem
	1	2	3	4	5 6
		784 celkem			
	M	Elektromontáže			
1	210200107	Demontáž svítidla žárovkového 60W, stropní	kus	13,000	
2	210110041	Demontáž spínač zapuštěný jednopólový, sériový	kus	8,000	
3	210901031	Demontáž kabel AYKY 2x4 pevně	m	26,000	
4	pc	Odpojení a demontáž stávajícího osoušeče rukou	kus	2,000	
5	210200059	Svítilno žárovkové stropní 60 W , včetně zdroje, dodávka, montáž	kus	13,000	
6	210100041	Spínač zapuštěný jednopólový pod omítku (například Tango) dodávka, montáž	kus	6,000	
7	210110043	Spínač zapuštěný sériový pod omítku (například Tango) dodávka, montáž	kus	2,000	
8	210010321	Rozvodka krabicová z PH včetně zapojení (posunutí svítidel WC-M) dodávka montáž	kus	5,000	
9	210810006	Kabel CYKY 3x2,5 pod omítkou,pevně (přívody pro osoušeče rukou) dodávka, montáž	m	26,000	
10	210290812	Připojení spotřebičů do 7,5 kW (osoušeče rukou)	kus	2,000	
11	pc	Údržba stávajících elektroinstalačních rozvodných krabic KO68, KO97-dotažení svorek, případná výměna svorek.	kus	6,000	
12	pc	Rozvaděč R-odpojení stávajících přívodů k osoušečům rukou, připojení nových přívodních kabelů na stávající jištění. (dva obvody)	soubor	1,000	
13	pc	Vysekání průrazů ve zdivu cihelném tl. 30 cm včetně zapravení průrazů	kus	2,000	
14	pc	Vysekání drážek ve zdivu cihelném 3 x 3 cm , včetně zapravení	m	6,000	
15	3481473816	Recyklace svítidla	kus	13,000	
16	pc	Pomocný elektroinstalační materiál např. hmoždinky, šrouby,přichytky, svorky apod.	soubor	1,000	
17	905.00	Dílčí revize provedených oprav elektroinstalace	soubor	1,000	
18	998771103	Přesun hmot pro elektromontáže, výšky do 24 m	t	0,030	
		M celkem			
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
1	30001000	Zařízení staveniště .Příplatek za ztížené přesuny materiálů a pracovníků po administrativní budově za provozu ,ztížené pracovní podmínky- chodby- podlahové krytiny z lína a pod.	celkem	1,000	
		VRN celkem			
		CELKEM BEZ DPH			375 200,00
		21% DPH			78 792,00
		CENA CELKEM VČ. DPH			453 992,00