



PŘÍLOHA č. 7
5617054773 / SOD00200093

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13		1
ÚSEK: Bourací práce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
Změna materiálu skutečně bouraných konstrukcí proti RDS		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS, a.s.	DATUM: 14.12.2017
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:
_____	_____	MAIL
PŘEDMĚT ZMĚNY: skutečně bourané konstrukce – příčky a podhledy v části rozsahu 1. NP jsou z jiného materiálu, než bylo uvedeno v RDS. DOTČENÉ MÍSTO: 1. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Výkaz výměr bouracích prací a výkresová část uvádí odstranění zděných příček. Při zahájení bouracích prací v 1. NP objektu bylo zjištěno, že materiál příček není z cihelného zdiva, ale z AL sendvičů vyplněných akustickou vatou uloženou v PE fólii.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM: 6. 12. 2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
5617054773 / SOD00200093

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	1
ÚSEK: bourací práce	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popís Změna materiálu skutečně bouraných konstrukcí proti PD PPS	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____ OD: OHL ŽS, a.s. KURÝR: _____ DATUM: 14.12.2017 OSOBNĚ: _____ FAX: _____ MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: skutečně bourané konstrukce -- příčky a podhledy v části rozsahu 1. NP jsou z jiného materiálu, než bylo uvedeno v RDS. DOTČENÉ MÍSTO: 1. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	
	Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Vícepráce:	58.178,01 Kč 12.217,38 Kč 70.395,39 Kč
Méněpráce:	51.372,19 Kč 10.788,16 Kč 62.160,35 Kč
Rozdíl:	6.805,82 Kč 1.429,22 Kč 8.235,04 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: 9. 1. 2018
VYJÁDRĚNÍ: projektant se změnou souhlasí. Při provádění projekčních prací byl objekt v provozu a nebylo možné zjistit skutečný použitý materiál.	
OD: GP: _____	PODPIS: _____ DATUM: 31. 12. 18
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____

Položkový soupis prací a dodávek



S:	008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahů
O:	SO 01	Hlavní budova
R:	1	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
241	962031132R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plyných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1. NP : 47,2	m2	47,20	-89,00	-4 200,80
242	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plyných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1. NP : 35,63+29,62+10,57	m2	75,82	-108,00	-8 186,56
	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm 1. NP : 10,57	m2	10,57	174,15	1 840,77
	767131801R00	Demontáž příček z plechu - Feal 1. NP : 35,63+29,62+47,2	m2	112,45	181,25	21 506,08
	767135821R00	Demontáž roštu pro obložení z plechu Feal 1. NP : 35,63+29,62+47,2	m2	112,45	63,36	7 124,83
	713103222R00	Odstř. tep. izol. stěn, kotvené, minerál tl. 100-200 mm	m2	112,45	15,48	1 740,73
	767900220RAA	Demontáž obložení podhledů z kvasol 1. NP : 10+13,4+15,3	m2	36,70	218,25	8 446,28
	713101122R00	Odstř. tep. izol. stropů, volné, minerál tl. 100-200 mm	m2	36,70	18,10	623,07
Bourání celkem						28 892,38
Díl: D96						
Přesuny suti a vybouraných hmot						
504	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti celkem : -6,18 -19,79	t	-25,97	180,00	-4 675,00
506	979990162R00	Poplatek za skládku dřevotřísk sklo: 0,87	t	0,87	1 200,00	1 040,09
	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata min.vata: 3,77+0,31	t	4,08	1 111,50	4 534,92
508	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím Součet: -17,40	t	-17,40	261,00	-4 542,57
509	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží Součet: -17,40*3	t	-52,20	157,00	-8 195,40
510	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Součet: -17,4	t	-17,40	177,00	-3 079,80
511	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Součet: -17,4*9	t	-156,60	15,00	-2 349,00
512	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Součet: -17,4	t	-17,40	227,00	-3 949,80
513	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Součet: -17,4*2	t	-34,80	25,00	-870,00
Přesuny suti celkem						-22 066,56
Celkem						SO 01 HLAVNÍ BUDOVA
						6 805,82

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008_2017	Roosevčtova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O:	SO 01	Hlavní budova
R:	1	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
241	962031132R00	Bourání příček z cihel a tvárnice z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápencovou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m ²	47,20	-89,00	-4 200,80
		1. NP : 47,2		47,20		
242	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárnice z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápencovou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m ²	75,82	-108,00	-8 188,56
		1. NP : 35,63+29,82+10,57		75,82		
		Bourání Celkem				-12 389,36
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
504	97990001R00	Poplatek za skládku stavební suti celkem : -6,18 -19,78	t	-25,97	180,00	-4 675,00
508	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím Součet : -25,97	t	-25,97	281,00	-6 778,74
509	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží Součet : -25,97*3	t	-77,91	157,00	-12 231,87
510	976081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Součet : -25,97	t	-25,97	177,00	-4 697,06
511	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každé další 1 km Součet : -25,97*9	t	-233,73	15,00	-3 505,95
512	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Součet : -25,97	t	-25,97	227,00	-5 685,69
513	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Součet : -25,97*2	t	-51,94	25,00	-1 298,60
		Přesuny suti celkem				-38 982,83
		Celkem				-51 372,19



Položkový soupis prací a dodávek

S:	008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O:	SO 01	Hlavní budova
R:	1	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	962081141R00	Bourání přiček ze skleněných tváří tl. 15 cm	m2	10,57	174,15	1 840,77
		1. NP : 10,57		10,57		
	767131801R00	Demontáž přiček z plechu - Feal	m2	112,45	191,25	21 506,06
		1. NP : 35,63+29,62+47,2		112,45		
	767135821R00	Demontáž rošlu pro obložení z plechu Feal	m2	112,45	63,36	7 124,89
		1. NP : 35,63+29,62+47,2		112,45		
	713103222R00	Odstr. tep. izol. stěn, kotvené minerál il. 100-200 mm	m2	112,45	15,48	1 740,73
	767900020RAA	Demontáž obložení podhledů z kazei	m2	38,70	218,25	8 446,28
		1.NP : 10+13,4+15,3		38,70		
	713101122R00	Odstr. tep. izol. stropů, volně, minerál il. 100-200 mm	m2	38,70	16,11	623,46
		Bourání Celkem				41 282,03
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
506	979990162R00	Poplatek za skládku dřeva+sklo	t	0,87	1 200,00	1 040,09
		sklo: 0,87				
	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	4,08	1 111,50	4 534,92
		min.vata: 3,77+0,31		4,08		
508	979011111R00	Svléá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	8,57	261,00	2 236,77
		Součet : 8,57				
509	979011121R00	Svléá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	25,71	157,00	4 039,47
		Součet : 8,57*3				
510	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,57	177,00	1 518,89
		Součet : 8,57				
511	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	77,13	15,00	1 158,95
		Součet : 8,57*9				
512	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8,57	227,00	1 945,39
		Součet: 8,57				
513	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	17,14	25,00	428,50
		Součet: 8,57*2				
		Přesuny suti celkem				16 895,98
	Celkem	SO 01 HLAVNI BUDOVA				58 178,01