



PŘÍLOHA č. 7
5617054773 / SOD00200093

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	4
ÚSEK: SO 01 Bourání konstrukcí	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
Doplnění chybějících prací na proškrabání omítek rubu kleneb, pod sanační souvrství a torkret.	
KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS, a.s. DATUM: 29.1.2018	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
	MAIL
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění chybějících prací na proškrabání omítek rubu kleneb, pod sanační souvrství a torkret.	
DOTČENÉ MÍSTO: SO01 klenby nad 1.PP, rozsah sanačních omítek 1.PP, rozsah svislých stěn pod torkret	
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o.	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.4 – příloha č.1“	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY:	
Pro spojení sanovaných konstrukcí stavby je nutno stávající cihelné klenby a zdivo v rozsahu 1.PP pod sanačním souvrstvím a v rozsahu sanace cihelného zdiva torkretem provést proškrabání spár cihelného zdiva. Proškrabání zdiva je možno provádět pouze ručně za pomoci ručního nářadí.	
POKYN VYDAL:	DATUM: 8. 2. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

ZL č. 4 Položkový soupis prací a dodávek - VCP

S:	008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O:	SO 01	Hlavní budova
R:	2	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	979023411R00	Vyselání a úprava spár zdiva cihelného mjmo kornín.	m2	800,02	52,47	41 977,05
		1.Výměra - viz pol.č.253 - Odstranění násypu na klenbách 38,28m3 / 0,2 = 191,3 m2		191,30		
		2.Sanace(vyškrabání spar-stěny).....260,81m2		260,81		
		3.Torkret (vyškrabání spar-stěny).....347,91m2		347,91		
Díl:	97	Prorážení otvorů				41 977,05
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
	52 979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod zákládovým podlažím	t	11,20	241,60	2 704,87
	53 979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží (3x)	t	33,60	142,00	4 771,20
	54 979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,02	258,50	2 848,87
	55 979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km (9x)	t	100,80	16,00	1 612,80
	56 979082111R00	Vrhlstaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	11,02	205,00	2 259,10
	57 979082121R00	Vrhlstaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m (2x)	t	22,40	22,90	510,72
	58 979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	11,02	240,00	2 644,80
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				17 352,16
	Celkem	SO01 - 2 SANACE VLHKÉHO ZDIVA				59 329,21

96
Vevetl

680

SZ THO

1
4
2
3
5