



číslo: ..... podatelna

**PŘÍLOHA č. 7**  
5617054773 / SOD00200093

<b>STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13</b>		<b>9</b>
<b>ÚSEK: SO01 – zemní práce</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9</b>
<b>Chráničky vedení VN a NN E.On</b>		<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: OHL ŽS, a.s.</b>	<b>DATUM: 9.2.2018</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
_____	_____	<b>MAIL</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Chráničky vedení VN a NN E.On</b>		
<b>DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Zemní práce, chodník Rooseveltova</b>		
<b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o.</b>		
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.9 – příloha č.1“</b>		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
Dle vyjádření spol. E.On k předmětné zakázce je nutno před zahájením prací na odkopu spodní stavby v chodníku Rooseveltova 13 umístit stávající kabely VN a NN do chrániček, a umístění rezervní protahovací chráničky pro případ poruchy vedení. Uvedené práce neobsahuje smluvní rozpočet. Práce mohou provádět jen spol. s oprávněním E.On – alianční partneři.		
		<b>OHL ŽS</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">089</span>
		OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, CZ IČ: 465 42 796, DIČ: C
<b>POKYN VYDAL:</b>	[REDACTED]	<b>DATUM: 9. 2. 2018</b>
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>	
[REDACTED]	<b>OI Magistrát města Brna,</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	





**PŘÍLOHA č. 9**  
5617054773 / SOD00200093

<b>STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13</b>	<b>9</b>
<b>ÚSEK: SO01 – zemní práce</b>	

<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Popis <b>Chráničky vedení VN a NN E.On</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 89</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
--	---

KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS, a.s.	DATUM: 9. 2. 2018
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____
	MAIL	

**PŘEDMĚT ZMĚNY:** Chráničky vedení VN a NN E.On  
**DOTČENÉ MÍSTO:** SO 01 zemní práce v ulici Rooseveltova  
**ODKAZ NA VÝKRESY:** Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o.  
**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:** Viz položkový rozpočet „Změna č.9– příloha č.1“  
**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:** vyjádření E.On

**NÁVRH OCENĚNĚNÍ:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	229.016,68 Kč	78.093,50 Kč	277.110,18 Kč
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl:	229.016,68 Kč	78.093,50 Kč	277.110,18 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: \_\_\_\_\_ DATUM: 9. 2. 2018


VYJÁDŘENÍ: projektant se změnou souhlasí


OD: GP: \_\_\_\_\_ PODPIS: *9.2.2018* ..... DATUM: \_\_\_\_\_

SCHVÁLIL: \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

STAVEBNÍ DOZOR  
PRKON: \_\_\_\_\_

SPRÁVCE STAVBY:  
OI Magistrát města Brna, \_\_\_\_\_



Dodavatel:  <b>ELMOZ, a.s.</b> <b>Jamborova 3240/49</b> <b>615 00 Brno Židenice</b> IČ: 25552074 DIČ: CZ25552074 [REDACTED]		Variabilní symbol: [REDACTED] Konstantní symbol: [REDACTED] Objednávka č.: [REDACTED] ze dne: 01.02.2018	
Číslo účtu: [REDACTED]		Odběratel: IČ: 46342796 DIČ: CZ46342796 <b>OHL ŽS, a.s.</b> <b>Burešova 938/17</b> <b>602 00 Brno</b>	
Datum vystavení: [REDACTED] Datum splatnosti: [REDACTED] Forma úhrady: [REDACTED]		Konečný příjemce:	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
<b>Účtujeme Vám zálohu za služby dle Vaší objednávky [REDACTED]</b>						
Záloha na ochranu kabelů NN, VN a založení rezervních chrániček, Stavba "Celková rekonstrukce Rooseveltova 13"	1	229 017,00		229 017,00 21%	0,00	229 017,00
Součet položek				229 017,00	0,00	229 017,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>229 017,00</b>

Vystavil: [REDACTED]

Firma ELMOZ a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2685.


Zálohová faktura není daňový doklad. Vyčíslení DPH je pouze informativní.

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
229 017,00	21%	0,00	229 017,00

Převzal:

Razítko:



## Souhrn nákladů stavby

Název stavby: Rooseveltova 13 - založení chrániček	Číslo stavby: 184/03
Název verze: ochrana kabelů + rezervy	Číslo verze: 1
<b>Kapitola:</b>	<b>Náklady stavby:</b>
1. Projektová a inženýrská činnost	2 000,00
3. Stavební objekty	189 976,68
4. Ostatní náklady	37 040,00
<b>Náklady stavby celkem (Suma 1-6)</b>	<b>229 016,68</b>
Investiční náklady celkem (Suma 1-5)	229 016,68
Z toho samostatně distr. transformátory	0,00
Investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů	229 016,68

# Globální náklady stavby

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: [REDACTED]	Rooseveltova 13 - založení chrániček	[REDACTED]
Verze: [REDACTED]	ochrana kabelů + rezervy	

P.č.	Kapitola	PMP	Zn. Text PMP	M.J.	Množství	Cena celkem
<b>1. Projektová a inženýrská činnost</b>						
1	9151		Inženýrská činnost zhotovitele	TKC	2,000	2 000,00
<b>Celkem 1. Projektová a inženýrská činnost</b>						<b>2 000,00</b>
<b>4. Ostatní náklady</b>						
2	9413		Geodetické práce	TKC	6,000	6 000,00
3	9414		Dokumentace pro TE	TKC	1,500	1 500,00
4	9417		Manipulace vedení	HOD	12,000	10 800,00
5	9460		Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke zneškod.vč.dopravy	TKC	17,605	17 605,00
6	9499		Doprava materiálu na stavbu z centr.skladu 0-20 km	KC	1,000	1 135,00
<b>Celkem 4. Ostatní náklady</b>						<b>37 040,00</b>
<b>Cena celkem za stavbu</b>						<b>39 040,00</b>

Vypracoval: ELMOZ,a.s.



## Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady

Číslo	Název	Verze NZ:	2017/01a
Stavba: 184/03	Rooseveltova 13 - založení chrániček		
Verze: 1	ochrana kabelů + rezervy		
Projekt: 1	Rooseveltova 13 - založení chrániček		
PS/SO: RS52.0	Zemní práce		

P.č.	PMP	Zn. Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
1	EA322	Vytrh.dlažby z malty,zámková dlažba spáry zalité	M2	46,400	0,882	31,645	10 126,41
2	ED87	V2 Výkop kabel.rýhy 80x80cm ručně zem.tř.3	m	29,000	1,326	57,681	18 458,05
3	ED91	V2 Výkop kabel.rýhy 80x120cm ručně zem.tř.3	m	29,000	1,980	86,130	27 561,80
4	EF83	Zához kabel.rýhy 80x60cm ručně zem.tř.3	m	29,000	0,269	7,801	2 496,34
5	EG39	Zához kabel.rýhy 80x100cm ručně zem.tř.3	m	29,000	0,336	9,744	3 118,10
6	EJ031	Kabel,lože pískové š.80cm,bez zakrytí kab.	m	58,000	0,124	7,192	2 301,46
7	EJ41	Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	m	58,000	0,006	0,348	111,36
8	EK1513	Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 110/94mm	m	29,000	0,032	0,928	296,98
9	EK152	Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 160/136mm	m	58,000	0,040	2,320	742,41
10	EN03	Hutnění zemlny strojně,vrstva 20cm	M3	46,400	0,124	5,754	1 841,17
11	EQ05	Provizorní úprava terénu zemlnou tř.3	M2	46,400	0,112	5,197	1 662,98
12	NA110	Trubka ochranná AROT A110PS - 3 m	KS	19,334	1,980	38,281	12 260,11
13	NA160	Trubka ochranná AROT A160PS - 3 m	KS	19,334	2,160	41,761	13 363,76
14	N53041	Naložení sutě na dopravní prostředek	T	64,960	0,850	55,216	17 669,25
15	XC991	Materiál Vlastní mimo číselník E.ON dle soupisu pro zemní pr-započteno do výkonu	KC	6 495,000	0,000	0,000	0,00
<b>Montážní práce</b>						<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
<b>Zemní práce</b>						<b>349,998</b>	<b>112 000,15</b>
<b>Celkem</b>						<b>349,998</b>	<b>112 000,15</b>
<b>Práce celkem vč. PD</b>							<b>112 000,16</b>
1	9343	GZS	7%	1,000		24,500	7 840,01
<b>Přirážky k práci celkem</b>							<b>7 840,01</b>
<b>Práce celkem vč. PRP</b>							<b>119 840,16</b>
1	240	MOTOROVY PECH		7,424			1 551,62
2	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH		1,508			735,90
<b>Stavebně montážní mechanizace celkem</b>							<b>2 287,52</b>

Vypracoval: ELMOZ,a.s.

**Dílčí rozpočet - materiál**Verze NZ: **2017/01a**

Stavba: **184/03**      Rooseveltova 13 - založení chrániček  
 Verze: **1**              ochrana kabelů + rezervy  
 Projekt: **1**             Rooseveltova 13 - založení chrániček  
 PS/SO: **RS52.0**        Zemní práce

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	P110	Trubka ochranná AROT A110PS - 3 m	KS	19,334	795,00	15 370,53
2	P160	Trubka ochranná AROT A160PS - 3m	KS	19,334	1 985,00	38 377,99
3	1100102181	Fólie výstražná červená PE 320 mm	m	58,000	8,24	477,92
4	1100102388	Trubka plast.vrub.chránící 110/94 role	m	29,000	28,79	834,91
5	1100102389	Trubka plast.vrub.chránící 160/136 role	m	58,000	54,95	3 187,10
6	800000000072	MATER.MIMO CISEL.ECR DLE SAMOST.SOUPISU	KC	6 495,000	1,00	6 495,00
7	800000000301	Písek-projekty D0 - 2	M3	10,872	291,00	3 105,55
<b>Materiál celkem</b>						<b>67 849,00</b>
<b>Přirážka na podružný materiál</b>						<b>0,00</b>
<b>Materiál celkem včetně přirážky</b>						<b>67 849,00</b>

Vypracoval: ELMOZ, a.s.

**název stavby**  
**Rekapitulace změnových listů**

		MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z1	Změna materiálu bouraných kcí	-51 372,19	-10 788,16	-62 160,35	58 178,01	12 217,38	70 395,39	6 805,82	1 429,22	8 235,04
Z2	Doplnění hmotností výztuže podlah	0,00	0,00	0,00	16 428,46	3 449,98	19 878,44	16 428,46	3 449,98	19 878,44
Z3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z4	Proškrabání omítek	0,00	0,00	0,00	59 329,21	12 459,13	71 788,34	59 329,21	12 459,13	71 788,34
Z5	Podepření kleneb	0,00	0,00	0,00	50 431,03	10 590,52	61 021,54	50 431,03	10 590,52	61 021,55
Z6	Doplnění překladu Př 1.2	0,00	0,00	0,00	17 972,78	3 774,28	21 747,06	17 972,78	3 774,28	21 747,06
Z7	SO02 odbourání sousední zdi	0,00	0,00	0,00	5 293,20	1 111,57	6 404,77	5 293,20	1 111,57	6 404,77
Z8	Rozebrání historické dlažby mč. 006	0,00	0,00	0,00	7 266,20	1 525,90	8 792,10	7 266,20	1 525,90	8 792,10
Z9	Chráničky E.On	0,00	0,00	0,00	229 016,68	48 093,50	277 110,18	229 016,68	48 093,50	277 110,18
Z10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-51 372,19	-10 788,16	-62 160,35	443 915,57	93 222,27	537 137,83	392 543,38	82 434,11	474 977,49



OHL  
Bures  
12:40

08:51

08:51

