

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Technické služby Ostrava - Jih, příspěvková organizace		Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:	Demontáž spojovacího krčku Kpt. Vajdy		Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:	Ostrava - Jih		Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:			Zpracováno dne:		Zpracoval:						
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
						23 366,20	263 450,18	286 816,39		77,52	
	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				0,00	1 500,00	1 500,00		0,00	
1	11000022VL	Vypracování technologického postupu bouracích prací	kpl.	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
	<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				2 748,48	2 051,52	4 800,00		0,70	
2	310271637R00	Zazdívká otvorů do 4 m2,pórobet.tvárnice,tl.37,5cm	m3	1,20	4 000,00	2 748,48	2 051,52	4 800,00	0,58	0,70	RTS II / 2017
		<i>1,6*2*0,375 původní dveřní otvor</i>		<i>1,20</i>							
	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				259,48	858,29	1 117,78		0,03	
3	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny	m2	3,52	180,00	167,27	466,33	633,60	0,00	0,01	RTS II / 2017
		<i>včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit</i>									
		<i>1,6*2*1,1</i>		<i>3,52</i>							
4	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	3,70	131,00	92,22	391,96	484,18	0,00	0,02	RTS II / 2017
		<i>s použitím suché maltové směsi</i>									
		<i>vč. penetrace</i>									
		<i>1,6*2*1,1*1,05</i>		<i>3,70</i>							
	<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				167,27	466,33	633,60		0,01	
5	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny	m2	3,52	180,00	167,27	466,33	633,60	0,00	0,01	RTS II / 2017
		<i>včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit</i>									
		<i>1,6*2*1,1</i>		<i>3,52</i>							
	<b>712</b>	<b>Izolace střež (živičné krytiny)</b>				0,00	967,14	967,14		0,50	
6	712300833RT1	Odstranění povlakové krytiny střež do 10° 3vrstvé	m2	35,82	27,00	0,00	967,14	967,14	0,01	0,50	RTS II / 2017
		<i>z ploch jednotlivě do 10 m2</i>									
		<i>3*(3,34+8,6)</i>		<i>35,82</i>							
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				4 180,81	1 419,19	5 600,00		0,41	
7	762131177RT3	Montáž bednění stěn, prkna hrubá 32mm, osově 25 cm	m2	40,00	140,00	4 180,81	1 419,19	5 600,00	0,01	0,41	RTS II / 2017
		<i>Ochranné bednění pro ochranu proti pádu, zhrounutí a pod. bouraných konstrukcí proti poškození okolních stěn budov včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm a nosného rámu</i>									
		<i>4*5*2 obě strany - opřeno o zdivo</i>		<i>40,00</i>							
	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				13 464,93	60 686,91	74 151,84		3,96	
8	767392802R00	Demontáž krytin střež z plechů, šroubovaných	m2	98,88	80,00	0,00	7 910,10	7 910,10	0,01	0,69	RTS II / 2017
		<i>3,34*3,43 stěna</i>		<i>11,46</i>							
		<i>8,6*3 stěna</i>		<i>25,80</i>							
		<i>8,6*3 podlaha</i>		<i>25,80</i>							
		<i>(3,34+8,6)*3 strop</i>		<i>35,82</i>							
9	767991912R00	Řezání plamenem (samostatně)	m	55,72	42,00	0,00	2 340,24	2 340,24	0,00	0,00	RTS II / 2017
		<i>(3,34+8,6)*2 odřezávání pracen a uchyťů oplechování, odpalování plo</i>		<i>23,88</i>							



		3*0,15*(3,43*8,6) strop		13,27							
S		Přesuny sutí				0,00	63 695,28	63 695,28		0,00	
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	75,70	170,00	0,00	12 869,68	12 869,68	0,00	0,00	RTS II / 2017
		69,77+1,94+0,21		71,92							
		0,7+0,92+0,701+1,295+0,168		3,78							
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 514,08	7,00	0,00	10 598,56	10 598,56	0,00	0,00	RTS II / 2017
		75,704*20		1 514,08							
28	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	71,92	145,00	0,00	10 428,40	10 428,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
		71,92		71,92							
29	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	75,70	110,00	0,00	8 327,44	8 327,44	0,00	0,00	RTS II / 2017
		75,704		75,70							
30	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	55,63	290,00	0,00	16 131,25	16 131,25	0,00	0,00	RTS II / 2017
		Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).									
		1,735+53,89		55,63							
31	979990105R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky	t	15,89	290,00	0,00	4 608,10	4 608,10	0,00	0,00	RTS II / 2017
		Střešní krytina, cihly, obklady atd. Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).									
		15,89		15,89							
32	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,51	1 435,00	0,00	731,85	731,85	0,00	0,00	RTS II / 2017
							<b>Celkem:</b>	<b>286 816,39</b>			

Poznámka: