

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2018-069

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger [REDACTED]
- ve věcech technických:

- [REDACTED]
- za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- koordinátor BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. CANDELA, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4956

Sídlo: Štefáčkova 2386/11, 628 00 Brno

IČ: 45476021

DIČ: CZ45476021

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Tomáš Vychodil, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Tomáš Vychodil, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických:



Fax:

E-mail:

Datová schránka:

pb7n47b

Adresa pro doručování:

Štefáčkova 11, 628 00 Brno

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Stavební opravy v b. č. 1, 3, 13 a 33 Kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice.**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění oprav v budovách č. 1, 3, 13 a 33 v Kasárnách Jiřího z Poděbrad Bučovice s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Stavební opravy v b. č. 1, 3, 13 a 33 Kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice.**“, kterým se rozumí souhrn plnění uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy;
- 2.1.1. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle

smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:

a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3

Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 999 999,- Kč bez DPH

(slovy: **dvamilionydevětsetdevadesátdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 629 999,79 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3 629 998,79 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a

- odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla):
- b. č. 1: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
 - b. č. 3, 13, 33: 2. 7. 2018
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla:
- b. č. 1: nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení prací
 - b. č. 3, 13, 33: nejpozději do 3. 9. 2018
- Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.5. Místem plnění jsou b. č. 1, 3, 13, 33 v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad posádka

Bučovice, CE: 06-05-01.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele [REDAKCE]
- 5.4.1.** Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

- 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
- 5.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.10. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.11. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu kasáren.
- 5.12. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.13. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.14. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou

██████████ a záznamem do stavebního-montážního deníku TDO (kontaktní osoba) k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6. 2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro

předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatel převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

- i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ na opravu

střechy po dobu 60 měsíců, na stavební opravy po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamacce se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamacce oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2 500,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **30 %** z celkové ceny díla s DPH.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.18. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace nebo poddodavatel bude vykonávat práce uvedené v zadávacích podmínkách, které má plnit přímo zhotovitel, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.

- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.12. nebo čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5. 24. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání

- stavenišť-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
- c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky; nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) nemožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li

- doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslovají vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.10. Tato smlouva má 15 očíslovaných stran.

Platný podpis

Digitally signed by
Tomas Vychodil
DN: cn=Tomas Vychodil,
o=CADELA s.r.o.,
c=CZ
Reason: I am a
tendermanager, uzivatel=ca
ndelacandela

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - složkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 16
za objednatele

za zhotovitele

Platný podpis
Ing. Miroslav Flajtinger
Digitally signed by
Ing. Miroslav Flajtinger
DN: cn=Ing. Miroslav Flajtinger,
o=Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura pro podání s nemovitým majetkem
4000.1.2.flajtinger

Tomáš Vychodil
jednatel
CANDELA s.r.o.

Výkaz výměr "Stavební opravy v b. č. 1, 3 a 33, Kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice "

| P.č. | Práce | JM | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|---|----|----------|--------------------------|---------------------|
| 1 | b.č. 001 | | | | |
| 2 | demontáž, dodávka, montáž AlMgSi 8 drát, přichycení na stávající okapový plech, připojení na stávající svod hromosvodového vedení | m | 91,00 | | |
| 3 | demontáž, dodávka, montáž, hromosvodových SS svorek | ks | 46,00 | | |
| 4 | demontáž, dodávka, montáž, hromosvodových SK svorek (křížových) | ks | 4,00 | | |
| 5 | demontáž, dodávka, montáž, hromosvodových okapových svorek | ks | 2,00 | | |
| 6 | demontáž, dodávka, montáž, podpěr hromosvodového vedení do stěny | ks | 4,00 | | |
| 7 | demontáž, dodávka, montáž podpěr hromosvodového vedení na plochou střechu | ks | 16,00 | | |
| 8 | odstranění kovových držáků pro lávky | ks | 20,00 | | |
| 9 | odstranění mechanických nečistot, zametení, odstranění mechu a lišejníků ze střešní krytiny | m2 | 182,00 | | |
| 10 | oprava staré asfaltové izolace, prořezáním bouli, doplnění asfaltové izolace (např. Primabit), přetavení plamenem a zacelení prasklin v izolaci | m2 | 54,60 | | |
| 11 | odstranění zvětralé venkovní omítky | m2 | 6,00 | | |
| 12 | dodání a montáž dvouvrstvé venkovní omítky, (hrubá, jemná) včetně penetrace, a 2x fasádní nátěru | m2 | 6,00 | | |
| 13 | demontáž oplechování atiky r.š. 450 mm | m2 | 19,50 | | |
| 14 | dodání a montáž oplechování atiky, pozink, připevnění, silikonování , r.š. 450 mm | m2 | 19,50 | | |
| 15 | dodání a montáž podkladní penetrace | m2 | 182,00 | | |
| 16 | dodání a montáž modifikovaného pásu s posypem POLYELAST EXTRA DESIGEN tl 4,2 mm | m2 | 182,00 | | |
| 17 | dodání a montáž kotvicích lišt r.š. 100 mm z pozink. plechu včetně kotvicích prvků | m | 55,00 | | |
| 18 | dodání a montáž ochranných stříšek na odvětrání prům. 150 | ks | 3,00 | | |
| 19 | dodání a montáž ochranných stříšek na odvětrání prům. 100 | ks | 5,00 | | |
| 20 | odbourání komínového zdiva (jeden šár pod úroveň výšky střešní krytiny), zabetonování komínových těles | m3 | 1,30 | | |
| 21 | dodání a provedení zazdění komínových průduchů, zabetonování komínových těles | m3 | 0,20 | | |
| 22 | demontáž azbestocementové roury | m | 3,00 | | |
| 23 | demontáž dodání a montáž poz. Oplechování r.š. 150 | m | 15,00 | | |
| 24 | demontáž plechového úžlabí | m2 | 14,50 | | |
| 25 | demontáž a zpětná montáž Al plech. krytiny (kolem úžlabí) | m2 | 18,00 | | |
| 26 | dodání a montáž úžlabí z pozink. Oplechování tl. 1 mm | m2 | 14,50 | | |
| 27 | demontáž ocelové trubky, včetně antény | m | 5,00 | | |

| | | | |
|----|--|----|----------|
| 28 | demontáž, dodání a montáž střešního pozink. vikříře 60 x60, výplň polykarbonát, dodání a oprava střešní krytiny, dřevěného podbití | ks | 1,00 |
| | chodby (3NP) | | |
| 29 | odstranění kovových nebo dřevěných ochranných prvků roků u dveří | ks | 22,00 |
| 30 | odstranění dřev. obložení | m2 | 7,00 |
| 31 | odstranění všech vrstev maleb a ochranných nátěrů stěn a stropů | m2 | 580,00 |
| 32 | odstranění vnitřních jemných omítek stěn a stropů | m2 | 580,00 |
| 33 | odstranění vnitřní hrubé omítky, očištění zdiva | m2 | 145,00 |
| 34 | dodání a provedení vnitřní hrubé omítky | m2 | 145,00 |
| 35 | dodání a provedení hloubkové penetrace stěn a stropů | m2 | 580,00 |
| 36 | dodání a provedení srovnání stěn - lepidlo, perlínka | m2 | 580,00 |
| 37 | dodání a provedení vnitřních jemných omítek stěn a stropů (včetně kovových rožků, - špalety oken, dveří, rohů, dilatačních profilů atd.) | m2 | 580,00 |
| 38 | dodání a provedení výmalby, 3 x primalex polar bílý, | m2 | 580,00 |
| 39 | demontáž betonové podlahy, tl. 50 mm | m2 | 2,00 |
| 40 | dodání a montáž vyrovnání betonové podlahy, tl. 50mm | m2 | 2,00 |
| 41 | demontáž, dodání a montáž dlažba keramická rozměr a odstín dle stávající, včetně vyspárování (na podlahu i pro doplnění soklu) | m2 | 10,00 |
| | 3 NP- místnosti | | |
| 42 | odstranění dřev. obložení | m2 | 7,00 |
| 43 | odstranění litého podlahy | m2 | 429,00 |
| 44 | odstranění za tepla asfaltového podkladu, odbroušení , ruční dočištění kartáčem | m2 | 105,00 |
| 45 | odstranění PVC | m2 | 554,00 |
| 46 | odstranění druhé vrstvy PVC | m2 | 160,00 |
| 47 | odstranění vyrovnávací stěrky pod PVC | m2 | 534,00 |
| 48 | dodání a provedení lokálních oprav betonové podlahy | m2 | 106,00 |
| 49 | dodání a provedení penetračního nátěru | m2 | 534,00 |
| 50 | dodání a provedení samonivelační hmoty do 10 mm | m2 | 534,00 |
| 51 | dodání a provedení pokládky podlahové krytiny z PVC - podlaha CENTRA tl. 2 mm, nášlapní vrstva 0,6 mm, včetně lepení, svaření + dodání a lepení PVC soklu, barva dle výběru zadavatele | m2 | 554,00 |
| 52 | odstranění všech vrstev maleb a ochranných nátěrů stěn | m2 | 1 324,00 |
| 53 | odstranění vnitřních jemných omítek stěn | m2 | 1 324,00 |
| 54 | odstranění vnitřní hrubé omítky, očištění zdiva | m2 | 331,00 |
| 55 | dodání a provedení vnitřní hrubé omítky | m2 | 331,00 |

| | | | |
|----|---|----|----------|
| 56 | dodání a provedení hloubkové penetrace stěn, | m2 | 1 324,00 |
| 57 | dodání a provedení srovnání stěn - lepidlo, perlinka | m2 | 1 324,00 |
| 58 | dodání a provedení vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, - špalety oken, dveří, rohů, dilatačních profilů atd.) | m2 | 1 324,00 |
| 59 | dodání a provedení výmalby, 3 x primalex polar bílý, | m2 | 1 324,00 |
| 60 | demontáž sádkartonu, včetně roštu | m2 | 554,00 |
| 61 | dodání a montáž sádkartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1 x opláštěná, bez tepelné izolace, desky protipožární impregnované RFI tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišty, hmoždinky, vruty, šrouby, tmely, pásy, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další mat. pro montáž sádkartonového stropu | m2 | 554,00 |
| 62 | dodání a provedení penetrace před malováním | m2 | 554,00 |
| 63 | dodání a provedení výmalby stropu 3x primalex standard bílý | m2 | 554,00 |
| 64 | dodání a provedení zazdění otvorů ve zdi | m3 | 1,00 |
| 65 | demontáž vnitřní dveře plné 60/197 | ks | 7,00 |
| 66 | demontáž vnitřní dveře plné 70/197 | ks | 1,00 |
| 67 | demontáž vnitřní dveře plné 80/197 | ks | 2,00 |
| 68 | demontáž vnitřní dveře plné 90/197 | ks | 15,00 |
| 69 | dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 60/197/L | ks | 7,00 |
| 70 | dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 70/197/P | ks | 1,00 |
| 71 | dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 80/197/P | ks | 2,00 |
| 72 | dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 90/197/L | ks | 7,00 |
| 73 | dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 90/197/P | ks | 8,00 |
| 74 | dodání a montáž zámku, vl. Fab, štítů a klik (na WC zámky dle normy pro WC kabiny) | ks | 25,00 |
| 75 | dodání a montáž dveřní jmenovka SINGLE rozm. 210 x 148 mm, montáž do zdiva | ks | 19,00 |
| 76 | dodání a instalace označení WC M/Ž | ks | 7,00 |
| 77 | odstranění nátěru zárubní, přebroušení, tmelení 60/197 | ks | 7,00 |
| 78 | odstranění nátěru zárubní, přebroušení, tmelení 70/197 | ks | 1,00 |
| 79 | odstranění nátěru zárubní, přebroušení, tmelení 80/197 | ks | 2,00 |
| 80 | odstranění nátěru zárubní, přebroušení, tmelení 90/197 | ks | 15,00 |
| 81 | dodání a nátěr zárubní, základ 1x 60/197 | ks | 7,00 |

| | | | |
|-----|--|----|--------|
| 82 | dodání a nátěr zárubní, základ 1x 70/197 | ks | 1,00 |
| 83 | dodání a nátěr zárubní, základ 1x 80/197 | ks | 2,00 |
| 84 | dodání a nátěr zárubní, základ 1x 90/197 | ks | 15,00 |
| 85 | dodání a nátěr zárubní, lak vrchní 2x 60/197 | ks | 7,00 |
| 86 | dodání a nátěr zárubní, lak vrchní 2x 70/197 | ks | 1,00 |
| 87 | dodání a nátěr zárubní, lak vrchní 2x 80/197 | ks | 2,00 |
| 88 | dodání a nátěr zárubní, lak vrchní 2x 90/197 | ks | 15,00 |
| 89 | demontáž, dodání a montáž prah bukový s povrchovou úpravou délka 60 cm | ks | 7,00 |
| 90 | demontáž, dodání a montáž prah bukový s povrchovou úpravou délka 70 cm | ks | 1,00 |
| 91 | demontáž, dodání a montáž prah bukový s povrchovou úpravou délka 80 cm | ks | 2,00 |
| 92 | demontáž, dodání a montáž prah bukový s povrchovou úpravou délka 90 cm | ks | 22,00 |
| 93 | dbourání dřevěné zárubně 100/220 cm | ks | 1,00 |
| 94 | demontáž dřevěných dveří 100/220 cm | ks | 1,00 |
| 95 | dodání a montáž ocelových zárubní 90/197 | ks | 1,00 |
| 96 | dodání a montáž vnitřní dveře plně bílé 90/197 | ks | 1,00 |
| 97 | dozdění ostění zárubně | ks | 1,00 |
| 98 | demontáž a zpětná montáž bezpečnostního kování montáž zámku, vl. Fab, štítů a klik | ks | 1,00 |
| | 4 NP- u půdy | | |
| 99 | odstranění všech vrstev maleb a ochranných nátěrů stěn | m2 | 108,00 |
| 100 | odstranění vnitřních jemných omítek stěn | m2 | 108,00 |
| 101 | odstranění vnitřní hrubé omítky, očištění zdiva | m2 | 27,00 |
| 102 | dodání a provedení vnitřní hrubé omítky | m2 | 27,00 |
| 103 | dodání a provedení hloubkové penetrace stěn, | m2 | 108,00 |
| 104 | dodání a provedení srovnání stěn - lepidlo, perlínka | m2 | 108,00 |
| 105 | dodání a provedení vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, - špalety oken, dveří, rohů, dilatačních profilů atd.) | m2 | 108,00 |
| 106 | dodání a provedení výmalby, 3 x primalex polar bílý, | m2 | 108,00 |
| 107 | demontáž sádrokartonu, včetně roštu | m2 | 58,00 |
| 108 | dodání a montáž sádrokartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1 x opláštěná, bez tepelné izolace, desky protipožární impregnované RFI tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišty, hmoždinky, vruty, šrouby, tmely, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další mat. pro montáž sádrokartonového stropu | m2 | 58,00 |
| 109 | dodání a provedení penetrace před malováním | m2 | 58,00 |
| 110 | dodání a provedení výmalby stropu 3x primalex polar bílý | m2 | 58,00 |
| 111 | dodání a provedení zazdění otvorů ve zdi | m3 | 0,20 |
| 112 | demontáž vnitřní dveře plně 60/197 | ks | 1,00 |

| | | | |
|-----|---|----|--------|
| 113 | demontáž vnitřní dveře plné 90/197 | ks | 2,00 |
| 114 | dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 60/197/L | ks | 1,00 |
| 115 | dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 90/197/L | ks | 1,00 |
| 116 | dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 90/197/P | ks | 1,00 |
| 117 | dodání a montáž zámku, vl. Fab, štítů a klik | ks | 3,00 |
| 118 | dodání a montáž dveřní jmenovka SINGLE rozm. 210 x 148 mm, montáž do zdiva | ks | 3,00 |
| 119 | odstranění nátěru zárubní, přebroušení, tmelení 60/197 | ks | 1,00 |
| 120 | odstranění nátěru zárubní, přebroušení, tmelení 90/197 | ks | 2,00 |
| 121 | dodání a nátěr zárubní, základ 1x 60/197 | ks | 1,00 |
| 122 | dodání a nátěr zárubní, základ 1x 90/197 | ks | 2,00 |
| 123 | dodání a nátěr zárubní, lak vrchní 2x 60/197 | ks | 1,00 |
| 124 | dodání a nátěr zárubní, lak vrchní 2x 90/197 | ks | 2,00 |
| 125 | demontáž, dodání a montáž prah bukový s povrchovou úpravou délka 60 cm | ks | 1,00 |
| 126 | demontáž, dodání a montáž prah bukový s povrchovou úpravou délka 90 cm | ks | 2,00 |
| 127 | dodání a montáž sádkartonového rožku Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1 x opláštěná, bez tepelné izolace, desky protipožární impregnované RFI tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišty, hmoždinky, vruty, šrouby, tmely, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další mat. pro montáž sádkartonového stropu | m2 | 1,50 |
| 128 | dodání a provedení penetrace před malováním | m2 | 1,50 |
| | elektroinstalace | | |
| 129 | demontáž, odpojení v odbočné krabici, ukončení žárovkového svítidla | ks | 7,00 |
| 130 | demontáž, odpojení v odbočné krabici, zaslepení vypínače | ks | 7,00 |
| 131 | demontáž, dodávka, montáž vyp.č.1 ABB classic uložení v krabici KU 68 | ks | 19,00 |
| 132 | demontáž, dodávka, montáž vyp.č.6 ABB classic uložení v krabici KU 68 | ks | 10,00 |
| 133 | demontáž, dodávka, montáž vyp.č.5 ABB classic uložení v krabici KU 68 | ks | 1,00 |
| 134 | demontáž, dodávka, montáž zásuvky ABB classic 2x230V uložení v krabici KU 68 | ks | 57,00 |
| 135 | demontáž, dodávka, montáž kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení, zasekaný do zdiva, napojení na stávající rozvod el. instalace, výměna stávajících přívodů | m | 217,00 |
| 136 | demontáž, dodávka, montáž kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení nad konstrukcí podhledu, napojení na stávající rozvod el. instalace, výměna stávajících přívodů | m | 170,00 |
| 137 | demontáž, dodávka, montáž přístrojové krabice KU 68, uložení, zasekání do zdiva | ks | 20,00 |
| 138 | demontáž stávajících zářivkových svítidel | ks | 109,00 |
| 139 | zpětná montáž zářivkových svítidel MODUS 2x36W s elektronickým předřadníkem, barva bílá, Al-mřížka, včetně zdroje, montáž do betonového stropu, napojení na stávající přívod el. osvětlení | ks | 3,00 |

| | | | |
|-----|---|------|--------|
| 140 | dodávka, montáž, zářivkové trubice 36W, cool white color | ks | 6,00 |
| 141 | dodávka, montáž zářivkových svítidel MODUS 2x36W s elektronickým předřadníkem, barva bílá, Al-mřížka, včetně zdroje, montáž do betonového stropu, napojení na stávající přívod el. osvětlení | ks | 115,00 |
| 142 | demontáž, dodávka, montáž kabelu CYKY 3Cx1,5 uložený, zasekaný do zdiva, napojení na stávající rozvod el. instalace, výměna stávajících přívodů k osvětlovacím tělesům | m | 470,00 |
| 143 | demontáž, dodávka, montáž kabelu CYKY 3Cx1,5 uložený nad konstrukcí podhledu, napojení na stávající rozvod el. instalace, výměna stávajících přívodů | m | 170,00 |
| 144 | dodávka, montáž, lišty vkládací LV 20x16 připevněné do zdiva, pro uložení kabelů | m | 10,00 |
| 145 | demontáž, dodávka, montáž svorkovnice ku68 v odbočných krabicích | ks | 85,00 |
| 146 | demontáž, dodávka, montáž svorkovnice ku97 v odbočných krabicích | ks | 33,00 |
| 147 | demontáž nepotřebného kabelového vedení vedení STA a telefonu včetně lišt | m | 36,00 |
| 148 | demontáž nepotřebných zásuvek STA a telefonu, ukončení vývodů zaslepení | ks | 15,00 |
| 149 | demontáž systému ALARMIC včetně dveřního snímače, sireny, vypínače (vrácení Provoznímu středisku Bučovice, p. Diviš) | kpl | 1,00 |
| 150 | odstranění nátěru rámu rozvaděče, přebroušení 90*100cm | m2 | 1,00 |
| 151 | dodání, montáž nátěru rámu rozvaděče 90*100 cm 2x vrchní lak - bílá barva | m2 | 1,00 |
| 152 | dodání, montáž nových dveří rozvaděče, barva bílá komaxit 90*100cm, včetně rozvaděč. Zámku, napasování na stávající rám | ks | 1,00 |
| 153 | dodání, montáž, samolepících bezpečnostních tabulek 3kombinace | ks | 1,00 |
| 154 | dodávka, montáž revizní zprávy elektro dle ČSN 33 1500 (33 2000-6) | ks | 1,00 |
| 155 | demontáž, dodání a montáž bezpečnostní kování - klika/klika rozt. 90mm, na plastové dveře | ks | 1,00 |
| | zastínění b.č. 1 | | |
| 156 | provedení kompletního seřízení plastových oken a plastových vchodových dveří, výškové a stranové seřízení, seřízení přítlaku, mazání uzavíracích bodů (případné doplnění chybějících komponentů např. doplnění krytů na panty, okenní rozvory, vypodložení) včetně vysazení a zpětného osazení okeních křidel | ks | 136,00 |
| 157 | demontáž, dodávka a montáž zastínění okna vnitřní horizontální žaluzií na plastové okno rozm. 150x220cm, spodní část výklopné křídlo a nad ním otevíravá část - levé a pravé křídlo, přesně zaměřit jednotlivá okenní křídla a jejich části, odstín lamel bude proveden dle vzorníku objednavatelem | ks | 129,00 |
| 158 | demontáž, dodávka a montáž zastínění okna vnitřní horizontální žaluzií na plastové okno rozm. 140x155cm, spodní část výklopné křídlo a nad ním otevíravá část - levé a pravé křídlo, přesně zaměřit jednotlivé okenní křídla a jejich části, odstín lamel bude proveden dle vzorníku objednavatelem | ks | 6,00 |
| 159 | provedení odstranění komínkových otvorů, kapslí, zazdění | kpl. | 1,00 |
| 160 | demontáž, dodání a montáž okenního kování, včetně kliky do plastového prvku -- ventilačka | ks | 8,00 |
| 161 | dodání a provedení bezpečnostního značení schodiště - barva žlutá dle ČSN délka stupně 200 cm | ks | 18,00 |
| | b.č. 033 kuchyně | | |
| 161 | dodání a provedení omítka vnitřní jemná | m2 | 5,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------|--------|
| 162 | dodání a provedení omítka vnitřní hrubá | m2 | 2,00 |
| 163 | provedení oškrabání stěn a stropů do 20 % | m2 | 174,00 |
| 164 | dodání a provedení výmalby stěn a stropů 2x primalex polar plus, bílý 2 NP m.č. 101,102,106, 107,108,109,110,117,118,119, 1 NP m.č. 10,11,12,13,14,15,16 sádrování, tmelení, broušení | m2 | 868,40 |
| 165 | dodání a provení nátěru stěn a stropů proti plísní | m2 | 80,00 |
| Budova č. 33 - kuchyně - voda | | | |
| 166 | demontáž stávající pozink. vodovodní trubky 3/4" na povrchu | m | 5,00 |
| 167 | demontáž stávajících kulových ventilů | ks | 4,00 |
| 168 | D+M trubka PPR 25 , uložení na povrch, pomocí objímek s gumou, včetně podpůrného pozink. žlabu | m | 20,00 |
| 169 | D+M trubka PPR 20 , uložení na povrch, pomocí objímek s gumou, včetně podpůrného pozink. žlabu | m | 4,00 |
| 170 | D+M koleno PPR 25 | ks | 10,00 |
| 171 | D+M koleno PPR 20 | ks | 6,00 |
| 172 | D+M Tkus PPR 20 | ks | 4,00 |
| 173 | D+M nástěnné koleno DG PPR20x1/2" | ks | 7,00 |
| 174 | D+M Tkus PPR 25/20 | ks | 2,00 |
| 175 | D+M koleno PPR 25/20 | ks | 2,00 |
| 176 | D+M přechod PPR DG 25/3/4" | ks | 1,00 |
| 177 | D+M Tkus PPR 25 | ks | 1,00 |
| 178 | D+M zahradního kulového ventilu 1/2" | ks | 7,00 |
| 179 | D+M průraz přes zeď do průměru 25mm, délka 30cm, včetně zapravení | ks | 1,00 |
| elektro | | | |
| 180 | demontáž, dodávka, montáž vypínače EATON MOELLER 3 Póly, 440 V, 63 A, IP65, Série P3, v krytu, včetně vývodek, napojení na stávající el. přívod | ks | 1,00 |
| 181 | demontáž, dodávka, montáž vypínače EATON MOELLER 3 Póly, 440 V, 40 A, IP65, v krytu, včetně vývodek, napojení na stávající el. přívod | ks | 4,00 |
| 182 | demontáž, dodávka, montáž zásuvky 400V/1653/16A/5kolík, napojení na nový vypínač | ks | 1,00 |
| 183 | demontáž, dodávka, montáž zásuvky 400V/1643/16A/4kolík, napojení na nový vypínač | ks | 1,00 |
| 184 | dodávka, montáž kabel CYKY 5Bx10, uloženy ve stávajícím MARS žlabu, napojení v rozvaděči přes vývodku, ukončený vypínačem 40A | m | 18,00 |
| 185 | dodávka, montáž průraz přes zeď do průměru 25mm, délka 50cm, včetně zapravení | ks | 3,00 |
| 186 | dodávka, montáž lišty LV 20x20, montáž na zeď | m | 3,00 |
| 187 | demontáž a zpětná montáž vypínače 3polového Schrack, přetažení kabelu do varny, a zpětné zapojení | ks | 1,00 |
| 188 | dodávka, montáž lišty LV 40x40, montáž na zeď | m | 2,00 |
| 189 | úprava rozvaděče, pro jeden 3fázový spotřebič, jištění, blokování stykačem, výplet drátem CY10 | soub. | 1,00 |
| 191 | dodání, montáž svorek připojovacích pro CY 10, montáž na lištu, propojení - výplet | ks | 3,00 |
| 192 | dodání, montáž jistič schrack 40A/3, montáž na DIN lištu, propojení - výplet | ks | 1,00 |
| 193 | dodání, montáž stykač schrack 63A/3, silové kontakty v klidu zapnuté, montáž na lištu, propojení - výplet | ks | 1,00 |
| b.č. 013 ošetřovna m.č. 3,18 | | | |
| 194 | dodání a provedení omítka vnitřní jemná | m2 | 3,00 |
| 195 | dodání a provedení omítka vnitřní hrubá | m2 | 2,00 |

| | | | |
|-----|--|----|--------|
| 196 | provedení oškrabání stěn a stropů | m2 | 50,00 |
| 197 | dodání a provedení výmalby stěn a stropů 2 x primalex polar plus, bílý sádrování, tmelení, broušení | m2 | 188,00 |
| | b.č. 33 velitelství, m.č. 10 | | |
| 198 | dodání a provedení lokálních oprav betonové podlahy | m2 | 5,00 |
| 199 | dodání a provedení penetračního nátěru | m2 | 33,00 |
| 200 | dodání a provedení samonivelační hmoty do 10 mm | m2 | 33,00 |
| 201 | dodání a provedení pokládky podlahové krytiny z PVC - podlaha CENTRA tl. 2 mm, nášlapní vrstva 0,6 mm, včetně lepení, svaření + dodání a lepení PVC soklu, barva dle výběru zadavatele | m2 | 33,00 |
| 202 | odstranění všech vrstev maleb a ochranných nátěrů stěn a stropů | m2 | 90,50 |
| 203 | odstranění vnitřních jemných omítek stěn a stropů | m2 | 90,50 |
| 204 | odstranění vnitřní hrubé omítky, očištění zdiva | m2 | 18,00 |
| 205 | dodání a provedení vnitřní hrubé omítky | m2 | 18,00 |
| 206 | dodání a provedení hloubkové penetrace stěn a stropů, | m2 | 90,50 |
| 207 | dodání a provedení srovnání stěn a stropů - lepidlo, perlínka | m2 | 90,50 |
| 208 | dodání a provedení vnitřních jemných omítek stěn a stropů (včetně kovových rožků, - špalety oken, dveří, rohů, dilatačních profilů atd.) | m2 | 90,50 |
| 209 | dodání a provedení výmalby, 3 x primalex polar bílý, m.č. 11 | m2 | 90,50 |
| 210 | zařezání, odbourání nesoudržného betonu tl. 5 cm | m2 | 20,00 |
| 211 | dodání a provedení lokálních oprav betonové podlahy | m2 | 20,00 |
| 212 | dodání a provedení penetračního nátěru | m2 | 48,00 |
| 213 | dodání a provedení samonivelační hmoty do 10 mm | m2 | 48,00 |
| 214 | dodání a provedení pokládky podlahové krytiny z PVC - podlaha CENTRA tl. 2 mm, nášlapní vrstva 0,6 mm, včetně lepení, svaření + dodání a lepení PVC soklu, barva dle výběru zadavatele | m2 | 48,00 |
| 215 | odstranění všech vrstev maleb a ochranných nátěrů stěn a stropů | m2 | 118,00 |
| 216 | odstranění vnitřních jemných omítek stěn a stropů | m2 | 118,00 |
| 217 | odstranění vnitřní hrubé omítky, očištění zdiva | m2 | 30,00 |
| 218 | dodání a provedení vnitřní hrubé omítky | m2 | 30,00 |
| 219 | dodání a provedení hloubkové penetrace stěn a stropů, | m2 | 118,00 |
| 220 | dodání a provedení srovnání stěn a stropů- lepidlo, perlínka | m2 | 118,00 |
| 221 | dodání a provedení vnitřních jemných omítek stěn a stropů (včetně kovových rožků, - špalety oken, dveří, rohů, dilatačních profilů atd.) | m2 | 118,00 |
| 222 | dodání a provedení výmalby, 3 x primalex polar bílý, | m2 | 118,00 |

| | | | |
|-----|--|-------|-------|
| | b.č. 33, m.č. 10 elektro | | |
| 223 | demontáž stávajícího zářivkového osvětlení | ks | 4,00 |
| 224 | demontáž vypínače č.1 | ks | 1,00 |
| 225 | demontáž zásuvky 2x230V | ks | 3,00 |
| 226 | demontáž a odpojení stávajících kabelů AYKY uložené na omítce v niedax lištách | m | 15,00 |
| 227 | demontáž a zpětná montáž radiátoru, včetně konzol | ks | 2,00 |
| 228 | D+M vypínače ABB klasik č.1 bílá, včetně krabice KO 68, zasekání do zdiva | ks | 1,00 |
| 229 | D+M zářivkových svítidel MODUS 2x36W s elektronickým předřadníkem, barva bílá, Al-mřížka, včetně zdroje, montáž do betonového stropu | ks | 6,00 |
| 230 | D+M kabel CYKY 3x1,5, pro osvětlení, zasekání do zdiva | m | 35,00 |
| 231 | D+M zásuvka ABB klasik 2x230V, včetně krabice KO68, zasekání do zdiva | ks | 10,00 |
| 232 | D+M kabel CYKY 3x2,5, pro zásuvky, zasekání do zdiva | m | 32,00 |
| 233 | D+M krabice odbočné spojovací KO68, zasekání do zdiva pro zásuvky LAN | ks | 6,00 |
| 234 | D+M Trubka ohebná 2323/LPE2 - 23mm - husí krk s protahovacím drátem, zasekání do zdiva | m | 18,00 |
| 235 | b.č. 33 m.č.11 | | |
| 236 | demontáž a zpětná montáž stávajícího zářivkového osvětlení MODUS 2x36W | ks | 6,00 |
| 237 | demontáž vypínače č.1 | ks | 1,00 |
| 238 | demontáž zásuvky 2x230V | ks | 1,00 |
| 239 | demontáž a odpojení stávajících kabelů AYKY uložené na omítce v niedax lištách a ve zdivu | m | 25,00 |
| 240 | demontáž a zpětná montáž radiátoru, včetně konzol | ks | 3,00 |
| 241 | D+M vypínače ABB klasik č.1 bílá, včetně krabice KO 68, zasekání do zdiva | ks | 1,00 |
| 242 | D+M kabel CYKY 3x1,5, pro osvětlení, zasekání do zdiva | m | 37,00 |
| 243 | D+M zásuvka ABB klasik 2x230V, včetně krabice KO68, zasekání do zdiva | ks | 8,00 |
| 244 | D+M kabel CYKY 3x2,5, pro zásuvky, zasekání do zdiva | m | 35,00 |
| 245 | D+M krabice odbočné spojovací KO68, zasekání do zdiva pro zásuvky LAN | ks | 6,00 |
| 246 | D+M Trubka ohebná 2323/LPE2 - 23mm - husí krk s protahovacím drátem, zasekání do zdiva | m | 14,00 |
| | b.č. 33 chodba m.č.3 | | |
| 247 | D+M kabelového žlabu MERKUR 2, 100x50 včetně spojovacího materiálu a montážních konzol na zeď | m | 13,00 |
| 248 | D+M kabel CYKY 3x1,5, pro světelný okruh, uložení do žlabu | m | 32,00 |
| 249 | D+M kabel CYKY 3x2,5, pro zásuvkové okruhy, uložení do žlabu | m | 65,00 |
| 250 | D+M jističe jednofáz. LSN 10A/1 uložení na lištu do rozvaděče, popis | ks | 1,00 |
| 251 | D+M jističe jednofáz. LSN 16A/1 uložení na lištu do rozvaděče, popis | ks | 2,00 |
| 252 | D+M provedení úpravy rozvaděče pro zapojení jističů | soub. | 1,00 |
| | b.č. 33 m.č. 44 | | |
| 253 | demontáž PVC krytiny | m2 | 0,60 |
| 254 | D+M zdivo Q Por tl 150 m, zasekání | m3 | 1,00 |
| 255 | dodán a provedení hloubkové penetrace stěn, | m2 | 16,00 |
| 256 | dodání a provedení srovnání stěn - lepidlo, perlínka | m2 | 16,00 |

| | | | |
|-----|--|----------------|-------|
| 257 | dodání a provedení vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, - špalety oken, dveří, rohů, dilatačních profilů atd.) | m2 | 16,00 |
| 258 | dodání a provedení výmalby, 3 x primalex polar bílý, (příčka+chodba) | m2 | 37,00 |
| 259 | D+M bet. překlad 120 cm | ks | 1,00 |
| 260 | D+M ocelové zárubně 800/1970L s nátěrem 1xžákl. 2x vrchní odstín bílá | ks | 1,00 |
| 261 | D+M dveřního křídla 800/1970L | ks | 1,00 |
| 262 | D+M zámku a kování s vložkou fab a 3 ks klíči, | ks | 1,00 |
| 263 | D+M práh bukový 80 cm | ks | 1,00 |
| 264 | D+M PVC lišty | m | 6,00 |
| 265 | demontáž dvoukřídlych dřevěných venkovních dveří 140/270 | ks | 1,00 |
| 266 | Dodávka a montáž plastových prvků- dvoukřídlych dveří Aluplast-rámy a křídla z šestikomorového profilu uzavřenou ocel. výztuhou, zasklení U=1,0 Climapius Ultra, barva bílá, rozměr prvku 140 x 270cm. Rozměr dveří 140/220cm, plně, otevíravá část dveří - dveřní křídlo rozm. 90/220cm. Horní část prvku fix. rozm. 140x50 cm - prosklené, přesné zaměření prvku provede zhotovitel. Před montáží bude objednavateli předložen vzorek rámu dveří. Zapravení špalet vnitřních i venkovních včetně fasádní barvy. Dodávka a montáž bezpečnostního kování klika/klika, vč. vložky Fab s pěti klíči. | ks | 1,00 |
| 267 | demontáž, dodávka, montáž vypínače ABB Klasik č.1 bílá, včetně krabice KO 68, zasekání do zdiva | ks | 1,00 |
| 268 | demontáž, stávajícího vedení k vypínači | m | 2,00 |
| 269 | dodávka, montáž kabelu CYKY 3x1,5 k vypínači, napojení ve stávající krabici, zasekáno do zdiva | m | 5,00 |
| 270 | demontáž, dodání a montáž bezpečnostní vl. Fab do plastových vstupních dveří, délka vložky 87 mm (b.č. 7) | ks | 2,00 |
| | dilatační spára | | |
| 271 | demontáž a zpětná montáž bet. chodníku 60*40 cm | ks | 1,00 |
| 272 | provedení vyčištění dilatační spáry - odstranění zbytků cihelného zdiva, dř. špalíků a omítky | m | 19,20 |
| 273 | provedení odstranění fasádního nátěru případně zvětralé omítky kolem spáry | m2 | 11,40 |
| 274 | dodání a provedení vylétnění spáry nenasákavou vlnou | m | 19,20 |
| 275 | dodání a provedení dilatačního profilu ETICS průběžný PVC | m | 19,20 |
| 276 | dodání a provedení venkovní omítky (hrubá, jemná) s fasádním nátěrem, včetně penetrace, lepidla | m2 | 11,40 |
| | Budova č. 3 | | |
| | Místnost č.9 | | |
| 277 | Demontáž malby a omítek jemných stěn a stropu | m ² | 26,68 |
| 278 | Demontáž dveří 90L včetně prahu, kliky, kování, zámku, vložkou fab a klíči, | ks | 1,00 |
| 279 | Demontáž keramické dlažby 1,95*1,70m | m ² | 3,32 |
| 280 | Demontáž dřevěných polic šíře 20cm včetně konzol | ks | 2,00 |

| | | | |
|-----|---|----------------|-------|
| 281 | D+M police z lamina tl. 18- zlatý dub šíře 20cm dl. 1,20m , ohraněné ABS, včetně konzol tvaru L | ks | 2,00 |
| 282 | Demontáž větracích mřížek pr. 80mm | ks | 2,00 |
| 283 | D+M zazdění otvorů po dvou mřížkách | m ² | 0,02 |
| 284 | D+M hloubkové penetrace stěn a stropu | m ² | 26,68 |
| 285 | D+M lepidlo s perlínkou | m ² | 26,68 |
| 286 | D+M vnitřních jemných omítek stěn a stropu (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.) | m ² | 26,68 |
| 287 | D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar | m ² | 26,68 |
| 288 | Odstranění nátěru zárubní, přebroušení, tmelení 80/197 | ks | 1,00 |
| 289 | Dodání nátěru zárubní, základ 1x 80/197 | ks | 1,00 |
| 290 | Dodání nátěru zárubní, lak vrchní 2x 80/197 | ks | 1,00 |
| 291 | D+M interiérových dveří L 90/197cm | ks | 1,00 |
| 292 | Zpětná montáž zámku do dveří 90L včetně kování, klik, vložky fab a jejich sazení na kovovou zárubeň | ks | 1,00 |
| 293 | Demontáž, dodání a provedení betonové podlahy na tl.5cm beton C 12/15 | m ² | 3,32 |
| 294 | Dodání a provedení penetračního nátěru | m ² | 3,32 |
| 295 | Dodání a provedení samonivelační hmoty do 15 mm | m ² | 3,32 |
| 296 | D+M keramické dlažby taurus 30 x 30 cm, vyspárování, včetně soklu výšky 10cm, spárovací hmota a dlažba dle výběru objednatele | m ² | 3,32 |
| | Místnost č.10 | | |
| 297 | Demontáž cihelného soklu 0,9*4,0m, očištění podkladu | m ² | 3,60 |
| 298 | Demontáž a zpětná montáž dřevěné skříňky na klíče včetně nástěnky rozm. 110*190cm | ks | 2,00 |
| 299 | Demontáž keramické dlažby 1,95*2,15m | m ² | 4,20 |
| 300 | Demontáž malby a omítek jemných stěn a stropu | m ² | 30,44 |
| 301 | Demontáž vnitřní čistící zóny 60*80cm | m ² | 0,48 |
| 302 | D+M hrubé omítky na tl. do 20mm včetně penetrace, podhozu | m ² | 3,60 |
| 303 | D+M hloubkové penetrace stěn a stropů | m ² | 30,44 |
| 304 | D+M lepidlo s perlínkou | m ² | 30,44 |
| 305 | D+M vnitřních jemných omítek stěn a stropů (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.) | m ² | 30,44 |
| 306 | D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar | m ² | 30,44 |
| 307 | Demontáž, dodání a provedení betonové podlahy na tl.5cm beton C 12/15 | m ² | 4,20 |
| 308 | Dodání a provedení penetračního nátěru | m ² | 4,20 |
| 309 | Dodání a provedení samonivelační hmoty do 15 mm | m ² | 4,20 |
| 310 | D+M keramické dlažby taurus 30 x 30 cm, vyspárování, včetně soklu výšky 10cm, spárovačka šedá, dlažba dle výběru objednatele | m ² | 4,20 |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|--------|
| 311 | D+M vnitřní čistící zóny - Vstupní rohož např. Gapa-Topwell výška 17mm standard do snížené dlažby včetně olemování Al profilem L v = 20mm | m ² | 0,48 |
| 312 | Demontáž,D+M nápisu na skleněnou výplň (75*150cm) - Dozorčí útvaru, výška písma v=25cm, šířka písmen dle fontu, barva dle výběru objednavatele | ks | 1,00 |
| 313 | Provedení kompletního seřízení plastových prvků - dveří a oken, výškové a stranové seřízení, seřízení příllaku, mazání uzavíracích bodů (případné doplnění chybějících komponentů např. doplnění krytů na panty, výměna kliky včetně ovládacího mechanismu, rozvory, vypořádání apod.) pro funkční ovládání | ks | 10,00 |
| Místnost č.11 | | | |
| 314 | Demontáž malby a omítek jemných stěn a stropu | m ² | 134,88 |
| 315 | D+M hrubé omítky na tl. do 20mm včetně penetrace, podhazu | m ² | 10,00 |
| 316 | D+M hloubkové penetrace stěn a stropu | m ² | 134,88 |
| 317 | D+M lepidlo s perlíčkou celoplošně | m ² | 134,88 |
| 318 | D+M vnitřních jemných omítek stěn a stropů (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.) | m ² | 134,88 |
| 319 | D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar | m ² | 134,88 |
| 320 | Demontáž dveří L80/197cm s okénkem, pultem včetně prahu, kliky, kování, zámku, vložkou fab a klíči, včetně štítku označení dveří | ks | 1,00 |
| 321 | D+M interiérových dveří L 80/197cm s okénkem a pultem (rozměry okénka 60*60cm) výplň plexi,do 1/2 pevná část a část pohyblivá, zámek, kování, kliky, vložka fab s klíči 3ks, | ks | 1,00 |
| 322 | Odstranění nátěru zárubní, přebroušení, tmelení 80/197 | ks | 1,00 |
| 323 | Dodání nátěru zárubní, základ 1x 80/197 | ks | 1,00 |
| 324 | Dodání nátěru zárubní, lak vrchní 2x 80/197 | ks | 1,00 |
| 325 | Demontáž, dodání a montáž prah bukový s povrchovou úpravou délka 80 cm | ks | 1,00 |
| 326 | Demontáž dělicí příčky tl.10cm 1,25*2,0m | m ² | 2,50 |
| 327 | D+M zdiva z Qporu včetně ukotvení, zasekání do zdiva tl. 10cm 1,25*2,0m | m ³ | 0,25 |
| 328 | D+M hloubkové penetrace stěny | m ² | 2,50 |
| 329 | D+M lepidlo s perlíčkou | m ² | 2,50 |
| 330 | D+M vnitřních jemných omítek stěn a stropu (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.) | m ² | 2,50 |
| 331 | Odstranění staré podlahové krytiny z PVC včetně soklu | m ² | 30,44 |
| 332 | Odstranění vyrovnávací stěrky pod PVC | m ² | 30,44 |
| 333 | Dodání a provedení betonové podlahy na tl.5cm (lokálně) beton C 12/15 | m ² | 5,00 |
| 334 | Dodání a provedení penetračního nátěru | m ² | 30,44 |
| 335 | Dodání a provedení samonivelační hmoty do 15 mm | m ² | 30,44 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|-------|
| 336 | Dodání a provedení pokládky podlahové krytiny z PVC - podlaha CENTRA tl. 2 mm, náslapní vrstva 0,6 mm, včetně lepení, svaření + dodání a lepení PVC soklu, barva dle výběru zadavatele | m ² | 30,44 |
| 337 | Demontáž protipožárních dveří L80/197cm typ EIC 30D 30 včetně prahu, zámku, kování, klik a vložky fab s klíči, | ks | 1,00 |
| 338 | Demontáž ocelové protipožární zárubně 80cm | ks | 1,00 |
| 339 | D+M ocelové zárubně 80cm pro protipožární dveřím | ks | 1,00 |
| 340 | D+M protipožárních dveří L80/197cm typ EIC 30D 30 včetně prahu, zámku, kování, klik a vložky fab s 3ks klíči, certifikát | ks | 1,00 |
| 341 | Demontáž, D+M samozavírač k protipožárním dveřím | ks | 1,00 |
| 342 | Demontáž keramického obkladu 150*150mm | m ² | 5,20 |
| 343 | D+M hrubé omítky na tl. do 20mm včetně penetrace, podhazu | m ² | 5,20 |
| 344 | D+M keramického obkladu 20x25cm do výšky 200cm, včetně zaspárování, vnitřních a vnějších rožků a zasilikonování spár, výběr dle vzorníku | m ² | 5,20 |
| 345 | Demontáž dřezu včetně sifonu, ohříváče s baterií s přípojovacími hadicemi, pultové desky a skříňky závěsné horní otevíravé z lamina | soub. | 1,00 |
| 346 | D+M pultové desky 60*185cm tl. 38mm, osazená pomocí 4ks konzol a 2ks výškově stavitelných noh | ks | 1,00 |
| 347 | D+M nerez dřezu 40/50 včetně sifonu a napojení na odpadní potrubí, výřezem do desky, zatěsnění, lišta dl. 185cm | ks | 1,00 |
| 348 | D+M el. ohříváče Tatrmat EO 10klasik beztlakový | ks | 1,00 |
| 349 | D+M směsné baterie dřezové stojánkové včetně dopojovacích hadic 2ks | ks | 1,00 |
| 350 | Demontáž dveří L80/197cm včetně prahu, kliky, kování, zámku, vložkou fab a klíči, včetně štítku označení dveří | ks | 1,00 |
| 351 | D+M interiérových dveří L 80/197cm, zámek, kování, kliky, vložka fab s klíči 3ks, štítek označení dveří | ks | 1,00 |
| 352 | Odstranění nátěru zárubní, přebroušení, tmelení 80/197 | ks | 1,00 |
| 353 | Dodání nátěru zárubní, základ 1x 80/197 | ks | 1,00 |
| 354 | Dodání nátěru zárubní, lak vrchní 2x 80/197 | ks | 1,00 |
| 355 | Dodání a montáž zámku, vl. fab, štítků a klika-klika | ks | 1,00 |
| 356 | Demontáž, dodání a montáž prah bukový s povrchovou úpravou délka 80 cm | ks | 1,00 |
| 357 | Demontáž, dodávka a montáž zastínění okna vnitřní horizontální žaluzií na plastové okno rozm. 115x202cm, spodní část výklopné křídlo a nad ním otevíravá část křídla, přesně zaměřit jednotlivá okenní křídla a jejich části, odstín lamel bude proveden dle vzorníku objednavatelem | ks | 8,00 |
| 358 | Demontáž, dodání a montáž stínící folie na spodní díl plastového okna rozm. 40*90cm | ks | 8,00 |
| 359 | Zazdění otvorů ve zdech - po schránce na klíče, komínové zděře, prostupy přes konstrukce stropu apod. | ks | 6,00 |
| Místnost č.12,14 | | | |
| 360 | Demontáž zděné přičky tl.20cm včetně omítky | m ³ | 2,30 |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|-------|
| 361 | Demontáž ocelové zárubně 80cm včetně dveřního křídla | ks | 1,00 |
| 362 | Zazdění okénka 50*50cm tl.20cm CPp | m ² | 0,25 |
| 363 | D+M hrubě omítky na tl. do 20mm včetně penetrace, podhozu | m ² | 15,00 |
| 364 | Demontáž omítek jemných stěn a stropu | m ² | 67,20 |
| 365 | D+M hloubkové penetrace stěn a stropu | m ² | 67,20 |
| 366 | D+M lepidlo s perlíčkou celoplošně | m ² | 67,20 |
| 367 | D+M vnitřních jemných omítek stěn a stropů (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.) | m ² | 67,20 |
| 368 | D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar | m ² | 67,20 |
| 369 | Odstranění staré podlahové krytiny z PVC včetně soklu | m ² | 16,00 |
| 370 | Odstranění vyrovnávací stěrky pod PVC | m ² | 16,00 |
| 371 | Dodání a provedení betonové podlahy na tl.5cm (lokálně) beton C 12/15 | m ² | 5,00 |
| 372 | Dodání a provedení penetračního nátěru | m ² | 16,00 |
| 373 | Dodání a provedení samonivelační hmoty do 15 mm | m ² | 16,00 |
| 374 | Dodání a provedení pokládky podlahové krytiny z PVC - podlaha CENTRA tl. 2 mm, nášlapní vrstva 0,6 mm, včetně lepení, svaření + dodání a lepení PVC soklu, barva dle výběru zadavatele | m ² | 16,00 |
| 375 | Očištění fasádního zdiva po zvětralé omítce, odstranění nesoudržné vrstvy, penetrace | m ² | 10,00 |
| 376 | D+M lepidlo s perlíčkou | m ² | 10,00 |
| 377 | D+M venkovní jemné omítky, 2vrstvy | m ² | 10,00 |
| 378 | D+M nátěru fasádní barvy (dle vybraného odstínu ze vzorníku, 2x) | m ² | 10,00 |
| 379 | Nátěr ocel. stožáru na vlnku pr. 100mm, délka 8m, očištění, obroušení původního nátěru, 1xzákladní barva, 2x vrchní nátěr , barva dle výběru objednavatele | soub. | 1,00 |
| Budova č. 3 - topení | | | |
| 380 | vypuštění a napuštění vody do topného systému | kpl | 1,00 |
| 381 | demontáž stávajícího topného systému | kpl | 1,00 |
| 382 | demontáž stávajících litinových radiátorů | ks | 5,00 |
| 383 | demontáž stávajícího registu | ks | 1,00 |
| 384 | D+M korado klasik 22/600/400 | ks | 1,00 |
| 385 | D+M korado klasik 22/600/600 | ks | 1,00 |
| 386 | D+M korado klasik 22/500/1800 | ks | 2,00 |
| 387 | D+M korado klasik 22/600/800 | ks | 2,00 |
| 388 | D+M trubka oc. bezešvá 1" uchycení pomocí konzol na stěnu | m | 10,00 |
| 389 | D+M trubka oc. bezešvá 3/4" uchycení pomocí konzol na stěnu | m | 18,00 |
| 390 | D+M trubka oc. bezešvá 1/2" uchycení pomocí konzol na stěnu | m | 56,00 |
| 391 | D+M ventil přímý k radiátoru 1/2" | ks | 6,00 |
| 392 | D+M šroubení přímé k radiátoru 1/2" | ks | 6,00 |
| 393 | D+M termostatická hlavice k radiátoru | ks | 6,00 |
| voda | | | |

| | | | |
|-----|---|-----|--------|
| 394 | demontáž vodovodního potrubí 1/2" | m | 1,00 |
| 395 | D+M trubka PPR 20 uložení do zdiva, napojení na stávající vodovodní potrubí | m | 3,00 |
| 396 | D+M DG PPR 20x1/2" uložení do zdiva | ks | 2,00 |
| 397 | D+M kulový kohout voda páka 1/2" | ks | 1,00 |
| 398 | D+M plastových dvířek 30x30cm včetně rámu zasekáno do zdiva | ks | 1,00 |
| 399 | D+M nástěnné koleno PPR 20x1/2" | ks | 1,00 |
| 400 | D+M rohový ventil 1/2"x3/8" | ks | 1,00 |
| 401 | D+M baterie stojánkové napojení na T+S ohřivače | ks | 1,00 |
| 402 | D+D+M ohřivač beztlakový 10 l, včetně vodovodní baterie a napojení, umístění pod umyvadlo, s příslušným | ks | 1,00 |
| 403 | D+M trubka novodur 50, odpadní, napojení na stávající odpadní potrubí | m | 3,00 |
| 404 | demontáž, dodávka, montáž ventil přírubový litina 50, délka 25cm, v šachtě na chodbě | ks | 1,00 |
| | elektroinstalace | | |
| 405 | demontáž stávající elektroinstalace kabely AYKY, uložené pod omítkou a v lištách | m | 85,00 |
| 406 | demontáž stávajících vypínačů | ks | 6,00 |
| 407 | demontáž stávajících zásuvek | ks | 15,00 |
| 408 | demontáž stávajícího zářivkového osvětlení | ks | 7,00 |
| 409 | demontáž stávajícího žárovkového osvětlení | ks | 4,00 |
| 410 | demontáž všech nepotřebných plastových kabelových žlabů | m | 25,00 |
| 411 | demontáž kompletního docházkového systému (čtečka Cotag, zdroj 12V 17AH PBQ, 2x bezdrátová čtečka karet, řídicí jednotka, skříň turniketu, záložní zdroj Unipower 2000, zdroj napájecí SMPSW) K součinnosti vyzvat firmu FIDES. Vše uložit na PS 0624 Vyškov - odl. prac Bučovice | hod | 8,00 |
| 412 | demontáž, kovového, nástěnného rozvaděče v míst. Č. 12 | ks | 1,00 |
| 413 | D+M zářivkových svítidel MODUS 2x36W s elektronickým předřadníkem, barva bílá, Al-mřížka, včetně zdroje, montáž do betonového stropu, napojení na nový přívod el. osvětlení | ks | 9,00 |
| 414 | D+M žárovkového svítidla MODUS BRKL 1x60W, E27, kruhové, kryt opál PC, IP40, prům. 300 - stropní, včetně úsporné žárovky E27/20W | ks | 1,00 |
| 415 | D+M vypínače ABB Tango komplet č.1 bílá, včetně krabice KO 68, zasekání do zdiva | ks | 4,00 |
| 416 | D+M vypínače ABB Tango komplet č.6 bílá, včetně krabice KO 68, zasekání do zdiva | ks | 4,00 |
| 417 | D+M vypínače ABB Tango komplet č.7 bílá, včetně krabice KO 68, zasekání do zdiva | ks | 1,00 |
| 418 | D+M spínač č.1 Tango komplet, bílá IP44, včetně krabice KO68, , zasekání do zdiva | ks | 1,00 |
| 419 | D+M zásuvka ABB Tango komplet 2x230V, včetně krabice KO68, zasekání do zdiva | ks | 16,00 |
| 420 | D+M zásuvka ABB Tango komplet 1x230V, včetně krabice KO68, zasekání do zdiva | ks | 3,00 |
| 421 | D+M krabice odbočné KO68 včetně víčka, zasekání do zdiva, napojení stávajícího přívodu pohonu brány | ks | 1,00 |
| 422 | D+M kabel CYKY 3x1,5, pro osvětlení, zasekání do zdiva | m | 115,00 |
| 423 | D+M kabel CYKY 3x2,5, pro osvětlení, zasekání do zdiva | m | 245,00 |
| 424 | D+M kabelového žlabu KOPOS PK 140x70 včetně vnitřního stínícího kanálu pro uložení datových kabelů - | m | 6,00 |
| 425 | D+M zásuvka ABB Tango komplet 2x230V, včetně přístrojové krabice do kabelového žlabu KOPOS | ks | 9,00 |
| 426 | demontáž LV 40x20 datových a telefonních kabelů ze stropu | m | 11,00 |
| 427 | D+M lišta vkladací LV 40x40 na boční stěnu, pro uložení stávajících datových a tel. Kabelů | m | 11,00 |
| 428 | D+M Dvojzásuvka ABB TANGO 2xRJ45, včetně přístrojové krabice do kabelového žlabu KOPOS | ks | 6,00 |
| 429 | D+M zářivkové svítidlo 1x18W délka 60cm pod skříňku linky | ks | 1,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|------|--------------|
| 430 | D+M svítidlo NORDEX AVENTUS 1 HQL LED 54 včetně světelného zdroje PARATHOM HQL LED 6000 lm 46W/840 E27 na výložník | ks | 2,00 | |
| 431 | D+M jističe jednofáz. LSN 10A/1 uložení na lištu do rozvaděče, popis | ks | 2,00 | |
| 432 | D+M jističe jednofáz. LSN 16A/1 uložení na lištu do rozvaděče, popis | ks | 5,00 | |
| 433 | D+M provedení úpravy rozvaděče pro zapojení jističů | soub | 1,00 | |
| 434 | dodání dílčí revizní zprávy elektro dle ČSN | ks | 1,00 | |
| 435 | demontáž a zpětná montáž vnitřní jednotky klimatizace, doplnění chladiva (R410A) | soub | 1,00 | |
| 436 | zařízení staveniště | kpl | 1,00 | |
| 437 | lešení, montáž, demontáž | kpl | 1,00 | |
| 438 | pomocný montážní materiál (šrouby, vruty, nýty, tmel, apod) | kpl. | 1,00 | |
| 439 | zakrytí zařizovacích předmětů | kpl | 1,00 | |
| 440 | nakládka, vykládka a odvoz kovového materiálu na PS 0624 Vyškov do vzdálenosti 25 km | kpl. | 1,00 | |
| 441 | vyklizení staveniště, úklid pracoviště (mytí oken po stavebních opravách na b.č. 1) | kpl | 1,00 | |
| 442 | odvoz a uložení odpadu na skládku včetně poplatku | kpl | 1,00 | |
| | | | | |
| | pozn. Výška místností na b.č. 1 je 3,60 m | | | |
| | veškeré práce budou probíhat za plného pracovního režimu u útvaru | | | |
| | Nově osazené dveře budou osazeny na stávající zárubně, nutné připasovat, podříznout apod. | | | |
| | U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry. | | | |
| | Cena celkem bez DPH | | | 2 999 999,00 |
| | DPH 21 % činí | | | 629 999,79 |
| | Cena zakázky včetně DPH činí | | | 3 629 998,79 |