

**Cenová nabídka**

Stavba: Oprava střechy a okapů SO č. 056 a 059 Letiště Čáslav

Příloha č. 1 k SOD 6440-0112-2016-23

Počet listů: 3

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	7

1	Demontáž stávající hromosvodné soustavy (2 x 24,05 m, 3 x 12,7 m, 6 x jímač)	ks	1,000		
2	Demontáž oplechování a lemování atikového zdiva střech plochých vyříznutím	m2	49,450		
3	Demontáž stávající okapnice odříznutím	bm	24,050		
4	Demontáž žlab půlkruhový rovný vč. háků	bm	24,050		
5	Demontáž kotlík oválný	ks	2,000		
6	Demontáž trouby kruhové průměr 125 mm	bm	9,000		
7	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým tl 30 mm vč. montáže a demontáže bednění	bm	24,050		
8	Očištění povlakové krytiny střech oškrábáním mechu a dalších předmětu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	305,435		
9	Provedení údržby povlakové krytiny, proříznutí a přilepení stávajících boulí, zbroušení a seříznutí vyšších nerovností	m2	305,435		
10	Dodávka a montáž poplastované plechové okapnice (např. Lindab) r.š. cca 250 mm, včetně kotvicích prvků	bm	24,050		
11	Dodávka a montáž žlabu půlkruhový, včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací poplastovaný (např. Lindab)	m	24,050		
12	Dodávka a montáž žlabu poplastovaného - kotlík kulatý	kus	2,000		
13	Odpadní trouby poplastované kruhové D 125 mm, vč. zděří, manžet, odboček, kolen, přechodových kusů a odskoků	m	9,000		
14	Dodávka a montáž pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem (např. ELASTEK 40) plnoplošným natavením	m2	325,215		
15	Dodávka a montáž náběhového klínu	bm	49,450		
16	Dodávka a montáž oplechování atikového zdiva z poplastovaného plechu střech plochých	m2	12,360		
17	Zpětná montáž hromosvodné soustavy	ks	1,000		
18	Provedení a vystavení kladné revizní zprávy - hromo	paré	3,000		
19	Otlučení uvolněné venkovní omítky budovy	m2	16,510		
20	Vyrovnání nerovností podkladu vnější omítky MVC stěn vč. materiálu	m2	16,510		
21	Vnější omítka vápenná nebo vápenocementová	m2	16,510		
22	Dodávka a montáž ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření akrylátový stěn v bílé barvě	m2	16,510		
23	Demontáž stávajících stropních zářivkových svítidel ve výšce do 9m přisazených na ocelové konstrukci	ks	26,000		
24	Demontáž stávajících stropních zářivkových svítidel ve výšce do 9m přisazených na konzole	ks	21,000		
25	Demontáž stávajících stropních zářivkových svítidel ve výšce do 9m přisazených na strop	ks	9,000		

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	7
26	Demontáž stávajícího venkovního osvětlení výbojkového ve výšce do 9m	ks	6,000		
27	Montáž svítidel stropních zářivkových 2 x 36 W, svítidla budou přisazena na původní ocelové konstrukci, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 9m	ks	20,000		
28	Dodávka svítidlo stropní zářivkové pro průchozí zapojení 2 x 36 W, IP 44, včetně zdroje a montážního materiálu pro přisazení na ocelovou konstrukci	ks	20,000		
29	Montáž svítidel stropních zářivkových 2 x 36 W s mřížkou, svítidla budou přisazena na původní ocelové konstrukci, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 9m	ks	2,000		
30	Dodávka svítidlo stropní zářivkové pro průchozí zapojení 2 x 36 W, IP 44, s mřížkou, včetně zdroje a montážního materiálu pro přisazení na ocelovou konstrukci	ks	2,000		
31	Montáž svítidel stropních zářivkových 2 x 36 W, svítidla budou přisazena na omítnutý strop, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 9m	ks	3,000		
32	Dodávka svítidlo stropní zářivkové pro průchozí zapojení 2 x 36 W, IP 44, včetně zdroje a montážního materiálu pro přisazení na omítnutý strop	ks	3,000		
33	Montáž svítidel stropních zářivkových 2 x 36 W, svítidla budou přisazena na konzole, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 9m	ks	7,000		
34	Dodávka svítidlo stropní zářivkové pro průchozí zapojení 2 x 36 W, IP 44, včetně zdroje a montážního materiálu pro přisazení na konzole	ks	7,000		
35	Montáž svítidel stropních zářivkových 2 x 36 W, s mřížkou, svítidla budou přisazena na omítnutý strop, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 9m	ks	6,000		
36	Dodávka svítidlo stropní zářivkové pro průchozí zapojení 2 x 36 W, IP 44, s mřížkou, včetně zdroje a montážního materiálu pro přisazení na omítnutý strop	ks	6,000		
37	Montáž svítidel stropních zářivkových 3 x 36 W, svítidla budou přisazena na původní ocelové konstrukci, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 9m	ks	4,000		
38	Dodávka svítidlo stropní zářivkové pro průchozí zapojení 3 x 36 W, IP 44, včetně zdroje a montážního materiálu pro přisazení na ocelovou konstrukci	ks	4,000		
39	Montáž svítidel stropních zářivkových 3 x 36 W, svítidla budou přisazena na konzole, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 9m	ks	14,000		
40	Dodávka svítidlo stropní zářivkové pro průchozí zapojení 3 x 36 W, IP 44, včetně zdroje a montážního materiálu pro přisazení na konzole	ks	14,000		
41	Montáž svítidel výbojkových na výložníku 80 W, vč. výložníku a příruby pro uchycení na stěnu objektu, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 9m	ks	6,000		
42	Dodávka svítidlo výbojkové na výložníku 80 W, IP 54, včetně výložníku a příruby pro uchycení na stěnu objektu, zdroje a montážního materiálu	ks	6,000		
43	Odvoz a likvidace svítidel	ks	62,000		
44	Odvoz a likvidace zdrojů	ks	136,000		
45	Montáž a demontáž lešení vč. jeho dopravy a odvozu	m2	16,000		
46	Odvoz a likvidace odpadu (sut') vč. poplatku za skládku	soub.	1,000		

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	7

47	Ostatní práce, úklid staveniště a přesuny hmot	soub.	1,000		
----	--	-------	-------	--	--

**Celkem**

**262 587,83**

**DPH 21 %**

**55 143,44**

**Celkem vč. DPH**

**317 731,27**

**LERSON®**  
 GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVEB  
 Lerson s.r.o. | www.lerson.cz  
 Kpt. Fechtnera 454/6, 500 09 Hradec Králové  
 IČ: 02145740 | DIČ: CZ02145740 ©

