

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy 3.N.P. DPmÚL - schodiště**

Misto **Ústí nad Labem**

Objednatel: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.** IČ: **25013891**  
**Revoluční 3088/26** DIČ: **CZ25013891**  
**40001 Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centrum**

Zhotovitel: **STAKADO s.r.o.** IČ: **28685679**  
**Jirkovská 115** DIČ:  
**43141 Údlice**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>0</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>0</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **0,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					0,00

## Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy 3.N.P. DPmÚL - schodiště
O:	Ústí nad Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	776	Podlahy povlakové				0,00
1	776511810R00	Odstranění PVC z podest a schodů, odvoz a likvidace	m2	30,24000	0,00	0,00
2	776511810R00	Odstranění lepidla ručně z podlah a stupňů	m2	30,24000	0,00	0,00
3	776101121R00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu , povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	30,24000	0,00	0,00
4	69741072.AR	penetrace THOMSIT R 760 á 10kg	kg	10,00000	0,00	0,00
5	632418104RT3	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 3 mm, 2* podesta	m2	10,80000	0,00	0,00
6	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC, podesty, PVC Fatra Novoflor Extra Grit, šedá, tl.2mm	m2	10,80000	0,00	0,00
7	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC Fatra šedá	m	16,80000	0,00	0,00
8	776220110RU2	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné, PVC Fatra Novoflor Extra Grit, šedá, tl.2mm	m	54,00000	0,00	0,00
9	776220110RU3	Schodová hrana v barvě PVC šedá á 1,5m vč. montáže	m	48,00000	0,00	0,00
10	776220120R00	Schodová hrana signální žlutá č. 421 á 1,5m , vč. montáže	m	12,00000	0,00	0,00
11	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m, doprava materiálů a zaměstnanců	%	651,08000	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
12	005124010R	režijní náklady včetně dopravy	%	9,00000	696,66	0,00