

Položkový rozpočet

Zakázka: **Vstupní hala**

Misto: **Ústí nad Labem**

Objednatel: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.** IČ: **25013891**
Revoluční 3088/26 DIČ: **CZ25013891**
40001 Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centrum

Zhotovitel: **STAKADO s.r.o.** IČ: **28685679**
Jirkovská 115 DIČ:
43141 Údlice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
64	Výplně otvorů	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00
772	Kamenné dlažby	PSV			0,00
775	Nové konstrukce	PSV			0,00
783	Nátěry	PSV			0,00
784	Dokončovací práce - malby	PSV			0,00
M21	Elektromontáže	MON			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	Vstupní hala
O:	Ústí nad Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	13,00000	0,00	0,00
2	317121047RT2	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	0,00	0,00
3	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. na PUR	m	6,00000	0,00	0,00
4	340300011RAB	Vybourání a zazdívká otvoru po hydrant. skříni, oprava omítky	kpl	1,00000	0,00	0,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				0,00
5	612481211R00	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	26,00000	0,00	0,00
6	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi	m2	26,00000	0,00	0,00
7	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. - sokl, s použitím suché maltové směsi	m	51,70000	0,00	0,00
Díl:	64	Výplně otvorů				0,00
8	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
9	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 15 cm	m2	14,60000	0,00	0,00
10	978057321R00	Vybourání keramického soklíku	m	33,50000	0,00	0,00
11	979081111R00	Přesun hmot, likvidace odpadu, cca 4T	kpl	1,00000	0,00	0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00
12	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kf.nad 0,8 m	kus	1,00000	0,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00
13	767712812R00	Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných, bez odvozu a likvidace	m2	3,48000	0,00	0,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				0,00
14	771475014RT6	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška do 10 cm	m	51,69000	0,00	0,00
15	771475014RT2	Sokl RAKO Travertin, béžová 7*30cm, matná	ks	180,00000	0,00	0,00
16	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	211,67000	0,00	0,00
Díl:	772	Kamenné dlažby				0,00
17	772211302R00	Oprava stávající kamenné podlahy	m2	148,00000	0,00	0,00
18	772211304R00	Oprava stávajícího kamenného obkladu, chemické čištění	m2	15,38000	0,00	0,00
Díl:	775	Nové konstrukce				0,00
19	342264051RT1	Podhled kazetový minerální	m2	148,00000	0,00	0,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
20	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x	m	120,00000	0,00	0,00
21	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, zábradlí	m2	60,00000	0,00	0,00
22	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, zárubně	ks	1,00000	0,00	0,00
23	783624300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email , dveře - obroušení, očištění	m2	68,00000	0,00	0,00
Díl:	784	Dokončovací práce - malby				0,00
24	784403801R00	Příprava, uklid, oprášení, ometení podkladu , místnost do 3,8m	m2	158,60000	0,00	0,00
25	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	158,60000	0,00	0,00
26	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	158,60000	0,00	0,00
27	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	158,60000	0,00	0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00
28	X210010001	Demontáž stávajícího systému osvětlení , vč. likvidace	kpl	1,00000	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
29	005124010R	Režijní náklady vč. dopravy, přesun hmot	%	19,00000	0,00	0,00

