

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |                                                           |
|----|---|-----------------------------------------------------------|
| S: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |
| O: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |
| R: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           |        |  |       |           |           |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|--|-------|-----------|-----------|
| <b>Díl: 1</b> |              | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>86 629,96</b> |           |        |  |       |           |           |
| 1             | 113105111R00 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>197,00+143,00+26,0                                                                                                         | m2               | 366,00000 | 47,00  |  | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           | 366    |  |       |           |           |
| 2             | 114203201R00 | Očištění kamene nebo tvárnic od hlíny nebo písku<br>získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb,<br>předpoklad tl.5cm : 366*0,05                                                                                                                     | m3               | 18,30000  | 138,00 |  | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           | 18,3   |  |       |           |           |
| 3             | 114203301R00 | Třídění kamene nebo tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru<br>získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb,<br>předpoklad tl.5cm : 366*0,05                                                                                                        | m3               | 18,30000  | 198,00 |  | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           | 18,3   |  |       |           |           |
| 4             | 114203401R00 | Srovnání kamene nebo tvárnic s přemístěním na vzdálenost do 10 m<br>do měřitelných figur, s přemístěním,<br>předpoklad tl.5cm : 366*0,05                                                                                                                                           | m3               | 18,30000  | 126,00 |  | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           | 18,3   |  |       |           |           |
| 5             | 122201101R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3<br>do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>pro S1 : (197,00+143,0)*(0,49-0,05)<br>(10,00+21,00)*0,49<br>pro S2 : 26,00*(0,24-0,05)<br>42*0,24                             | m3               | 179,81000 | 94,00  |  | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           | 149,6  |  |       |           |           |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           | 15,19  |  |       |           |           |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           | 4,94   |  |       |           |           |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           | 10,08  |  |       |           |           |
| 6             | 122201109R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3<br>příplatek k cenám za lepivost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>pro S1 : (197,00+143,0)*(0,49-0,05)<br>(10,00+21,00)*0,49<br>pro S2 : 26,00*(0,24-0,05)<br>42*0,24 | m3               | 179,81000 | 14,00  |  | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           | 149,6  |  |       |           |           |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           | 15,19  |  |       |           |           |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           | 4,94   |  |       |           |           |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           | 10,08  |  |       |           |           |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |                                                           |
|----|---|-----------------------------------------------------------|
| S: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |
| O: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |
| R: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
| 7    | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>pro základ pod schody : 1,555*16*0,85<br>pod schodišťové desky : 1,555*16*1,20*0,20                                                                                                                       | m3 | 27,11920  | 314,00    |        | 800-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| 8    | 162301101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,<br>179,81*0,8+27,1192*0,8                                                                                                                     | m3 | 165,54336 | 30,00     |        | 800-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| 9    | 162201203R00  | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m<br>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br>ruční výkop na staveništní meziskládku :<br>pro základ pod schody : 1,555*16*0,85<br>pod schodišťové desky : 1,555*16*1,20*0,20                          | m3 | 27,11920  | 210,00    |        | 800-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| 10   | 162201210R00  | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m<br>z horniny 1 až 4, kolečkem<br>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br>ruční výkop na staveništní meziskládku :<br>pro základ pod schody : 1,555*16*0,85*2<br>pod schodišťové desky : 1,555*16*1,20*0,20*2 | m3 | 54,23840  | 31,00     |        | 800-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| 11   | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku<br>přes 100 m3, z horniny 1 až 4<br>pro S1 : (197,00+143,0)*(0,49-0,05)<br>(10,00+21,00)*0,49<br>pro S2 : 26,00*(0,24-0,05)<br>42*0,24<br>pro základ pod schody : 1,555*16*0,85<br>pod schodišťové desky : 1,555*16*1,20*0,20                                        | m3 | 206,92920 | 21,00     |        | 800-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |                                                           |
|----|---|-----------------------------------------------------------|
| S: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |
| O: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |
| R: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ               | množství  | cena / MJ | Celkem | Ceník  | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------------------------|---------------|
| 12            | 171101105R00  | Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard<br><br>na 103 % PS<br><br>s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,<br><a href="#">předpoklad 20% vykopané zeminy : 179,81*0,20+27,1192*0,2</a><br><br>41,38584    | m3               | 41,38584  | 55,00     |        | 800-1  | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| 13            | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním<br><br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br><a href="#">zaměřeno CAD,viz situace,skladba S1+S2 : 52+33+28+14+57+81+28+4+7,00+31,0+11,0</a><br><br>346                                                                                                  | m2               | 346,00000 | 10,00     |        | 800-1  | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| 14            | 112100001RA0  | Odstranění pařezů po stromu o průměru kmene do 500mm včetně odvozu, spálení větví<br><br>Odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.                                                                                                                                | kus              | 1,00000   | 1 234,00  |        | AP-HSV | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| 15            | 181300010RAD  | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m<br><br>vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.<br><br><a href="#">kolem "obrubníků" : 335*0,50</a><br><br>167,5 | m2               | 167,50000 | 56,00     |        | AP-HSV | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>29 269,45</b> |           |           |        |        |                          |               |
| 16            | 271571112R00  | Polštář základu ze štěrkopísku netříděného<br><br><a href="#">pod schodišťové desky : 1,555*16*1,20*0,10</a><br><br>2,9856                                                                                                                                                                                                                           | m3               | 2,98560   | 588,00    |        |        | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| 17            | 273313511R00  | Beton základových desek prostý třídy C 12/15<br><br><a href="#">základ pod schody,podkladní beton : 1,755*16*0,40*0,15</a><br><br>1,6848                                                                                                                                                                                                             | m3               | 1,68480   | 2 463,00  |        | 801-1  | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| 18            | 274272140RT3  | Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20<br><br>s výplní betonem, bez výztuže,<br><a href="#">základ pod schody : 1,555*16*0,75</a><br><br>18,66                                                                                                                                                                   | m2               | 18,66000  | 1 029,00  |        | 801-1  | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| 19            | 279361821R00  | Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)<br><br><a href="#">základ pod schody,8kg/m2 : 1,555*16*0,75*0,008</a><br><br>0,14928                                                                                                                                                                                                             | t                | 0,14928   | 27 888,00 |        | 801-1  | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |                                                           |
|----|---|-----------------------------------------------------------|
| S: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |
| O: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |
| R: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

|               |                             |                   |
|---------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> | <b>244 025,14</b> |
|---------------|-----------------------------|-------------------|

|    |              |                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |  |       |           |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--|-------|-----------|-----------|
| 20 | 434311115R00 | Stupně dusané z betonu třídy C 20/25<br>na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,<br><a href="#">podklad pod žulové stupně : 1,555*16*2</a> | m  | 49,76000 | 171,00   |  | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|    |              |                                                                                                                                                                                                          |    |          | 49,76    |  |       |           |           |
| 21 | 434351141R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení<br><a href="#">podklad pod žulové stupně : 1,555*16*2*(0,15+0,30)</a>                                                | m2 | 22,39200 | 250,00   |  | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|    |              |                                                                                                                                                                                                          |    |          | 22,392   |  |       |           |           |
| 22 | 434351142R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění<br><a href="#">podklad pod žulové stupně : 1,555*16*2*(0,15+0,30)</a>                                             | m2 | 22,39200 | 58,00    |  | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|    |              |                                                                                                                                                                                                          |    |          | 22,392   |  |       |           |           |
| 23 | R_4341914_1  | Osazení stupňů kamenných na desku, přesun hmot<br><a href="#">48*1,555</a>                                                                                                                               | m  | 74,64000 | 571,00   |  |       | Vlastní   | Indiv     |
|    |              |                                                                                                                                                                                                          |    |          | 74,64    |  |       |           |           |
| 24 | 58319_1      | Žulový blok 150x330x1555mm - dodávka,doprava<br><a href="#">nášlap schodišťového stupně - 48, povrch tryskaný</a>                                                                                        | ks | 48,00000 | 3 875,00 |  |       | Vlastní   | Indiv     |
|    |              |                                                                                                                                                                                                          |    |          | 48       |  |       |           |           |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>Díl: 5</b> | <b>Komunikace</b> | <b>503 000,16</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |        |  |       |           |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--|-------|-----------|-----------|
| 25 | 564231111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm<br>s rozprostřením, vlhčením a zhutněním<br><a href="#">zaměřeno CAD,viz situace,skladba S1 : 52+33+28+14+57+81+28+4+3,50</a>                                                                                                                                    | m2 | 300,50000 | 78,00  |  | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 300,5  |  |       |           |           |
| 26 | 591211111R00 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm<br>s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici<br><a href="#">zaměřeno CAD,viz situace,skladba S1+S2 : 52+33+28+14+57+81+28+4+7,00+31,0+11,0</a>               | m2 | 346,00000 | 341,00 |  | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 346    |  |       |           |           |
| 27 | 591241111R00 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm<br>s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici<br><a href="#">Začátek provozního součtu</a><br><a href="#">viz situace : 1,855+35,065+43,28+1,625+1,56+2,73</a> | m2 | 67,00000  | 410,00 |  | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 86,115 |  |       |           |           |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |                                                           |
|----|---|-----------------------------------------------------------|
| S: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |
| O: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |
| R: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 1,52+2,765+1,605+42,61+38,415+1,815                                                                                                                                  |    |           |           | 88,73  |       |                          |               |
|      |               | 41,09+41,21+0,60+2,23+4,585+3,16+1,49+2,155+0,675+1,14+1,055                                                                                                         |    |           |           | 99,39  |       |                          |               |
|      |               | 1,14+3,59*2+1,20*2+0,33*2                                                                                                                                            |    |           |           | 11,38  |       |                          |               |
|      |               | 2*(2,51+1,885+2,51+2,51+1,225+1,885*2+1,255*2+1,885+0,63*3+1,885)                                                                                                    |    |           |           | 45,16  |       |                          |               |
|      |               | 2,96                                                                                                                                                                 |    |           |           | 2,96   |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                              |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | 335*0,20                                                                                                                                                             |    |           |           | 67     |       |                          |               |
| 28   | 596215029R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm                                                                                          | m2 | 300,50000 | 210,00    |        | 822-1 | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|      |               | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | kladeč výkres :                                                                                                                                                      |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | zaměřeno CAD,viz situace,skladba S1 : 52+33+28+14+57+81+28+4+3,50                                                                                                    |    |           |           | 300,5  |       |                          |               |
| 29   | 564731111RXC  | Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 10 cm                                                                                                                    | m2 | 300,50000 | 103,00    |        |       | Vlastní                  | RTS 17/ I     |
|      |               | kladeč výkres :                                                                                                                                                      |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | zaměřeno CAD,viz situace,skladba S1 : 52+33+28+14+57+81+28+4+3,50                                                                                                    |    |           |           | 300,5  |       |                          |               |
| 30   | 564751111RXX  | Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 15 cm                                                                                                                    | m2 | 45,50000  | 155,00    |        |       | Vlastní                  | RTS 17/ I     |
|      |               | kladeč výkres :                                                                                                                                                      |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | zaměřeno CAD,viz situace,skladba S2 : 11,0+31,0+(7,00-3,50)                                                                                                          |    |           |           | 45,5   |       |                          |               |
| 31   | 564761111RXX  | Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 20 cm                                                                                                                   | m2 | 300,50000 | 185,00    |        |       | Vlastní                  | RTS 17/ I     |
|      |               | kladeč výkres :                                                                                                                                                      |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | zaměřeno CAD,viz situace,skladba S1 : 52+33+28+14+57+81+28+4+3,50                                                                                                    |    |           |           | 300,5  |       |                          |               |
| 32   | 596291111RXX  | Řezání skladebné dlažby tl. 60 mm                                                                                                                                    | m  | 200,00000 | 49,00     |        |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | předběžmě : 200                                                                                                                                                      |    |           |           | 200    |       |                          |               |
| 33   | 5924_DOD      | Vibrolisovaná dvouvrstvá betonová skladebná dlažba,bez fazet tl.60mm, strukturovaný povrch                                                                           | m2 | 425,39000 | 394,00    |        |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | dlažebních bloků bez distančníků                                                                                                                                     |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | referenčně San Marini Nero                                                                                                                                           |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | 346*1,03                                                                                                                                                             |    |           |           | 356,38 |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |                                                           |
|----|---|-----------------------------------------------------------|
| S: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |
| O: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |
| R: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

67\*1,03

69,01

|                |                                       |                                                                                              |    |          |        |                 |        |           |           |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| <b>Díl: 63</b> | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> |                                                                                              |    |          |        | <b>7 374,43</b> |        |           |           |
| 34             | 631320032RAB                          | Mazanina vyztužená sítí z betonu C 16/20, tloušťky 100 mm, síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm | m2 | 29,85600 | 247,00 |                 | AP-HSV | RTS 17/ I | RTS 17/ I |

hlazená dřevěným hladítkem.

schodiškové desky : 1,555\*16\*1,20

29,856

|               |                      |                                                                                                                                                                                                                  |   |           |        |                   |  |         |       |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-------------------|--|---------|-------|
| <b>Díl: 8</b> | <b>Trubní vedení</b> |                                                                                                                                                                                                                  |   |           |        | <b>390 780,00</b> |  |         |       |
| 35            | R_81918_1            | Areálový rozvod vody PE 80, SDR 11-1,0 Mpa, 32 mmx3,0,vč.armatur, úprava vodoměrné šachty, zakončení vodovodu v zemních šachtě s ukončením kulovým uzávěrem a bajonetovou armaturou na připojení zahradní hadice | m | 180,00000 | 971,00 |                   |  | Vlastní | Indiv |

4,08+43,82+7,34+3,8+36,58+5,0+42,86+35,01

178,5

|    |           |                                                                                                         |   |           |          |  |  |         |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|--|--|---------|-------|
| 36 | R_81918_2 | Areálový rozvod dešťové kanalizace PVC DN 150, vč. tvarovek a revizních šachet D 355 (poklapy A15/7,5t) | m | 180,00000 | 1 200,00 |  |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|--|--|---------|-------|

42,86+43,48+43,71+36,83+8,0+5,00

179,88

|                |                                       |                                                                    |    |          |          |                  |       |           |           |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------------|-------|-----------|-----------|
| <b>Díl: 91</b> | <b>Doplňující práce na komunikaci</b> |                                                                    |    |          |          | <b>67 272,19</b> |       |           |           |
| 37             | 918101111R00                          | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 29,31250 | 2 295,00 |                  | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |

z dlažebních kostek z betonu prostého

Začátek provozního součtu

viz situace : 1,855+35,065+43,28+1,625+1,56+2,73

86,115

1,52+2,765+1,605+42,61+38,415+1,815

88,73

41,09+41,21+0,60+2,23+4,585+3,16+1,49+2,155+0,675+1,14+1,055

99,39

1,14+3,59\*2+1,20\*2+0,33\*2

11,38

2\*(2,51+1,885+2,51+2,51+1,225+1,885\*2+1,255\*2+1,885+0,63\*3+1,885)

45,16

2,96

2,96

Konec provozního součtu

pod obrubníky-linie dlažebních kostek : 335\*0,25\*0,35

29,3125

|                |                                                     |  |  |  |  |                   |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| <b>Díl: 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |  |  |  |  | <b>528 509,44</b> |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |                                                           |
|----|---|-----------------------------------------------------------|
| S: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |
| O: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |
| R: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |

| P.č.                              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                       | MJ  | množství         | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 38                                | ozn M1        | Parková lavička s opěradlem a područkami, ocelová konstrukce, sedák i opěradlo z dřevěných lamel (městské standardy)                                | ks  | 1,00000          | 8 572,00  |                  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 39                                | ozn M2        | Odpadkový koš se stříškou, ocelové tělo, opláštění dřevěnými lamelami 315x315x950mm, objem 50l (městské standardy)                                  | ks  | 9,00000          | 4 572,00  |                  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 41                                | ozn M4        | Zahradní vodovodní sloupek nerez, pr. 100mm, pr. kotev kruhu 200mm, výška sloupku 900mm-d+m, vč beton základu 300/300/500 s chráničkou, zemní práce | ks  | 2,00000          | 2 435,00  |                  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 43                                | ozn V1        | Liniová vpust se štěrbínovým nástavcem, ACO DRAIN, rošt nerezová ocel, zátěž třída B125, systémově - dodávka, montáž, přesun                        | m   | 87,79000         | 4 076,00  |                  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|                                   |               |                                                                                                                                                     |     | 43,28-5*0,50     | 40,78     |                  |       |                          |               |
|                                   |               |                                                                                                                                                     |     | 43,61-5*0,50     | 41,11     |                  |       |                          |               |
|                                   |               |                                                                                                                                                     |     | 2,60+3,30        | 5,9       |                  |       |                          |               |
| 44                                | ozn V2        | Liniová vpust se štěrbínovým nástavcem - revizní díl, ACO DRAIN, rošt nerezová ocel, zátěž tř. B125, systémově - dodávka, montáž, přesun            | kus | 12,00000         | 3 204,00  |                  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|                                   |               |                                                                                                                                                     |     | 5+5+2            | 12        |                  |       |                          |               |
| 45                                | ozn V3        | Liniová vpust ACO DRAIN, zátěž tř. B125, rošt s podélnými U-profil, nerez, šterbina max10mm, protiskl R11, systémově - dodávka, montáž, přesun      | m   | 12,77500         | 3 596,00  |                  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|                                   |               |                                                                                                                                                     |     | (2,22-2*0,09)*5  | 10,2      |                  |       |                          |               |
|                                   |               |                                                                                                                                                     |     | 2,755-2*0,09     | 2,575     |                  |       |                          |               |
| 46                                | ozn V4        | Liniová vpust ACO DRAIN, zátěž tř. A15, rošt s podélnými U-profil, nerez, šterbina max10mm, protiskl R11                                            | m   | 6,87500          | 3 596,00  |                  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|                                   |               |                                                                                                                                                     |     | (1,555-2*0,09)*5 | 6,875     |                  |       |                          |               |
| 47                                | ozn V5        | Dvorní vpust ACO DRAIN GALA 300x300mm, rám + rošt, systémově - dodávka, montáž, přesun                                                              | ks  | 2,00000          | 3 489,00  |                  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b> |               |                                                                                                                                                     |     |                  |           | <b>32 944,00</b> |       |                          |               |
| 48                                | R_81919_1     | Vybourání kanalizační vpusti vč mříže, odvoz a likvidace                                                                                            | kus | 5,00000          | 1 303,00  |                  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 49                                | R_81919_2     | Vybourání stávajících žlabů, odvoz a likvidace suti                                                                                                 | m   | 180,00000        | 89,00     |                  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|                                   |               |                                                                                                                                                     |     | cca : 180        | 180       |                  |       |                          |               |
| 50                                | R_81919_3     | Vybourání, odvoz a likvidace stávající kanalizačního vedení                                                                                         | m   | 180,00000        | 33,00     |                  |       | Vlastní                  | Indiv         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |   |                                                           |
|----|---|-----------------------------------------------------------|
| S: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |
| O: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |
| R: | 1 | Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

cca : 180

180

|    |            |                                                                                            |     |         |          |  |  |         |       |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|--|--|---------|-------|
| 51 | R_891919_4 | Odstranění, odvoz a likvidace stávajících nežádoucích konstrukcí v ploše nových komunikací | kpl | 1,00000 | 4 469,00 |  |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|--|--|---------|-------|

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> |
|----------------|--------------------------------|

|    |              |                                                                         |   |           |      |  |       |           |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|--|-------|-----------|-----------|
| 52 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 469,66107 | 2,00 |  | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|--|-------|-----------|-----------|

vodorovně do 200 m

|                 |                            |                 |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Díl: 762</b> | <b>Konstrukce tesařské</b> | <b>5 800,00</b> |
|-----------------|----------------------------|-----------------|

|    |           |                                                                               |    |          |        |  |  |         |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--|--|---------|-------|
| 53 | R_76219_1 | Obednění stávajících kcí po dobu realizace, ochrana před poškozením, obednění | m2 | 20,00000 | 290,00 |  |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--|--|---------|-------|

Začátek provozního součtu

1,4\*4\*3,00

16,8

Konec provozního součtu

cca : 20

20

|                 |                       |                  |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| <b>Díl: M21</b> | <b>Elektromontáže</b> | <b>45 788,00</b> |
|-----------------|-----------------------|------------------|

|    |        |                                  |   |           |        |  |  |         |       |
|----|--------|----------------------------------|---|-----------|--------|--|--|---------|-------|
| 54 | 210001 | Rozvody NN - samostatný rozpočet | m | 174,88000 | 261,83 |  |  | Vlastní | Indiv |
|----|--------|----------------------------------|---|-----------|--------|--|--|---------|-------|

42,86+43,48+43,71+36,83+8,0

174,88

|                |                         |                  |
|----------------|-------------------------|------------------|
| <b>Díl: VN</b> | <b>Vedlejší náklady</b> | <b>20 566,00</b> |
|----------------|-------------------------|------------------|

|    |            |                                |        |         |          |  |  |           |       |
|----|------------|--------------------------------|--------|---------|----------|--|--|-----------|-------|
| 55 | 005111020R | Vytyčení stavby                | Soubor | 1,00000 | 5 715,00 |  |  | RTS 17/ I | Indiv |
| 56 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí     | Soubor | 1,00000 | 5 715,00 |  |  | RTS 17/ I | Indiv |
| 57 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 1 372,00 |  |  | RTS 17/ I | Indiv |
| 58 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště     | Soubor | 1,00000 | 6 392,00 |  |  | RTS 17/ I | Indiv |
| 59 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 1 372,00 |  |  | RTS 17/ I | Indiv |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>1 962 898,09</b> |
|---------------|---------------------|