


NABÍDKA 9054/16/H

MM K. Vary - ZŠ Truhlářská - stavební opravy

- Objednatel:** Ing. Jitka Sakařová
Magistrát města Karlovy Vary
- Předmět nabídky:**
Provedení stavebních oprav v areálu ZŠ Truhlářská v rozsahu přiložené kalkulace.
- Termín provedení díla:**
říjen/listopad 2016
- Cena díla:**
91 862,06 Kč bez DPH
- Přílohy:**
1x cenová kalkulace

S pozdravem se těší na spolupráci



Ing. Jan Klíma
jednatel
Credostav s.r.o.

V Karlových Varech dne 5. října 2016



MM K.Vary - ZŠ Truhlářská - stavební opravy

Nabídkový rozpočet

POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA	MJ	JED.CENA	CELK.CENA	
			Kč	Kč	
A. Suterén kuchyň - šatna 1					
01.	Dodávka a montáž AMF podhledu	7,75	m2	693,70	5 376,18
02.	Demontáž, úprava a zpětná montáž svítidel zářivkových	2,00	kus	842,00	1 684,00
03.	Nátěr soklu základní barvou	52,00	m2	64,90	3 374,80
04.	Nátěr soklu vrchní barvou email syntetický	52,00	m2	141,30	7 347,60
A. součet					17 782,58
B. Suterén kuchyň - šatna 2					
01.	Dodávka a montáž AMF podhledu	3,70	m2	693,70	2 566,69
02.	Přeštukování a výmalba betonového průvlaku	1,40	m2	384,60	538,44
03.	Oprava nátěru stoupačky	1,00	kpl	628,00	628,00
04.	Nátěr Cu potrubí vytápění	24,00	m	95,00	2 280,00
B. součet					6 013,13
C. Vstup do tělocvičny					
01.	Dodávka a montáž rohože ACO včetně polymerové vany 100 x 50 cm	1,00	kus	5 846,00	5 846,00
02.	Vybourání stávající rohože	1,00	kus	362,00	362,00
03.	Vybourání stávající betonové mazaniny	1,00	kpl	2 804,00	710,00
04.	Úprava odtoku z plochy před vstupem	1,00	kpl	4 520,00	4 520,00
05.	Přesun, odvoz a likvidace sutí	1,00	kpl	3 642,00	3 642,00
06.	Rozšíření schodišťového stupně před vstupem nabetonováním	1,00	kpl	2 785,00	2 785,00
07.	Zhotovení betonové mazaniny tl. do 5 cm rychletuhnoucím betonem	4,20	m2	956,00	4 015,20
08.	Zhotovení venkovní nátěrové izolace pod dlažbu	9,30	m2	576,90	5 365,17
09.	Dodávka a montáž venkovní dlažby včetně soklíků, spárování a lišt	9,30	m2	1 358,00	12 629,40
10.	Vyčištění, revize svodu, gágru a kanalizace v rohu u vstupu	1,00	kpl	2 600,00	2 600,00
C. součet					42 474,77
D. Obložení zdi bočního stupu					
01.	Dodávka a montáž betonových dlaždic přír. 500 x 500 x 50 mm na obklad zidky schodiště	9,50	m2	1 294,00	12 293,00
02.	Zhotovení okapnice klemp. plech TiZn rš. 330 mm	9,60	m	421,00	4 041,60
03.	Zhotovení okapového chodníku z betonových dlaždic přír. 400 x 400 x 50 mm	4,00	m2	712,00	2 848,00
D. součet					19 182,60

Výpracoval: Mourek Václav 606 671 174	5. října 2016	SOUČET:		85 453,08	
		VRN, přesun hmot	%	7,5	6 408,98
		CELKOVÝ SOUČET:		91 862,06	
		DPH	%	21	19 291,03
		CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:		111 153,09	

Ing. Jan Klíma
jednatel
Credostav s.r.o.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLOVY VARY, Truhlářská 19, příspěvková organizace
Truhlářská 19, 360 17 Karlovy Vary



Magistrát města Karlovy Vary
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic
Moskevská 21

361 20 KARLOVY VARY

ZŠTr/252/116

Karlovy Vary 14.09.2016


Žádám Odbor rozvoje a investic MMKV o pomoc s realizací odvodnění a opravy vstupu do tělocvičen Základní školy Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace a dále opravy rampy bočního vstupu, nátěrů a oprav stropů a podhledů v šatnách zaměstnanců školní kuchyně.

Prostor vstupu do tělocvičen v Truhlářské ulici je ve velmi špatném stavebně technickém stavu, což způsobuje v době přivalových dešťů průtok vody do objektu tělocvičen a celoročně ohrožuje zdraví a bezpečnost žáků a nájemců TV.

Rampa vstupu do objektu Truhlářská 19 vykazuje známky značného poškození a narušená vnější omítková vrstva způsobuje další korozi podkladového materiálu.

Stropy v šatnách zaměstnanců školní kuchyně jsou původní a věkem dožilé.

Z výše uvedených důvodů žádám Odbor rozvoje a investic MMKV o zajištění odstranění zjištěných nedostatků a závad na majetku města.


Mgr. Hana Janischová
ředitelka

